«Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, 41-разъезд, Әлжан станциясы, 57В учаске мекенжайында орналасқан асфальт зауытын газбен жабдықтау үшін жоғары және орта қысымды жерасты газ құбырын салу»

жұмыс жобасы бойынша

19.12.2025 ж. № 04-0313/25

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

«Дәурен және К» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

«АКЛ Авангард» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Ақтөбе қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 04-0313/25 от 19.12.2025 г.

(положительное)

на рабочий проект

«Строительство подземного газопровода высокого и среднего давления для газоснабжения асфальтного завода, расположенного по адресу: Республика Казахстан, Актюбинская обл. г. Актобе, р-н Алматы, 41 Разъезд Станция Альджан, уч. 57В»

ЗАКАЗЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Даурен и К»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «АКЛ Авангард»

город Актобе

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: «Строительство подземного газопровода высокого и среднего давления для газоснабжения асфальтного завода, расположенного по адресу: Республика Казахстан, Актюбинская обл. г. Актобе, р-н Алматы, 41 Разъезд Станция Альджан, уч. 57В».

3. ОСНОВАНИЕ: Договор от 24.10.2025 г. № 01-2169.

4. ЗАКАЗЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Даурен и К».

5.ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «АКЛ Авангард», лицензия от 02.05.2025 года (от 18.11.2008 г. первичная) №001951 (I категория).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Негосударственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

7.1 Основание для разработки:

задание на проектирование, утвержденное заказчиком от 22.09.2025 года;

договор безвозмездной передачи имущественного права от 29.08.2025 года;

постановление акимата города Актобе от 10.09.2025 года о прекращении права временного возмездного землепользования на земельный участок Турумова Д.Т. и предоставления его ТОО «Даурен и К»;

сведения о собственнике №002275465824 от 19.09.2025 года, кадастровый номер 02:036:149:369;

договор временного возмездного землепользования (аренды) земельного участка №2298 от 11.09.2025 года;

архитектурно-планировочное задание №130892 от 25.09.2025 года, рег. номер ГГК 25092025000507, выданное ГУ «Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства города Актобе»;

технический отчет по топографо-геодезическом работам от 2025 года, выполненный ТОО «АКЛ Авангард» (лицензия №25005665 от 21.02.2025 года, выданная КГУ «Управление градостроительного контроля города Алматы»);

инженерно-геологическое заключение от 2025 года, выполненное ТОО «АКЛ Авангард» (лицензия №25005665 от 21.02.2025 года, выданная КГУ «Управление градостроительного контроля города Алматы»);

письмо №105/5 о начале строительства во 2 квартале 2026 года и о том, что проектная документация разрабатывается без сметной документации и строительство будет осуществляться за счет собственных средств, выданное заказчиком от 29.09.2025 года.

Технические условия:

№03-гор-2025-000000574 на проектирование и присоединение к газораспределительным сетям, мах расход 796 м^3/час согласно паспортных данных котлов, Рпроект=12,0кгс/см^2, Рраб=7,5 кгс/см^2 для оборудования RD-105 Riello - 715 кВт – 1 шт., горелка RielloRLS-100 - 1шт., выданные АПФ АО «QAZAQGAZ AIMAQ» от 03.04.2025 года.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

письмо-согласование №KZ28VQR00047864 рабочего проекта по части промышленной безопасности, выданное ГУ «Департамент по ЧС Актюбинской области МЧС РК» от 03.12.2025 года.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Актюбинская область, город Актобе, 41 Разъезд Станция Альджан, уч. 57В.

Сейсмичность района: меньше,либо 6 баллов.

Сейсмичность площадки: меньше,либо 6 баллов.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице № 1.

Таблица № 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Проект организации строительства	Кенжина Ж.К.	KZ56VJE00034885	Соответствует
2	Инженерно-геологические изыскания	Куздибаева С.Р.	KZ48VJE00022516	Соответствует
3	Наружное газоснабжение	Куздибаева С.Р.	KZ48VJE00022516	Соответствует
4	Конструктивные решения	Калменов Б.К.	KZ04VJE00022144	Соответствует
5	Молниезащита	Нургалиев А.Ж.	KZ28VJE00089321	Соответствует
6	Санитарно-эпидемиологический раздел	Алтаева А.Г.	KZ46VJE00029148	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническим условиям и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технические показатели

Таблица № 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Максимальный расход газа	$м^3$/час	796	796
2	Газопровод высокого давления сталь Д57х6,0мм	м	7	7
3	Задвижка стальная Д50мм 30с41нж (врезка в Д426 мм)	шт	1	1
4	ГРПШ-13-2В-У1 с регулятором давления РДГ-50В со счетчиком газа CGT G100	компл.	1	1
5	Газопровод среднего давления ПЭ 110х6,6 Сталь 108х4.0	м	32 5	32 5

6	ГРПШ-13-07-2НУ1 с регуляторами давления РДГ-50Н и РДНК-1000	компл.	1	1
7	Газопровод среднего давления ПЭ 110х6,6 Сталь 108х40	м	70 5	70 5
8	Газопровод низкого давления ПЭ 110х6,6 Сталь 108х3,5	м	68 5	68 5
9	Продолжительность строительства	мес.	2	2

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Строительство подземного газопровода высокого и среднего давления для газоснабжения асфальтного завода, расположенного по адресу: Республика Казахстан, Актюбинская обл. г. Актобе, р-н Алматы, 41 Разъезд Станция Альджан, уч. 57В» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, 41-разъезд, Әлжан станциясы, 57В учаске мекенжайында орналасқан асфальт зауытын газбен жабдықтау үшін жоғары және орта қысымды жерасты газ құбырын салу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік

нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Кандыгулов К.К.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Табылдин Т.Ж.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Алтаева А.Г.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Кенжина Ж.К.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Калменов Б.К.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Кузбибаева С.Р.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Нургалиев А.Ж.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям