Форма 4

Генподрядчик: ТОО "ЗӘУЛІМ ШЫҢ"
Субподрядчик: ТОО "Аксар Строй"
Наименование стройки - Строительство инженерно-коммуникационных сетей на территории 56,2га по ул.Жанакурылыс в селе Карасу Сайрамского района Туркестанской области (газоснабжение)
Шифр стройки 022-2018-24
Наименование объекта - Газопровод среднего давления
Шифр объекта 02-02

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02-01
(Локальный сметный расчет)

на Газопровод среднего давления

(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА									
1	**Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,113**	**722954,61**	**216269,69**	**81694**	**24439**	**986**	**66298**	**159831**
		НР - 99%; СП - 8%;			**497952,00**	**94679,30**	**56269**	**10699**		**11839**	
		Формула объема = 113.0,001									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	23-011399-9901	Трубы стальные	м								
		Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншею 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Пневматическое испытание трубопровода									
2	**С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**113,452**	**1061,00**	**--**	**120373**	**--**	**120373**	**--**	**130003**
		СП - 8%;			**--**	**--**	**--**	**--**		**9630**	
		Формула объема = 113.1,004									
3	**Е11-220301-0207 1122-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,003**	**1613408,32**	**743326,01**	**4840**	**2230**	**191**	**3204**	**8687**
		НР - 99%; СП - 8%;			**806208,00**	**272505,54**	**2419**	**818**		**644**	
		Формула объема = 3.0,001									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	23-011399-9901	Трубы стальные	м								
		Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншею 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Пневматическое испытание трубопровода									
4	**С123-010201-0231 2301-0201-0231 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,012**	**7338,00**	**--**	**22102**	**--**	**22102**	**--**	**23870**
		СП - 8%;			**--**	**--**	**--**	**--**		**1768**	
		Формула объема = 3.1,004									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	**Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,013**	**1037550,09**	**513822,74**	**13488**	**6679**	**244**	**8452**	**23695**
		НР - 99%; СП - 8%;			**505010,50**	**151716,34**	**6565**	**1972**		**1755**	
		Формула объема = (13).0,001									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	23-021199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т								
		Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов 3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу									
6	**С123-020101-0258 2302-0101-0258 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**1**	**9148,00**	**--**	**9148**	**--**	**9148**	**--**	**9880**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**732**	
7	**С123-020103-3407 2302-0103-3407 РСНБ РК 2015**	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)**	**шт.**	**1**	**335,00**	**--**	**335**	**--**	**335**	**--**	**362**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**27**	
9	**Прайс лист ТОО "Казприбор"**	**Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-6 с одним счетчиком G-4 и с регулятором**	**шт**	**46**	**47889,29**	**--**	**2202907**	**--**		**--**	**2202907**
		Формула объема = (1)Х46; *Формула стоимости = (53000:1,12)Х46*			**--**	**--**	**--**	**--**	**2202907**	**--**	
10	**Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**9,66**	**2651,60**	**--**	**25614**	**--**	**--**	**18442**	**47581**
		НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = (0,3.0,5.0,7.2)Х46*			**2651,60**	**--**	**25614**	**--**		**3525**	
		Состав работ: 1. Разметка очертания ям 2. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 3. Зачистка дна и поверхности стенок 4. Переходы от ямы к яме									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2606816**

Подрядчик: ТОО "ЗӘУЛІМ ШЫҢ"

Директор: Н.Бектибаев

Заказчик: ТОО "Аксар Строй"

Директор: Н. У.Ганиев