1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	6-40-2	Дезинфекция емкостей для питьевой воды	100	52.65	0.22	5265	22	2504	0.17	17
		м3		23.76	0,09	2376	9	105	0	0
		Итого по разделу: РАЗНЫЕ РАБОТЫ				7725				
		ИТОГО:				1677458	86709			686
						111700	28859			124
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				150071				
		На металломонтажные работы				9680				
		Всего накладных расходов:				159751				
		Итого с накладными				1837209				
		- заработная плата				23963				
		- трудоемкость				80				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				110233				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1947442				
		ИТОГО:				1947442				
		Сметная заработная плата				164522				
		Нормативная трудоемкость				890				
		Всего:				1947443				
		Временные здания исооружения	*3,10%*			*60371*				
		Итого				*2007814*				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее врем	*3,63%*			*72884*				
		Затраты на выслугу лет	*1%*			*20078*				
		Затраты на дополнительные отпуска	*0,40%*			*8031*				
		Снегоборьба	0,30%			**6023**				
		Затраты на транспорт привозных материалов	0,0176070			35352				
		Затраты на командировочные	0,09448993			189718				
		Итого				332086				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ				2339900				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016 г	2,73677			6403778				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			128076				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				6531853				
		Налог на добавленную стоимость	12%			783822				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				7315676				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С ПОНИЖАЮЩИМ Коэф		0,7613951		5570120				

Заказчик_____ Омаров С.К.

Технадзор ТОО "Кокшетау 2015"
_____Сабдин Е.К.

Подрядчик_____ Мусин М.Ш.

Начальник участка_____ Кашарин И.Н.

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района им.Г.Мусрепова"
Подрядчик ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Наименование строительства и его адрес: Строительство локального источника водоснабжения в с.Чернобаевака района Г.Мусрепова

А К Т № 19
приемки выполненных работ
за октябрь 2018 года

на № 2-3-3 Водопровод и канализация

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Водопровод								
1	16-14-2	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм**	5	249,83	7,9	1249	40	1502	1,29	6
		м		231,75	2,95	1159	15	128	0,01	0
2	8-4-69	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	5	53		265				
		м								
3	8-10-45	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	0,4	200		80				
		кг								
4	СПРАЙС ТОО "ТехноОпт Петропавловск"	**Вентиль полипропиленовый Ду 20 мм**	2	195,73		391				
		шт								
5	16-20-2	**Установка кранов поливочных, диам. 25 мм**	1	64,57	1,57	65	2	69	0,3	0
		1кран		54	0	54	0	128	0	0
6	9-4-5	**Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-20Д, Dy 20 мм**	1	598		598				
		шт								
		Итого по разделу: Водопровод				2648				
		Раздел: Канализация								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	1,8	620,54	0,64	1117	1	245	0,58	1
		м		106,2	0,25	191	0	128	0	0
8	16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	3	748,88	1,43	2247	4	395	0,56	2
		м		102,38	0,54	307	2	128	0	0
9	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,34	200		68				
		кг								
10	СПРАЙС ТОО "ТехноОпт Петропавловск"	Тройник прямой 110х100/90	2	182,68		365				
		шт								
11	СПРАЙС ТОО "ТехноОпт Петропавловск"	Отвод диам.110/90	1	117,44		117				
		шт								
12	СПРАЙС ТОО "ТехноОпт Петропавловск"	Отвод диам.50/90	1	29,36		29				
		шт								
13	СПРАЙС ТОО "ТехноОпт Петропавловск"	Прочистка диам.100 мм	1	176,16		176				
		шт								
14	СПРАЙС ТОО "ТехноОпт Петропавловск"	Переход эксцентрик диам.110х50	1	65,24		65				
		шт								
15	17-1-5	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды	1	5831,96	17,71	5832	18	348	1,49	1
		комплект		265,5	6,75	266	7	128	0,03	0
16	17-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
		комплект		387	15,75	387	16	128	0,07	0
17	8-4-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	1	659		659				
		компл								
		Итого по разделу: Канализация				19803				
		ИТОГО:				22450	105			13
						2364	40			0
		Накладные расходы :								
		На сантехнические работы				3076				
		Всего накладных расходов:				3076				
		Итого с накладными				25526				
		- заработная плата				461				
		- трудоемкость				2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				**1532**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**27058**				
		ИТОГО:				**27058**				
		Сметная заработная плата				**2865**				
		Нормативная трудоемкость				**15**				
		Всего:				**27058**				
		Временные здания исооружения	*3,10%*			*839*				
		Итого				*27897*				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее врем	*3,63%*			*1013*				
		Затраты на выслугу лет	*1%*			*279*				
		Затраты на дополнительные отпуска	*0,40%*			*112*				
		Снегоборьба	0,30%			**84**				
		Затраты на транспорт привозных материалов	0,0176070			491				
		Затраты на командировочные	0,09448993			2636				
		Итого				4614				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ				32511				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016 г	2,73677			88975				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			1779				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				90754				
		Налог на добавленную стоимость	12%			10891				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				101645				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С ПОНИЖАЮЩИМ Коэф.		0.7613951		77392				

Заказчик_____ Омаров С.К.

Подрядчик_____ Мусин М.Ш.

Технадзор ТОО "Кокшетау 2015"
_____Сабдин Е.К.

Начальник участка_____ Кашарин И.Н.

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района им.Г.Мусрепова"
Подрядчик ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Наименование строительства и его адрес: Строительство локального источника водоснабжения в с.Чернобаевака района Г.Мусрепова

А К Т № 20
приемки выполненных работ
за октябрь 2018 года

на № 2-4-2 Технологичесике трубопроводы и насосное оборудование

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	7-247-2	**Насос артезианский с погружным электродвигателем марки 3 ЭЦВ 6-6, 3-85**	2	22520	13070	45040	26140	22194	54	108
		шт		9450	2879,97	18900	5760	90	16,7	33
2	**СОИМОСТЬ по комм.предложению 03-07/10 ТОО "ПКФ "Ульба-Электро"**	**Погружной скважинный насосный агрегат KSP-4-N96-X-5-0.55**	3	45670,44		137011				
		компл								
		Отпускная цена		45670		137011				
		Сметная стоимость оборудования				*137011*				
3	**СОИМОСТЬ по комм.предложению 03-07/10 ТОО "ПКФ "Ульба-Электро"**	**Кожух для охлаждения из нержавеющей стали для горизонтальной установки**	3	127224,8		381674				
		компл								
		Отпускная цена		127225		381674				
		Сметная стоимость оборудования				*381674*				
4	12-2-4	**Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 32-38 мм**	0,004	96902	3153	388	13	331	550	2
		т		91800	225	367	1	90	1,3	0
5	8-6-9	**Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2,8 мм**	0,2	191		38				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	12-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм	0,0234	33857	2296	792	54	645	183	4
		т		30380	270,01	711	6	90	1,57	0
7	8-6-83	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные. D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм	0,9	828		745				
		м								
8	8-10-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм	2	338		676				
		шт								
9	8-10-80	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 114х6 мм	4	482		1928				
		шт								
10	15-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,3	100.7	0,07	131	0	82	0.37	0
		м2		60,3	0,02	78	0	105	0	0
11	12-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм	0,077	33857	2296	2607	177	2124	183	14
		т		30380	270,01	2339	21	90	1,57	0
12	8-6-83	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм	10	828		8280				
		м								
13	16-21-3	Установка воронок сливных диам. 100 мм	2	175,95	1,57	352	3	346	0,83	2
		1воронка		135	0	270	0	128	0	0
14	8-10-162	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	0,0036	126700		456				
		т								
15	20-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	16,2	107,97	1,26	1749	20	196	0,05	1
		кг		8,96	0,47	145	8	128	0	0
16	15-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	4,8	100,7	0,07	483	0	304	0,37	2
		м2		60,3	0,02	289	0	105	0	0
17	12-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм	0,0626	33857	2296	2119	144	1727	183	11
		т		30380	270,01	1902	17	90	1,57	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	8-6-83	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм	4,658	828		3857				
		м								
19	15-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,24	100,7	0,07	226	0	142	0,37	1
		м2		60,3	0,02	135	0	105	0	0
20	12-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм	0,0778	33857	2296	2634	179	2146	183	14
		т		30380	270,01	2364	21	90	1,57	0
21	8-6-78	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	10,4	474		4930				
		м								
22	16-21-3	Установка воронок сливных диам. 100 мм	2	175,95	1,57	352	3	346	0,83	2
		1воронка		135	0	270	0	128	0	0
23	8-10-162	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	0,0036	126700		456				
		т								
24	20-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	9,2	107,97	1,26	993	12	111	0,05	0
		кг		8,96	0,47	82	4	128	0	0
25	15-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5	100,7	0,07	503	0	317	0,37	2
		м2		60,3	0,02	302	0	105	0	0
		ИТОГО:				**598420**	**26744**			**164**
						28154	**5838**			**34**
		Всего прямые затраты:				**598420**				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				**24837**				
		- оборудования				**518685**				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				**29168**				
		На общестроительные работы				**845**				
		На сантехнические работы				**998**				
		Всего накладных расходов:				**31010**				
		Итого с накладными				**629431**				
		- заработная плата				**4652**				
		- трудоемкость				**16**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				**6645**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**636076**				
		ИТОГО:				**636076**				
		Сметная заработная плата				**38644**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость				**214**				
		Всего:				**636077**				
		Временные здания исооружения	*3,10%*			*3639*				
	0,02	*Итого*				*639716*				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее врем	*3,63%*			*4393*				
	0,12	*Затраты на выслугу лет*	*1%*			*1210*				
		Затраты на дополнительные отпуска	*0,40%*			*484*				
		Снегоборьба	0,30%			**363**				
		Затраты на транспорт привозных материалов	0,0176070			2131				
		Затраты на командировочные	0,09448993			11436				
		ИТОГО				20018				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ				659734				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016 г	2,73677			1805544				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			36111				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				1841655				
		Налог на добавленную стоимость	12%			220999				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				2062653				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С ПОНИЖАЮЩИМ Коэф.		0,7613951		1570494				

Заказчик_____ Омаров С.К.

Подрядчик_____ Мусин М.Ш.

Технадзор ТОО "Кокшетау 2015"_____ Сабдин Е.К.

Начальник участка_____ Кашарин И.Н.

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района им.Г.Мусрепова"
Подрядчик ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Наименование строительства и его адрес: Строительство локального источника водоснабжения в с.Чернобаевака района Г.Мусрепова

А К Т № 21
приемки выполненных работ
за октябрь 2018 года

на № 2-5-3 Технологическое оборудование

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	12-790-6	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 200 мм	4	1519	291	6076	1164	4633	7	28
		шт		1215	72	4860	288	90	0.42	2
2	СОИМОСТЬ по прайс листу ООО "ИЛИОН"	Клапан тирельчатый МС-91	2	32908,42		65817				
3	СОИМОСТЬ по прайс листу ООО "ИЛИОН"	Клапан тирельчатый МС-92	2	32908,42		65817				
4	12-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	4	688,9	55,8	2756	223	2302	4	16
		шт		626	13,5	2504	54	90	0,08	0
5	9-2-361	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 100, типа CHEvrOn ГОСТ 5762-2002	4	16586		66344				
		шт.								
6	12-802-4	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 125-150 мм	2	1163,3	140	2327	280	1883	6,25	13
		шт		1015	31	2030	62	90	0,18	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	9-2-485	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом AUMA BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 150, типа BElgiCAsГ ГОСТ 5762-2002	2	392391		784782				
		шт.								
8	12-807-1	Вентили, клапаны чугунные муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	4	426,1	5,4	1704	22	1506	3	12
		шт		416	2,3	1664	9	90	0,01	0
9	9-1-115	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	4	748		2992				
		шт								
10	12-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм	0,046	33857	2296	1557	106	1269	183	8
		т		30380	270,01	1397	12	90	1,57	0
11	12-2-11	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 159 мм	0,16	23181	1862	3709	298	2929	118	19
		т		20090	248	3214	40	90	1,44	0
12	12-2-12	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 219 мм	0,264	19408	1949	5124	515	3951	95	25
		т		16360	269,99	4319	71	90	1,57	0
13	8-6-83	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм	3,4	828		2815				
		м								
14	8-6-91	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм	7	1142		7994				
		м								
15	8-6-102	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 7,0 мм	7,2	2477		17834				
		м								
16	23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,016	537020,62	1733,92	8592	28	1282	361	6
		км		60966	650,25	975	10	130	3,17	0
17	23-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм	0,008	649993,41	19866,96	5200	159	736	375	3
		км		63306	7440,75	506	60	130	36,34	0
18	8-2-31	Муфты асбестоцементные САМ-6 к трубам ВТ-6 /ГОСТ 539-80/, Dy труб 150 мм, Dн муфт 219 мм	4	141		564				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	8-2-32	Муфты асбестоцементные САМ-6 к трубам ВТ-6 /ГОСТ 539-80/, Dy труб 200 мм, Dн муфт 277 мм	2	151		302				
		шт								
20	20-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	6	863,19	5,65	5179	34	508	0,38	2
		шт		63,79	2,36	383	14	128	0,01	0
21	12-2-4	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 32-38 мм	0,004	96902	3153	388	13	331	550	2
		т		91800	225	367	1	90	1,3	0
22	8-6-58	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм	2	111		222				
		м								
23	12-753-8	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 219-426 мм	7,2	782,4	510	5633	3672	2696	2	14
		м		270	146	1944	1051	90	0,85	6
24	12-753-7	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 133-159 мм	7	502,5	409	3518	2863	1205	0,6	4
		м		92,3	99	646	693	90	0,57	4
25	12-753-6	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 108 мм	3,4	408,5	333	1389	1132	475	0,5	2
		м		74,3	81	253	275	90	0,47	2
26	12-753-1	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 15-38 мм	2	148,8	115	298	230	109	0,2	0
		м		33,8	27	68	54	90	0,16	0
27	12-121-2	Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр наружный 110-140 мм	3,4	218,3	7,8	742	27	633	1	3
		м		207	0	704	0	90	0	0
28	8-4-858	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	3,4	302		1027				
		м								
29	8-4-3383	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1013		2026				
		шт.								
30	8-9-77	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 150 мм	2	3360		6720				
		компл								
31	15-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	9,7	100,7	0,07	977	1	614	0,37	4
		м2		60,3	0,02	585	0	105	0	0
		ИТОГО:				1080425	10762			162
						26419	2694			16
		Накладные расходы :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На монтажные работы				23923				
		На общестроительные работы				2632				
		На сантехнические работы				508				
		Всего накладных расходов:				27063				
		Итого с накладными				1107488				
		- заработная плата				4059				
		- трудоемкость				14				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				66449				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1173937				
		ИТОГО:				1173937				
		Сметная заработная плата				33172				
		Нормативная трудоемкость				192				
		Всего:				1173936				
		Временные здания исооружения	***3,10%***			*36392*				
		Итого				*1210328*				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее врем	***3,63%***			*43935*				
		Затраты на выслугу лет	***1%***			*12103*				
		Затраты на дополнительные отпуска	***0,40%***			*4841*				
		Снегоборьба	0,30%			**3631**				
		Затраты на транспорт привозных материалов	0,0176070			21310				
		Затраты на командировочные	0,09448993			114364				
		Итого				200185				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ				1410513				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016 г	2,73677			3860254				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			77205				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				3937459				
		Налог на добавленную стоимость	12%			472495				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				4409955				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С ПОНИЖАЮЩИМ Коэф.		0,7613951		3357718				

Заказчик_____ Омаров С.К.

Подрядчик_____ Мусин М.Ш.

Технадзор ТОО "Кокшетау 2015"

_____Сабдин Е.К.

Начальник участка_____ Кашарин И.Н.

ЗАКАЗЧИК ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района им.Г.Мусрепова"

ПОДРЯДЧИК ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Наименование стройки: **«Строительство локального источника водоснабжения в с.Чернобаевка района им Г.Мусрепова Северо-Казахстанской области»**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь месяц 2018

Код заказчика	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		18002700	05.07.2018				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	К оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	из гр.1							
			строительно-монтажные работы(в текущих ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов и оборудования	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство локального источника водоснабжения в с.Чернобаевка района имени Габита Мусрепова	**97 727 795**	**12 847 706**							**1 376 540**	**12 847 706**
в том числе за отчетный месяц	**12 847 706**								**1 376 540**	**12 847 706**

ЗАКАЗЧИК

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства
пассажирского транспорта и автомобильных дорог
акимата района имени Габита Мусрепова
Северо-Казахстанской области"
Северо-Казахстанская область, Район им.Габита
Мусрепова, Новоишимский с.о., с.Новоишимское, Ленина, 2
БИН 050140006398
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ11070103KSN4820000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель_____Омаров С.К.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
г.Кокшетау, Акана-Серэ, 92/2
БИН/ИИН 100340012679
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ2396503F0007371965

Руководитель_____Мусин М.Ш.

Акт выполненных работ № 5
от ____октября 2018г

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района им.Г.Мусрепова"

Исполнитель Договор №18002700 от 05 июля 2018г ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST "

Объект «Строительство локального источника водоснабжения в с.Чернобаевка района им Г.Мусрепова Северо-Казахстанской области»;

Общая сумма	Стоимость поставленных товаров, выполненных работ		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса		Ранее заактированные суммы	Сумма, подлежащая к оплате (тенге)
	Обшая стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период		
105 280 000	**84 880 089**	**12 847 706**				**72 032 383**	**12 847 706**

ЗАКАЗЧИК

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства
пассажирского транспорта и автомобильных дорог
акимата района имени Габита Мусрепова
Северо-Казахстанской области"
Северо-Казахстанская область, Район им.Габита
Мусрепова, Новоишимский с.о., с.Новоишимское, Ленина, 2
БИН 050140006398
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ11070103KSN4820000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель_____ Омаров С.К.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
г.Кокшетау, Акана-Серэ, 92/2
БИН/ИИН 100340012679
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ2396503F0007371965

Руководитель_____Мусин М.Ш.

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района им.Г.Мусрепова"
Подрядчик ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Наименование строительства и его адрес: Строительство локального источника водоснабжения в с.Чернобаевака района Г.Мусрепова

А К Т № 22
приемки выполненных работ
за октябрь 2018 года

на № 2-7 Устройство поглощающей скважины

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: БУРОВЫЕ РАБОТЫ								
1	4-8-2	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем, долотами диам. до 300 мм	9	985,67	701,53	8871	6314	2422	0,79	7
		м		135,82	122,94	1222	1106	104	0,5	4
2	4-8-5	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем, долотами диам. до 300 мм	13,5	4426,14	2815,07	59753	38003	13808	3,11	42
		м		546,48	436,99	7377	5899	104	1,69	23
3	4-46-2	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением при роторном бурении	23,3	437,91	332,83	10203	7755	3629	0,6	14
		м		105,08	44,69	2448	1041	104	0,17	4
4	8-6-303	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 168х7,3 мм	23,3	1720		40076				
		м								
5	4-39-6	Ударно-вращательное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 9 группы	26,5	2506,86	1516,92	66432	40198	4490	0,81	22
		м		158,63	4,3	4204	114	104	0,02	1
		Итого по разделу: БУРОВЫЕ РАБОТЫ				185335				
		ИТОГО:				185335	92269			85
						15251	8160			32
		Накладные расходы :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На общестроительные работы				**24349**				
		Всего накладных расходов:				**24349**				
		Итого с накладными				**209684**				
		- заработная плата				**3652**				
		- трудоемкость				**12**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМНИЗ				**12581**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**222265**				
		ИТОГО:				**222265**				
		Сметная заработная плата				**27063**				
		Нормативная трудоемкость				**129**				
		Всего:				**222265**				
		Временные здания исоружения	***3,10%***			***6890***				
		Итого				***229155***				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее врем	***3,63%***			***8318***				
		Затраты на выслугу лет	***1%***			***2292***				
		Затраты на дополнительные отпуска	***0,40%***			***917***				
		Снегоборьба	0,30%			**687**				
		Затраты на транспорт привозных материалов	0,0176070			4035				
		Затраты на командировочные	0,09448993			21653				
		Итого				37902				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ				267057				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016 г	2,73677			730873				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			14617				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				745490				
		Налог на добавленную стоимость	12%			89459				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВ				834949				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С ПОНИЖАЮЩИМ Коэф.		0,7613951		635726				

Заказчик_____ Подрядчик_____ Мусин М.Ш.

Технадзор ТОО "Кокшетау 2015" Начальник участка Кашарин И.Н.

_____Сабдин Е.К.

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района им.Г.Мусрепова"
Подрядчик ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Наименование строительства и его адрес: Строительство локального источника водоснабжения в с.Чернобаевака района Г.Мусрепова

А К Т №23
приемки выполненных работ
за декабрь 2018 года

на № 7-1 Благоустройство площадки водозаборных сооружений

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Озеленение								
1	47-25-3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	10376,27	39,58	0,34	410736	3571	526989	0,27	2779
		м2		39,24	0,13	407165	1354	129	0	5
2	47-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	10376,27	19,01	0	197253	0	109894	0,05	545
		м2		8,21	0	85189	0	129	0	0
3	47-5-6	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом в естественном грунте, размеры 0,8х0,8х0,5 м	72	232,07	55,44	16709	3991	18382	1,25	90
		яма		176,63	21,29	12717	1533	129	0,09	6
4	47-9-6	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0.8х0,5 м	72	796,15	218,24	57323	15713	52108	2,96	213
		шт		507,83	53,19	36564	3830	129	0,22	16
5	30-12-571	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81	72	3760		270720				
		шт.								
		Итого по разделу: Озеленение				952740				
		Раздел: Ограждение								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	5-29-3	Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах группы 2 для свай диаметром до 600 мм длиной до 12 м м3	1,389	14728,22	2330,85	20458	3238	1640	1,96	3
				348,75	677,84	484	942	115	2,92	4
7	7-25-9	Навеска панелей, ворот и калиток шт	139	140,09	12,17	19473	1692	22786	0,71	99
				112,5	4,59	15638	638	140	0,02	3
8	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля т	4,666	147100		686369				
9	9-47-1	Облицовка ворот стальным профилированным листом м2	812	55,95	2,99	45427	2428	36394	0,3	243
				48,83	0,97	39650	788	90	0	4
10	1-1-3615	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля I6 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010 м2	812	469		380828				
11	1-1-817	Защелка на ворота шт	1	688		688				
12	2-1-255	Петли т	0,0119	138200		1642				
13	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	386	21,8	0,05	8414	19	2025	0,03	11
				5,81	0,02	2243	8	90	0	0
14	13-26-17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784 1м2	772	67,13	0,12	51826	93	1959	0,01	11
				2,77	0,05	2138	39	90	0	0
15	9-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали т	0,475	9357,79	1162,95	4445	552	3192	46,6	22
				7357,5	108	3495	51	90	0,53	0
16	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,475	59500		28263				
17	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	37,2	21,8	0,05	811	2	195	0,03	1
				5,81	0,02	216	1	90	0	0
18	13-26-17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784 1м2	74,4	67,13	0,12	4995	9	189	0,01	1
				2,77	0,05	206	4	90	0	0
19	47-334-11	Разматывание проволоки вручную и натягивание при помощи ручной лебедки, диаметр проволоки 3 мм м	1218	0,25	0,04	298	43	346	0	2
				0,21	0,01	256	12	129	0	0
20	1-1-683	Проволока колючая оцинкованная /КЦ-1/ одноосновная рифленая со скобами нормальной точности размером 2,8х2,3 мм кг	66,99	36		2412				
		Итого по разделу: Ограждение				1256347				
		ИТОГО:				2209089	31354			4019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						605961	9200			39
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				**736512**				
		На металломонтажные работы				**39585**				
		Всего накладных расходов:				**776097**				
		Итого с накладными				**2985185**				
		- заработная плата				**116415**				
		- трудоемкость				**388**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				**179111**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**3164295**				
		ИТОГО:				**3164295**				
		Сметная заработная плата				**731576**				
		Нормативная трудоемкость				**4446**				
		Всего:				**3164295**				
		Временные здания исооружения	*3,10%*			*98093*				
0,02		*Итого*				*3262388*				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее врем	*3,63%*			*118425*				
0,12		*Затраты на выслугу лет*	*1%*			*32624*				
		Затраты на дополнительные отпуска	*0,40%*			*13050*				
		Снегоборьба	0,30%			**9787**				
		Затраты на транспорт привозных материалов	0,0176070			57441				
		Затраты на командировочные	0,09448993			308263				
		Итого				539589				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ				3801977				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016 г	2,73677			10405137				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			208103				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				10613239				
		Налог на добавленную стоимость	12%			1273589				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				11886828				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ С ПОНИЖАЮЩИМ Коэф.		0,7613951		9050573				

Заказчик_____ Подрядчик_____ Мусин М.Ш.

Технадзор ТОО "Кокшетау 2015" Начальник участка Кашарин И.Н.

_____Сабдин Е.К.

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района им.Г.Мусрепо
Подрядчик ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Наименование строительства и его адрес: Строительство локального источника водоснабжения в с.Чернобаевака района Г.Мусрепова

А К Т №24
приемки выполненных работ
за октябрь 2018 года

на № 2-5-4 Электросиловое оборудование и электроосвещение

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	2	1299,3	68,3	2599	137	628	2	4
		шт		317	13,5	634	27	95	0,08	0
2	18-3-180	Ящик однофидерный серии ЯВЗ, тип ЯВЗ-31-1, трехполюсный на 100 А	2	6510		13020				
		шт								
3	8-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	4	514	105	2056	420	1042	2	8
		шт		254	20,3	1016	81	95	0,12	0
4	75-6-5	Ящики управления Я 5111-2074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,61 А до 1 А ГОСТ 30011.1-2012	2	21667		43334				
		шт.								
		Отпускная цена		21667		43334				
		Сметная стоимость оборудования				*43334*				
5	75-6-16	Ящики управления Я 5411-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А ГОСТ 30011.1-2012	2	23462		46924				
		шт.								
		Отпускная цена		23462		46924				
		Сметная стоимость оборудования				*46924*				
6	8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,2	13,2	1002	26	436	1	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		227	2,3	454	5	95	0,01	0
7	18-1-729	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	2	907		1814				
		шт.								
8	8-593-2	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	4	275,2	159	1101	636	494	0,53	2
		шт		84,4	45,7	338	183	95	0,27	1
9	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	4	871		3484				
		шт								
10	17-6-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	4	39		156				
		шт								
11	8-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	2	134,8	3,6	270	7	219	0,68	1
		шт		115	0,2	230	0	95	0	0
12	18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	2	134		268				
		шт								
13	8-591-10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	4	133,4	3,6	534	14	438	0,68	3
		шт		115	0,3	460	1	95	0	0
14	18-1-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	4	46		184				
		шт								
15	21-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	2	314,3	20,67	629	41	494	1,26	3
		шт		220,5	8,19	441	16	108	0,04	0
16	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	2	4720		9440				
		шт								
17	8-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	4	763,4	5,4	3054	22	2388	2	8
		шт		626	2,3	2504	9	95	0,01	0
18	СОИМОСТЬ по прайсу ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Электопечь ПЭТ-4 1 кВт	4	848,17		3393				
		шт								
19	8-534-1	Переключатель универсальный, пылевлагозащищенный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 4 секций	2	669,8	14,8	1340	30	629	2	4
		шт		329	2,3	658	5	95	0,01	0
20	СОИМОСТЬ по прайсу ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Датчик температуры ТАД 101-1	2	823,7		1647				
		шт								
21	8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,2	13,2	1002	26	436	1	2
		шт		227	2,3	454	5	95	0,01	0
22	СОИМОСТЬ по прайсу ИП Мазейкин А.С. "Светлый дом Петропавловск"	Автоматический выключатель АЕ 2044-110 (3ф) 31,5 А КЭАЗ	2	1265,72		2531				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	8-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	2	782,9	17,9	1566	36	740	3	6
		шт		387	2,3	774	5	95	0,01	0
24	СОИМОСТЬ по прайсу ИП Мазейкин А.С. "Светлый дом Петропавловск"	Выключатель ПМЕ 210	2	1634,35		3269				
		шт								
25	8-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	2	467,4	9,4	935	19	500	2	4
		шт		263	0	526	0	95	0	0
26	СОИМОСТЬ по прайсу ИП Мазейкин А.С. "Светлый дом Петропавловск"	Пульт ПКП-16 (ключ управления)	2	456,7		913				
		шт								
27	18-1-1500	Амперметр марки Э47 50А, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм х 72 мм ГОСТ 30012.1-2002	2	735		1470				
		шт.								
28	17-1-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	2	443		886				
		шт								
29	17-6-53	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО12-40	2	19		38				
		шт								
30	8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,2	13,2	1002	26	436	1	2
		шт		227	2,3	454	5	95	0,01	0
31	СОИМОСТЬ по прайсу ТПК "Электрокомплект"	Автоматический выключатель BA16F291P	2	319,69		639				
		шт								
32	8-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	26	125,6	64,1	3266	1667	1413	0,26	7
		м		41,4	15,8	1076	411	95	0,09	2
33	8-6-20	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм	26	168		4368				
		м								
34	8-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	10	114,4	7,8	1144	78	468	0,29	3
		м		48,8	0,5	488	5	95	0	0
35	СОИМОСТЬ по прайсу ИП Мазейкин А.С. "Светлый дом Петропавловск"	Металлорукав диам. 25 мм	10	44,04		440				
		мт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	8-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	20	108,6	48,9	2172	978	984	0,22	4
		м		39,6	12,2	792	244	95	0,07	1
37	СОИМОСТЬ по прайсу ИП Мазейкин А.С. "Светлый дом Петропавловск"	Труба ПВХ с зондом 20 мм	20	6,85		137				
		м								
38	8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	56	8,5	0,1	476	6	388	0,05	3
		м		7,3	0	409	0	95	0	0
39	8-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	112	5,4	0,1	605	11	394	0,02	2
		м		3,7	0	414	0	95	0	0
40	8-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	136	175,2	75,7	23827	10295	12054	0,44	60
		м		72,7	20,6	9887	2802	95	0,12	16
41	16-1-117	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0204	12893		263				
		км								
42	16-1-133	Кабели силовые АВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0306	22281		682				
		км								
43	16-1-28974	Кабели силовые АВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0082	26786		219				
		км								
44	16-1-28975	Кабели силовые АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0082	34913		285				
		км								
45	16-3-878	Кабели контрольные АКВВГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78	0,0306	26586		814				
		км								
46	16-3-899	Кабели контрольные АКВВГ 10х2,5 ГОСТ 1508-78	0,0204	52783		1077				
		км								
47	16-3-885	Кабели контрольные АКВВГ 5х2,5 ГОСТ 1508-78	0,0204	30221		617				
		км								
48	16-7-99	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,07	2683		188				
		км								
49	16-7-115	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79	0,103	6207		639				
		км								
50	18-2-18	Коробка универсальная УК-Р-0,5-15	12	70		840				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	18-3-46	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У615АУ2	2	3500		7000				
		шт								
52	16-10-1	Муфта защитная для кабелей связи соединительная МЗС-35	10	1550		15500				
		шт								
53	18-2-2	Вводы гибкие, степень защиты 1Р40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм, длиной 429 мм, тип К1080 У3	10	313		3130				
		шт								
54	18-3-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	2	244		488				
		шт								
55	8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	60	88,9	3,1	5334	186	1607	0,16	10
		м		27,9	0,3	1674	18	95	0	0
56	8-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	8	78,3	2,1	626	17	493	0,39	3
		м		64,6	0,3	517	2	95	0	0
57	16-7-1304	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	0,008	47814		383				
		км								
58	8-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	2	843,5	19,5	1687	39	914	3	6
		шт		479	2,3	958	5	95	0,01	0
59	18-3-194	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты 1Р31, габаритные размеры 400х400х200 мм, тип К654М-У3	2	3040		6080				
		шт								
60	8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	40	61,9	3,3	2476	132	889	0,14	6
		м		23	0,4	920	16	95	0	0
61	8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	6	431,6	21,6	2590	130	866	0,9	5
		шт		149	2,9	894	17	95	0,02	0
62	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	14	218,93	0	3065	0	3463	1,54	22
		м3		218,93	0	3065	0	113	0	0
63	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	14	134,1	0	1877	0	2121	0,97	14
		м3		134,1	0	1877	0	113	0	0
64	8-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	2	467,4	9,4	935	19	500	2	4
		шт		263	0	526	0	95	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
65	СОИМОСТЬ по прайсу ИП Мазейкин А.С. "Светлый дом Петропавловск"	Пост кнопочный ПКЕ-222-2	2	225,09		450					
		шт									
66	8-593-11	Световые настенные указатели	2	241,7	91	483	182	298	0,82	2	
		шт		131	25,7	262	51	95	0,15	0	
67	17-4-3	Указатель световой "Вход" СУП-М-У2	2	441		882					
		шт									
68	17-6-31	Лампы вакуумные в баллонах из прозрачного стекла /ГОСТ 2239-79/, тип В230-240-25	2	23		46					
		шт									
69	8-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	2	843,5	19,5	1687	39	914	3	6	
		шт		479	2,3	958	5	95	0,01	0	
70	18-3-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	2	1660		3320					
		шт									
71	8-152-3	Конструкции металлические кабельные: конструкция сварная	0,0227	82583	1343	1871	30	166	38	1	
		т		7290	425,01	165	10	95	2,47	0	
72	8-545-17	Кожух металлический для защиты вводов и электрооборудования	132	144,4	1,6	19061	211	3110	1	132	19060,8
		кг		24,8	0	3274	0	95	0	0	
		ИТОГО:				271530	15462			337	
						37099	3928			23	
		Всего прямые затраты:				271530					
		в том числе стоимость:									
		- материалов, изделий и конструкций				128711					
		- оборудования				90258					
		Накладные расходы :									
		На монтажные работы				34339					
		На общестроительные работы				5585					
		Всего накладных расходов:				39924					
		Итого с накладными				311454					
		- заработная плата				5989					
		- трудоемкость				20					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :									
		СУМННЗ				13272					
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				324726					
		ИТОГО:				324726					
		Сметная заработная плата				47016					
		Нормативная трудоемкость				380					
		Всего:				324723					
		Временные здания исооружения		*3,10%*		*7268*					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого				*331991*				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее врем	*3,63%*			*8775*				
		Затраты на выслугу лет	*1%*			*2417*				
		Затраты на дополнительные отпуска	*0,40%*			*967*				
		Снегоборьба	0,30%			725				
		Затраты на транспорт привозных материалов	0,0176070			4256				
		Затраты на командировочные	0,09448993			22841				
		ИТОГО				39982				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ				371973				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016 г	2,73677			1018006				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			20360				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				1038366				
		Налог на добавленную стоимость	12%			124604				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТ				1162970				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОС *С ПОНИЖАЮЩИМ Коэф.*		0,7613951		885479				

Заказчик_____

Технадзор ТОО "Кокшетау 2015"

_____Сабдин Е.К.

Подрядчик_____Мусин М.Ш

Начальник участка_____Капарин И.Н

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района им.Г.Мусрепо
Подрядчик ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Наименование строительства и его адрес: Строительство локального источника водоснабжения в с.Чернобаевака района Г.Мусрепова Северо-

А К Т №25
приемки выполненных работ
за октябрь 2018 года

на 4-6 Кабельная линия 0,4 Кв (Площадка водопроводных сооружений)

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: КЛ-0,4 КВ								
1	1-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	58,95	218,93	0	12906	0	14584	1,54	91
		м3		218,93	0	12906	0	113	0	0
2	1-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	39,3	134,1	0	5270	0	5955	0,97	38
		м3		134,1	0	5270	0	113	0	0
3	8-142-1	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	250	36,7	27,8	9175	6950	3729	0,06	15
		м		8,8	6,9	2200	1725	95	0,04	10
4	8-142-2	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	135	11,2	7,9	1512	1067	680	0,02	3
		м		3,3	2	446	270	95	0,01	2
5	34-104-1	**Устройство трубопровода из труб вторичного полиэтилена до 2-х отверстий**	0,393	21603,38	0	8490	0	8988	133	52
		кан.-км		20790	0	8170	0	110	0	0
6	8-148-1	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	393	27,7	2,1	10886	825	7542	0,1	39
		м		19,7	0,5	7742	197	95	0	1
7	8-412-2	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2**	32	10,6	0,1	339	3	271	0,06	2
		м		8,8	0,1	282	3	95	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	8-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	96	5,4	0,1	518	10	337	0,02	2
		м		3,7	0	355	0	95	0	0
9	8-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	330	73,1	20,8	24123	6864	8715	0,14	46
		м		23,4	4,4	7722	1452	95	0,03	8
10	8-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	8	2021,1	1245	16169	9960	7836	4	32
		шт		756	275	6048	2200	95	1,59	13
11	30-8-92	Песок природный ГОСТ 8736-93	18,15	440		7986				
		м3								
12	8-4-853	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	393	46		18078				
		м								
13	16-1-541	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,124	93127		11548				
		км								
14	СПРАЙС ТОО ТД "Техэнерго"	Провод установочный ВПВ 1х4мм2	365	43,26		15789				
		м								
15	16-3-91	Кабели контрольные, марка КВВБГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,132	161800		21358				
		1000м								
16	16-1-3270	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х16 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	0,14	124692		17457				
		км								
17	16-1-3269	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х10 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	0,09	101331		9120				
		км								
18	16-10-52	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 3КНТпН 1х16-25	8	2950		23600				
		комплект								
		Итого по разделу: КЛ-0,4 КВ				214323				
		Раздел: УСТАНОВКА ДАТЧИКОВ-ЭЛЕКТРОДОВ В РЕЗЕРВУАРАХ-2ШТ								
19	11-32-2	Уровнемер поплавковый с мерной лентой /типа УДУ/ для подземных резервуаров	2	1297,93	76,18	2596	152	2219	7	14
		комплект		1221,75	11,25	2444	23	90	0,07	0
20	СПРАЙС ПКФ "ульба-Электро"	Датчик-реле уровня воды FTW 32	2	48932,62		97865				
		шт								
21	8-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	2	843,5	19,5	1687	39	914	3	6
		шт		479	2,3	958	5	95	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	18-3-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2								
		шт	2	1660		3320				
23	8-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм								
		м	2	159,9	81,1	320	162	142	0,35	1
				54,5	20,3	109	41	95	0,12	0
24	8-6-57	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм								
		м.	2	99		198				
25	8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм								
		м	6	34,2	1,2	205	7	133	0,14	1
				23,2	0,2	139	1	95	0	0
26	СПРАЙС ПКФ "Север-Интеркабель"	Трубы ПВХ с зондом 20 мм (гофра)								
		м	6	10,77		65				
27	8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг								
		м	6	27,7	2,1	166	13	115	0,1	1
				19,7	0,5	118	3	95	0	0
28	16-7-115	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79								
		км	0,006	6207		37				
29	8-152-15	Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля массой до 6,5 кг								
		шт	2	3,5	0,3	7	1	6	0,02	0
				3,1	0	6	0	95	0	0
30	1-1-1147	Широкополосный /универсальный/ горячекатанный прокат с ребровой кривизной по точности изготовления класса "А" из стали С345, толщина до 14 мм /ГОСТ 27772-88, ГОСТ 6713-91/								
		т	0,008	70600		565				
31	1-1-5353	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6,5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)								
		т	0,002	51172		102				
32	8-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2								
		шт	2	2021,1	1245	4042	2490	1959	4	8
				756	275	1512	550	95	1,59	3
33	СПРАЙС ПКФ "Ульба-Электро"	Заливная кабельная муфта								
		шт	2	3588,39		7177				
34	17-1-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м								
		шт	1	443		443				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	17-6-59	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-40	1	16		16				
		шт								
36	СПРАЙС ТОО "ЕрЖас Промкомпания"	Фонарь ФЖА 1.02 светодиодный аккумуляторный	1	2862,88		2863				
		шт								
		Итого по разделу: УСТАНОВКА ДАТЧИКОВ-ЭЛЕКТРОДОВ В РЕЗЕРВУАРАХ-2ШТ				**121674**				
		Раздел: ЗАЗЕМЛЕНИЕ СОВ								
37	8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	12	431,6	21,6	5179	259	1732	0,9	11
		шт		149	2,9	1788	35	95	0,02	0
38	8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	50	61,9	3,3	3095	165	1111	0,14	7
		шт		23	0,4	1150	20	95	0	0
39	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	7	218,93	0	1533	0	1732	1,54	11
		м3		218,93	0	1533	0	113	0	0
40	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	7	134,1	0	939	0	1061	0,97	7
		м3		134,1	0	939	0	113	0	0
		Итого по разделу: ЗАЗЕМЛЕНИЕ СОВ				**10745**				
		ИТОГО:				**346744**	**28970**			**386**
						61837	**6525**			**38**
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				**37441**				
		На общестроительные работы				**32319**				
		Всего накладных расходов:				**69760**				
		Итого с накладными				**416504**				
		- заработная плата				**10464**				
		- трудоемкость				**35**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				**24990**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**441494**				
		ИТОГО:				**441494**				
		Сметная заработная плата				**78826**				
		Нормативная трудоемкость				**459**				
		Всего:				**441493**				
		Временные здания исооружения	***3,10%***			***13686***				
	0,02	***Итого***				***455179***				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее врем	***3,63%***			***16523***				
	0,12	***Затраты на выслугу лет***	***1%***			***4552***				
		Затраты на дополнительные отпуска	***0,40%***			***1821***				
		Снегоборьба	0,30%			**1366**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на транспорт привозных материалов	0,0176070			8014				
		Затраты на командировочные	0,09448993			43010				
		Итого				75285				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ				530465				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016 г	2,73677			1451759,4				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			29035				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				1480795				
		Налог на добавленную стоимость	12%			177695				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВ				1658490				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ С ПОНИЖАЮЩИМ Коэф.		0,7613951		1262766				

Заказчик _____ Омаров С.Б.

Подрядчик _____ Мусин М.Ш.

Технадзор ТОО "Кокшетау 2015"

_____ Сабдин Е.К.

Начальник участка _____ Кашарин И.Н.

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района им.Г.Мусрепо
Подрядчик ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Наименование строительства и его адрес: Строительство локального источника водоснабжения в с.Чернобаевака района Г.Мусрепова Северо-

А К Т №26
приемки выполненных работ
за октябрь 2018 года

на Накопитель емкостью 5,5 м3

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	98	27,84	26,18	2728	2565	842	0,01	1
		м3		1,66	7,20	163	706	97	0,03	2
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3	262,72	--	788	--	891	1,85	6
		м3		262,72	--	788	--	113	--	--
3	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	101	9,24	9,24	934	934	294	--	--
		м3		--	3,00	--	303	97	0,01	1
4	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	101	7,91	7,91	799	799	252	--	--
		м3		--	2,57	--	259	97	0,01	1
5	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	90	9,24	9,24	832	832	262	--	--
		м3		--	3,00	--	270	97	0,01	1
6	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	90	7,91	7,91	712	712	224	--	--
		м3		--	2,57	--	231	97	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	86	6,48	6,48	557	557	175	--	--
		м3		--	2,10	--	181	97	0,01	1
8	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	86	3,20	3,20	275	275	87	--	--
		м3		--	1,04	--	89	97	--	--
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	86	21,55	4,52	1853	388	1421	0,11	9
		м3		17,03	--	1465	--	97	--	--
10	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	4	122,18	--	489	--	552	0,89	4
		м3		122,18	--	489	--	113	--	--
11	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	0,285	972,05	--	277	--	167	2,99	1
		м3		477,00	--	136	--	123	--	--
12	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,57	8616,08	--	4911	--	398	3,66	2
		м3		567,00	--	323	--	123	--	--
13	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	5,7	13,91	0,07	79	--	41	0,04	--
		м2		8,06	0,02	46	--	90	--	--
14	Е0141-4-3	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя	5,7	126,62	7,38	722	42	402	0,43	2
		м2		65,03	2,79	371	16	104	0,01	--
15	Е0107-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т	1	626,36	424,53	626	425	492	1,21	1
		шт		201,83	149,49	202	149	140	0,61	1
16	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,59	38500,00	--	22715	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,157	8616,08	--	1353	--	109	3,66	1
		м3		567,00	--	89	--	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,14	224,55	9,95	705	31	216	0,36	1
		м2		52,20	3,74	164	12	123	0,02	--
19	Е0107-31-2	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм	1,37	1909,71	1247,36	2616	1709	1769	3,00	4
		м3		503,55	418,91	690	574	140	1,76	2
20	С143018-38 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 2000 мм ГОСТ 8020-90	0,89	13300,00	--	11837	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	С143018-38 Изм. и доп. вып. 20 КЦ=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 2000 мм ГОСТ 8020-90	1,18	14630,00	--	17263	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	1	2282,84	310,26	2283	310	491	1,53	2
		шт		256,50	94,27	257	94	140	0,39	--
23	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,51	38500,00	--	19635	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,4	2847,67	1856,11	1139	742	790	4,93	2
		м3		812,93	597,97	325	239	140	2,37	1
25	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90	0,89	6340,00	--	5643	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20 КЦ=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90	0,59	6974,00	--	4115	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	1	2282,84	310,26	2283	310	491	1,53	2
		шт		256,50	94,27	257	94	140	0,39	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,11	38500,00	--	4235	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,02	2847,67	1856,11	57	37	40	4,93	--
		м3		812,93	597,97	16	12	140	2,37	--
30	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20 КЦ=1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90	0,07	7925,00	--	555	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3	300,00	--	900	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3	349,00	--	1047	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0114-13-1	Изготовление и настилка деревянных щитов над приямками и каналами навозоудаления	0,69	1471,38	15,01	1015	10	46	0,40	--
		м2		58,50	5,63	40	4	105	0,03	--
34	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,0026	58881,69	25695,31	153	67	135	194,00	1
		км		33075,00	6813,45	86	18	130	26,38	--
35	С130804-858 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2,6	302,00	--	785	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	1	900,19	5,65	900	6	85	0,38	--
		шт		63,79	2,36	64	2	128	0,01	--
37	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	39,07	13,91	0,07	543	3	284	0,04	2
		м2		8,06	0,02	315	1	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Е0141-4-3	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя	3,14	126,62	7,38	398	23	221	0,43	1
		м2		65,03	2,79	204	9	104	0,01	--
39	Е0141-4-7	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в дваслоя	35,93	151,82	7,38	5455	265	3476	0,57	21
		м2		90,23	2,79	3242	100	104	0,01	--
40	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	3,25	779,41	11,21	2533	36	137	0,20	1
		м2		31,50	4,21	102	14	118	0,02	--
41	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	7,4	1775,72	274,19	13140	2029	9588	6,93	51
		м3		994,50	103,50	7359	766	118	0,50	4
42	Е0123-24-1	Установка люков	1	301,44	35,42	301	35	290	1,31	1
		шт		209,25	13,50	209	14	130	0,07	--
43	Соимость по прайс листу ТОО "Алатау-Алем"	Люк канализационный полимерно-песчаный тип С	1	3161,05	--	3161	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0145-66-2	Установка ходовых скоб	0,005	34695,88	7958,00	173	40	159	138,00	1
		т		24750,00	2981,25	124	15	115	14,55	--
45	С11011-774	Скобы ходовые	5	129,00	--	645	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	6	58,68	2,62	352	16	85	0,07	--
		м2		10,51	0,99	63	6	123	--	--
47	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,9	1337,72	100,89	1204	91	172	0,85	1
		м3		123,75	38,25	111	34	118	0,18	--
48	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	6	600,26	24,55	3602	147	362	0,26	2
		м2		39,83	9,20	239	55	123	0,04	--
49	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	--
		шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	С130804-861 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004**	**0,15**	**650,00**	--	**98**	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0122-48-1	**Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм**	**1**	**4618,68**	**559,80**	**4619**	**560**	**1729**	**7,99**	**8**
		футляр		1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**154341**	**14224**			127
			Тенге			**19329**	**4336**			18
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**152384**				
	Материалы -		Тенге			**12012**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**23460**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3806**				
	Местные материалы -		Тенге			**103247**				
		Накладные расходы -	Тенге			**27098**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**4065**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**10769**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**190252**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							157
		Сметная заработная плата -	Тенге				**27525**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**173**				
	Материалы -		Тенге			**10**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**139**			
		Накладные расходы -	Тенге			**159**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**24**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**20**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**353**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				**163**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1783**				
	Материалы -		Тенге			**831**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**66**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**883**				
	Сдача и испытание -		Тенге			**3**				
		Накладные расходы -	Тенге			**85**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**13**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**112**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1980**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**79**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**192584**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							158
		Сметная заработная плата -	Тенге				**27766**			
		Временные здания исооружения		***3,10%***		***5970,104***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого				*198554*				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		*3,63%*		*7207,5*				
		Затраты на выслугу лет		*1%*		*1985,5*				
		Затраты на дополнительные отпуска		*0,40%*		*794,2*				
		Снегоборьба		0,30%		**596**				
		Затраты на транспорт привозных материалов		0,0176070		3496				
		Затраты на командировочные		0,09448993		18761				
		Итого				32840				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ				231394				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016 г		2,73677		633273				
		Налоги, сборы, обязательные платежи		2%		12665				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				645939				
		Налог на добавленную стоимость		12%		77513				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				723451				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С ПОНИЖАЮЩИМ Коэф			0,7613951	550832				

Заказчик_____

Технадзор ТОО "Кокшетау 2015"

_____

Подрядчик

_____Мусин М.Ш.

Начальник участка

_____Кашарин И.Н.

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района им.Г.Мусрепо
Подрядчик ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Наименование строительства и его адрес: Строительство локального источника водоснабжения в с.Чернобаевака района Г.Мусрепова

А К Т №28
приемки выполненных работ
за октябрь 2018 года

на 4-5 Кабельная линия 10 Кв (Площадка водопроводных сооружений)

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
									рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,8	218,93	0	394	0	445	1,54	3
		м3		218,93	0	394	0	113	0	0
2	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,2	134,1	0	161	0	182	0,97	1
		м3		134,1	0	161	0	113	0	0
3	8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	10	36,7	27,8	367	278	149	0,06	1
		м		8,8	6,9	88	69	95	0,04	0
4	34-104-1	Устройство трубопровода из труб вторичного полиэтилена до 2-х отверстий	0,01	21603,38	0	216	0	229	133	1
		кан.-км		20790	0	208	0	110	0	0
5	8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	10	27,7	2,1	277	21	192	0,1	1
		м		19,7	0,5	197	5	95	0	0
6	8-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	20	73,1	20,8	1462	416	528	0,14	3
		м		23,4	4,4	468	88	95	0,03	1
7	8-165-6	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2	2	2908,4	1764	5817	3528	2856	6	12
		шт		1116	387	2232	774	95	2,24	4
8	8-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	2	78,3	2,1	157	4	123	0,39	1
		м		64,6	0,3	129	1	95	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	8-545-17	Кожух металлический для защиты вводов и электрооборудования	14,703	144,4	1,6	2123	24	346	1	15
		кг		24,8	0	365	0	95	0	0
10	30-8-92	Песок природный ГОСТ 8736-93	0,6	440		264				
		м3								
11	8-4-858	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	10	302		3020				
		м								
12	16-1-6540	Кабели силовые с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена с круглыми жилами АПвВЬбШв 3х50/16-10 ГОСТ 16442-80	0,03	989978		29699				
		км								
13	16-10-11	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВПТ-3Х70-10УХЛ3	2	5340		10680				
		компл								
14	16-7-1307	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,002	124590		249				
		км								
		ИТОГО:				54886	4272			37
						4242	937			5
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				4195				
		На общестроительные работы				856				
		Всего накладных расходов:				5051				
		Итого с накладными				59937				
		- заработная плата				758				
		- трудоемкость				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				3596				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				63533				
		ИТОГО:				63533				
		Сметная заработная плата				5937				
		Нормативная трудоемкость				45				
		Всего:				63533				
		Временные здания исооружения	*3,10%*			*1970*				
		Итого				*65503*				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее врем	*3,63%*			*2378*				
		Затраты на выслугу лет	*1%*			*655*				
		Затраты на дополнительные отпуска	*0,40%*			*262*				
		Снегоборьба	0,30%			197				
		Затраты на транспорт привозных материалов	0,0176070			1153				
		Затраты на командировочные	0,09448993			6189				
		Итого				10834				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ				76336				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016 г	2,73677			208915				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			4178				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				213094				
		Налог на добавленную стоимость	12%			25571				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВ				238665				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОС РОИТЕЛЬСТВА С ПОНИЖАЮЩИМ Коэф.		0,7613951		181718				

Заказчик_____ Подрядчик_____ Мусин М.Ш

Технадзор ТОО "Кокшетау 2015" Начальник участка_____ Кашарин И.Н.

_____ Сабдин Е.К.

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района им.Г.Мусрепова"
Подрядчик ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Наименование строительства и его адрес: Строительство локального источника водоснабжения в с.Чернобаевка района Г.Мусрепова

А К Т №29
приемки выполненных работ
за октябрь 2018 года

на 1-1 Техническую рекультивацию

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживающих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	4322,15	9,85	9,85	42561	42561	11290	0	0
		м3		0	2,69	0	11639	97	0,01	38
		ИТОГО:				42561	42561			0
						0	11639			38
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				11290				
		Всего накладных расходов:				11290				
		Итого с накладными				53851				
		- заработная плата				1694				
		- трудоемкость				6				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				3231				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				57083				
		ИТОГО:				57082				
		Сметная заработная плата				13333				
		Нормативная трудоемкость				44				
		Всего:				57083				
		Временные здания исооружения	*3,10%*			*1770*				
		Итого				*58852*				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее врем	*3,63%*			*2136*				
		Затраты на выслугу лет	*1%*			*589*				
		Затраты на дополнительные отпуска	*0,40%*			*235*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Снегоборьба	0,30%			177				
		Затраты на транспорт привозных материалов	0,0176070			1036				
		Затраты на командировочные	0,09448993			5561				
		Итого				9734				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ				68586				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016 г	2,73677			187705				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			3754				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				191459				
		Налог на добавленную стоимость	12%			22975				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				214434				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С ПОНИЖАЮЩИМ Коэф.		0.7613951		163269				

Заказчик_____ Оспанов Ж.Ш.

Подрядчик_____ Мусин М.Ш.

Технадзор ТОО "Кокшетау 2015"

_____ Сабдин Е.К.

Начальник участка_____ Кашарин И.Н.

ЗАКАЗЧИК ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района им.Г.Мусрепова"
ПОДРЯДЧИК ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Наименование стройки: «Строительство локального источника водоснабжения в с.Чернобаевка района им Г.Мусрепова Северо-Казахстанской области»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь месяц 2018

Код заказчика	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		18002700	05.07.2018				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	К оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	из гр.I							
			строительно-монтажные работы(в текущих ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов и оборудования	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство локального источника водоснабжения в с.Чернобаевка района имени Габита Мусрепова	**89 398 348**	**4 518 259**							**484 099**	**4 518 259**
в том числе за отчетный месяц	**4 518 259**								**484 099**	**4 518 259**

ЗАКАЗЧИК

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"
Северо-Казахстанская область, Район им.Габита Мусрепова, Новоишимский с.о., с.Новоишимское, Ленина, 2
БИН 050140006398
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ11070103KSN4820000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель_____Омаров С.К.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
г.Кокшетау, Акана-Серэ, 92/2
БИН/ИИН 100340012679
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ2396503F0007371965

Руководитель_____Мусин М.Ш.

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АКМОЛА ОБЛЫСЫ КӨКШЕТАУ ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «KAZ СТРОЙ PLAST» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ ГОРОД КОКШЕТАУ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Акт выполненных работ № 6
от ____ноября 2018г

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района им.Г.Мусрепова"

Исполнитель Договор №18002700 от 05 июля 2018г ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST "

Объект «Строительство локального источника водоснабжения в с.Чернобаевка района им Г.Мусрепова Северо-Казахстанской области»;

Общая сумма	Стоимость поставленных товаров, выполненных работ		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса		Ранее заактированные суммы	Сумма, подлежащая к оплате (тенге)
	Общая стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период		
105 280 000	**89 398 348**	**4 518 259**				**84 880 089**	**4 518 259**

ЗАКАЗЧИК

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства
пассажирского транспорта и автомобильных дорог
акимата района имени Габита Мусрепова
Северо-Казахстанской области"
Северо-Казахстанская область, Район им.Габита
Мусрепова, Новоишимский с.о., с.Новоишимское, Ленина, 2
БИН 050140006398
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ11070103KSN4820000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель_____Омаров С.К.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
г.Кокшетау, Акана-Серэ, 92/2
БИН/ИИН 100340012679
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ2396503F0007371965

Руководитель_____Мусин М.Ш.

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района им.Г.Мусрепо
Подрядчик ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Наименование строительства и его адрес: Строительство локального источника водоснабжения в с.Чернобаевака района Г.Мусрепова

А К Т № 30
приемки выполненных работ
за ноябрь 2018 года

на № 7-2 Благоустройство площадки водопроводных сооружений

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Ограждение								
1	5-29-3	**Устройство буронабивных свай с буреннем скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах группы 2 для свай диаметром до 600 мм длиной до 12 м**	8,16	14728,22	2330,85	120182	19020	9634	1,96	16
		м3		348,75	677,84	2846	5531	115	2,92	24
2	30-1-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	8,16	105		857				
		м3								
3	8-6-92	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм**	275,4	1339		368761				
		м								
4	7-25-9	**Навеска панелей, ворот и калиток**	101	140,09	12,17	14149	1229	16557	0,71	72
		шт		112,5	4,59	11363	464	140	0,02	2
5	2-1-41	**Конструкции стальные из одного профиля**	3,535	147100		519999				
		т								
6	9-47-1	**Облицовка ворот стальным профилированным листом**	612	55,95	2,99	34238	1830	27430	0,3	183
		м2		48,83	0,97	29884	594	90	0	3
7	1-1-3615	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 16 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010**	612	469		287028				
		м2								
8	1-1-817	**Защелка на ворота**	1	688		688				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	2-1-255	Петли	0,0119	138200		1642				
		т								
10	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	327,5	21,8	0,05	7139	16	1718	0,03	10
		м2		5,81	0,02	1903	7	90	0	0
11	13-26-17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784	655	67,13	0,12	43971	79	1662	0,01	9
		1м2		2,77	0,05	1814	33	90	0	0
12	9-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,358	9357,79	1162,95	3350	416	2405	46,6	17
		т		7357,5	108	2634	39	90	0,53	0
13	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,358	59500		21301				
		т								
14	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	31,6	21,8	0,05	689	2	166	0,03	1
		м2		5,81	0,02	184	1	90	0	0
15	13-26-17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784	63,2	67,13	0,12	4243	8	160	0,01	1
		1м2		2,77	0,05	175	3	90	0	0
16	47-334-11	Разматывание проволоки вручную и натягивание при помощи ручной лебедки, диаметр проволоки 3 мм	918	0,25	0,04	225	32	261	0	2
		м		0,21	0,01	193	9	129	0	0
17	1-1-683	Проволока колючая оцинкованная /КЦ-1/ одноосновная рифленая со скобами нормальной точности размером 2,8х2,3 мм	50,49	36		1818				
		кг								
		Итого по разделу: Ограждение				1430279				
		ИТОГО:				1430279	22635			309
						50995	6681			29
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				30158				
		На металломонтажные работы				29835				
		Всего накладных расходов:				59993				
		Итого с накладными				1490272				
		- заработная плата				8999				
		- трудоемкость				30				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				89416				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1579688				
		ИТОГО:				1579688				
		Сметная заработная плата				66675				
		Нормативная трудоемкость				368				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего:				**1579688**				
		Временные здания исооружения	*3,10%*			*48970*				
	0,02	*Итого*				*1628658*				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее врем	*3,63%*			*59120*				
	0,12	*Затраты на выслугу лет*	*1%*			*16287*				
		Затраты на дополнительные отпуска	*0,40%*			*6515*				
		Снегоборьба	0,30%			**4886**				
		Затраты на транспорт привозных материалов	0,0176070			28676				
		Затраты на командировочные	0,09448993			153892				
		Итого				269375				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ				1898033				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016 г	2,73677			5194489				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			103890				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				5298379				
		Налог на добавленную стоимость	12%			635805				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				5934184				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С ПОНИЖАЮЩИМ Коэф.		0,7613951		4518259				

Заказчик_____

Подрядчик_____ Мусин М.Ш.

Технадзор ТОО "Кокшетау 2015"

_____ Сабдин Е.К.

Начальник участка_____ Кашарин И.Н.

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района им.Г.Мусрепо
Подрядчик ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Наименование строительства и его адрес: Строительство локального источника водоснабжения в с.Чернобаевака района Г.Мусрепова

А К Т № 30
приемки выполненных работ
за ноябрь 2018 года

на № 7-2 Благоустройство площадки водопроводных сооружений

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Ограждение								
1	5-29-3	**Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах группы 2 для свай диаметром до 600 мм длиной до 12 м**	8,16	14728,22	2330,85	120182	19020	9634	1,96	16
		м3		348,75	677,84	2846	5531	115	2,92	24
2	30-1-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	8,16	105		857				
		м3								
3	8-6-92	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм**	275,4	1339		368761				
		м								
4	7-25-9	**Навеска панелей, ворот и калиток**	101	140,09	12,17	14149	1229	16557	0,71	72
		шт		112,5	4,59	11363	464	140	0,02	2
5	2-1-41	**Конструкции стальные из одного профиля**	3,535	147100		519999				
		т								
6	9-47-1	**Облицовка ворот стальным профилированным листом**	612	55,95	2,99	34238	1830	27430	0,3	183
		м2		48,83	0,97	29884	594	90	0	3
7	1-1-3615	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 16 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010**	612	469		287028				
		м2								
8	1-1-817	**Защелка на ворота**	1	688		688				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	2-1-255	Петли	0,0119	138200		1642				
		т								
10	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	327,5	21,8	0,05	7139	16	1718	0,03	10
		м2		5,81	0,02	1903	7	90	0	0
11	13-26-17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784	655	67,13	0,12	43971	79	1662	0,01	9
		1м2		2,77	0,05	1814	33	90	0	0
12	9-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,358	9357,79	1162,95	3350	416	2405	46,6	17
		т		7357,5	108	2634	39	90	0,53	0
13	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,358	59500		21301				
		т								
14	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	31,6	21,8	0,05	689	2	166	0,03	1
		м2		5,81	0,02	184	1	90	0	0
15	13-26-17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784	63,2	67,13	0,12	4243	8	160	0,01	1
		1м2		2,77	0,05	175	3	90	0	0
16	47-334-11	Разматывание проволоки вручную и натягивание при помощи ручной лебедки, диаметр проволоки 3 мм	918	0,25	0,04	225	32	261	0	2
		м		0,21	0,01	193	9	129	0	0
17	1-1-683	Проволока колючая оцинкованная /КЦ-1/ одноосновная рифленая со скобами нормальной точности размером 2,8х2,3 мм	50,49	36		1818				
		кг								
		Итого по разделу: Ограждение				1430279				
		ИТОГО:				1430279	22635			309
						50995	6681			29
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				30158				
		На металломонтажные работы				29835				
		Всего накладных расходов:				59993				
		Итого с накладными				1490272				
		- заработная плата				8999				
		- трудоемкость				30				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				89416				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1579688				
		ИТОГО:				1579688				
		Сметная заработная плата				66675				
		Нормативная трудоемкость				368				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего:				**1579688**				
		Временные здания исооружения	*3,10%*			*48970*				
	0,02	*Итого*				*1628658*				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее врем	*3,63%*			*59120*				
	0,12	*Затраты на выслугу лет*	*1%*			*16287*				
		Затраты на дополнительные отпуска	*0,40%*			*6515*				
		Снегоборьба	0,30%			**4886**				
		Затраты на транспорт привозных материалов	0,0176070			28676				
		Затраты на командировочные	0,09448993			153892				
		Итого				269375				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ				1898033				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016 г	2,73677			5194489				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			103890				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ				5298379				
		Налог на добавленную стоимость	12%			635805				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				5934184				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С ПОНИЖАЮЩИМ Коэф.		0,7613951		4518259				

Заказчик_____ Подрядчик_____ Мусин М.Ш.

Технадзор ТОО "Кокшетау 2015" Начальник участка_____ Кашарин И.Н.

_____Сабдин Е.К.

ЗАКАЗЧИК ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района им.Г.Мусрепова"
ПОДРЯДЧИК ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Наименование стройки: «Строительство локального источника водоснабжения в с.Чернобаевка района им Г.Мусрепова Северо-Казахстанской области»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь месяц 2018

Код заказчика	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		18002700	05.07.2018				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	К оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	из гр.1							
			строительно-монтажные работы(в текущих ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов и оборудования	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство локального источника водоснабжения в с.Чернобаевка района имени Габита Мусрепова	**100 265 443**	**10 867 095**							**1 164 332**	**10 867 095**
в том числе за отчетный месяц	**10 867 095**								**1 164 332**	**10 867 095**

ЗАКАЗЧИК

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"
Северо-Казахстанская область, Район им.Габита Мусрепова, Новоишимский с.о., с.Новоишимское, Ленина, 2
БИН 050140006398
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ11070103KSN4820000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель_____Омаров С.К.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
г.Кокшетау, Акана-Серэ, 92/2
БИН/ИИН 100340012679
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ2396503F0007371965

Руководитель_____Мусин М.Ш.

Акт выполненных работ № 7
от ____ноября 2018г

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района им.Г.Мусрепова"

Исполнитель Договор №18002700 от 05 июля 2018г ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST "

Объект «Строительство локального источника водоснабжения в с.Чернобаевка района им Г.Мусрепова Северо-Казахстанской области»;

Общая сумма	Стоимость поставленных товаров, выполненных работ		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса		Ранее заактированные суммы	Сумма, подлежащая к оплате (тенге)
	Обшая стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период		
105 280 000	**100 265 443**	**10 867 095**				**89 398 348**	**10 867 095**

ЗАКАЗЧИК

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства
пассажирского транспорта и автомобильных дорог
акимата района имени Габита Мусрепова
Северо-Казахстанской области"
Северо-Казахстанская область, Район им.Габита
Мусрепова, Новоишимский с.о., с.Новоишимское, Ленина, 2
БИН 050140006398
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ11070103KSN4820000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель_____ Омаров С.К.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
г.Кокшетау, Акана-Серэ, 92/2
БИН/ИИН 100340012679
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ239650 3F0007371965

Руководитель_____Мусин М.Ш.

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района им.Г.Мусрепо
Подрядчик ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Наименование строительства и его адрес: Строительство локального источника водоснабжения в с.Чернобаевака района Г.Мусрепова Северо-

А К Т №31
приемки выполненных работ
за ноябрь 2018 года

на № 2-6 Станция очистки воды

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**СОИМОСТЬ по коммерческому предложению ТОО "NURSU PLUS"**	**Сстанция очистки воды NSP COB 2.5-RO 83-CL/UV: стоимость доставки, монтажа, пуско-наладочных работ и обучения персонала**	1	716401,4		716401,4				
		компл								
		Отпускная цена		716		716401,4				
		Сметная стоимость оборудования				*716401,4*				
		ИТОГО:				**716401,4**	**0**			**0**
						0	**0**			**0**
		Всего прямые затраты:				**716401,4**				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				**0**				
		- оборудования				**716401,4**				
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходов:				**0**				
		Итого с накладными				**716401,4**				
		- заработная плата				**0**				
		- трудоемкость				**0**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				**0**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**716401,4**				
		ИТОГО:				**716401,4**				
		Сметная заработная плата				**0**				
		Нормативная трудоемкость				**0**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего:				**716401,4**				
		Временные здания и сооружения	*3,10%*			***0***				
	0,02	***Итого***				***716401***				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее врем	*3,63%*			***0***				
	0,12	***Затраты на выслугу лет***	*1%*			***0***				
		Затраты на дополнительные отпуска	*0,40%*			***0***				
		Снегоборьба	0,30%			**0**				
		Затраты на транспорт привозных материалов	0,0176070			0				
		Затраты на командировочные	0,09448993			0				
		ИТОГО				0				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ				716401				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016 г	2,73677			1960625,9				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			39213				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				1999838				
		Налог на добавленную стоимость	12%			239981				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				2239819				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С ПОНИЖАЮЩИМ Коэф.		0,7613951		1705387				

Заказчик_____Омаров С.К.

Подрядчик_____Мусин М.Ш.

Технадзор ТОО "Кокшетау 2015"

_____Сабдин Е.К.

Начальник участка_____Кашарин И.Н.

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района им.Г.Мусрепо
Подрядчик ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Наименование строительства и его адрес: Строительство локального источника водоснабжения в с.Чернобаевака района Г.Мусрепова Северо-

А К Т №32
приемки выполненных работ
за ноябрь 2018 года

на № 2-3-5 Оборудование и инвентарь

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 64	**Шкаф для одежды** шт.	1	15480		15480				
		Отпускная цена		15480		15480				
		Сметная стоимость оборудования				*15480*				
2	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 65	**Шкаф для инструментов** шт.	1	14835		14835				
		Отпускная цена		14835		14835				
		Сметная стоимость оборудования				*14835*				
3	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 62	**Чтол рабочий** шт.	1	6235		6235				
		Отпускная цена		6235		6235				
		Сметная стоимость оборудования				*6235*				
4	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 63	**Стул рабочий** шт.	1	2150		2150				
		Отпускная цена		2150		2150				
		Сметная стоимость оборудования				*2150*				
5	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 140	**Огнетушитель химический воздушнопенный ОВП-10** шт.	2	630		1260				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отпускная цена		630		1260				
		Сметная стоимость оборудования				*1260*				
		ИТОГО:				**39960**	0			0
						0	0			0
		Всего прямые затраты:				**39960**				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				**0**				
		- оборудования				**39960**				
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходов:				0				
		Итого с накладными				**39960**				
		- заработная плата				**0**				
		- трудоемкость				**0**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				**0**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**39960**				
		ИТОГО:				**39960**				
		Сметная заработная плата				**0**				
		Нормативная трудоемкость				**0**				
		Всего:				**39960**				
		Временные здания исооружения	*3,10%*			*0*				
	0,02	*Итого*				*39960*				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее врем	*3,63%*			*0*				
	0,12	*Затраты на выслугу лет*	*1%*			*0*				
		Затраты на дополнительные отпуска	*0,40%*			*0*				
		Снегоборьба	0,30%			**0**				
		Затраты на транспорт привозных материалов	0,0176070			0				
		Затраты на командировочные	0,09448993			0				
		ИТОГО				0				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ				39960				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016 г	2,73677			109361,33				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			2187				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				111549				
		Налог на добавленную стоимость	12%			13386				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				124934				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С ПОНИЖАЮЩИМ Коэф.		0,7613951		95124				

Заказчик_____ Омаров С.К.

Подрядчик_____ Мусин М.Ш.

Технадзор ТОО "Кокшетау 2015"

_____ Сабдин Е.К.

Начальник участка_____ Капарин И.Н.

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района им.Г.Мусрепо
Подрядчик ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Наименование строительства и его адрес: Строительство локального источника водоснабжения в с.Чернобаевака района Г.Мусрепова Северо-

А К Т №33

приемки выполненных работ

за ноябрь 2018 года

на № 2-5-2 Вентиляция

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	20-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	2	1258	38,84	2516	78	2800	6,3	13
		шт		1079,66	14,18	2159	28	128	0,07	0
2	13-1-57	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №2,5, Р 0,25 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	2	28337		56674				
		комплект								
3	20-41-1	Установка виброизоляторов номер 38	8	207,1	0,57	1657	5	728	0,39	3
		шт		70,88	0,24	567	2	128	0	0
4	20-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	2,52	1009,91	13,82	2545	35	855	1,62	4
		м2		259,88	5,18	655	13	128	0,03	0
5	20-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	0,26	1309,04	7,3	340	2	324	6,04	2
		м2		970,99	2,36	252	1	128	0,01	0
6	13-12-11	Вставки гибкие к радиальным /центробежным/ вентиляторам из парусины и сортовой стали	0,26	2070		538				
		м2								
7	13-12-74	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	0,16	1040		166				
		м2								
8	16-9-7	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 200 мм	6	2445,42	45,33	14673	272	2359	1,66	10
		м		290,25	16,97	1742	102	128	0,08	0
9	20-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	2	863,19	5,65	1726	11	169	0,38	1
		шт		63,79	2,36	128	5	128	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	15-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,52	100,7	0,07	254	0	160	0,37	1
		м2		60,3	0,02	152	0	105	0	0
		ИТОГО:				81089	403			33
						5655	151			1
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				160				
		На сантехнические работы				7236				
		Всего накладных расходов:				7396				
		Итого с накладными				88485				
		- заработная плата				1109				
		- трудоемкость				4				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				5309				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				93794				
		ИТОГО:				93794				
		Сметная заработная плата				6915				
		Нормативная трудоемкость				38				
		Всего:				93794				
		Временные здания исоружения	*3,10%*			*2908*				
0,02		*Итого*				*96702*				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее врем	*3,63%*			*3510*				
0,12		*Затраты на выслугу лет*	*1%*			*967*				
		Затраты на дополнительные отпуска	*0,40%*			*387*				
		Снегоборьба	0,30%			**290**				
		Затраты на транспорт привозных материалов	0,0176070			1703				
		Затраты на командировочные	0,09448993			9137				
		Итого				15994				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ				112696				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016 г	2,73677			308422,39				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			6168				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				314591				
		Налог на добавленную стоимость	12%			37751				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				352342				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С ПОНИЖАЮЩИМ Коэф.		0,7613951		268271				

Заказчик_____ Омаров С.К.

Технадзор ТОО "Кокшетау 2015"
_____ Сабдин Е.К.

Подрядчик_____ Мусин М.Ш.

Начальник участка_____ Кашарин И.Н.

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района им.Г.Мусрепо
Подрядчик ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Наименование строительства и его адрес: Строительство локального источника водоснабжения в с.Чернобаевака района Г.Мусрепова Северо-

А К Т №34
приемки выполненных работ
за ноябрь 2018 года

на Электросиловое оборудование и электроосвещение

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Электросиловое оборудование								
1	Ц0108-599-9	**Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг**	1	1094,00	43,00	1094	43	471	3,00	3
		шт		493,00	2,30	493	2	95	0,01	--
2	С151803-609 Изм. и доп. вып. 22	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	1	1144,00	--	1144	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-526-2	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А**	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
4	СПрайс ТПК "Электрокомплект"	**Автоматический выключатель ВА57-31 3Р 40А**	1	2590,17	--	2590	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0108-526-1	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	6	501,20	13,20	3007	79	1307	1,00	6
		шт		227,00	2,30	1362	14	95	0,01	--
6	СПрайс ТПК "Электрокомплект"	**Автоматический выключатель ВА16f29 3Р 16А**	4	913,41	--	3654	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
7	СПрайс ТПК "Электрокомплект"	**Автоматический выключатель ВА16f29 1Р 16А**	2	319,69	--	639	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
9	С151801-732 Изм. и доп. вып. 22	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	857,00	--	857	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		шт		317,00	13,50	317	14	95	0,08	--
11	СПрайс Фирмы Комэлектро	Ящик Я8601-40770-32УХЛ3 силовой 100А с перключателем и вставками	1	5882,64	--	5883	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	2
		шт		254,00	20,30	254	20	95	0,12	--
13	75-6-20 Изм. и доп. вып. 21	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 2, типа Я 5141-3274 УХЛ 4, номинальный ток расцепления авт.выкл. 40А	1	26166,00	--	26166	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0108-534-1	Переключатель универсальный, пылеводозащищенный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 4 секций	1	669,80	14,80	670	15	315	2,00	2
		шт		329,00	2,30	329	2	95	0,01	--
15	СПрайс ТОО "ЕрЖас Промкомпани "	Датчик температуры ДТКБ-54	1	929,72	--	930	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0108-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	9	763,40	5,40	6871	49	5372	2,00	18
		шт		626,00	2,30	5634	21	95	0,01	--
17	СПрайс ТОО "ЕрЖас Промкомпани "	Электропечь ПЭТ-4 кВт	9	848,17	--	7633	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	2	514,00	105,00	1028	210	521	2,00	4
		шт		254,00	20,30	508	41	95	0,12	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	СПрайс ТОО "ПКФ "Ульба-Электро "	Шкаф управления 1 насосом с 1 частотно регулируемым преобразователем ШУНН ЧП-380-0,55 AQUA	2	130486,98	--	260974	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ И ТРУБЫ								
20	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	25	114,40	7,80	2860	195	1171	0,29	7
		м		48,80	0,50	1220	12	95	--	--
21	СПрайс ИП Мазейкин А.С.	Металлорукав диам.20 мм	25	29,69	--	742	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,012	245858,43	1984,82	2950	24	728	270,00	3
		км		45900,00	749,25	551	9	130	3,66	--
23	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	37	34,20	1,20	1265	44	823	0,14	5
		м		23,20	0,20	858	7	95	--	--
24	СПрайс ИП Мазейкин А.С."Светлый дом Петропавловск"	Труба ПВХ с зондом 25мм (гофра) (для кабеля ВПВ КЛ-2,2)	32	10,77	--	344	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	СПрайс ИП Мазейкин А.С."Светлый дом Петропавловск"	Труба ПВХ с зондом 20мм (гофра)	5	6,85	--	34	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	Ц0108-420-1	Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения	9	434,10	31,10	3907	280	3511	2,09	19
		шт		403,00	7,60	3627	68	95	0,04	--
27	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	3	244,00	--	732	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	С151803-56	Коробки протяжные для ответвления и протяжки кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых трубах, Dн вводимых труб 25, 32 мм, габаритные размеры 116х116х63 мм, тип У272УХЛЗ	6	92,00	--	552	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПРОВОДА И КАБЕЛИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	30	27,70	2,10	831	63	576	0,10	3
		м		19,70	0,50	591	15	95	--	--
30	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	45	73,10	20,80	3290	936	1188	0,14	6
		м		23,40	4,40	1053	198	95	0,03	1
31	С151601-594 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,00515	203125,00	--	1046	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
32	С151603-11 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные КВВГ 4х1 ГОСТ 1508-78	0,00515	38943,00	--	201	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
33	С151601-343 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,05665	79105,00	--	4481	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
34	С151601-592 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,0103	92659,00	--	954	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Провод ВПВ проложенный по стенам узла управления в гофро тубе учтены в разделе ЭС								
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ-ВНУТРЕННИЙ КОНТУР								
35	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	30	88,90	3,10	2667	93	804	0,16	5
		м		27,90	0,30	837	9	95	--	--
36	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	20	84,60	2,80	1692	56	619	0,17	3
		м		32,40	0,20	648	4	95	--	--
37	Ц0108-472-10	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	15	78,30	2,10	1175	32	925	0,39	6
		м		64,60	0,30	969	5	95	--	--
38	С151607-1304 Изм. и доп. вып. 20	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	0,015	47814,00	--	717	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ-НАРУЖНЫЙ КОНТУР								
39	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	15	61,90	3,30	929	50	333	0,14	2
		м		23,00	0,40	345	6	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	3	431,60	21,60	1295	65	433	0,90	3
		шт		149,00	2,90	447	9	95	0,02	--
41	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	6	218,93	--	1314	--	1484	1,54	9
		м3		218,93	--	1314	--	113	--	--
42	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6	134,10	--	805	--	909	0,97	6
		м3		134,10	--	805	--	113	--	--
		УПРАВЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ								
43	Ц0108-416-2	Шинопроводы закрытые магистральные переменного тока, шинопровод на ток до 1600 А, установленный на конструкциях по стенам и колоннам	0,2	966,00	144,00	193	29	75	3,89	1
		м		362,00	32,00	72	6	95	0,19	--
44	С151609-1	Шины медные прямоугольные, марка ШМТ, сечение до 200 мм2	0,0001	437100,00	--	44	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	1	843,50	19,50	844	20	457	3,00	3
		шт		479,00	2,30	479	2	95	0,01	--
46	С151803-194	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты 1Р31, габаритные размеры 400х400х200 мм, тип К654М-У3	1	3040,00	--	3040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением25 мм2 открытого по строительным основаниям	10	78,30	2,10	783	21	617	0,39	4
		м		64,60	0,30	646	3	95	--	--
48	С151601-325 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,01	27700,00	--	277	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			366279	2516			125
			Тенге			23926	474			3
	Стоимость оборудования -		Тенге			293023				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			293023				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			68188				
		Материалы -	Тенге			13826				
		Всего заработная плата -	Тенге				21722			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			30613				
		Накладные расходы -	Тенге			20636				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3095			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5329				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			94154				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							120
		Сметная заработная плата -	Тенге				24818			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5068				
		Материалы -	Тенге			2319				
		Всего заработная плата -	Тенге				2678			
		Местные материалы -	Тенге			56				
		Накладные расходы -	Тенге			3121				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				468			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			491				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8681				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				3146			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			395857				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							140
		Сметная заработная плата -	Тенге				27964			
		ОТДЕЛ 1.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
49	Ц0108-526-1	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
50	СПрайс ИП Мазейкин А.С."Светлый дом Петропавловск"	**Автоматический выключатель АП 50-2МТ 1,6А**	1	616,55	--	617	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
51	Ц0108-599-1	**Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг**	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--
52	С151803-154	**Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОП-6 УХЛ4**	1	5310,00	--	5310	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0121-24-13	**Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква**	1	314,30	20,67	314	21	247	1,26	1
		шт		220,50	8,19	221	8	108	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	С151701-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	1	443,00	--	443	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	С151706-59	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-40	1	16,00	--	16	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
58	С151801-703 Изм. и доп. вып. 22	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	789,00	--	789	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	6	169,86	57,56	1019	345	796	0,55	3
		шт		86,85	35,93	521	216	108	0,16	1
60	Е0121-17-5	Монтаж бра и плафонов, до 2 ламп накаливания	2	199,08	6,30	398	13	170	0,48	1
		шт		76,05	2,50	152	5	108	0,01	--
61	СПрайс ТОО "ЕрЖас Промкомпани "	Светильник LZ-228 с ЭПРА	6	4886,74	--	29320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	СПрайс ТОО "ЕрЖас Промкомпани "	Светильник OD-111	2	2040,82	--	4082	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	СПрайс ТОО "ЕрЖас Промкомпани "	Лампа L 28W/640 G5	12	182,68	--	2192	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	СПрайс ТОО "ЕрЖас Промкомпани "	Лампа L 11W/640 G23	2	45,67	--	91	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	СПрайс ТОО "ЕрЖас Промкомпани "	Фонарь ФЖА 1.02 светодиодный аккумуляторный	1	2862,88	--	2863	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	СПрайс ТОО "ЕрЖас Промкомпани "	Зарядное устройство 6в (для ФЖА)	1	397,99	--	398	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0121-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	2	74,54	--	149	--	116	0,34	1
		шт		53,55	--	107	--	108	--	--
68	С151801-144	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 УЗ	2	105,00	--	210	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0121-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	1	29,13	--	29	--	29	0,17	--
		шт		27,00	--	27	--	108	--	--
70	С151801-142	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки брызгозащищенная, на напряжение 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-0-1Р43-01-10 /42У2/	1	90,00	--	90	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	4	82,17	--	329	--	231	0,34	1
		шт		53,55	--	214	--	108	--	--
72	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	4	215,00	--	860	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	Ц0108-420-1	Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения	7	434,10	31,10	3039	218	2730	2,09	15
		шт		403,00	7,60	2821	53	95	0,04	--
74	С151803-53	Коробка протяжная /ГУ36-1689-78/, тип У994 У2	2	244,00	--	488	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	С151803-49	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У194 УХЛ2	0,005	16100,00	--	81	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	46	94,79	10,91	4360	502	4233	0,48	22
		м кабеля		78,30	6,91	3602	318	108	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	Е0121-11-2	**Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами**	**20**	103,71	11,48	**2074**	**230**	1920	0,50	10
		м кабеля		81,68	7,22	**1634**	**144**	108	0,03	1
78	С151601-341 Изм. и доп. вып. 20	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**0,0306**	32123,00	--	**983**	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
79	С151601-332 Изм. и доп. вып. 20	**Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	0,00816	21720,00	--	177	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
80	С151601-586 Изм. и доп. вып. 20	**Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**0,00816**	50893,00	--	**415**	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
81	С151601-342 Изм. и доп. вып. 20	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**0,0153**	50586,00	--	**774**	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
82	С151601-593 Изм. и доп. вып. 20	**Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**0,0051**	144297,00	--	**736**	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**			**69330**	**1377**			**59**
			Тенге			**10164**	**751**			**3**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**69330**				
	Материалы -		Тенге			**2135**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**10916**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**55655**				
		Накладные расходы -	Тенге			**11302**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1695**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**4838**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**85470**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**68**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12611**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			**85470**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**68**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12611**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**435610**	**3893**			**184**
			Тенге			**34090**	**1226**			**6**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**293023**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**293023**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**137518**				
	Материалы -		Тенге			**15961**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**32638**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			86267				
		Накладные расходы -	Тенге			31938				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4791			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10167				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			179624				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							188
		Сметная заработная плата -	Тенге				37429			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5068				
	Материалы -		Тенге			2319				
	Всего заработная плата -		Тенге				2678			
	Местные материалы -		Тенге			56				
		Накладные расходы -	Тенге			3121				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				468			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			491				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8681				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				3146			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			481327				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							208
		Сметная заработная плата -	Тенге				40575			

Временные здания исооружения	*3,10%*	*5837,424*
Итого		*487164*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	*3,63%*	*7047,3*
Затраты на выслугу лет	*1%*	*1941,4*
Затраты на дополнительные отпуска	*0,40%*	*776,6*
Снегоборьба	0,30%	**582**
Затраты на транспорт привозных материалов	0,0176070	3418
Затраты на командировочные	0,09448993	18344
Итого		32110
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		519275
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016 г	2,73677	1421136
Налоги, сборы, обязательные платежи	2%	28423
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН		1449558
Налог на добавленную стоимость	12%	173947
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА		1623505
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С ПОНИЖАЮЩИМ Коэф	0,7613951	1236129

Заказчик_____Омаров С.К.

Технадзор ТОО "Кокшетау 2015"
_____Сабдин Е.К.

Подрядчик
_____Ибрагимов М.Ш

Начальник участка
_____Кашарин И.Н.

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района им.Г.Мусрепо
Подрядчик ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Наименование строительства и его адрес: Строительство локального источника водоснабжения в с.Чернобаевака района Г.Мусрепова Северо-

А К Т №35
приемки выполненных работ
за ноябрь 2018 года

на Кабельная линия 0,4 Кв (Водозаборное сооружение)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.КЛ-0,4 КВ								
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	19,62	218,93	--	4295	--	4854	1,54	30
		м3		218,93	--	4295	--	113	--	--
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	13,08	134,10	--	1754	--	1982	0,97	13
		м3		134,10	--	1754	--	113	--	--
3	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	79	36,70	27,80	2899	2196	1178	0,06	5
		м		8,80	6,90	695	545	95	0,04	3
4	Ц0108-142-2	Устройство постели при одном кабеле в траншее	60	11,20	7,90	672	474	302	0,02	1
		м		3,30	2,00	198	120	95	0,01	1
5	Е0134-104-1 Изм. и доп. вып. 15	Устройство трубопровода из труб вторичного полиэтилена до 2-х отверстий	0,144	21603,38	--	3111	--	3293	133,00	19
		кан.-км		20790,00	--	2994	--	110	--	--
6	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	144	27,70	2,10	3989	302	2763	0,10	14
		м		19,70	0,50	2837	72	95	--	--
7	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	131	73,10	20,80	9576	2725	3460	0,14	18
		м		23,40	4,40	3065	576	95	0,03	3
		МАТЕРИАЛЫ								
8	С143008-92 Изм. и доп. вып. 23	Песок природный ГОСТ 8736-93	6,54	440,00	--	2878	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	С130804-911 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения диам. 40х2,3	144	62,00	--	8928	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	С151601-9958 Изм. и доп.вып.19	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	0,03	102182,00	--	3065	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
11	С151603-39 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные КВВГ 4х4 ГОСТ 1508-78	0,245	118649,00	--	29069	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		СТОЙКА СТ-1 ДЛЯ УСТАНОВКИ СИЛОВОГО ЯЩИКА								
12	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,2	218,93	--	44	--	49	1,54	--
		м3		218,93	--	44	--	113	--	--
13	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,04	1337,72	100,89	54	4	8	0,85	--
		м3		123,75	38,25	5	2	118	0,18	--
14	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,24	10734,18	257,71	2576	62	183	4,05	1
		м3		634,50	91,69	152	22	105	0,40	--
15	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0248	68200,00	--	1691	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0109-34-5	Монтаж опорных конструкций этажерочного типа	0,0372	9751,19	2162,21	363	80	115	17,30	1
		т		3015,00	415,31	112	15	90	1,56	--
17	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,0372	114900,00	--	4274	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	1,6	28,74	0,02	46	--	8	0,03	--
		м2		5,81	--	9	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
			3,2	20,36	0,02	65	--	12	0,02	--
		м2		4,16	--	13	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			79350	5844			103
			Тенге			16174	1352			8
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			61076				
	Материалы -		Тенге			4643				
	Всего заработная плата -		Тенге				8109			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			41062				
	Ресурсы на опробование -		Тенге			2878				
		Накладные расходы -	Тенге			7703				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1156			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4127				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			72907				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата -	Тенге				9264			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13636				
	Материалы -		Тенге			411				
	Всего заработная плата -		Тенге				9290			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1691				
	Местные материалы -		Тенге			2201				
		Накладные расходы -	Тенге			10389				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1558			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1442				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25467				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							69
		Сметная заработная плата -	Тенге				10849			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4637				
	Материалы -		Тенге			170				
	Всего заработная плата -		Тенге				128			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4274				
		Накладные расходы -	Тенге			115				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			285				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5037				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				145			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			103411				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							120
		Сметная заработная плата -	Тенге				20258			

РАЗДЕЛ 2.УСТАНОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Ц0108-534-1	Датчик давления	2	669,80	14,80	1340	30	629	2,00	4
		шт		329,00	2,30	658	5	95	0,01	--
21	СПрайс ПКФ "ульба-Электро"	Датчик давления Cerabar T PMC 131 4-20	2	48932,62	--	97865	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
22	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	70	27,70	2,10	1939	147	1343	0,10	7
		м		19,70	0,50	1379	35	95	--	--
23	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	188	73,10	20,80	13743	3910	4965	0,14	26
		м		23,40	4,40	4399	827	95	0,03	5
24	СПрайс ТОО "LSK INDUSTRIAL"	Кабель КУПР 4х1,5 мм2	258	191,82	--	49488	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	3089,00	497,00	3089	497	2264	13,00	13
		шкаф		2273,00	110,00	2273	110	95	0,64	1
26	С151803-705 Изм. и доп. вып. 22	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-16.6.4-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	15849,00	--	15849	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	2	514,00	105,00	1028	210	521	2,00	4
		шт		254,00	20,30	508	41	95	0,12	--
28	СПрайс ПКФ "ульба-Электро"	Шкаф управления погружным насосом с 1 частотно-регулируемым преобразователем ШУПН ЧП-380-5,5	2	158867,89	--	317736	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
29	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
30	СПрайс ТПК "Электрокомплект"	Автоматический выключатель ВА96-29 3р 25 А	1	290,33	--	290	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Ц0108-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	2	2021,10	1245,00	4042	2490	1959	4,00	8
		шт		756,00	275,00	1512	550	95	1,59	3
32	СПрайс ПКФ "ульба-Электро"	Заливная кабельная муфта	2	3588,39	--	7177	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**514087**	**7297**			**63**
			Тенге			**10956**	**1570**			**9**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**415601**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**415601**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**98486**				
	Материалы -		Тенге			**7428**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**12526**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**72805**				
		Накладные расходы -	Тенге			**11900**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1785**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**6623**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**117009**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**78**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14311**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**532610**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**78**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14311**			
		РАЗДЕЛ 3.ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
33	**Ц0108-471-1**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм**	**2**	**431,60**	**21,60**	**863**	**43**	**289**	**0,90**	**2**
		шт		**149,00**	**2,90**	**298**	**6**	**95**	**0,02**	**--**
34	**Ц0108-472-9**	**Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2**	**10**	**93,50**	**3,10**	**935**	**31**	**311**	**0,18**	**2**
		шт		**32,40**	**0,30**	**324**	**3**	**95**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**1798**	**74**			**4**
			Тенге			**622**	**9**			**--**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1798**				
	Материалы -		Тенге			**1102**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**631**			
		Накладные расходы -	Тенге			**599**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**90**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**144**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**2541**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**721**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**2541**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**721**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**595235**	**13215**			**170**
			Тенге			**27753**	**2931**			**17**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость оборудования -	Тенге			415601				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			415601				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			161361				
		Материалы -	Тенге			13174				
		Всего заработная плата -	Тенге				21266			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			113867				
		Ресурсы на опробование -	Тенге			2878				
		Накладные расходы -	Тенге			20202				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3030			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10894				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			192457				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							132
		Сметная заработная плата -	Тенге				24296			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13636				
		Материалы -	Тенге			411				
		Всего заработная плата -	Тенге				9290			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1691				
		Местные материалы -	Тенге			2201				
		Накладные расходы -	Тенге			10389				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1558			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1442				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25467				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							69
		Сметная заработная плата -	Тенге				10849			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4637				
		Материалы -	Тенге			170				
		Всего заработная плата -	Тенге				128			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4274				
		Накладные расходы -	Тенге			115				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			285				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5037				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				145			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			638562				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							202
		Сметная заработная плата -	Тенге				35290			
		Временные здания исооружения		*3,10%*		*6911,791*				
		Итого				*645474*				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		*3,63%*		*8344,4*				
		Затраты на выслугу лет		*1%*		*2298,7*				
		Затраты на дополнительные отпуска		*0,40%*		*919,5*				
		Снегоборьба		0,30%		690				
		Затраты на транспорт привозных материалов		0,0176070		4047				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на командировочные		0,09448993		21721				
		Итого				38020				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ				683494				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016 г		2,73677		1870566				
		Налоги, сборы, обязательные платежи		2%		37411				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				1907977				
		Налог на добавленную стоимость		12%		228957				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				2136935				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С ПОНИЖАЮЩИМ Коэс			0,7613951	1627052				

Заказчик_____ Омаров С.К.

Технадзор ТОО "Кокшетау 2015"
_____ Сабдин Е.К.

Подрядчик
_____ Мусин М.Ш

Начальник участка
_____ Кашарин И.Н.

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района им.Т.Мусрепо
Подрядчик ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Наименование строительства и его адрес: Строительство локального источника водоснабжения в с.Чернобаевака района Т. Мусрепова Северо-

А К Т №36
приемки выполненных работ
за ноябрь 2018 года

на: Электрохимзащита на площадке водопроводных сооружений

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	УЗ-3-4	**Преобразователи катодный сетевой ОПС25-24**	1	14330,66	412,51	14331	413	6152	29,30	29
		преобраз		5032,95	93,69	5033	94	120	0,50	1
2	Соимость по ком.предложению №9 от 26.02.2015 ТОО "Шлейф"	**Преобразователь катодный ОПС-25-24 У1**	1	114176,11	--	114176	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	УЗ-25-1	**Анодное горизонтальное заземление из железокремнистых электродов**	3	7503,29	271,09	22510	813	7457	11,50	35
		электрод		1979,65	91,86	5939	276	120	0,50	2
4	УЗ-38-1	**Добавлять при дополнительной установке медносульфатного электрода**	9	3445,24	32,34	31007	291	1243	0,70	6
		электрод		112,60	2,53	1013	23	120	0,01	--
5	УЗ-57-4	**Автоматический выключатель двух- и трехполюсный АП-50 /АК-50/**	1	650,54	27,37	651	27	309	1,50	2
		установк		254,57	2,53	255	3	120	0,01	--
6	УЗ-27-1	**Анодный глубинный 6-секционный заземлитель из железокремнистых электродов монтируемых на угловой стали, общая глубина 20,6 м**	1	79142,93	6144,60	79143	6145	16268	66,70	67
		заземлит		11470,23	2086,32	11470	2086	120	10,30	10
7	УЗ-57-1	**Шкаф питания**	1	1940,06	59,80	1940	60	864	4,10	4
		установк		709,86	10,12	710	10	120	0,10	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	У3-40-1	Контрольно-измерительные пункты на трубопроводах в ковере	1	12860,95	213,61	12861	214	6418	30,80	31
		пункт		5297,64	51,08	5298	51	120	0,30	--
9	У3-37-1	Контактное устройство на одном бронированном кабеле до 1 кВ, с узлом присоединения к броне и металлической оболочке в ковере	6	21210,87	205,33	127265	1232	18703	14,70	88
		устройст		2536,34	61,31	15218	368	120	0,30	2
10	У3-15-1	Защитное заземление из круглой стали диаметром 20 мм, вертикальное, длина 5 м, группа грунтов 1-2	1	1619,42	39,83	1619	40	920	4,40	4
		электрод		761,34	5,06	761	5	120	0,03	--
11	У3-53-2	Электроперемычка на теплопроводе из стальной полосы 4х25 мм длиной 1 м	5	2032,78	78,86	10164	394	7964	7,90	40
		перемычк		1305,82	21,52	6529	108	120	0,10	1
12	Е0146-29-8	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 51 см круглых отверстий диам. до 50 мм	1	302,92	138,67	303	139	217	0,97	1
		шт		164,25	52,38	164	52	100	0,26	--
13	Ц0108-545-17	Кожух металлический для защиты вводов и электрооборудования	43,355	144,40	1,60	6260	69	1021	1,00	43
		кг		24,80	--	1075	--	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			422230	9836			350
			Тенге			53466	3075			15
	Стоимость оборудования -		Тенге			114176				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			114176				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			307751				
	Материалы -		Тенге			244752				
	Всего заработная плата -		Тенге				56324			
		Накладные расходы -	Тенге			67320				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10098			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22504				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			397575				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							397
		Сметная заработная плата -	Тенге				66422			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			303				
	Всего заработная плата -		Тенге				217			
		Накладные расходы -	Тенге			217				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				32			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			551				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				249			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			512302				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				66671			399
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Временные здания и сооружения		*3,10%*		*15482,671*				
		Итого				*527785*				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		*3,63%*		*18691,7*				
		Затраты на выслугу лет		*1%*		*5149,2*				
		Затраты на дополнительные отпуска		*0,40%*		*2059,7*				
		Снегоборьба		0,30%		1545				
		Затраты на транспорт привозных материалов		0,0176070		9066				
		Затраты на командировочные		0,09448993		48655				
		Итого				85167				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ				612951				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016 г		2,73677		1677510				
		Налоги, сборы, обязательные платежи		2%		33550				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				1711060				
		Налог на добавленную стоимость		12%		205327				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				1916387				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С ПОНИЖАЮЩИМ Коэс			0,7613951	1459128				

Заказчик_____ Омаров С.К.

Подрядчик_____ Мусин М.Ш

Технадзор ТОО "Кокшетау 2015"
_____ Сабдин Е.К.

Начальник участка
_____ Кашарин И.Н.

Заказчик — ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района им.Г.Мусрепо
Подрядчик — ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Наименование строительства и его адрес: — Строительство локального источника водоснабжения в с.Чернобаевка района Г.Мусрепова Северо-

А К Т №37
приемки выполненных работ
за ноябрь 2018 года

на 1-1 Техническую рекультивацию

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	1-25-1	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**	4569,9	9,85	9,85	45001	45001	11937	0	0		
		м3		0	2,69	0	12306	97	0,01	40		
2	1-25-9	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	8892	8,28	8,28	73631	73631	19531	0	0		
		м3		0	2,26	0	20135	97	0,01	66		
3	1-85-7	**Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10 м**	8892	5,86	5,86	52123	52123	11244	0	0		
		м3		0	1,3	0	11591	97	0	38		
4	1-85-16	**Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта 1 группы**	8892	3,7	3,7	32913	32913	7101	0	0		
		м3		0	0,82	0	7319	97	0	24		
		ИТОГО:				203668	203668			0		
						0	51351			168		
		Накладные расходы :										
		На общестроительные работы				49811						
		Всего накладных расходов:				49811		49811				
		Итого с накладными				253478						
		- заработная плата				7472						
		- трудоемкость				25						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СУМННЗ				**15209**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**268687**				
		ИТОГО:				**268687**				
		Сметная заработная плата				**58823**				
		Нормативная трудоемкость				**193**				
		Всего:				**268685**				
		Временные здания исооружения	*3,10%*			*8329*				
0,02		*Итого*				*277014*				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее врем	*3,63%*			*10056*				
0,12		*Затраты на выслугу лет*	*1%*			*2770*				
		Затраты на дополнительные отпуска	*0,40%*			*1108*				
		Снегоборьба	0,30%			**831**				
		Затраты на транспорт привозных материалов	0,0176070			4877				
		Затраты на командировочные	0,09448993			26175				
		Итого				45817				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ				322832				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016 г	2,73677			883516				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			17670				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				901186				
		Налог на добавленную стоимость	12%			108142				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				1009328				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С ПОНИЖАЮЩИМ Коэф.		0,7613951		768498				

Заказчик_____

Подрядчик_____Мусин М.Ш.

Технадзор ТОО "Кокшетау 2015"

_____Сабдин Е.К.

Начальник участка_____Кашарин И.Н.

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района им.Г.Мусрепо
Подрядчик ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Наименование строительства и его адрес: Строительство локального источника водоснабжения в с.Чернобаевака района Г.Мусрепова Северо-

А К Т №38
приемки выполненных работ
за ноябрь 2018 года

на № 7-3 Наружное освещение площадки водопроводных сооружений

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	33-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	1534,11	878,23	3068	1756	1581	3,06	6
		опора		506,25	246,42	1013	493	105	1,03	2
2	33-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	6	3155,76	1990,26	18935	11942	9673	5,98	36
		опора		985,5	549,9	5913	3299	105	2,29	14
3	30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	14	13800		193200				
		шт								
4	33-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	120,8	53,87	12,24	6507	1479	3995	0,18	22
		м шин		29,25	2,25	3533	272	105	0,01	1
5	1-1-5355	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	0,0161	50325		810				
		т								
6	1-1-5362	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	0,0704	49163		3461				
		т								
7	8-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	8	73,1	20,8	585	166	211	0,14	1
		м		23,4	4,4	187	35	95	0,03	0
8	8-149-1	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг	10	196,8	46,3	1968	463	313	0,14	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		22,5	10,4	225	104	95	0,06	1
9	1-1-682	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	2,22	73		162				
		кг								
10	16-1-154	Кабели силовые АВВГ 2х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,018	24426		440				
		км								
11	1-4-79	Крепление концевое анкерное	2	124		248				
		шт								
12	16-10-1	Муфта натяжная	2	1550		3100				
		шт								
13	1-7-6	Зажим	0,02	7100		142				
		100шт								
14	СПРАЙС-ЛИСТ ИП Мазейкин А.С. Светлый дом Петропавловск	Подвес для крепления кабеля на тросе П-9	20	8,16		163				
		шт								
15	33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,165	7259,41	4310,78	1198	711	678	16,1	3
		1км		2745	1169,46	453	193	105	4,45	1
16	16-7-831	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2А 1Х16+1Х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,165	52243		8620				
		км								
17	18-4-2844	Крюк сквозной SOT21.16	8	709		5672				
		шт.								
18	1-7-92	Зажимы анкерные (СИП) SO 141	10	1239		12390				
		шт.								
19	1-7-100	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1	12	324		3888				
		шт.								
20	18-4-2924	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.25	10	532		5320				
		шт.								
21	18-4-2877	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	13	454		5902				
		шт.								
22	18-4-2879	Зажимы прокалывающие SLIP22.127	8	454		3632				
		шт.								
23	1-7-161	Зажимы анкерные SO118.425	11	1290		14190				
		шт.								
24	18-4-2858	Крюк наружного угла PD3.2	6	1626		9756				
		шт.								
25	8-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	4	78,3	2,1	313	8	247	0,39	2
		м		64,6	0,3	258	1	95	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	16-7-1307	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антени МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,004	124590		498				
		км								
27	18-4-1996	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	8	147		1176				
		шт.								
28	8-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	2	84,6	2,8	169	6	62	0,17	0
		м		32,4	0,2	65	0	95	0	0
29	8-472-8	Кронштейн У3	4	84,6	2,8	338	11	124	0,17	1
		м		32,4	0,2	130	1	95	0	0
30	8-523-1	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А	8	280,3	11,7	2242	94	1385	1	8
		шт		180	2,3	1440	18	95	0,01	0
31	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭНСТО Казахстан	Корпус для предохранителя SV29.25 (патрон и предохранитель в комплекте)	8	1323,46		10588				
		шт								
32	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭНСТО Казахстан	Плавкая вставка SVV10.25	8	146,8		1174				
		шт								
33	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭНСТО Казахстан	Концевой колпачек РК 99.025	8	122,01		976				
		шт								
34	33-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	8	1745,38	1411,25	13963	11290	4812	2,01	16
		шт		333	239,85	2664	1919	105	0,81	6
35	1-7-29	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока окрашенные	0,0184	113800		2094				
		т								
36	17-3-4	Светильники тип РКУ07-125-001-У1	8	4460		35680				
		шт								
37	17-6-84	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/10/	8	619		4952				
		шт								
38	16-7-253	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,036	25100		904				
		1000м								
		ИТОГО:				378424	27924			96
						15880	6335			25
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				7832				
		На общестроительные работы				15249				
		Всего накладных расходов:				23081				
		Итого с накладными				401506				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- заработная плата				**3462**				
		- трудоемкость				**12**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				**24090**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**425597**				
		ИТОГО:				**425597**				
		Сметная заработная плата				**25677**				
		Нормативная трудоемкость				**133**				
		Всего:				**425597**				
		Временные здания исооружения	***3,10%***			***13194***				
	0,02	***Итого***				***438791***				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее врем	***3,63%***			***15928***				
	0,12	***Затраты на выслугу лет***	***1%***			***4388***				
		Затраты на дополнительные отпуска	***0,40%***			***1755***				
		Снегоборьба	0,30%			**1316**				
		Затраты на транспорт привозных материалов	0,0176070			7726				
		Затраты на командировочные	0,09448993			41461				
		Итого				72575				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ				511365				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016 г	2,73677			1399489,3				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			27990				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				1427479				
		Налог на добавленную стоимость	12%			171297				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				1598777				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С ПОНИЖАЮЩИМ Коэф.		0,7613951		1217301				

Заказчик_____ Омаров С.К.

Подрядчик_____ Мусин М.Ш.

Технадзор ТОО "Кокшетау 2015"_____ Сабдин Е.К.

Начальник участка_____ Кашарин И.Н.

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района им.Г.Мусрепо
Подрядчик ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Наименование строительства и его адрес: Строительство локального источника водоснабжения в с.Чернобаевака района Г.Мусрепова Северо-

А К Т № 39
приемки выполненных работ
за ноябрь 2018 года

на № 7-2 Благоустройство площадки водопроводных сооружений

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Озеленение										
1	47-25-3	**Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом**	4719,49	39,58	0,34	186817	1624	239693	0,27	1264		
		м2		39,24	0,13	185193	616	129	0	2		
2	47-25-6	**Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных**	4376,52	19,01	0	83198	0	46351	0,05	230		
		м2		8,21	0	35931	0	129	0	0		
3	47-5-6	**Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом в естественном грунте, размеры 0,8х0,8х0,5 м**	46	232,07	55,44	10675	2550	11744	1,25	57		
		яма		176,63	21,29	8125	979	129	0,09	4		
4	47-9-6	**Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м**	46	796,15	218,24	36623	10039	33291	2,96	136		
		шт		507,83	53,19	23360	2447	129	0,22	10		
5	30-12-571	**Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81**	46	3760		172960		11				
		шт.										
		Итого по разделу: Озеленение				490273						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ПЛОЩАДКА ПОД МУСОРНЫЙ КОНТЕЙНЕР								
		ИТОГО:				**490273**	**14213**			**1687**
						252609	**4042**			**17**
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				**331080**				
		Всего накладных расходов:				**331080**				
		Итого с накладными				**821353**				
		- заработная плата				**49662**				
		- трудоемкость				**166**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				**49281**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**870634**				
		ИТОГО:				**870634**				
		Сметная заработная плата				**306313**				
		Нормативная трудоемкость				**1870**				
		Всего:				**870635**				
		Временные здания исооружения	***3,10%***			***26990***				
	0,02	***Итого***				***897624***				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее врем	***3,63%***			***32584***				
	0,12	***Затраты на выслугу лет***	***1%***			***8976***				
		Затраты на дополнительные отпуска	***0,40%***			***3590***				
		Снегоборьба	0,30%			**2693**				
		Затраты на транспорт привозных материалов	0,0176070			15804				
		Затраты на командировочные	0,09448993			84816				
		Итого				148464				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ				1046089				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016 г	2,73677			2862903,9				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			57258				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				2920162				
		Налог на добавленную стоимость	12%			350419				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				3270581				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С ПОНИЖАЮЩИМ Коэф.		0,7613951		2490205				

Заказчик_____Омаров С.К.

Подрядчик_____Мусин М.Ш.

Технадзор ТОО "Кокшетау 2015"

_____Сабдин Е.К.

Начальник участка_____Кашарин И.Н.

ЗАКАЗЧИК ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района им.Г.Мусрепова"
ПОДРЯДЧИК ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Наименование стройки: «Строительство локального источника водоснабжения в с.Чернобаевка района им Г.Мусрепова Северо-Казахстанской области»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2018

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		18002700	05.07.2018				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	К оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	из гр.1							
			строительно-монтажные работы(в текущих ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов и оборудования	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство локального источника водоснабжения в с.Чернобаевка района имени Габита Мусрепова	**100 265 443**	**5 014 557**							**537 274**	**5 014 557**
в том числе за отчетный месяц	**5 014 557**								**537 274**	**5 014 557**

ЗАКАЗЧИК

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства
пассажирского транспорта и автомобильных дорог
акимата района имени Габита Мусрепова
Северо-Казахстанской области"
Северо-Казахстанская область, Район им.Габита Мусрепова, Новоишимский с.о., с.Новоишимское, ул.Ленина, 2
БИН 050140006398
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ11070103KSN4820000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель_____

ПОДРЯДЧИК

ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
г.Кокшетау, Акана-Серэ, 92/2
БИН/ИИН 100340012679
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ239650310007331965

Руководитель_____Мусин М.Ш.

Акт выполненных работ № 8
от ____декабря 2018г

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района им.Г.Мусрепова"

Исполнитель Договор №18002700 от 05 июля 2018г ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST "

Объект «Строительство локального источника водоснабжения в с.Чернобаевка района им Г.Мусрепова Северо-Казахстанской области»;

Общая сумма	Стоимость поставленных товаров, выполненных работ		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса		Ранее заактированные суммы	Сумма, подлежащая к оплате (тенге)
	Обшая стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период		
105 280 000	**105 280 000**	**5 014 557**				**100 265 443**	**5 014 557**

ЗАКАЗЧИК

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства
пассажирского транспорта и автомобильных дорог
акимата района имени Габита Мусрепова
Северо-Казахстанской области"
Северо-Казахстанская область, Район им.Габита
Мусрепова, Новоишимский с.о., с.Новоишимское, Ленина, 2
БИН 050140006398
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ11070103KSN4820000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель_____Смаилов С.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
г.Кокшетау, Акана-Серэ, 92/2
БИН/ИИН 100340012679
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ239650 3F0007371965

Руководитель_____Мусин М.Ш.

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района им.Г.Мусрепо
Подрядчик ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Наименование строительства и его адрес: Строительство локального источника водоснабжения в с.Чернобаевака района Г.Мусрепова Северо-

А К Т № 40
приемки выполненных работ
за декабрь 2018 года

на № 7-2 Благоустройство площадки водопроводных сооружений

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Вертикальная планировка								
1	1-145-2	**Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом**	5850	1,41	1,41	8253	8253	1705	0	0
		м2		0	0,3	0	1757	97	0	6
2	1-24-1	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**	877,5	7,91	7,91	6941	6941	2186	0	0
		м3		0	2,57	0	2254	97	0,01	9
3	1-24-9	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	7897,5	7,32	7,32	57838	57838	16215	0	0
		м3		0	2,38	0	18778	97	0,01	72
4	1-24-1	**Обратное перемещение растительной земли для озеленения**	708,33	7,91	7,91	5603	5603	1765	0	0
		м3		0	2,57	0	1819	97	0,01	7
5	1-24-9	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (в резерв)**	6374,97	7,32	7,32	46687	46687	12703	0	0
		м3		0	2,38	0	15158	97	0,01	58
6	1-24-2	**+ (в насыпи)**	1676,38	9,24	9,24	15498	15498	4881	0	0
		м3		0	3	0	5032	97	0,01	19
7	1-24-10	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	3352,76	7,91	7,91	26522	26522	8352	0	0
		м3		0	2,57	0	8611	97	0,01	33
8	1-131-3	**Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см**	1676,38	18,22	18,22	30544	30544	10295	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		0	6,33	0	10613	97	0,02	35
9	1-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	8381,9	0,53	0,53	4464	4464	1518	0	0
		м3		0	0,19	0	1565	97	0	5
10	1-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	1676,38	39,72	37,82	66589	63394	14925	0,01	22
		м3		1,87	11	3135	18437	97	0,04	63
11	Е010333-А3-1	Привезти грунт с расстояния 3 км	2933,665	35,53	35,53	104233	104233	20847	0	0
		т		0	7,11	0	20847	100	0,15	438
		Итого по разделу: Вертикальная планировка				373172				
		Раздел: Асфальтобетонное покрытие на участке тип 1-435,79 м2								
12	27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	435,79	19,95	15,58	8694	6790	3785	0,01	4
		м2		1,03	5,5	449	2397	133	0,03	12
13	27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	65,368	573,76	68,13	37506	4454	2968	0,14	9
		м3		21,38	12,76	1398	834	133	0,04	3
14	27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	435,79	195,87	34,29	85359	14943	8581	0,04	17
		м2		6,01	8,79	2619	3833	133	0,03	13
15	27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	435,79	542,3	15,35	236328	6690	6376	0,03	15
		м2		5,94	5,06	2589	2205	133	0,02	8
16	27-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	871,58	64,88	0	56545	0	12	0	0
		м2		0,01	0	9	0	133	0	0
17	27-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	123,5	182,52	6,63	22541	819	18140	0,7	86
		м		108,68	1,76	13422	217	133	0,01	1
18	30-19-81	Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/, марка БР 300.30.15	42	3670		154140				
		шт								
		Итого по разделу: Асфальтобетонное покрытие на участке тип 1-435,79 м2				601112				
		Раздел: Асфальтобетонное покрытие вне участка тип 1-231,03 м2								
19	27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	231,03	19,95	15,58	4609	3599	2006	0,01	2
		м2		1,03	5,5	238	1271	133	0,03	6
20	27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	34,654	573,76	68,13	19883	2361	1574	0,14	5
		м3		21,38	12,76	741	442	133	0,04	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	231,03	195,87	34,29	45252	7922	4549	0,04	9
		м2		6,01	8,79	1388	2032	133	0,03	7
22	27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	231,03	542,3	15,35	125287	3547	3380	0,03	8
		м2		5,94	5,06	1372	1169	133	0,02	4
23	27-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	462,06	64,88	0	29977	0	6	0	0
		м2		0,01	0	5	0	133	0	0
		Итого по разделу: Асфальтобетонное покрытие вне участка тип 1-231,03 м2				225008				
		Раздел: Площадка под СОВ тип 3-21 м2								
24	27-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	21	33,43	29,06	702	610	315	0,01	0
		м2		1,03	10,26	22	215	133	0,05	1
25	27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	3,15	573,76	68,13	1807	215	143	0,14	0
		м3		21,38	12,76	67	40	133	0,04	0
26	27-22-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	21	246,71	34,06	5181	715	451	0,03	1
		м2		5	11,14	105	234	133	0,04	1
27	27-22-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	21	217,8	22,3	4574	468	335	0,03	1
		м2		4,32	7,66	91	161	133	0,03	1
28	27-36-3	Устройство дорожнх покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 10,5 м2	3,57	774,74	272,97	2766	974	1409	1,28	5
		м3		221,18	75,6	790	270	133	0,28	1
29	30-19-202	Плиты для покрытия автомобильных дорог /ГОСТ 21924.0-84/прямоугольные, под автомобильную нагрузку 30 т. длина менее 5,5 м	21	3350		70350				
		м2								
30	11-2-4	Устройство отсыпки из щебня	0,625	1702,18	0	1064	0	408	3,24	2
		м3		531	0	332	0	123	0	0
31	26-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенопласта стен	0,387	12489,38	185,63	4833	72	1290	18,17	7
		м3		3264,75	69,75	1263	27	100	0,34	0
32	8-43-1	Кладка прижимных стенок гидроизоляции в 1/2 кирпича Мр25	7,91	1070,92	49,23	8471	389	1654	1,11	9
		м2		174,56	2,66	1381	21	118	0,01	0
33	15-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	2,92	269,43	1,96	787	6	335	0,61	2
		м2		108,9	0,45	318	1	105	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	1,57	58,68	2,62	92	4	22	0,07	0
		м2		10,51	0,99	17	2	123	0	0
35	7-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т (днища)	2	302,09	197,24	604	394	483	0,65	1
		шт		104,85	67,51	210	135	140	0,25	0
36	30-18-24	Плиты покрытий и перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, крупные (БТИ-10)	0,36	38500		13860				
		м3								
37	8-6-9	Кладка стен приямков и каналов Кор75 Мр25	0,53	8186,05	296,6	4339	157	642	5,95	3
		м2		915,75	110,25	485	58	118	0,54	0
38	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону, стен фундаментов	4,4	245,44	3,82	1080	17	201	0,21	1
		м2		37,35	1,44	164	6	118	0,01	0
39	46-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2 /толщиной 100-150 мм в ж/бетонных конструкциях/	2	59,58	28,15	119	56	84	0,18	0
		отверст.		31,43	10,64	63	21	100	0,05	0
40	47-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	342,97	19,01	0	6520	0	3632	0,05	18
		м2		8,21	0	2816	0	129	0	0
		Итого по разделу: Площадка под СОВ тип 3-21 м2				127149				
		Раздел: Лестница, лотки								
41	11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	3	58,68	2,62	176	8	42	0,07	0
		м2		10,51	0,99	32	3	123	0	0
42	27-14-1	Уплотнение грунта щебнем	0,3	573,76	68,13	172	20	14	0,14	0
		м2		21,38	12,76	6	4	133	0,04	0
43	6-19-1	Устройство лестницы из бетона кл. В15	1,3	12137,36	316,01	15779	411	2030	8,25	11
		м3		1368	119,39	1778	155	105	0,58	1
44	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,3	300		390				
		м3								
45	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-1,диам. 8 мм	0,036	62000		2232				
		т								
46	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг МН-1	0,0127	93997,62	304,24	1196	4	443	198	3
		1т		33075	114,75	421	1	105	0,56	0
47	7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	6	1474,53	5,89	8847	35	622	0,41	2
		м		71,78	2,23	431	13	140	0,01	0
48	13-16-6	Огрунтовка металических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,62	21,8	0,05	123	0	29	0,03	0
		м2		5,81	0,02	33	0	90	0	0
49	13-26-17	Окраска металических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784 (за 2 раза)	11,24	67,13	0,12	755	1	29	0,01	0
		1м2		2,77	0,05	31	1	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты (под лотки)	1,08	699,2	97,07	755	105	189	0,78	1
		м3		112,5	36	122	39	118	0,18	0
51	1-155-1	Мощение одиночное откосов насыпи при толщине слоя камня 0.15 м	27,6	519,58	0,55	14340	15	7716	1,8	50
		м2		288	0,2	7949	6	97	0	0
52	7-31-5	Установка в сооружениях прямоугольных лотков сечением до 0.2 м2	1,14	4048,07	1620,22	4615	1847	3017	8,06	9
		м3		1348,43	542,07	1537	618	140	2,28	3
53	30-18-150	Лотки водопропускные прямоугольного сечения высотой 600 мм, шириной по верху 450 мм	18	4240		76320				
		м								
54	6-19-1	Устройство поясов в опалубке (бетонный зуб из бетона кл.В7.5)	0,34	11103,07	316,01	3775	107	531	8,25	3
		м3		1368	119,39	465	41	105	0,58	0
		Итого по разделу: Лестница, лотки				129474				
		Раздел: ПЛОЩАДКА ПОД МУСОРНЫЙ КОНТЕЙНЕР								
55	8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундамент	0,076	1337,72	100,89	102	8	15	0,85	0
		м3		123,75	38,25	9	3	118	0,18	0
56	7-24-12	Установка оград металических по металическим столбам без поколя из сетчатых панелей высотой до 2.2 м	5,1	828,03	243,27	4223	1241	2339	1,49	8
		м		261	66,53	1331	339	140	0,24	1
57	8-6-73	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 83 мм, толщина стенки 5,0 мм	9,2	590		5428				
		м								
58	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,0784	147100		11539				
		т								
59	1-1-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками 20 из оцинкованной проволоки	9,1	257		2339				
		м2								
60	9-48-3	Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,1005	9720,6	3333,3	977	335	535	29,8	3
		т		5917,5	0	594	0	90	0	0
61	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	11,05	21,8	0,05	241	1	58	0,03	0
		м2		5,81	0,02	64	0	90	0	0
62	13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	11,05	19,64	0,02	217	0	31	0,02	0
		м2		3,13	0	35	0	90	0	0
63	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0,81	21,55	4,52	17	4	13	0,11	0
		м3		17,03	0	14	0	97	0	0
64	8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,54	1337,72	100,89	722	54	103	0,85	0
		м3		123,75	38,25	67	21	118	0,18	0
65	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,27	8383,87	66,01	2264	18	63	1,35	0
		м3		195,75	24,93	53	7	105	0,12	0
		Итого по разделу: ПЛОЩАДКА ПОД МУСОРНЫЙ КОНТЕЙНЕР				28068				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:				1483986	429397			319
						50461	121713			809
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				175455				
		На металломонтажные работы				535				
		Всего накладных расходов:				175990				
		Итого с накладными				1659976				
		- заработная плата				27899				
		- трудоемкость				93				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				99599				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1759575				
		ИТОГО:				1759575				
		Сметная заработная плата				200073				
		Нормативная трудоемкость				1221				
		Всего:				1759575				
		Временные здания исооружения	*3,10%*			*54547*				
0,02		*Итого*				*1814122*				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее врем	*3,63%*			*65853*				
0,12		*Затраты на выслугу лет*	*1%*			*18141*				
		Затраты на дополнительные отпуска	*0,40%*			*7256*				
		Снегоборьба	0,30%			5442				
		Затраты на транспорт привозных материалов	0,0176070			30344				
		Затраты на командировочные	0,09448993			167473				
		Итого				294510				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ				2108632				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016 г	2,73677			5770839				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			115417				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				5886256				
		Налог на добавленную стоимость	12%			706348				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				6592604				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С ПОНИЖАЮЩИМ Коэф.		0,7613951		5014553				

Заказчик_____С.К.Омаров

Подрядчик_____Мусин М.Ш.

Технадзор ТОО "Кокшетау 2015"

_____Сабдин Е.К.

Начальник участка_____Кашарин И.Н.