ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
ШЕКТЕУЛІ
СЕРІКТЕСТІГІ

ТараздауЖоба
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ

ТОВАРИЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ГСЛ 25002080 от 23.01.2025г.

Заказчик: КГУ "Отдел жилищных отношений акимата города Тараз"

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

"Капитальный ремонт (кровли, фасада) жилого дома проспекта Абая №127, города Тараз, Жамбылской области"

г.Тараз 2025г.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
ШЕКТЕУЛІ
СЕРІКТЕСТІГІ

ТарazТауЖоба
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ

ТОВАРИЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ГСЛ 25002080 от 23.01.2025г.

Заказчик: КГУ "Отдел жилищных отношений акимата города Тараз"

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

"Капитальный ремонт (кровли, фасада) жилого дома проспекта Абая №127, города Тараз, Жамбылской области"

Директор Турустаев О.Ш.

ГИП Шекеев Д.Б

г.Тараз 2025г.

Форма 1

Заказчик КГУ "Отдел жилищных отношений акимата города Тараз"

Утвержден _____

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 227 888,507 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 24 416,626 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт кровли, фасада жилого дома по пр.Абая №127 в городе Тараз, Жамбылской области

(наименование стройки)

в ценах июня 2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Часть I. Проектирование						
1		Инженерные изыскания в ценах 2025 года	--	--	--	--
2		Проектные работы в ценах 2025 года	--	--	723,22	723,22
3		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2025	--	--	223,214	223,214
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	--	--	**946,434**	**946,434**
Часть II. Строительство						
Глава 2. Основные объекты строительства						
4		Капитальный ремонт кровли, фасада жилого дома по пр.Абая №127 в городе Тараз, Жамбылской области	171 390,415	--	--	171 390,415
		Всего по главе	**171 390,415**	--	--	**171 390,415**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**171 390,415**	--	--	**171 390,415**
Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
		Итого по главе 8	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**171 390,415**	--	--	**171 390,415**
5	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	8 569,521	--	--	8 569,521
5	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.666.4	Непредвиденные работы и затраты 2%	3 427,808	--	--	3 427,808
		Итого по части II в сметных ценах:	**183 387,744**	--	--	**183 387,744**
		Итого по части II в прогнозных ценах на 2025 К=1,079:	**197 875,376**	--	--	**197 875,376**
Часть III. Инжиниринговые услуги						
Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:						

6	НДЦС РК 8.01-08-2022, изменение и допункт , выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах 2024 г. 0,46%	--	--	843,584	843,584
		Итого затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	--	--	**843,584**	**843,584**
Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по годам строительства:						
7	НДЦС РК 8.01-08-2022, изменение и допункт , выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах 2025 г. к =1,079	--	--	910,227	910,227
		Итого затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	--	--	**910,227**	**910,227**
Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:						
8	НДЦС РК 8.01-08-2022, изменение и допункт , выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах 2024 г. 1,89%	--	--	3 466,028	3 466,028
		Итого затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	--	--	**3 466,028**	**3 466,028**
Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по годам строительства:						
9	НДЦС РК 8.01-08-2022, изменение и допункт , выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах 2025 г. к =1,079	--	--	3 739,845	3 739,845
		Итого затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	--	--	**3 739,845**	**3 739,845**
По части III в прогнозных ценах по годам строительства:						
		Итого по части III в прогнозных ценах	--	--	**4 309,612**	**4 309,612**
		Итого по частям I-III в сметных ценах :	**183 387,744**	--	**5 256,046**	**188 643,79**
По частям I-III в прогнозных ценах по годам строительства:						
		В прогнозных ценах 2025 г.	**197 875,376**	--	**5 596,506**	**203 471,881**
Налог на добавленную стоимость по годам строительства, 12%						
10	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2025 г.- 12%	--	--	24 416,626	24 416,626
		Всего по сводному сметному расчету	**197 875,376**	--	**30 013,131**	**227 888,507**

Руководитель проектной организации Турустаев О.Ш.

Главный инженер проекта Шекеев Д.Б.

Форма 7

Наименование стройки Капитальный ремонт кровли, фасада жилого дома по пр.Абая №127 в городе Тараз, Жамбылской области

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена в ценах декабря 2024 г.

Номер по поряд-ку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	222-528-0205	Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: фиброцементная плитка	$м^2$	2 762,71	6 418	17 731 072,78
2	231-301-0101	Плита фиброцементная окрашенная толщиной 8 мм	$м^2$	2 762,71	6 193	17 109 463,03
3	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	112,68501	109 237	12 309 372,44
4	224-101-0201	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	2 167,91484	2 480	5 376 428,8
5	247-105-1610	Светильник для фасадного освещения BVP371 12LED 30K 220V 30 24W HE, круглый на скобе, IP66, мощность 24 Вт, 1935 Лм, 3000К	шт.	52	93 073	4 839 796
6	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	19,413552	109 237	2 120 678,18
7	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	19,2557012	109 237	2 103 435,03
8	261-107-0605	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1 875,3	954	1 789 036,2

1	2	3	4	5	6	7
9	217-109-0108	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	23 068,6285	67	1 545 598,11
10	222-509-1601 *РСНБ РК 2022*	Сварная решетка ограждения (ОГ-1)	т	1,372	1 122 115	1 539 541,78
11	261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	1 875,3	665	1 247 074,5
12	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	1,4151913	725 535	1 026 770,85
13	224-104-0304 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	346,8	2 735	948 498
14	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	381,1	2 117	806 788,7
15	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1 875,3	384	720 115,2
16	215-204-0502 *РСНБ РК 2022*	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	$м^3$	6,292	109 237	687 319,2
17	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,9997901	624 577	624 445,91
18	235-104-0401	Мембрана ветрозащитная паропроницаемая из полипропиленового нетканого полотна, удельным весом 120 г/$м^2$	$м^2$	2 845,5913	186	529 279,98
19	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	9 227,4514	54	498 282,38
20	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	24,2036	19 670	476 084,81
21	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	3,7119424	109 237	405 481,45
22	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	3,4175184	109 237	373 319,46
23	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,31603	1 178 569	372 463,16
24	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	3,314265	109 237	362 040,37
25	224-101-0401	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	115,66548	3 117	360 529,3
26	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	372,571658	861	320 784,2
27	224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	275	1 127	309 925
28	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	7,581	40 197	304 733,46

1	2	3	4	5	6	7
29	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,005216	298 055	299 609,65
30	224-204-0101	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	293	974	285 382
31	261-105-0703	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м^2	м^2	2 283,58032	120	274 029,64
32	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	546,8367	489	267 403,15
33	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,2186885	1 174 643	256 880,88
34	224-204-0102	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	200	1 191	238 200
35	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,47709	494 396	235 871,39
36	224-204-0111	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	673,9	347	233 843,3
37	224-105-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	74	2 967	219 558
38	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	101,6144232	2 146	218 064,55
39	224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	111	1 910	212 010
40	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	97,276	1 251	121 692,28
41	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,24909	485 428	120 915,26
42	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,1258	954 056	120 020,24
43	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм (Анкер А1)	т	0,380069	306 725	116 576,66
44	217-106-0101	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	76,3533456	1 473	112 468,48
45	235-104-0104	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 280 кПА, толщиной 0,55 мм	м^2	115,66548	966	111 732,85
46	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	0,99	109 237	108 144,63
47	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м^3	4,788	21 151	101 270,99
48	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	66,30504	1 493	98 993,42
49	224-204-0110	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	87,9	1 105	97 129,5
50	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,2229329	435 089	96 995,67
51	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	76,798	1 253	96 227,89

1	2	3	4	5	6	7
52	215-204-0302 *РСНБ РК 2022*	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	$м^3$	0,774	109 237	84 549,44
53	247-203-0301	Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400х300х200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт, КМЭ 25А - 1шт, кулачковый переключатель, кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения), таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1 (ФР)	шт.	1	79 103	79 103
54	241-207-1702	Труба гофрированная с зондом диаметром 20 мм	м	540,35	140	75 649
55	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2332248	307 072	71 616,81
56	224-204-0112	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	120	588	70 560
57	224-204-0103	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	60	1 104	66 240
58	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,68	90 707	61 680,76
59	247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	12	3 982	47 784
60	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	27,6	1 590	43 884
61	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,3624682	96 649	35 032,19
62	215-202-0602	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,315	109 237	34 409,66
63	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (скрутка)	т	0,1068042	307 072	32 796,58
64	224-204-0106	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	шт.	16	1 981	31 696
65	224-204-0109	Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм	шт.	58,6	517	30 296,2
66	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	21,4484	1 372	29 427,2
67	223-502-0501 *РСНБ РК 2022*	Задвижки оконные	шт.	36	736	26 496
68	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	82,0296332	264	21 655,82
69	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	18,6975	1 092	20 417,67
70	261-107-0629 *РСНБ РК 2022*	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	18	1 090	19 620
71	224-204-0107	Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм	шт.	11,72	1 581	18 529,32
72	224-204-0104	Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 85 мм	шт.	28	597	16 716
73	261-107-0997	Петля накладная	шт.	36	389	14 004
74	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	15,288	880	13 453,44
75	217-101-0302	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	330	38	12 540

1	2	3	4	5	6	7
76	243-905-0201	Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20	шт.	52	226	11 752
77	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	5,627686	1 993	11 215,98
78	247-201-0112	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	1	10 468	10 468
79	243-902-1404	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	2,14	4 540	9 715,6
80	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	$м^2$	1,0009501	8 507	8 515,08
81	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	16,475208	446	7 347,94
82	261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	2 446,82	3	7 340,46
83	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	1,8732	3 256	6 099,14
84	236-202-0605	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности, КЕДРОFF Зимний	кг	6,664	908	6 050,91
85	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	7,4144448	629	4 663,69
86	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	3,30309	1 186	3 917,46
87	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0126412	274 757	3 473,26
88	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	5,304	607	3 219,53
89	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	518,95	6	3 113,7
90	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	1,4	2 108	2 951,2
91	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	5,096	484	2 466,46
92	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	1,0608	2 250	2 386,8
93	261-107-0747	Резина прессованная	кг	1,456	1 505	2 191,28
94	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,3	7 006	2 101,8
95	252-207-3982	Втулки В28	1000 шт.	0,0642	32 576	2 091,38
96	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,02178	90 707	1 975,6
97	247-204-0755	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 829	1 829
98	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	2,35872	757	1 785,55
99	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	9,8496	116	1 142,55
100	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	1,074276	986	1 059,24
101	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0,217728	4 057	883,32
102	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,0064319	106 532	685,21
103	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,003396	95 688	324,96
104	218-101-0404	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	12,357408	23	284,22

1	2	3	4	5	6	7
105	218-103-0201	Ветошь	кг	0,199716	1 103	220,29
106	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	5,7399232	36	206,64
107	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,1	1 154	115,4
108	216-101-0102	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 500-Д0	т	0,0034272	28 856	98,9
109	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,001638	36 581	59,92
110	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00002	832 359	16,65
111	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	$м^3$	0,0006221	5 715	3,56
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**81 961 308**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**81 961 308,47**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э70

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э70'Н0Ж5'КЦ8Ш1''8.1''1''''*
2	Ю''Капитальный ремонт кровли, фасада жилого дома по пр.Абая №127 в городе Тараз, Жамбылской области'~04-2025''''''Ведомость ресурсов на стройку'''в текущих ценах 2024 г.*
3	F(49)'Номер района=8.1'Расчет=09.07.2025 15:06:28*
4	FT(51)'1'R-1'Э3590000%2-01-03-01.0/Э3590010%2-01-04-02.0*
5	R-1''''''Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)'чел-ч'''0*
6	FT(51)'2'R-3'0.126,7947689##/Э3590000%2-01-03-01.126,3197689/Э3590010%2-01-04-02.0,475*
7	R-3''12679,47689'0:С401-099-0100'''Затраты труда машинистов'чел-ч'''126,7947689*
8	FT(51)'3'R-6'0.72169,218576##/Э3590000%2-01-03-01.72169,2185759999993/Э3590010%2-01-04-02.0*
9	R-6''7216921,8576''''Транспортные расходы на материальные ресурсы'тенге'''72169,218576*
10	FT(51)'4'R-18'Э3590000%2-01-03-01.0/Э3590010%2-01-04-02.0*
11	R-18''''''Транспортные расходы на привозные материалы'тенге'''0*
12	FT(51)'5'R-19'Э3590000%2-01-03-01.0/Э3590010%2-01-04-02.0*
13	R-19''''''Транспортные расходы на местные материалы'тенге'''0*
14	FT(51)'6'R-21'*
15	R-21''''''Прямые затраты, учтенные в стоимости расценки'тенге'''0*
16	FT(51)'7'R-22'*
17	R-22''''''Стоимость материалов, учтенная в стоимости расценки'тенге'''0*
18	FT(51)'8'R-23'*
19	R-23''''''Эксплуатация машин, учтенная в стоимости расценки'тенге'''0*
20	FT(51)'9'R-24'0.379164,3455144##/Э3590000%2-01-03-01.377928,345514399989/Э3590010%2-01-04-02.1236*
21	R-24''37916434,551440001''''Заработная плата машинистов, учтенная в стоимости расценки'тенге'''379164,3455144*
22	FT(51)'10'R-25'0.86143772,0360096##/Э3590000%2-01-03-01.84984121,0360095948/Э3590010%2-01-04-02.1159651*
23	R-25''8614377203,60095978''''Заработная плата основных рабочих, учтенная в стоимости расценки'тенге'''86143772,0360096*
24	FT(51)'11'R-26'*
25	R-26''''''Стоимость возвращаемых материалов, учтенная в стоимости расценки'тенге'''0*
26	FT(51)'12'R-27'0.43140263,0147684##/Э3590000%2-01-03-01.42575895,0147683993/Э3590010%2-01-04-02.564368*
27	R-27''4314026301,47684002''''Оплата труда рабочих (СТС)'тенге'''43140263,0147684*
28	FT(51)'13'R-200'0.10,2446906#33#/Э3590000%2-01-03-01.10,24469056#33*
29	R-200-С'37'1024,469056'3300:С2313-202-0101'''Бадьи 2 м^3'маш.-ч''3.0'10,2446906/*
30	FT(51)'14'R-403'0.6,8988608#63#/Э3590000%2-01-03-01.6,8988608#63*
31	R-403-С'37'689,88608'6300:С2313-302-0201'''Вибратор глубинный'маш.-ч''3.0'6,8988608/*
32	FT(51)'15'R-431'0.88,7658723#82#/Э3590000%2-01-03-01.88,7658723#82*
33	R-431-С'37'8876,587229999999'8200:С2343-302-0402'''Гайковерт электрический'маш.-ч''3.0'88,7658723/*
34	FT(51)'16'R-521'0.353,7901007#20#/Э3590000%2-01-03-01.353,79010074000001#20*
35	R-521-С'37'35379,010073999998'2000:С2343-302-0201'''Дрели электрические'маш.-ч''3.0'353,7901007/*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
36	FT(51)'17'R-694'0.16,2114326#13074#2687/Э3590000%2-01-03-01.16,21143264#13074#2687*
37	R-694-C'37'1621,143264'1307400:C2314-101-0104''268700'Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м'маш.-ч''3.1'16,2114326/*
38	FT(51)'18'R-697'0.20,5932308#10825#2687/Э3590000%2-01-03-01.20,59323084#10825#2687*
39	R-697-C'37'2059,323084'1082500:C2314-101-0102''268700'Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 5 т, высота подъема до 35 м, максимальный вылет стрелы до 43 м'маш.-ч''3.1'20,5932308/*
40	FT(51)'19'R-698'0.1,013792#12990#2687/Э3590000%2-01-03-01.1,013792#12990#2687*
41	R-698-C'37'101,3792'1299000:C2314-101-0103''268700'Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м'маш.-ч''3.1'1,013792/*
42	FT(51)'20'R-712'*
43	R-712-C'37''''' Ресурса нет в кодификаторе ресурсов.''''0*
44	FT(51)'21'R-776'0.4,0798867#14678#3839/Э3590000%2-01-03-01.4,07988672#14678#3839*
45	R-776-C'37'407,988672'1467800:C2314-102-0103''383900'Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т'маш.-ч''3.1'4,0798867/*
46	FT(51)'22'R-786'0.0,2955892#12571#3212/Э3590000%2-01-03-01.0,2955892#12571#3212*
47	R-786-C'37'29,55892'1257100:C2314-104-0102''321200'Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т'маш.-ч''3.1'0,2955892/*
48	FT(51)'23'R-979'0.12,7193485#374#/Э3590000%2-01-03-01.12,71934846#374*
49	R-979-C'37'1271,934846'37400:C2314-502-0305'''Лебедки электрические тяговым усилием свыше 31,39 до 49,05 кН (5 т)'маш.-ч''3.0'12,7193485/*
50	FT(51)'24'R-1146'0.0,2955892#41#/Э3590000%2-01-03-01.0,2955892#41*
51	R-1146-C'37'29,55892'4100:C2343-202-0201'''Машины шлифовальные угловые'маш.-ч''3.0'0,2955892/*
52	FT(51)'25'R-1152'0.0,2266#110#/Э3590010%2-01-04-02.0,2266#110*
53	R-1152-C'37'22,66'11000:C2311-601-2102'''Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций'маш.-ч''3.0'0,2266/*
54	FT(51)'26'R-1156'0.472,8543928#23#/Э3590000%2-01-03-01.472,85439276#23*
55	R-1156-C'37'47285,439275999997'2300:C2343-401-0101'''Молотки клепальные'маш.-ч''3.0'472,8543928/*
56	FT(51)'27'R-1523'0.321,8551931#100#/Э3590000%2-01-03-01.321,855193069999998#100*
57	R-1523-C'37'32185,519306999999'10000:C2343-102-0101'''Пила дисковая электрическая'маш.-ч''3.0'321,855193/*
58	FT(51)'28'R-1569'0.0,0067022#6090#2249/Э3590000%2-01-03-01.0,006702216#6090#2249*
59	R-1569-C'37'0,6702216'609000:C2314-504-0501''224900'Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м'маш.-ч''3.1'0,0067022/*
60	FT(51)'29'R-1795'0.0,8555976#176#/Э3590000%2-01-03-01.0,8555976#176*
61	R-1795-C'37'85,55976'17600:C2343-102-0401'''Пила с карбюраторным двигателем'маш.-ч''3.0'0,8555976/*
62	FT(51)'30'R-2016'0.13,219243#305#/Э3590000%2-01-03-01.12,487943#305/Э3590010%2-01-04-02.0,7313#305*
63	R-2016-C'37'1321,9243'30500:C2315-103-0501'''Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки'маш.-ч''3.0'13,219243/*
64	FT(51)'31'R-2216'0.616,1727181#20#/Э3590000%2-01-03-01.597,36639809999997#20/Э3590010%2-01-04-02.18,80632#20*
65	R-2216-C'37'61617,27181'2000:C2343-302-0301'''Шуруповерты строительно-монтажные'маш.-ч''3.0'616,1727181/*
66	FT(51)'32'R-2468'0.34,2514581#12614#3839/Э3590000%2-01-03-01.34,0799861#12614#3839/Э3590010%2-01-04-02.0,171472#12614#3839*
67	R-2468-C'37'3425,14581'1261400:C2314-102-0101''383900'Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т'маш.-ч''3.1'34,251458/*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
68	FT(51)'33'R-2474'0.0,2266#8243#2687/Э3590010%2-01-04-02.0,2266#8243#2687*
69	R-2474-C'37'22,66'824300:C2315-102-0102''268700'Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин'маш.-ч''3.1'0,2266/*
70	FT(51)'34'R-2480'0.0,59904#27#/Э3590000%2-01-03-01.0,59904#27*
71	R-2480-C'37'59,904'2700:C2313-302-0202'''Вибратор поверхностный'маш.-ч''3.0'0,59904/*
72	FT(51)'35'R-2509'0.48,7306865#8110#2687/Э3590000%2-01-03-01.48,5814705#8110#2687/Э3590010%2-01-04-02.0,149216#8110#2687*
73	R-2509-C'37'4873,06865'811000:C2331-101-0101''268700'Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т'маш.-ч''3.1'48,7306865/*
74	FT(51)'36'R-2698'0.212,5036949#87#/Э3590000%2-01-03-01.212,503694880000001#87*
75	R-2698-C'37'21250,369488'8700:C2343-101-0101'''Ножницы электрические'маш.-ч''3.0'212,5036949/*
76	FT(51)'37'R-2875'0.582,7817208#21#/Э3590000%2-01-03-01.547,17212079000001#21/Э3590010%2-01-04-02.35,6096#21*
77	R-2875-C'37'58278,172079'2100:C2343-302-0101'''Перфоратор электрический'маш.-ч''3.0'582,7817208/*
78	FT(51)'38'R-3008'0.2,67072#138#/Э3590010%2-01-04-02.2,67072#138*
79	R-3008-C'37'267,072'13800:C2343-501-0101'''Пылесосы промышленные'маш.-ч''3.0'2,67072/*
80	FT(51)'39'R-3388'0.17,8048#90#/Э3590010%2-01-04-02.17,8048#90*
81	R-3388-C'37'1780,48'9000:C2315-202-1302'''Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм'маш.-ч''3.0'17,8048/*
82	FT(51)'40'R-3416'0.59,1772482#45#/Э3590000%2-01-03-01.59,1772482#45*
83	R-3416-C'37'5917,72482'4500:C2343-102-0102'''Пила дисковая погружная электрическая, 1,4 кВт'маш.-ч''3.0'59,1772482/*
84	FT(51)'41'R-3445'0.3885,1272425#454#/Э3590000%2-01-03-01.3885,12724254000022#454*
85	R-3445-C'37'388512,724254000001'45400:C2314-504-1302'''Фасадный подъемник модульного исполнения (люлька строительная), самоподъемный с электродвигателем, грузоподъёмность 630 кг, длина рабочей платформы до 6 м, высота подъема 150 м'маш.-ч''3.0'3885,1272425/*
86	FT(51)'42'R-6237'*
87	R-6237-C'19'''''Прочие материалы'тг'''0*
88	FT(51)'43'R-20082'0.1,6848#3780#1882/Э3590000%2-01-03-01.1,6848#3780#1882*
89	R-20082-T'50'168,48'378000:C401-002-0120''188200'Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций'чел.-ч'''1,6848*
90	FT(51)'44'R-20090'0.595,5238225#4365#2173/Э3590000%2-01-03-01.595,52382250000005#4365#2173*
91	R-20090-T'50'59552,382250000002'436500:C401-002-0128''217300'Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций'чел.-ч'''595,5238225*
92	FT(51)'45'R-20092'0.629,57856#4518#2249/Э3590000%2-01-03-01.629,57856000000004#4518#2249*
93	R-20092-T'50'62957,856'451800:C401-002-0130''224900'Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций'чел.-ч'''629,57856*
94	FT(51)'46'R-20093'0.113,8471664#4606#2293/Э3590000%2-01-03-01.113,84716637#4606#2293*
95	R-20093-T'50'11384,716637'460600:C401-002-0131''229300'Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций'чел.-ч'''113,8471664*
96	FT(51)'47'R-20094'0.63,68408#4696#2338/Э3590000%2-01-03-01.63,68408#4696#2338*
97	R-20094-T'50'6368,408'469600:C401-002-0132''233800'Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций'чел.-ч'''63,68408*
98	FT(51)'48'R-20095'0.112,883085#4785#2382/Э3590000%2-01-03-01.112,883084999999999#4785#2382*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
99	R-20095-T'50'11288,308499999999'478500:C401-002-0133''238200'Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций'чел.-ч'''112,883085*
100	FT(51)'49'R-20097'0.44,2068513#4961#2470/Э3590000%2-01-03-01.44,20685126#4961#2470*
101	R-20097-T'50'4420,685126'496100:C401-002-0135''247000'Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций'чел.-ч'''44,2068513*
102	FT(51)'50'R-20102'0.1585,544376#5398#2687/Э3590000%2-01-03-01.1585,54437600000006#5398#2687*
103	R-20102-T'50'158554,437600000005'539800:C401-002-0140''268700'Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций'чел.-ч'''1585,544376*
104	FT(51)'51'R-20106'0.14,0342602#5818#2896/Э3590000%2-01-03-01.14,03426024#5818#2896*
105	R-20106-T'50'1403,426024'581800:C401-002-0144''289600'Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций'чел.-ч'''14,0342602*
106	FT(51)'52'R-20163'0.2283,736924#4475#2249/Э3590000%2-01-03-01.2283,73692399999982#4475#2249*
107	R-20163-T'50'228373,6924'447500:C401-003-0130''224900'Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные'чел.-ч'''2283,736924*
108	FT(51)'53'R-20165'0.715,1144#4653#2338/Э3590000%2-01-03-01.715,11440000000005#4653#2338*
109	R-20165-T'50'71511,440000000002'465300:C401-003-0132''233800'Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные'чел.-ч'''715,1144*
110	FT(51)'54'R-20166'0.43,4083132#4740#2382/Э3590000%2-01-03-01.43,4083132#4740#2382*
111	R-20166-T'50'4340,83132'474000:C401-003-0133''238200'Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные'чел.-ч'''43,4083132*
112	FT(51)'55'R-20168'0.428,822592#4915#2470/Э3590000%2-01-03-01.428,82259199999999#4915#2470*
113	R-20168-T'50'42882,2592'491500:C401-003-0135''247000'Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные'чел.-ч'''428,822592*
114	FT(51)'56'R-20173'0.8890,677051#5348#2687/Э3590000%2-01-03-01.8890,67705100000057#5348#2687*
115	R-20173-T'50'889067,705100000021'534800:C401-003-0140''268700'Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные'чел.-ч'''8890,677051*
116	FT(51)'57'R-20238'0.142,31#4983#2426/Э3590010%2-01-04-02.142,31#4983#2426*
117	R-20238-T'50'14231'498300:C401-004-0134''242600'Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем'чел.-ч'''142,31*
118	FT(51)'58'R-20240'0.69,5786#5164#2514/Э3590010%2-01-04-02.69,57859999999999#5164#2514*
119	R-20240-T'50'6957,86'516400:C401-004-0136''251400'Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем'чел.-ч'''69,5786*
120	FT(51)'59'R-20246'0.15,8517#5734#2792/Э3590010%2-01-04-02.15,8517#5734#2792*
121	R-20246-T'50'1585,17'573400:C401-004-0142''279200'Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем'чел.-ч'''15,8517*
122	FT(51)'60'R-20376'0.12,6501#4546#2249/Э3590000%2-01-03-01.12,6501#4546#2249*
123	R-20376-T'50'1265,01'454600:C401-006-0130''224900'Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб'чел.-ч'''12,6501*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
124	FT(51)'61'R-20520'0.580,397454#3814#1882/Э3590000%2-01-03-01.580,39745400000004#3814#1882*
125	R-20520-T'50'58039,7454'381400:C401-009-0120''188200'Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений'чел.-ч'''580,397454*
126	FT(51)'62'R-20522'0.441,815556#3961#1955/Э3590000%2-01-03-01.441,81555600000002#3961#1955*
127	R-20522-T'50'44181,5556'396100:C401-009-0122''195500'Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по ремонту зданий и сооружений'чел.-ч'''441,815556*
128	FT(51)'63'R-20524'0.457,888704#4109#2028/Э3590000%2-01-03-01.457,88870400000002#4109#2028*
129	R-20524-T'50'45788,8704'410900:C401-009-0124''202800'Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Работы по ремонту зданий и сооружений'чел.-ч'''457,888704*
130	FT(51)'64'R-100412'0.0,0006221#5715#/Э3590000%2-01-03-01.0,00062208#5715*
131	R-100412-C'19'0,062208'571500:C1261-101-0105'549400:'''Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм'м^3''0,303''0,0006221(К Кгр=1 КСП=398 ПЗСР=1,2)*
132	FT(51)'65'R-100463'*
133	R-100463-C'19''1566800:C1212-101-0101'1244500:'''Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м ^{3}'2,4''*
134	FT(51)'66'R-100533'0.24,2036#19670#/Э3590000%2-01-03-01.24,2036#19670*
135	R-100533-C'19'2420,36'1967000:C1212-101-0601'1638400:'''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м ^{3}'2,4''24,2036(К Кгр=1 КСП=398 ПЗСР=1,6)*
136	FT(51)'67'R-102633'*
137	R-102633-C'19''1998100:C1212-401-0101'1693800:'''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25'м ^{3}'2,2''*
138	FT(51)'68'R-102634'0.4,788#21151#/Э3590000%2-01-03-01.4,788#21151*
139	R-102634-C'19'478,8'2115100:C1212-401-0102'1809000:'''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50'м ^{3}'2,2''4,788(К Кгр=1 КСП=398 ПЗСР=1,6)*
140	FT(51)'69'R-102867'0.7,581#40197#/Э3590000%2-01-03-01.7,581#40197*
141	R-102867-C'19'758,1'4019700:C1213-101-0101'3571400:'''Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 усл. шт.'3,75''7,581(К Кгр=1 КСП=398 ПЗСР=3,13)*
142	FT(51)'70'R-127909'0.7,4144448#629#/Э3590000%2-01-03-01.7,4144448#629*
143	R-127909-C'19'741,44448'62900:C1214-209-0106'62500:'''Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм'кг'0,001''7,4144448(К Кгр=1 ПЗСР=0,45)*
144	FT(51)'71'R-127927'0.15,288#880#/Э3590000%2-01-03-01.15,288#880*
145	R-127927-C'19'1528,8'88000:C1214-209-0210'87500:'''Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм'кг'0,001''15,288(К Кгр=1 ПЗСР=0,45)*
146	FT(51)'72'R-128346'0.1,0009501#8507#/Э3590000%2-01-03-01.1,00095005#8507*
147	R-128346-C'19'100,095005'850700:C1214-402-0301'846700:'''Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм'м^2''0,0015''1,0009501(К Кгр=2 ПЗСР=0,45)*
148	FT(51)'73'R-129698'*
149	R-129698-C'19''115941700:C1222-504-0101'115311300:'''Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012'т'1''*
150	FT(51)'74'R-130007'0.0,31603#1178569#/Э3590000%2-01-03-01.0,31603#1178569*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
151	R-130007-C'19'31,603'117856900:C1222-509-1003'117217900:''Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке'т'1''0,31603(К Кгр=1 КСП=398 ПЗСР=0,45)*
152	FT(51)'75'R-130010'*
153	R-130010-C'19''119433400:C1222-509-1006'118787300:''Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке'т'1''*
154	FT(51)'76'R-131308'0.1875,3#384#/Э3590000%2-01-03-01.1875,29999999999995#384*
155	R-131308-C'19'187530'38400:C1222-529-0501'38100:''Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм'м'0,000754''1875,3(К Кгр=1 ПЗСР=0,45)*
156	FT(51)'77'R-131502'*
157	R-131502-C'19''12291500:C1215-101-0202'12053600:''Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2'м ^{3}'0,71''*
158	FT(51)'78'R-131534'0.112,68501#109237#/Э3590000%2-01-03-01.112,68501000000001#109237*
159	R-131534-C'19'11268,501'10923700:C1215-202-0501'10714300:''Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1'м ^{3}'0,61''112,68501(К Кгр=2 ПЗСР=1,2)*
160	FT(51)'79'R-131541'0.3,7119424#109237#/Э3590000%2-01-03-01.3,7119424#109237*
161	R-131541-C'19'371,19424'10923700:C1215-202-0502'10714300:''Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2'м ^{3}'0,61''3,7119424(К Кгр=2 ПЗСР=1,2)*
162	FT(51)'80'R-131542'0.3,4175184#109237#/Э3590000%2-01-03-01.3,4175184#109237*
163	R-131542-C'19'341,75184'10923700:C1215-202-0102'10714300:''Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2'м ^{3}'0,61''3,4175184(К Кгр=2 ПЗСР=1,2)*
164	FT(51)'81'R-131544'0.0,315#109237#/Э3590000%2-01-03-01.0,315#109237*
165	R-131544-C'19'31,5'10923700:C1215-202-0602'10714300:''Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2'м ^{3}'0,61''0,315(К Кгр=2 ПЗСР=1,2)*
166	FT(51)'82'R-131578'0.19,2557012#109237#/Э3590000%2-01-03-01.19,2557012#109237*
167	R-131578-C'19'1925,57012'10923700:C1215-204-0501'10714300:''Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1'м ^{3}'0,61''19,2557012(К Кгр=2 ПЗСР=1,2)*
168	FT(51)'83'R-131586'*
169	R-131586-C'19''10923700:C1215-204-0202'10714300:''Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2'м ^{3}'0,61''*
170	FT(51)'84'R-131587'*
171	R-131587-C'19''10923700:C1215-204-0302'10714300:''Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2'м ^{3}'0,61''*
172	FT(51)'85'R-131588'0.0,99#109237#/Э3590000%2-01-03-01.0,99#109237*
173	R-131588-C'19'99'10923700:C1215-204-0402'10714300:''Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2'м ^{3}'0,61''0,99(К Кгр=2 ПЗСР=1,2)*
174	FT(51)'86'R-131589'0.19,413552#109237#/Э3590000%2-01-03-01.19,413552#109237*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
175	R-131589-C'19'1941,3552'10923700:C1215-204-0502'10714300:''Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2'м^3'0,61''19,413552(К Кгр=2 ПЗСР=1,2)*
176	FT(51)'87'R-131597'*
177	R-131597-C'19''10923700:C1215-204-0203'10714300:''Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3'м^3'0,61''*
178	FT(51)'88'R-131600'0.3,314265#109237#/Э3590000%2-01-03-01.3,314265#109237*
179	R-131600-C'19'331,4265'10923700:C1215-204-0503'10714300:''Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3'м^3'0,61''3,314265(К Кгр=2 ПЗСР=1,2)*
180	FT(51)'89'R-131643'0.0,02178#90707#/Э3590000%2-01-03-01.0,02178#90707*
181	R-131643-C'19'2,178'9070700:C1215-203-0403'8883900:''Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3'м^3'0,61''0,02178(К Кгр=2 ПЗСР=1,2)*
182	FT(51)'90'R-131654'0.0,68#90707#/Э3590000%2-01-03-01.0,68#90707*
183	R-131654-C'19'68'9070700:C1215-203-0404'8883900:''Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4'м^3'0,61''0,68(К Кгр=2 ПЗСР=1,2)*
184	FT(51)'91'R-133140'*
185	R-133140-C'19''21764500:C1215-204-2301'21428600:''Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта'м ^{3}'0,6''*
186	FT(51)'92'R-134865'0.2167,91484#2480#/Э3590000%2-01-03-01.2167,91483999999991#2480*
187	R-134865-C'19'216791,483999999997'248000:C1224-101-0201'245900:''Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм'м^2'0,0045''2167,91484(К Кгр=1 КСП=398 ПЗСР=0,45)*
188	FT(51)'93'R-134900'0.74#2967#/Э3590000%2-01-03-01.74#2967*
189	R-134900-C'19'7400'296700:C1224-105-0101'292700:''Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80'м'0,0023''74(К Кгр=1 ПЗСР=1,2)*
190	FT(51)'94'R-134910'0.111#1910#/Э3590000%2-01-03-01.111#1910*
191	R-134910-C'19'11100'191000:C1224-105-0111'188400:''Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80'м'0,00175''111(К Кгр=1 КСП=398 ПЗСР=1,2)*
192	FT(51)'95'R-134913'0.275#1127#/Э3590000%2-01-03-01.275#1127*
193	R-134913-C'19'27500'112700:C1224-105-0114'111000:''Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80'м'0,00165''275(К Кгр=1 ПЗСР=1,2)*
194	FT(51)'96'R-135545'0.82,0296332#264#/Э3590000%2-01-03-01.82,02963320000001#264*
195	R-135545-C'19'8202,963320000001'26400:C1235-101-0901'26000:''Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350'м ^{2}'0,0007''82,0296332(К Кгр=1 КСП=398 ПЗСР=1,2)*
196	FT(51)'97'R-135878'0.76,798#1253#/Э3590000%2-01-03-01.76,798#1253*
197	R-135878-C'19'7679,8'125300:C1261-105-0601'122800:''Герметик силиконовый, 310 мл'шт.'0,00037''76,798(К Кгр=2 ПЗСР=1,2)*
198	FT(51)'98'R-144477'0.0,0034272#28856#/Э3590000%2-01-03-01.0,0034272#28856*
199	R-144477-C'19'0,34272'2885600:C1216-101-0102'2674800:''Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 500-Д0'т'1''0,0034272(К Кгр=1 КСП=398 ПЗСР=2,01)*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
200	FT(51)'99'R-144613'0.0,001638#36581#/Э3590010%2-01-04-02.0,001638#36581*
201	R-144613-C'19'0,1638'3658100:C1216-103-0101'3482100:''Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3'т'1''0,001638(К Кгр=2 КСП=398 ПЗСР=2,01)*
202	FT(51)'100'R-144746'0.0,1258#954056#/Э3590000%2-01-03-01.0,12544#954056/Э3590010%2-01-04-02.0,00036#954056*
203	R-144746-C'19'12,58'95405600:C1217-101-0107'94055400:''Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный'т'1''0,1258(К Кгр=1 КСП=398 ПЗСР=1,2)*
204	FT(51)'101'R-144757'0.330#38#/Э3590000%2-01-03-01.330#38*
205	R-144757-C'19'33000'3800:C1217-101-0302'3800:''Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100'шт.'0,000122''330(К Кгр=1 КСП=398 ПЗСР=1,2)*
206	FT(51)'102'R-144766'0.27,6#1590#/Э3590000%2-01-03-01.27,6#1590*
207	R-144766-C'19'2760'159000:C1217-101-0401'156900:''Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный'кг'0,001''27,6(К Кгр=1 КСП=398 ПЗСР=1,2)*
208	FT(51)'103'R-145975'0.5,096#484#/Э3590000%2-01-03-01.5,096#484*
209	R-145975-C'19'509,6'48400:C1217-108-0302'47600:''Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный'кг'0,001''5,096(К Кгр=1 КСП=398 ПЗСР=1,2)*
210	FT(51)'104'R-146044'0.36#389#/Э3590000%2-01-03-01.36#389*
211	R-146044-C'19'3600'38900:C1261-107-0997'38000:''Петля накладная'шт.'0,000391''36(К Кгр=1 ПЗСР=1,2)*
212	FT(51)'105'R-146045'0.2446,82#3#/Э3590000%2-01-03-01.2446,82000000000016#3*
213	R-146045-C'19'244682'300:C1261-107-0998'300:''Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм'шт.'0,00002''2446,82(К Кгр=1 КСП=398 ПЗСР=1,2)*
214	FT(51)'106'R-147348'0.0,0126412#274757#/Э3590000%2-01-03-01.0,0126412#274757*
215	R-147348-C'19'1,26412'27475700:C1261-107-0577'26714000:''Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75'т'1''0,0126412(К Кгр=2 ПЗСР=1,2)*
216	FT(51)'107'R-147464'0.1875,3#954#/Э3590000%2-01-03-01.1875,29999999999995#954*
217	R-147464-C'19'187530'95400:C1261-107-0605'93300:''Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием'м'0,00106''1875,3(К Кгр=1 ПЗСР=1,2)*
218	FT(51)'108'R-147470'0.1875,3#665#/Э3590000%2-01-03-01.1875,29999999999995#665*
219	R-147470-C'19'187530'66500:C1261-107-0608'65200:''Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм'м'0,000471''1875,3(К Кгр=1 ПЗСР=1,2)*
220	FT(51)'109'R-147502'*
221	R-147502-C'19''109000:C1261-107-0629'106700:''Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная'шт.'0,0005''*
222	FT(51)'110'R-147674'0.1,456#1505#/Э3590000%2-01-03-01.1,456#1505*
223	R-147674-C'19'145,6'150500:C1261-107-0747'147300:''Резина прессованная'кг'0,00116''1,456(К Кгр=1 ПЗСР=1,2)*
224	FT(51)'111'R-147697'0.0,0064319#106532#/Э3590000%2-01-03-01.0,00643194#106532*
225	R-147697-C'19'0,643194'10653200:C1261-107-0765'10221300:''Смола каменноугольная'т'1''0,0064319(К Кгр=2 ПЗСР=1,2)*
226	FT(51)'112'R-147713'0.23068,6285#67#/Э3590000%2-01-03-01.23068,6284999999989#67*
227	R-147713-C'19'2306862,85000000009'6700:C1217-109-0108'6600:''Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм'шт.'0,00003''23068,6285(К Кгр=1 КСП=398 ПЗСР=1,2)*
228	FT(51)'113'R-149394'0.1,074276#986#/Э3590000%2-01-03-01.1,074276#986*
229	R-149394-C'19'107,4276'98600:C1261-201-0371'96400:''Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013'кг'0,001''1,074276(К Кгр=3 ПЗСР=1,2)*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
230	FT(51)'114'R-149395'0.2,35872#757#/Э3590000%2-01-03-01.2,35872#757*
231	R-149395-C'19'235,872'75700:C1236-104-0101'74500:''Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013'кг'0,001''2,35872(К Кгр=3 ПЗСР=1,2)*
232	FT(51)'115'R-181698'0.518,95#6#/Э3590010%2-01-04-02.518,950000000000005#6*
233	R-181698-C'19'51895'600:C1241-221-0103'600:''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм'шт.'0,000005''518,95(К Кгр=3 КСП=398 ПЗСР=1,2)*
234	FT(51)'116'R-196833'0.546,8367#489#/Э3590010%2-01-04-02.546,83669999999995#489*
235	R-196833-C'19'54683,669999999998'48900:C1243-106-0502'48200:''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66'м'0,00013''546,8367(К Кгр=3 КСП=398 ПЗСР=1,2)*
236	FT(51)'117'R-202611'0.540,35#140#/Э3590010%2-01-04-02.540,350000000000002#140*
237	R-202611-T'19'54035'14000:C1241-207-1702'11300:''Труба гофрированная с зондом диаметром 20 мм'м'0,007''540,35(К Кгр=3 ПЗСР=1,2)*
238	FT(51)'118'R-217187'0.52#93073#/Э3590010%2-01-04-02.52#93073*
239	R-217187-T'19'5200'9307300:C1247-105-1610'9196300:''Светильник для фасадного освещения BVP371 12LED 30K 220V 30 24W HE, круглый на скобе, IP66, мощность 24 Вт, 1935 Лм, 3000К'шт.'0,0018''52(К Кгр=3 ПЗСР=1,2)*
240	FT(51)'119'R-249132'0.5,7399232#36#/Э3590000%2-01-03-01.5,73992322#36*
241	R-249132-C'19'573,992322'3600:C1217-603-0104'3600:''Вода техническая'м ^{3}'1''5,7399232(К Кгр=1 КСП=398 ПЗСР=1,2)*
242	FT(51)'120'R-249453'0.9,8496#116#/Э3590000%2-01-03-01.9,8496#116*
243	R-249453-C'19'984,96'11600:C1261-201-0342'11200:''Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90'кг'0,001''9,8496(К Кгр=1 ПЗСР=1,2)*
244	FT(51)'121'R-264229'0.5,304#607#/Э3590010%2-01-04-02.5,304#607*
245	R-264229-C'19'530,4'60700:C1261-303-0101'59100:''Держатель светильника'10 шт.'0,0013''5,304(К Кгр=3 ПЗСР=1,2)*
246	FT(51)'122'R-264325'0.1#10468#/Э3590010%2-01-04-02.1#10468*
247	R-264325-C'19'100'1046800:C1247-201-0112'1033300:''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 38 УХЛ3 IP31'шт.'0,0042''1(К Кгр=2 ПЗСР=1,2)*
248	FT(51)'123'R-264686'0.12#3982#/Э3590010%2-01-04-02.12#3982*
249	R-264686-C'19'1200'398200:C1247-204-0170'393400:''Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 C16 30 мА'шт.'0,00025''12(К Кгр=2 ПЗСР=1,2)*
250	FT(51)'124'R-264841'0.1#1829#/Э3590010%2-01-04-02.1#1829*
251	R-264841-C'19'100'182900:C1247-204-0755'180600:''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"'шт.'0,000291''1(К Кгр=2 ПЗСР=1,2)*
252	FT(51)'125'R-271963'*
253	R-271963-C'19''73600:C1223-502-0501'72700:''Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ'шт.'0,00012''*
254	FT(51)'126'R-271975'*
255	R-271975-C'19''273500:C1224-104-0304'271400:''Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ 34180-2017 толщиной стали 0,5 мм'м^2'0,00394''*
256	FT(51)'127'R-272060'0.9227,4514#54#/Э3590000%2-01-03-01.9227,451399999999992#54*
257	R-272060-C'19'922745,140000000014'5400:C1217-109-0106'5400:''Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм'шт.'0,00003''9227,4514(К Кгр=1 КСП=398 ПЗСР=1,2)*
258	FT(51)'128'R-272117'0.6,664#908#/Э3590000%2-01-03-01.6,664#908*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
259	R-272117-C'19'666,4'90800:C1236-202-0605'89300:''Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности, КЕДРОFF Зимний'кг'0,001''6,664(К Кгр=3 ПЗСР=1,2)*
260	FT(51)'129'R-273983'0.52#226#/Э3590010%2-01-04-02.52#226*
261	R-273983-C'19'5200'22600:C1243-905-0201'22300:''Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20'шт.'0,00004''52(К Кгр=2 ПЗСР=1,2)*
262	FT(51)'130'R-274674'0.0,1#1154#/Э3590010%2-01-04-02.0,1#1154*
263	R-274674-C'19'10'115400:C1217-302-0105'113800:''Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм'кг'0,001''0,1(К Кгр=2 ПЗСР=1,2)*
264	FT(51)'131'R-278579'0.16,475208#446#/Э3590000%2-01-03-01.16,475208#446*
265	R-278579-C'19'1647,5208'44600:C1236-202-1014'43800:''Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71'кг'0,001''16,475208(К Кгр=3 ПЗСР=1,2)*
266	FT(51)'132'R-279117'0.101,6144232#2146#/Э3590000%2-01-03-01.101,61442320000001#2146*
267	R-279117-C'19'10161,44232'214600:C1214-209-0802'213500:''Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм'кг'0,001''101,6144232(К Кгр=1 ПЗСР=0,45)*
268	FT(51)'133'R-279796'0.0,47709#494396#/Э3590000%2-01-03-01.0,47709#494396*
269	R-279796-C'19'47,709'49439600:C1214-105-0102'49107100:''Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм'т'1''0,47709(К Кгр=1 ПЗСР=0,45)*
270	FT(51)'134'R-279797'0.0,24909#485428#/Э3590000%2-01-03-01.0,24909#485428*
271	R-279797-C'19'24,909'48542800:C1214-105-0103'48214300:''Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм'т'1''0,24909(К Кгр=1 ПЗСР=0,45)*
272	FT(51)'135'R-279845'0.0,2332248#307072#/Э3590000%2-01-03-01.0,2332248#307072*
273	R-279845-C'19'23,32248'30707200:C1214-210-0101'30458600:''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т'1''0,2332248(К Кгр=1 ПЗСР=0,45)*
274	FT(51)'136'R-279846'*
275	R-279846-C'19''30672500:C1214-210-0102'30424100:''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм'т'1''*
276	FT(51)'137'R-279851'0.1,005216#298055#/Э3590000%2-01-03-01.1,005216#298055*
277	R-279851-C'19'100,5216'29805500:C1214-210-0201'29561000:''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т'1''1,005216(К Кгр=1 ПЗСР=0,45)*
278	FT(51)'138'R-279976'0.293#974#/Э3590000%2-01-03-01.293#974*
279	R-279976-C'19'29300'97400:C1224-204-0101'95600:''Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм'м'0,00192''293(К Кгр=3 ПЗСР=1,2)*
280	FT(51)'139'R-279977'0.200#1191#/Э3590000%2-01-03-01.200#1191*
281	R-279977-C'19'20000'119100:C1224-204-0102'116800:''Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм'м'0,00229''200(К Кгр=3 ПЗСР=1,2)*
282	FT(51)'140'R-279978'0.60#1104#/Э3590000%2-01-03-01.60#1104*
283	R-279978-C'19'6000'110400:C1224-204-0103'109100:''Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм'шт.'0,00018''60(К Кгр=3 ПЗСР=1,2)*
284	FT(51)'141'R-279979'0.28#597#/Э3590000%2-01-03-01.28#597*
285	R-279979-C'19'2800'59700:C1224-204-0104'59000:''Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 85 мм'шт.'0,00011''28(К Кгр=3 ПЗСР=1,2)*
286	FT(51)'142'R-279981'0.16#1981#/Э3590000%2-01-03-01.16#1981*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
287	R-279981-C'19'1600'198100:C1224-204-0106'195600:''Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм'шт.'0,00031''/16(К Кгр=3 ПЗСР=1,2)*
288	FT(51)'143'R-279982'0.11,72#1581#/Э3590000%2-01-03-01.11,72#1581*
289	R-279982-C'19'1172'158100:C1224-204-0107'156200:''Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм'шт.'0,00026''11,72(К Кгр=3 ПЗСР=1,2)*
290	FT(51)'144'R-279984'0.58,6#517#/Э3590000%2-01-03-01.58,6#517*
291	R-279984-C'19'5860'51700:C1224-204-0109'51100:''Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм'шт.'0,00007''58,6(К Кгр=3 ПЗСР=1,2)*
292	FT(51)'145'R-279985'0.87,9#1105#/Э3590000%2-01-03-01.87,90000000000001#1105*
293	R-279985-C'19'8790'110500:C1224-204-0110'109100:''Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм'шт.'0,00014''87,9(К Кгр=3 ПЗСР=1,2)*
294	FT(51)'146'R-279986'0.673,9#347#/Э3590000%2-01-03-01.673,89999999999998#347*
295	R-279986-C'19'67390'34700:C1224-204-0111'34300:''Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм'шт.'0,00006''673,9(К Кгр=3 ПЗСР=1,2)*
296	FT(51)'147'R-279987'0.120#588#/Э3590000%2-01-03-01.120#588*
297	R-279987-C'19'12000'58800:C1224-204-0112'58000:''Держатель трубы водосточной пластиковый'шт.'0,00008''120(К Кгр=3 ПЗСР=1,2)*
298	FT(51)'148'R-280100'0.12,357408#23#/Э3590000%2-01-03-01.12,357408#23*
299	R-280100-C'19'1235,7408'2300:C1218-101-0404'2200:''Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей'шт.'0,000015''12,357408(К Кгр=2 КСП=398 ПЗСР=1,2)*
300	FT(51)'149'R-280187'0.66,30504#1493#/Э3590000%2-01-03-01.66,30504000000001#1493*
301	R-280187-C'19'6630,504'149300:C1241-703-0401'147300:''Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5'кг'0,001''66,30504(К Кгр=1 ПЗСР=1,2)*
302	FT(51)'150'R-286119'0.18,6975#1092#/Э3590000%2-01-03-01.18,6975#1092*
303	R-286119-C'19'1869,75'109200:C1217-101-0101'107700:''Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный'кг'0,001''18,6975(К Кгр=1 КСП=398 ПЗСР=1,2)*
304	FT(51)'151'R-286164'0.372,571658#861#/Э3590000%2-01-03-01.372,57165800000001#861*
305	R-286164-C'19'37257,165800000003'86100:C1217-108-0101'84900:''Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный'кг'0,001''372,571658(К Кгр=1 КСП=398 ПЗСР=1,2)*
306	FT(51)'152'R-286292'0.1,0608#2250#/Э3590010%2-01-04-02.1,0608#2250*
307	R-286292-C'19'106,08'225000:C1243-902-1401'222200:''Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2'100 шт.'0,000223''1,0608(К Кгр=3 ПЗСР=1,2)*
308	FT(51)'153'R-286295'0.2,14#4540#/Э3590010%2-01-04-02.2,14#4540*
309	R-286295-C'19'214'454000:C1243-902-1404'448400:''Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2'100 шт.'0,00054''2,14(К Кгр=3 ПЗСР=1,2)*
310	FT(51)'154'R-287729'0.3,30309#1186#/Э3590010%2-01-04-02.3,30309#1186*
311	R-287729-C'19'330,309'118600:C1217-105-0102'117000:''Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами'кг'0,001''3,30309(К Кгр=1 КСП=398 ПЗСР=1,2)*
312	FT(51)'155'R-287782'0.0,00002#832359#/Э3590010%2-01-04-02.0,00002#832359*
313	R-287782-C'19'0,002'83235900:C1236-203-0109'81790100:''Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115'т'1,26''0,00002(К Кгр=3 ПЗСР=1,2)*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
314	FT(51)'156'R-288068'0.115,66548#966#/Э3590000%2-01-03-01.115,66548#966*
315	R-288068-C'19'11566,548000000001'96600:C1235-104-0104'95300:''Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 280 кПА, толщиной 0,55 мм'м^2'0,0006''115,66548(К Кгр=2 КСП=398 ПЗСР=1,2)*
316	FT(51)'157'R-290049'0.2762,71#6418#/Э3590000%2-01-03-01.2762,71000000000004#6418*
317	R-290049-C'19'276271'641800:C1222-528-0205'625000:''Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: фиброцементная плитка'м^2'0,0037''2762,71(К Кгр=1 КСП=398 ПЗСР=0,45)*
318	FT(51)'158'R-290059'0.76,3533456#1473#/Э3590000%2-01-03-01.76,3533456#1473*
319	R-290059-C'19'7635,33456'147300:C1217-106-0101'145300:''Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный'кг'0,001''76,3533456(К Кгр=1 КСП=398 ПЗСР=1,2)*
320	FT(51)'159'R-290060'0.21,4484#1372#/Э3590000%2-01-03-01.21,4484#1372*
321	R-290060-C'19'2144,84'137200:C1217-106-0102'135400:''Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный'кг'0,001''21,4484(К Кгр=1 КСП=398 ПЗСР=1,2)*
322	FT(51)'160'R-290062'0.5,627686#1993#/Э3590000%2-01-03-01.5,627686#1993*
323	R-290062-C'19'562,7686'199300:C1261-107-0996'196700:''Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень'кг'0,001''5,627686(К Кгр=1 КСП=398 ПЗСР=1,2)*
324	FT(51)'161'R-290063'0.97,276#1251#/Э3590000%2-01-03-01.97,276#1251*
325	R-290063-C'19'9727,6'125100:C1217-106-0105'123400:''Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой'кг'0,001''97,276(К Кгр=1 КСП=398 ПЗСР=1,2)*
326	FT(51)'162'R-293152'*
327	R-293152-C'19''0:C1231-102-0300'''Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов'комплект'''*
328	FT(51)'163'R-293154'*
329	R-293154-C'19''0:C1231-301-0100'''Плита фиброцементная'м^2'''*
330	FT(51)'164'R-295474'*
331	R-295474-C'19''0:C1261-101-0210'''Бетон'м^3'''*
332	FT(51)'165'R-295491'*
333	R-295491-C'19''0:C1261-101-0304'''Кирпич керамический или силикатный рядовой'1000 шт.'''*
334	FT(51)'166'R-295570'*
335	R-295570-C'19''0:C1261-102-0122'''Арматура ГОСТ 10922-2012'т'''*
336	FT(51)'167'R-295670'*
337	R-295670-C'19''0:C1261-104-0103'''Переплеты оконные деревянные'м^2'''*
338	FT(51)'168'R-295694'*
339	R-295694-C'19''0:C1261-105-0104'''Металлочерепица'м^2'''*
340	FT(51)'169'R-295730'*
341	R-295730-C'19''0:C1261-105-0178'''Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные'м^3'''*
342	FT(51)'170'R-295795'0.2283,58032#120#/Э3590000%2-01-03-01.2283,58032000000003#120*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
343	R-295795-C'19'228358,032000000007'12000:C1261-105-0703'11700:''Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м^2'м^2'0,00011''2283,58032(К Кгр=2 ПЗСР=1,2)*
344	FT(51)'171'R-295884'*
345	R-295884-C'19''0:C1261-107-0628'''Скобяные изделия'комплект'''*
346	FT(51)'172'R-295913'*
347	R-295913-C'19''0:C1261-107-0831'''Мусор строительный'т'''*
348	FT(51)'173'R-295962'*
349	R-295962-C'19''0:C1261-201-0343'''Шпатлевка масляно-клеевая'кг'''*
350	FT(51)'174'R-296009'*
351	R-296009-C'19''0:C1261-301-0191'''Трубы полимерные'м'''*
352	FT(51)'175'R-296048'*
353	R-296048-C'19''0:C1261-301-0351'''Заглушки полиэтиленовые для труб'10 шт.'''*
354	FT(51)'176'R-296127'*
355	R-296127-C'19''0:C1261-302-0456'''Провод'м'''*
356	FT(51)'177'R-296158'*
357	R-296158-C'19''0:C1261-303-0111'''Лампы светодиодные'шт.'''*
358	FT(51)'178'R-296159'*
359	R-296159-C'19''0:C1261-303-0112'''Светильники для светодиодных ламп СТ РК 2595-2014'шт.'''*
360	FT(51)'179'R-296162'*
361	R-296162-C'19''0:C1261-303-0115'''Коробки ответвительные'шт.'''*
362	FT(51)'180'R-296163'*
363	R-296163-C'19''0:C1261-303-0116'''Коробки протяжные'шт.'''*
364	FT(51)'181'R-300125'*
365	R-300125-C'19''112211500:C1222-509-1601'111597900:''Сварная решетка ограждения'т'1''*
366	FT(51)'182'R-304014'*
367	R-304014-C'19''0:C1224-105-0100'''Доборные элементы из оцинкованной стали с защитным покрытием'м'''*
368	FT(51)'183'R-304154'0.381,1#2117#/Э3590000%2-01-03-01.381,10000000000002#2117*
369	R-304154-C'19'38110'211700:C1235-202-0119'208900:''Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл'шт.'0,001''381,1(К Кгр=2 ПЗСР=1,2)*
370	FT(51)'184'R-308102'0.0,0642#32576#/Э3590010%2-01-04-02.0,0642#32576*
371	R-308102-C'19'6,42'3257600:C1252-207-3982'3214300:''Втулки В28'1000 шт.'0,018''0,0642(К Кгр=2 ПЗСР=1,2)*
372	FT(51)'185'R-314900'0.0,9997901#624577#/Э3590000%2-01-03-01.0,99979012#624577*
373	R-314900-C'19'99,979012'62457700:C1214-405-0201'61607100:''Поковки из квадратных заготовок'т'1''0,9997901(К Кгр=1 ПЗСР=1,2)*
374	FT(51)'186'R-314909'0.0,003396#95688#/Э3590000%2-01-03-01.0,003396#95688*
375	R-314909-C'19'0,3396'9568800:C1235-104-0301'9419600:''Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм'1000 м^2'0,138''0,003396(К Кгр=2 ПЗСР=1,2)*
376	FT(51)'187'R-315952'0.1,4#2108#/Э3590000%2-01-03-01.1,4#2108*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
377	R-315952-C'19'140'210800:C1217-301-0107'208000:''Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм'кг'0,001''1,4(К Кгр=2 КСП=398 ПЗСР=1,2)*
378	FT(51)'188'R-315973'0.0,3624682#96649#/Э3590000%2-01-03-01.0,36246824#96649*
379	R-315973-C'19'36,246824'9664900:C1217-701-0117'9285700:''Сульфат аммония'т'1,01''0,3624682(К Кгр=2 ПЗСР=1,2)*
380	FT(51)'189'R-315974'0.1,4151913#725535#/Э3590000%2-01-03-01.1,41519134#725535*
381	R-315974-C'19'141,519134'72553500:C1217-701-0118'71428600:''Аммоний фосфорнокислый двузамещенный'т'1,01''1,4151913(К Кгр=2 ПЗСР=1,2)*
382	FT(51)'190'R-315989'0.0,2229329#435089#/Э3590000%2-01-03-01.0,22293294#435089*
383	R-315989-C'19'22,293294'43508900:C1217-701-0215'42726800:''Контакт Петрова керосиновый'т'1,03''0,2229329(К Кгр=2 ПЗСР=1,2)*
384	FT(51)'191'R-315996'0.0,199716#1103#/Э3590000%2-01-03-01.0,199716#1103*
385	R-315996-C'19'19,9716'110300:C1218-103-0201'108800:''Ветошь'кг'0,001''0,199716(К Кгр=1 КСП=398 ПЗСР=1,2)*
386	FT(51)'192'R-315998'0.0,217728#4057#/Э3590000%2-01-03-01.0,217728#4057*
387	R-315998-C'19'21,7728'405700:C1218-103-0203'400900:''Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79'м^2'0,00025''0,217728(К Кгр=1 КСП=398 ПЗСР=1,2)*
388	FT(51)'193'R-316000'0.0,3#7006#/Э3590000%2-01-03-01.0,3#7006*
389	R-316000-C'19'30'700600:C1218-103-0206'692000:''Ткань мешочная ГОСТ 30090-93'10 м ^{2}'0,00194''0,3(К Кгр=1 КСП=398 ПЗСР=1,2)*
390	FT(51)'194'R-316035'0.0,2186885#1174643#/Э3590000%2-01-03-01.0,21868847#1174643*
391	R-316035-C'19'21,868847'117464300:C1236-106-0404'116071400:''Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ'т'''0,2186886(К КСП=398 ПЗСР=1,2)*
392	FT(51)'195'R-316047'0.1,8732#3256#/Э3590010%2-01-04-02.1,8732#3256*
393	R-316047-C'19'187,32'325600:C1247-216-1101'321400:''Изолента прорезиненная на ХБ основе'кг'0,001''1,8732(К Кгр=2 КСП=398 ПЗСР=1,2)*
394	FT(51)'196'R-316307'0.115,66548#3117#/Э3590000%2-01-03-01.115,66548#3117*
395	R-316307-C'19'11566,548000000001'311700:C1224-101-0401'309100:''Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия 22 мкм до 30 мкм'м^2'0,0055''115,66548(К Кгр=1 КСП=398 ПЗСР=0,45)*
396	FT(51)'197'R-370173'0.2762,71#6193#/Э3590000%2-01-03-01.2762,71000000000004#6193*
397	R-370173-C'19'276271'619300:C1231-301-0101'599500:''Плита фиброцементная окрашенная толщиной 8 мм'м ^{2}'0,0149''2762,71(К Кгр=2 ПЗСР=2,62)*
398	FT(51)'198'R-373131'0.2845,5913#186#/Э3590000%2-01-03-01.2845,59130000000005#186*
399	R-373131-C'19'284559,130000000005'18600:C1235-104-0401'18400:''Мембрана ветрозащитная паропроницаемая из полипропиленового нетканого полотна, удельным весом 120 г/м^2'м^2'0,00012''2845,5913(К Кгр=2 КСП=398 ПЗСР=1,2)*
400	FT(51)'199'R-373877'0.1#79103#/Э3590010%2-01-04-02.1#79103*
401	R-373877-C'19'100'7910300:C1247-203-0301'7814300:''Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400х300х200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт, КМЭ 25А - 1шт, кулачковый переключатель, кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения), таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1 (ФР)'шт.'0,006''1(К Кгр=3 КСП=398 ПЗСР=1,2)*
402	FT(51)'200'RTC1214-210-0101 '0.0,1068042#307072/Э3590000%2-01-03-01.0,1068042#307072/57.0,1068042#307072*
403	RTC1214-210-0101 '1'10,68042'30707200:C1214-210-0101 '30458600:Ш214-210-0101 РСНБ РК 2022'0'Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (скрутка) 'т'1''0,1068042(К КГР=1 ПЗСР=0,45)*
404	FT(51)'201'RTC1214-210-0102 '0.0,380069#306725/Э3590000%2-01-03-01.0,380069#306725/58.0,380069#306725*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
405	RTC1214-210-0102 '1'38,0069'30672500:C1214-210-0102 '30424100:Ш214-210-0102 РСНБ РК 2022'0'Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм (Анкер А1) 'т'1''0,380069(К КГР=1 ПЗСР=0,45)*
406	FT(51)'202'RTC1215-204-0302 '0.0,774#109237/Э3590000%2-01-03-01.0,774#109237/31.0,774#109237*
407	RTC1215-204-0302 '1'77,4'10923700:C1215-204-0302 '10714300:Ш215-204-0302 РСНБ РК 2022'0'Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86 'м ^{3}'0,61''0,774(К КГР=2 ПЗСР=1,2)*
408	FT(51)'203'RTC1215-204-0502 '0.6,292#109237/Э3590000%2-01-03-01.6,292#109237/21.2,89#109237/30.3,402#109237*
409	RTC1215-204-0502 '1'629,2'10923700:C1215-204-0502 '10714300:Ш215-204-0502 РСНБ РК 2022'0'Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 'м ^{3}'0,61''6,292(К КГР=2 ПЗСР=1,2)*
410	FT(51)'204'RTC1222-509-1601 '0.1,372#1122115/Э3590000%2-01-03-01.1,372#1122115/54.1,372#1122115*
411	RTC1222-509-1601 '1'137,2'112211500:C1222-509-1601 '111597900:Ш222-509-1601 РСНБ РК 2022'0'Сварная решетка ограждения (ОГ-1) 'т'1''1,372(К КГР=1 КСП=398 ПЗСР=0,45)*
412	FT(51)'205'RTC1223-502-0501 прим.'0.36#736/Э3590000%2-01-03-01.36#736/34.36#736*
413	RTC1223-502-0501 прим.'1'3600'73600:C1223-502-0501 прим.'72700:Ш223-502-0501 РСНБ РК 2022'0'Задвижки оконные 'шт.'0,00012''36(К КГР=1 ПЗСР=1,2)*
414	FT(51)'206'RTC1224-104-0304 '0.346,8#2735/Э3590000%2-01-03-01.346,8#2735/22.346,8#2735*
415	RTC1224-104-0304 '1'34680'273500:C1224-104-0304 '271400:Ш224-104-0304 РСНБ РК 2022'0'Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм 'м ^{2}'0,00394''346,8(К КГР=1 КСП=398 ПЗСР=0,45)*
416	FT(51)'207'RTC1261-107-0629 '0.18#1090/Э3590000%2-01-03-01.18#1090/35.18#1090*
417	RTC1261-107-0629 '1'1800'109000:C1261-107-0629 '106700:Ш261-107-0629 РСНБ РК 2022'0'Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная 'шт'0,0005''18(К КГР=1 ПЗСР=1,2)*
418	FT(51)'208'RTC3412-102-0216 '0.1244,296872#41#41/Э3590000%2-01-03-01.1244,296872#41#41/6.1244,296872#41#41*
419	RTC3412-102-0216 '3'124429,6872'4100:C3412-102-0216 ':Ш412-102-0216 РСНБ РК 2024'4100'Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км 'т·км'0''1244,296872*
420	FT(51)'209'RTC3414-104-0501 '0.82,9531248#255#255/Э3590000%2-01-03-01.82,9531248#255#255/5.82,9531248#255#255*
421	RTC3414-104-0501 '3'8295,31248'25500:C3414-104-0501 ':Ш414-104-0501 РСНБ РК 2024'25500'Мусор строительный (механизированная). Погрузка 'т'0''82,9531248*
422	К''''*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт кровли, фасада жилого дома по пр.Абая №127 в городе Тараз, Жамбылской области
Шифр стройки 04-2025

Наименование объекта - Жилой дом №127
Шифр объекта 2-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-03-01

(Локальный сметный расчет)

на Архитектурно-строительна часть

(Наименование работ и затрат)

Основание: АС

Сметная стоимость		**164858,316**	тыс.тенге
	в том числе строительно-монтажные работы	164858,316	тыс.тенге
Средства на оплату труда		85362,048	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость		17,141	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**164 858 316**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			84 984 120
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*42 574 804*
		машины и механизмы	тенге			3 209 105
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*377 928*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			76 592 920
		перевозки	тенге			72 169
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	17 141		
	Раздел 1.	**Демонтажные работы**				**6 144 683**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5 847 097
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2 885 071*
		машины и механизмы	тенге			225 415
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*54 884*
		перевозки	тенге			72 169
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 502		
1	**1208-0101-0204** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**м^2 кровли**	**1 960,14**	**1 132**	**2 218 878**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
1.1		затраты на труд рабочих			1 130	2 214 958
		в том числе оплата труда рабочих			557	1 091 798
1.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	580,397454	3 814	2 213 636
1.2		машины и механизмы			2	3 920
1.2.1	314-502-0305	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 31,39 до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	12,7193485	374	4 757
2	**1208-0101-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03***	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м^2 кровли**	**1 960,14**	**669**	**1 311 334**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			618	1 211 367
		в том числе оплата труда рабочих			305	597 843
2.1.1	009-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	305,977854	3 961	1 211 978
2.2		машины и механизмы			51	99 967
		в том числе оплата труда машинистов			13	25 482
2.2.1	314-101-0102	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 5 т, высота подъема до 35 м, максимальный вылет стрелы до 43 м	маш.-ч	9,2871433	10 825	100 533
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*9,2871433*	*2 687*	*24 955*
3	**1208-0101-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03***	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	**м^2 кровли**	**1 960,14**	**992**	**1 944 459**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			960	1 881 734
		в том числе оплата труда рабочих			474	929 106
3.1.1	009-0124	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	457,888704	4 109	1 881 465
3.2		машины и механизмы			32	62 724
		в том числе оплата труда машинистов			8	15 681
3.2.1	314-101-0102	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 5 т, высота подъема до 35 м, максимальный вылет стрелы до 43 м	маш.-ч	5,8549382	10 825	63 380
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5,8549382*	*2 687*	*15 732*
4	**1208-0101-0104** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03***	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты**	**м^2 кровли**	**1 960,14**	**305**	**597 843**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			275	539 038
		в том числе оплата труда рабочих			136	266 579
4.1.1	009-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	135,837702	3 961	538 053
4.2		машины и механизмы			30	58 804
		в том числе оплата труда машинистов			7	13 721
4.2.1	314-101-0102	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 5 т, высота подъема до 35 м, максимальный вылет стрелы до 43 м	маш.-ч	5,4511493	10 825	59 009
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5,4511493*	*2 687*	*14 647*
		Вывоз мусора				
5	**414-104-0501** ***РСНБ РК 2024***	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**82,9531248**	**255**	**21 153**
6	**412-102-0216** ***РСНБ РК 2024***	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**1 244,296872**	**41**	**51 016**
	Раздел 2.	**Монтажные работы**				**158 713 633**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			79 137 023
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*39 689 733*
		машины и механизмы	тенге			2 983 690
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*323 044*

1	2	3	4	5	6	7
		материалы, изделия и конструкции	тенге			76 592 920
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	15 640		
	Подраздел 2.1.	**Кровля**				**64 452 660**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			28 263 466
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*14 129 511*
		машины и механизмы	тенге			979 442
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*264 218*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			35 209 752
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	6 016		
7	**1106-0105-0202** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 43***	**Армирование армированного пояса железобетонного**	**т**	**1,2357408**	**88 724**	**109 640**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			74 812	92 448
		в том числе оплата труда рабочих			37 248	46 029
7.1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	18,6349713	4 961	92 448
7.2		машины и механизмы			3 017	3 728
		в том числе оплата труда машинистов			768	949
7.2.1	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,2955892	12 571	3 716
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2955892*	*3 212*	*949*
7.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,2955892	41	12
7.3		материалы, изделия и конструкции			10 895	13 464
7.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	7,4144448	629	4 664
7.3.2	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	$м^2$	1,0009501	8 507	8 515
7.3.3	218-101-0404	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	12,357408	23	284
8	**214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,2305248**	**307 072**	**70 788**
9	**214-210-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**1,005216**	**298 055**	**299 610**
10	**1106-0105-0203** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,04***	**Бетонирование железобетонного армированного пояса**	**$м^3$**	**22,64**	**30 402**	**688 301**
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			5 604	126 875
		в том числе оплата труда рабочих			2 790	63 166
10.1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	25,57188	4 961	126 862
10.2		машины и механизмы			4 819	109 102
		в том числе оплата труда машинистов			983	22 255
10.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 $м^3$	маш.-ч	10,2446906	33	338
10.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	6,8988608	63	435
10.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	8,2856966	13 074	108 327
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*8,2856966*	*2 687*	*22 264*
10.3		материалы, изделия и конструкции			19 979	452 324

1	2	3	4	5	6	7
10.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	22,9796	19 670	452 009
10.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,0006792	36	0
10.3.3	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м^2	0,003396	95 688	325
11	**1108-0101-0101** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,04***	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой**	**м^3**	**19,95**	**53 921**	**1 075 724**
		из них:				
11.1		затраты на труд рабочих			27 075	540 146
		в том числе оплата труда рабочих			13 478	268 886
11.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	112,883085	4 785	540 146
11.2		машины и механизмы			6 493	129 535
		в том числе оплата труда машинистов			1 497	29 865
11.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	7,925736	13 074	103 621
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7,925736*	*2 687*	*21 296*
11.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	3,195192	8 110	25 913
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,195192*	*2 687*	*8 585*
11.3		материалы, изделия и конструкции			20 353	406 043
11.3.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м^3	4,788	21 151	101 271
11.3.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	7,581	40 197	304 733
11.3.3	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,8778	36	32
		Устройство крыши				
12	**1110-0104-0209** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,04***	**Установка стропилы с изготовлением (нарожники, мауэрлат, балка)**	**м^3**	**23,19964**	**260 319**	**6 039 307**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			100 608	2 334 069
		в том числе оплата труда рабочих			50 084	1 161 931
12.1.1	002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	534,7192225	4 365	2 334 049
12.2		машины и механизмы			2 486	57 674
		в том числе оплата труда машинистов			612	14 198
12.2.1	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	110,3718233	100	11 037
12.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	3,1631317	12 614	39 900
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,1631317*	*3 839*	*12 143*
12.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,7672585	8 110	6 222
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,7672585*	*2 687*	*2 062*
12.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	24,7983736	21	521
12.3		материалы, изделия и конструкции			157 225	3 647 564
12.3.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	3,7119424	109 237	405 481
12.3.2	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	1,3919784	109 237	152 056
12.3.3	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м^3	19,2557012	109 237	2 103 435
12.3.4	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м^2	78,4147832	264	20 702
12.3.5	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	101,6144232	2 146	218 065
12.3.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	167,037408	861	143 819
12.3.7	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,8815863	624 577	550 619

1	2	3	4	5	6	7
12.3.8	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0454713	1 174 643	53 413
13	**1114-0302-0402** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,04*	**Укладка прогона по фермам из брусьев (диагональной ноги, стоек, лежня, конькового бруса, шпренгель, связь жесткости, затяжек, раскосов, подкосов, накладок, брусков, кабылка, накладка)**	**м^3**	**110,4755**	**198 915**	**21 975 234**
		из них:				
13.1		затраты на труд рабочих			77 472	8 558 758
		в том числе оплата труда рабочих			38 564	4 260 377
13.1.1	002-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1 585,544376	5 398	8 558 769
13.2		машины и механизмы			3 754	414 725
		в том числе оплата труда машинистов			1 186	131 024
13.2.1	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	16,0852328	100	1 609
13.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	17,234178	12 614	217 392
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*17,234178*	*3 839*	*66 162*
13.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	24,1278492	8 110	195 677
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*24,1278492*	*2 687*	*64 832*
13.3		материалы, изделия и конструкции			117 689	13 001 751
13.3.1	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м^3	112,68501	109 237	12 309 372
13.3.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м^3	3,314265	109 237	362 040
13.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	77,33285	861	66 584
13.3.4	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,1104755	624 577	69 000
13.3.5	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,1657133	1 174 643	194 654
14	**1110-0107-0103** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,04*	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**м^3**	**133,67514**	**9 365**	**1 251 868**
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			3 737	499 544
		в том числе оплата труда рабочих			1 861	248 769
14.1.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	108,4372736	4 606	499 462
14.2		машины и механизмы			167	22 323
		в том числе оплата труда машинистов			54	7 218
14.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,6951107	12 614	8 768
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,6951107*	*3 839*	*2 669*
14.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,6682658	8 110	13 530
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,6682658*	*2 687*	*4 483*
14.3		материалы, изделия и конструкции			5 461	730 001
14.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м^3	3,0745282	36	111
14.3.2	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,2272477	96 649	21 963
14.3.3	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,8956234	725 535	649 806
14.3.4	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,1336751	435 089	58 161
15	**1112-0106-0101** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,04*	**Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон**	**м^2**	**1 960,14**	**4 812**	**9 432 194**
		из них:				
15.1		затраты на труд рабочих			4 671	9 155 814
		в том числе оплата труда рабочих			2 347	4 600 449
15.1.1	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2 045,798118	4 475	9 154 947
15.2		машины и механизмы			53	103 887

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			9	17 641
15.2.1	314-102-0103	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	3,8732366	14 678	56 851
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,8732366*	*3 839*	*14 869*
15.2.2	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	177,7611763	100	17 776
15.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	326,9827142	20	6 540
15.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,0192728	8 110	8 266
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,0192728*	*2 687*	*2 739*
15.2.5	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	188,7693226	87	16 423
15.3		материалы, изделия и конструкции			88	172 493
15.3.1	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	78,4056	861	67 507
15.3.2	217-106-0101	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	72,4859772	1 473	106 772
16	**224-101-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**м^2**	**2 167,91484**	**2 480**	**5 376 429**
17	**261-105-0703** ***РСНБ РК 2022***	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м^2**	**м^2**	**2 167,91484**	**120**	**260 150**
18	**215-204-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м^3**	**19,152192**	**109 237**	**2 092 128**
19	**1110-0107-0105** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,04***	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	**м^2**	**1 960,14**	**339**	**664 487**
		из них:				
19.1		затраты на труд рабочих			141	276 380
		в том числе оплата труда рабочих			71	139 170
19.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	59,196228	4 696	277 985
19.2		машины и механизмы			8	15 681
		в том числе оплата труда машинистов			3	5 880
19.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,4688655	12 614	5 914
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4688655*	*3 839*	*1 800*
19.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,1415855	8 110	9 258
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,1415855*	*2 687*	*3 067*
19.3		материалы, изделия и конструкции			190	372 426
19.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м^3	1,5485106	36	56
19.3.2	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,1176084	96 649	11 367
19.3.3	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,4508322	725 535	327 095
19.3.4	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0784056	435 089	34 113
20	**1110-0102-0205** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,04***	**Устройство карнизов (кобылка, лобовая доска, подшивка из оцин.кров.стали)**	**м^2**	**346,8**	**6 827**	**2 367 604**
		из них:				
20.1		затраты на труд рабочих			6 719	2 330 149
		в том числе оплата труда рабочих			3 345	1 160 046
20.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	515,76096	4 518	2 330 208
20.2		машины и механизмы			77	26 704
		в том числе оплата труда машинистов			25	8 670
20.2.1	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	5,1576096	100	516
20.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	3,246048	8 110	26 325
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,246048*	*2 687*	*8 722*
20.3		материалы, изделия и конструкции			31	10 751

1	2	3	4	5	6	7
20.3.1	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	12,4848	861	10 749
21	**215-204-0502** *РСНБ РК 2022*	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м^3**	**2,89**	**109 237**	**315 695**
22	**224-104-0304** *РСНБ РК 2022*	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм**	**м^2**	**346,8**	**2 735**	**948 498**
23	**1106-0301-0101** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,04*	**Заделка бетоном отверстия**	**м^3**	**1,2**	**29 578**	**35 494**
		из них:				
23.1		затраты на труд рабочих			5 307	6 368
		в том числе оплата труда рабочих			2 643	3 172
23.1.1	002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,6848	3 780	6 369
23.2		машины и механизмы			2 456	2 947
		в том числе оплата труда машинистов			507	608
23.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,22464	12 990	2 918
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,22464*	*2 687*	*604*
23.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,59904	27	16
23.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0016224	8 110	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0016224*	*2 687*	*4*
23.3		материалы, изделия и конструкции			21 815	26 179
23.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	1,224	19 670	24 076
23.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,0024	36	0
23.3.3	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м^2	0,3	7 006	2 102
		Водосточные системы				
24	**1112-0201-0901** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,04*	**Устройство водосточных наружных систем для скатных кровель горизонтальные элементы - желоба водосточные из ПВХ**	**м**	**293**	**6 005**	**1 759 465**
		из них:				
24.1		затраты на труд рабочих			3 311	970 123
		в том числе оплата труда рабочих			1 664	487 552
24.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	197,4234	4 915	970 336
24.2		машины и механизмы			9	2 637
		в том числе оплата труда машинистов			3	879
24.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	14,870336	20	297
24.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,30472	8 110	2 471
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,30472*	*2 687*	*819*
24.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	6,033456	21	127
24.3		материалы, изделия и конструкции			2 685	786 705
24.3.1	224-204-0101	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	293	974	285 382
24.3.2	224-204-0107	Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм	шт.	11,72	1 581	18 529
24.3.3	224-204-0109	Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм	шт.	58,6	517	30 296
24.3.4	224-204-0110	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	87,9	1 105	97 130
24.3.5	224-204-0111	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	673,9	347	233 843
24.3.6	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	97,276	1 251	121 692
25	**1112-0201-0902** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,04*	**Устройство водосточных наружных систем для скатных кровель вертикальные элементы - водосточные трубы из ПВХ**	**м**	**200**	**3 636**	**727 200**
		из них:				
25.1		затраты на труд рабочих			1 448	289 600

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			728	145 600
25.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	58,9	4 915	289 494
25.2		машины и механизмы			10	2 000
		в том числе оплата труда машинистов			3	600
25.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2288	8 110	1 856
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2288*	*2 687*	*615*
25.2.2	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	9,9008	21	208
25.3		материалы, изделия и конструкции			2 178	435 600
25.3.1	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	27,6	1 590	43 884
25.3.2	224-204-0102	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	200	1 191	238 200
25.3.3	224-204-0103	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	60	1 104	66 240
25.3.4	224-204-0104	Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 85 мм	шт.	28	597	16 716
25.3.5	224-204-0112	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	120	588	70 560
26	**224-204-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм**	**шт.**	**16**	**1 981**	**31 696**
		Сверление отверстий				
27	**1146-0502-0101** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,04***	**Конструкции железобетонные. Сверление перфоратором отверстий вертикальных, глубиной 200 мм /100 мм/, диаметром до 25 мм**	**шт.**	**283**	**350**	**99 050**
		из них:				
27.1		затраты на труд рабочих			349	98 767
		в том числе оплата труда рабочих			173	48 959
27.1.1	006-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	21,7627	4 546	98 933
27.2		машины и механизмы			1	283
27.2.1	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	17,835792	21	375
28	**1146-0502-0106** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,04*** ***К=10***	**Вычитается позиция: На каждые 10 мм изменения глубины сверления исключать к норме 1146-0502-0101**	**шт.**	**-283**	**147**	**-41 601**
		из них:				
28.1		затраты на труд рабочих			146	-41 318
		в том числе оплата труда рабочих			73	-20 659
28.1.1	006-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	-9,1126	4 546	-41 426
28.2		машины и механизмы			1	-283
28.2.1	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	-7,358	21	-155
		Слуховое окно - 18 шт				
29	**1110-0104-0210** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,04***	**Устройство слуховых окон**	**шт.**	**18**	**32 161**	**578 898**
		из них:				
29.1		затраты на труд рабочих			28 568	514 224
		в том числе оплата труда рабочих			14 221	255 978
29.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	113,8176	4 518	514 228
29.2		машины и механизмы			2 388	42 984
		в том числе оплата труда машинистов			746	13 428
29.2.1	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	2,9952	100	300
29.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2,0592	12 614	25 975
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,0592*	*3 839*	*7 905*
29.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,0592	8 110	16 700

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,0592*	*2 687*	*5 533*
29.3		материалы, изделия и конструкции			1 205	21 690
29.3.1	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	25,2	861	21 697
30	**215-204-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м^3**	**3,402**	**109 237**	**371 624**
31	**215-204-0302** ***РСНБ РК 2022***	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м^3**	**0,774**	**109 237**	**84 549**
32	**1110-0102-0207** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,04***	**Устройство элементов каркаса из брусьев**	**м^3**	**2,178**	**237 751**	**517 822**
		из них:				
32.1		затраты на труд рабочих			102 142	222 465
		в том числе оплата труда рабочих			50 849	110 749
32.1.1	002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	50,9652	4 365	222 463
32.2		машины и механизмы			3 101	6 754
		в том числе оплата труда машинистов			1 006	2 191
32.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,5209776	20	10
32.2.2	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,7474896	176	132
32.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,8154432	8 110	6 613
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,8154432*	*2 687*	*2 191*
32.3		материалы, изделия и конструкции			132 508	288 603
32.3.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	2,02554	109 237	221 264
32.3.2	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	0,26136	109 237	28 550
32.3.3	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м^3	0,02178	90 707	1 976
32.3.4	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м^2	3,1581	264	834
32.3.5	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,0056192	106 532	599
32.3.6	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	16,335	1 092	17 838
32.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	6,534	861	5 626
32.3.8	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0067518	624 577	4 217
32.3.9	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0065558	1 174 643	7 701
33	**261-107-0997** ***РСНБ РК 2022***	**Петля накладная**	**шт.**	**36**	**389**	**14 004**
34	**223-502-0501** ***РСНБ РК 2022 прим.***	**Задвижки оконные**	**шт.**	**36**	**736**	**26 496**
35	**261-107-0629** ***РСНБ РК 2022***	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	**шт**	**18**	**1 090**	**19 620**
36	**1110-0102-0207** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,04***	**Устройство элементов каркаса из брусьев /летница СЛ-1/**	**м^3**	**0,315**	**122 146**	**38 476**
		из них:				
36.1		затраты на труд рабочих			102 142	32 175
		в том числе оплата труда рабочих			50 849	16 017
36.1.1	002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	7,371	4 365	32 174
36.2		машины и механизмы			3 101	977
		в том числе оплата труда машинистов			1 006	317
36.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,075348	20	2
36.2.2	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,108108	176	19

1	2	3	4	5	6	7
36.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,117936	8 110	956
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,117936*	*2 687*	*317*
36.3		материалы, изделия и конструкции			16 903	5 324
36.3.1	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	0,45675	264	121
36.3.2	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,0008127	106 532	87
36.3.3	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	2,3625	1 092	2 580
36.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,945	861	814
36.3.5	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0009765	624 577	610
36.3.6	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0009482	1 174 643	1 114
37	**215-202-0602** *РСНБ РК 2022*	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**$м^3$**	**0,315**	**109 237**	**34 410**
38	**1110-0107-0103** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,04*	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**$м^3$**	**6,669**	**9 365**	**62 455**
		из них:				
38.1		затраты на труд рабочих			3 737	24 922
		в том числе оплата труда рабочих			1 861	12 411
38.1.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,4098928	4 606	24 918
38.2		машины и механизмы			167	1 114
		в том числе оплата труда машинистов			54	360
38.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0346788	12 614	437
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0346788*	*3 839*	*133*
38.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0832291	8 110	675
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0832291*	*2 687*	*224*
38.3		материалы, изделия и конструкции			5 461	36 419
38.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,153387	36	6
38.3.2	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0113373	96 649	1 096
38.3.3	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0446823	725 535	32 419
38.3.4	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,006669	435 089	2 902
39	**1115-0302-0310** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,02*	**Покраска улучшенная масляным составом по дереву, стена /обшивки из досок/**	**$м^2$**	**25,92**	**2 940**	**76 205**
		из них:				
39.1		затраты на труд рабочих			2 667	69 129
		в том числе оплата труда рабочих			1 340	34 733
39.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	14,064192	4 915	69 126
39.2		машины и механизмы			8	208
		в том числе оплата труда машинистов			2	52
39.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0026438	6 090	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0026438*	*2 249*	*6*
39.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0211507	8 110	172
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0211507*	*2 687*	*57*
39.3		материалы, изделия и конструкции			265	6 868
39.3.1	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	$м^3$	0,0006221	5 715	4
39.3.2	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	2,35872	757	1 786
39.3.3	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	9,8496	116	1 143
39.3.4	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	6,68736	446	2 983
39.3.5	218-103-0201	Ветошь	кг	0,080352	1 103	89
39.3.6	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0,217728	4 057	883

1	2	3	4	5	6	7
40	**1112-0106-0101** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,04***	**Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством слуховых окон**	**м^2**	**104,58**	**5 880**	**614 930**
		из них:				
40.1		затраты на труд рабочих			4 671	488 493
		в том числе оплата труда рабочих			2 347	245 449
40.1.1	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	109,150146	4 475	488 447
40.2		машины и механизмы			53	5 543
		в том числе оплата труда машинистов			9	941
40.2.1	314-102-0103	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,2066501	14 678	3 033
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2066501*	*3 839*	*793*
40.2.2	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	9,484151	100	948
40.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	17,4456173	20	349
40.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0543816	8 110	441
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0543816*	*2 687*	*146*
40.2.5	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	10,0714723	87	876
40.3		материалы, изделия и конструкции			1 156	120 894
40.3.1	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	4,1832	861	3 602
40.3.2	235-104-0104	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 280 кПА, толщиной 0,55 мм	м^2	115,66548	966	111 733
40.3.3	217-106-0101	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	3,8673684	1 473	5 697
41	**261-105-0703** ***РСНБ РК 2022***	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м ^{2}**	**м^2**	**115,66548**	**120**	**13 880**
42	**224-101-0401** ***РСНБ РК 2022***	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия 22 мкм до 30 мкм**	**м^2**	**115,66548**	**3 117**	**360 529**
43	**215-204-0402** ***РСНБ РК 2022***	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м^3**	**0,99**	**109 237**	**108 145**
44	**1110-0107-0105** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,04***	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	**м^2**	**104,58**	**339**	**35 453**
		из них:				
44.1		затраты на труд рабочих			141	14 746
		в том числе оплата труда рабочих			71	7 425
44.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,158316	4 696	14 831
44.2		машины и механизмы			8	837
		в том числе оплата труда машинистов			3	314
44.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0250155	12 614	316
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0250155*	*3 839*	*96*
44.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0609074	8 110	494
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0609074*	*2 687*	*164*
44.3		материалы, изделия и конструкции			190	19 870
44.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,0826182	36	3
44.3.2	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0062748	96 649	606
44.3.3	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0240534	725 535	17 452
44.3.4	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0041832	435 089	1 820
45	**1112-0201-0201** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,04***	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное, фартук) из листовой оцинкованной стали**	**м^2**	**83,7**	**7 500**	**627 750**
		из них:				
45.1		затраты на труд рабочих			4 524	378 659

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			2 273	190 250
45.1.1	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	84,61233	4 475	378 640
45.2		машины и механизмы			33	2 763
		в том числе оплата труда машинистов			8	670
45.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,174096	12 990	2 262
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,174096*	*2 687*	*468*
45.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0609336	8 110	494
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0609336*	*2 687*	*164*
45.3		материалы, изделия и конструкции			2 943	246 328
45.3.1	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	10,044	880	8 839
45.3.2	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	3,348	484	1 620
45.3.3	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,47709	494 396	235 871
		Прочие элементы				
46	**1112-0201-0111** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,04***	**Устройство конька для кровель из металлочерепицы**	**м**	**185**	**7 058**	**1 305 730**
		из них:				
46.1		затраты на труд рабочих			2 563	474 155
		в том числе оплата труда рабочих			1 288	238 280
46.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	96,4775	4 915	474 187
46.2		машины и механизмы			11	2 035
		в том числе оплата труда машинистов			2	370
46.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	46,63776	20	933
46.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,07696	12 614	971
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,07696*	*3 839*	*295*
46.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01924	8 110	156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,01924*	*2 687*	*52*
46.3		материалы, изделия и конструкции			4 484	829 540
46.3.1	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	16,61115	1 372	22 791
46.3.2	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	381,1	2 117	806 789
47	**224-105-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**74**	**2 967**	**219 558**
48	**224-105-0111** ***РСНБ РК 2022***	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**111**	**1 910**	**212 010**
49	**1112-0201-1201** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,04***	**Устройство снегозадержателей для кровель из металлочерепицы уголковых**	**м**	**275**	**1 140**	**313 500**
		из них:				
49.1		затраты на труд рабочих			1 108	304 700
		в том числе оплата труда рабочих			556	152 900
49.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	61,9575	4 915	304 521
49.2		машины и механизмы			8	2 200
		в том числе оплата труда машинистов			2	550
49.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	29,8012	20	596
49.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1144	12 614	1 443
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1144*	*3 839*	*439*
49.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0286	8 110	232
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0286*	*2 687*	*77*
49.3		материалы, изделия и конструкции			24	6 600

1	2	3	4	5	6	7
49.3.1	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	4,83725	1 372	6 637
50	**224-105-0114** ***РСНБ РК 2022***	**Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**275**	**1 127**	**309 925**
51	**1110-0104-0208** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,04***	**Укладка досок ходовых**	**м**	**68**	**1 084**	**73 712**
		из них:				
51.1		затраты на труд рабочих			158	10 744
		в том числе оплата труда рабочих			79	5 372
51.1.1	002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,4684	4 365	10 775
51.2		машины и механизмы			13	884
		в том числе оплата труда машинистов			4	272
51.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,056576	12 614	714
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,056576*	*3 839*	*217*
51.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,028288	8 110	229
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,028288*	*2 687*	*76*
51.3		материалы, изделия и конструкции			913	62 084
51.3.1	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,68	90 707	61 681
51.3.2	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,4488	861	386
52	**1110-0107-0104** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,04***	**Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады**	**$м^3$**	**0,68**	**18 343**	**12 473**
		из них:				
52.1		затраты на труд рабочих			9 181	6 243
		в том числе оплата труда рабочих			4 571	3 108
52.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,329536	4 696	6 244
52.2		машины и механизмы			119	81
		в том числе оплата труда машинистов			38	26
52.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0028288	12 614	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0028288*	*3 839*	*11*
52.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0056576	8 110	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0056576*	*2 687*	*15*
52.3		материалы, изделия и конструкции			9 043	6 149
52.3.1	216-101-0102	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 500-Д0	т	0,0034272	28 856	99
52.3.2	236-202-0605	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности, КЕДРОFF Зимний	кг	6,664	908	6 051
53	**1112-0201-0401** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,04***	**Устройство ограждение кровель перилами перилами**	**м**	**280**	**366**	**102 480**
		из них:				
53.1		затраты на труд рабочих			291	81 480
		в том числе оплата труда рабочих			147	41 160
53.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	17,192	4 740	81 490
53.2		машины и механизмы			56	15 680
		в том числе оплата труда машинистов			13	3 640
53.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,52416	12 990	6 809
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,52416*	*2 687*	*1 408*
53.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	5,50368	305	1 679

1	2	3	4	5	6	7
53.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,32032	12 614	4 041
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,32032*	*3 839*	*1 230*
53.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,40768	8 110	3 306
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,40768*	*2 687*	*1 095*
53.3		материалы, изделия и конструкции			19	5 320
53.3.1	261-107-0747	Резина прессованная	кг	1,456	1 505	2 191
53.3.2	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	1,4	2 108	2 951
54	**222-509-1601** *РСНБ РК 2022*	**Сварная решетка ограждения (ОГ-1)**	**т**	**1,372**	**1 122 115**	**1 539 542**
55	**217-101-0107** *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	**т**	**0,12544**	**954 056**	**119 677**
56	**1115-0305-0104** *РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,02*	**Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза**	**м^2**	**39,788**	**3 266**	**129 948**
		из них:				
56.1		затраты на труд рабочих			3 123	124 258
		в том числе оплата труда рабочих			1 570	62 467
56.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	26,2163132	4 740	124 265
56.2		машины и механизмы			3	120
		в том числе оплата труда машинистов			1	40
56.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0040584	6 090	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0040584*	*2 249*	*9*
56.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0121751	8 110	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0121751*	*2 687*	*33*
56.3		материалы, изделия и конструкции			140	5 570
56.3.1	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	1,074276	986	1 059
56.3.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	9,787848	446	4 365
56.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,119364	1 103	132
		Детали крепления /скрутка, анкер, болт, ЗД-1, противоветровые скобы/				
57	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (скрутка)**	**т**	**0,1068042**	**307 072**	**32 797**
58	**214-210-0102** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм (Анкер А1)**	**т**	**0,380069**	**306 725**	**116 577**
59	**217-101-0302** *РСНБ РК 2022*	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100**	**шт.**	**330**	**38**	**12 540**
60	**1106-0601-0103** *РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,04*	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг /противоветровые скобы/**	**т**	**0,02248**	**1 463 353**	**32 896**
		из них:				
60.1		затраты на труд рабочих			258 366	5 808
		в том числе оплата труда рабочих			128 605	2 891
60.1.1	002-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,9982918	5 818	5 808
60.2		машины и механизмы			15 428	347
		в том числе оплата труда машинистов			2 878	65
60.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,496808	305	152
60.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0240806	8 110	195
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0240806*	*2 687*	*65*
60.3		материалы, изделия и конструкции			1 189 559	26 741

1	2	3	4	5	6	7
60.3.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,02248	1 178 569	26 494
60.3.2	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0008992	274 757	247
		Зонт Зм-1 - 19 шт				
61	**1106-0601-0103** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,04*	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	**т**	**0,29355**	**1 463 353**	**429 567**
		из них:				
61.1		затраты на труд рабочих			258 366	75 843
		в том числе оплата труда рабочих			128 605	37 752
61.1.1	002-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	13,0359684	5 818	75 843
61.2		машины и механизмы			15 428	4 529
		в том числе оплата труда машинистов			2 878	845
61.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	6,487455	305	1 979
61.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3144508	8 110	2 550
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3144508*	*2 687*	*845*
61.3		материалы, изделия и конструкции			1 189 559	349 195
61.3.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,29355	1 178 569	345 969
61.3.2	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,011742	274 757	3 226
62	**1112-0201-0201** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,04*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**м²**	**43,7**	**7 449**	**325 521**
		из них:				
62.1		затраты на труд рабочих			4 524	197 699
		в том числе оплата труда рабочих			2 273	99 330
62.1.1	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	44,17633	4 475	197 689
62.2		машины и механизмы			33	1 443
		в том числе оплата труда машинистов			8	350
62.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,090896	12 990	1 181
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,090896*	*2 687*	*244*
62.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0318136	8 110	258
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0318136*	*2 687*	*85*
62.3		материалы, изделия и конструкции			2 892	126 379
62.3.1	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	5,244	880	4 615
62.3.2	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	1,748	484	846
62.3.3	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,24909	485 428	120 915
	Подраздел 2.2.	**НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА**				**94 260 973**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			50 873 557
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*25 560 222*
		машины и механизмы	тенге			2 004 248
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*58 826*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			41 383 168
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	9 624		
63	**1115-0401-0112** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,02*	**Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой плитами из композитного материала и теплоизоляционным слоем с люлек**	**м² поверхности облицовки**	**2 762,71**	**18 896**	**52 204 168**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
63.1		затраты на труд рабочих			17 210	47 546 239
		в том числе оплата труда рабочих			8 647	23 889 153
63.1.1	003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	8 890,677051	5 348	47 547 341
63.2		машины и механизмы			719	1 986 388
		в том числе оплата труда машинистов			20	55 254
63.2.1	343-302-0402	Гайковерт электрический	маш.-ч	88,7658723	82	7 279
63.2.2	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	230,2276751	20	4 605
63.2.3	343-401-0101	Молотки клепальные	маш.-ч	472,8543928	23	10 876
63.2.4	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	154,7062346	20	3 094
63.2.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	8,735689	12 614	110 192
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*8,735689*	*3 839*	*33 536*
63.2.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	8,735689	8 110	70 846
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*8,735689*	*2 687*	*23 473*
63.2.7	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	495,9616992	21	10 415
63.2.8	343-102-0102	Пила дисковая погружная электрическая, 1,4 кВт	маш.-ч	59,1772482	45	2 663
63.2.9	314-504-1302	Фасадный подъемник модульного исполнения (люлька строительная), самоподъемный с электродвигателем, грузоподъёмность 630 кг, длина рабочей платформы до 6 м, высота подъема 150 м	маш.-ч	3 885,1272425	454	1 763 848
63.3		материалы, изделия и конструкции			967	2 671 541
63.3.1	217-109-0108	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	23 068,6285	67	1 545 598
63.3.2	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	9 227,4514	54	498 282
63.3.3	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	66,30504	1 493	98 993
63.3.4	235-104-0401	Мембрана ветрозащитная паропроницаемая из полипропиленового нетканого полотна, удельным весом 120 г/м^2	м^2	2 845,5913	186	529 280
64	**222-528-0205** ***РСНБ РК 2022***	**Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: фиброцементная плитка**	**м^2**	**2 762,71**	**6 418**	**17 731 073**
65	**231-301-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Плита фиброцементная окрашенная толщиной 8 мм**	**м^2**	**2 762,71**	**6 193**	**17 109 463**
66	**214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0027**	**307 072**	**829**
67	**1115-0401-0301** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,02***	**Устройство отливного наружного, из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина 250 мм, откоса**	**м**	**1 786**	**4 040**	**7 215 440**
		из них:				
67.1		затраты на труд рабочих			1 863	3 327 318
		в том числе оплата труда рабочих			936	1 671 696
67.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	715,1144	4 653	3 327 427
67.2		машины и механизмы			10	17 860
		в том числе оплата труда машинистов			2	3 572
67.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	122,9661	20	2 459
67.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	6,922536	20	138
67.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,093032	12 614	13 788
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,093032*	*3 839*	*4 196*
67.2.4	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	13,6629	87	1 189
67.3		материалы, изделия и конструкции			2 167	3 870 262
67.3.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1 875,3	384	720 115
67.3.2	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	76,798	1 253	96 228
67.3.3	261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	2 446,82	3	7 340

1	2	3	4	5	6	7
67.3.4	261-107-0605	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1 875,3	954	1 789 036
67.3.5	261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	1 875,3	665	1 247 075
67.3.6	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	5,627686	1 993	11 216

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. к Форме 4

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-01-03-01

Составлена в текущих ценах 2024 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	222-528-0205	Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: фиброцементная плитка	$м^2$	2 762,71	6 418	17 731 072,78
2	231-301-0101	Плита фиброцементная окрашенная толщиной 8 мм	$м^2$	2 762,71	6 193	17 109 463,03
3	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	112,68501	109 237	12 309 372,44
4	224-101-0201	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	2 167,91484	2 480	5 376 428,8
5	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	19,413552	109 237	2 120 678,18
6	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	19,2557012	109 237	2 103 435,03
7	261-107-0605	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1 875,3	954	1 789 036,2
8	217-109-0108	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	23 068,6285	67	1 545 598,11
9	222-509-1601 *РСНБ РК 2022*	Сварная решетка ограждения (ОГ-1)	т	1,372	1 122 115	1 539 541,78
10	261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	1 875,3	665	1 247 074,5
11	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	1,4151913	725 535	1 026 770,85
12	224-104-0304 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	346,8	2 735	948 498
13	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	381,1	2 117	806 788,7

1	2	3	4	5	6	7
14	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1 875,3	384	720 115,2
15	215-204-0502 *РСНБ РК 2022*	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	$м^3$	6,292	109 237	687 319,2
16	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,9997901	624 577	624 445,91
17	235-104-0401	Мембрана ветрозащитная паропроницаемая из полипропиленового нетканого полотна, удельным весом 120 г/$м^2$	$м^2$	2 845,5913	186	529 279,98
18	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	9 227,4514	54	498 282,38
19	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	24,2036	19 670	476 084,81
20	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	3,7119424	109 237	405 481,45
21	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	3,4175184	109 237	373 319,46
22	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,31603	1 178 569	372 463,16
23	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	3,314265	109 237	362 040,37
24	224-101-0401	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	115,66548	3 117	360 529,3
25	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	372,571658	861	320 784,2
26	224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	275	1 127	309 925
27	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	7,581	40 197	304 733,46
28	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,005216	298 055	299 609,65
29	224-204-0101	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	293	974	285 382
30	261-105-0703	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$	$м^2$	2 283,58032	120	274 029,64
31	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,2186885	1 174 643	256 880,88
32	224-204-0102	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	200	1 191	238 200
33	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,47709	494 396	235 871,39

1	2	3	4	5	6	7
34	224-204-0111	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	673,9	347	233 843,3
35	224-105-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	74	2 967	219 558
36	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	101,6144232	2 146	218 064,55
37	224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	111	1 910	212 010
38	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	97,276	1 251	121 692,28
39	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,24909	485 428	120 915,26
40	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,12544	954 056	119 676,78
41	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм (Анкер А1)	т	0,380069	306 725	116 576,66
42	217-106-0101	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	76,3533456	1 473	112 468,48
43	235-104-0104	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 280 кПА, толщиной 0,55 мм	$м^2$	115,66548	966	111 732,85
44	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,99	109 237	108 144,63
45	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	4,788	21 151	101 270,99
46	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	66,30504	1 493	98 993,42
47	224-204-0110	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	87,9	1 105	97 129,5
48	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,2229329	435 089	96 995,67
49	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	76,798	1 253	96 227,89
50	215-204-0302 *РСНБ РК 2022*	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	$м^3$	0,774	109 237	84 549,44
51	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2332248	307 072	71 616,81
52	224-204-0112	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	120	588	70 560
53	224-204-0103	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	60	1 104	66 240
54	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,68	90 707	61 680,76
55	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	27,6	1 590	43 884
56	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,3624682	96 649	35 032,19
57	215-202-0602	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,315	109 237	34 409,66

1	2	3	4	5	6	7
58	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (скрутка)	т	0,1068042	307 072	32 796,58
59	224-204-0106	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	шт.	16	1 981	31 696
60	224-204-0109	Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм	шт.	58,6	517	30 296,2
61	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	21,4484	1 372	29 427,2
62	223-502-0501 *РСНБ РК 2022*	Задвижки оконные	шт.	36	736	26 496
63	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	82,0296332	264	21 655,82
64	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	18,6975	1 092	20 417,67
65	261-107-0629 *РСНБ РК 2022*	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	18	1 090	19 620
66	224-204-0107	Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм	шт.	11,72	1 581	18 529,32
67	224-204-0104	Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 85 мм	шт.	28	597	16 716
68	261-107-0997	Петля накладная	шт.	36	389	14 004
69	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	15,288	880	13 453,44
70	217-101-0302	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	330	38	12 540
71	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	5,627686	1 993	11 215,98
72	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	$м^2$	1,0009501	8 507	8 515,08
73	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	16,475208	446	7 347,94
74	261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	2 446,82	3	7 340,46
75	236-202-0605	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности, КЕДРОFF Зимний	кг	6,664	908	6 050,91
76	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	7,4144448	629	4 663,69
77	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0126412	274 757	3 473,26
78	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	1,4	2 108	2 951,2
79	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	5,096	484	2 466,46
80	261-107-0747	Резина прессованная	кг	1,456	1 505	2 191,28
81	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,3	7 006	2 101,8
82	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,02178	90 707	1 975,6
83	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	2,35872	757	1 785,55

1	2	3	4	5	6	7
84	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	9,8496	116	1 142,55
85	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	1,074276	986	1 059,24
86	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0,217728	4 057	883,32
87	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,0064319	106 532	685,21
88	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,003396	95 688	324,96
89	218-101-0404	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	12,357408	23	284,22
90	218-103-0201	Ветошь	кг	0,199716	1 103	220,29
91	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	5,7399232	36	206,64
92	216-101-0102	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 500-Д0	т	0,0034272	28 856	98,9
93	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	$м^3$	0,0006221	5 715	3,56
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**76 596 445**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**76 596 445,29**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3590000

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э3590000'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1+РБЦ8Ц8''08.01'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт кровли, фасада жилого дома по пр.Абая №127 в городе Тараз, Жамбылской области'04-2025'2-01'Жилой дом №127'РП'2'2-01-03-01'Архитектурно-строительна часть'АС''в текущих ценах 2024 г.*
3	F(49)'Использовать минимальную сметную цену=Да'Источник финансирования=Бюджет'Учет климатических условий=Да'Подбор высоты строк=Да'construction=Капитальный ремонт кровли, фасада жилого дома по пр.Абая №127 в городе Тараз, Жамбылской области'construction-cipher=01-2025'Назначение объекта=Непроизводственное'object=Жилой дом №127'object-cipher=2-01*
4	(РС295913)*
5	Р Демонтажные работы*
6	П2*
7	Е12-080101-0204'1960,14=Ф1''Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий'м ^{2} кровли*
8	Е12-080101-0101'Ф1''Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами'м ^{2} кровли*
9	Е12-080101-0102'Ф1''Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок'м ^{2} кровли*
10	Е12-080101-0104'Ф1''Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты'м ^{2} кровли*
11	П2 Вывоз мусора*
12	ХФ1.(0,0218+0,014+0,009+0,0081).0,8=Ф1*
13	С3414-104-0501'Ф1''Мусор строительный (механизированная). Погрузка'т*
14	С3412-102-0216'Ф1.15''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км'т·км*
15	Р Монтажные работы*
16	ПР Кровля*
17	Е1106-0105-0202(РМ295570)'(0,888.1132+0,222.944.1,1).0,001''Армирование армированного пояса железобетонного'т*
18	С1214-210-0101'0,222.944.1,1.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
19	С1214-210-0201'0,888.1132.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
20	Е1106-0105-0203(РС295474РС100533)'22,64''Бетонирование железобетонного армированного пояса 'м ^{3}*
21	Е1108-0101-0101(РС102633РС102634)(РС295491РС102867)'19,95''Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой'м ^{3}*
22	П2 Устройство крыши*
23	Е1110-0104-0209'(292,93.0,1.0,1+1526,26.0,18.0,05+121.3,5.0,05.0,18+121.2,5.0,05.0,18)=Ф1''Установка стропилы с изготовлением (нарожники, мауэрлат, балка)'м^3*
24	Е1114-0302-0402'(360.0,18.0,1+554,1.0,1.0,1+722.0,2.0,05+158.1,5.0,15.0,05+94.1.0,1.0,1+47.2.0,1.0,1+115.6.0,18.0,05+8.4,2.0,1.0,1+44.2,8.0,1.0,1+120,7.0,2.0,05+44.3,5.0,1.0,1+8.11,5.0,18.0,05+2.2,2.0,15.0,05+152.3.2.0,5.0,15+230.0,7.2.0,15.0,05+376.0,3.0,15.0,05.2+44.2.0,15.0,05+111.0,15.0,06+225.0,03.0,3)=Ф2''Укладка прогона по фермам из брусьев (диагональной ноги, стоек, лежня, конькового бруса, шпренгель, связь жесткости, затяжек, раскосов, подкосов, накладок, брусков, кабылка, накладка)'м ^{3}*
25	Е1110-0107-0103'Ф1+Ф2''Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата'м ^{3}*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
26	E1112-0106-0101(РС131541)(РС131589)(РС288068)(РС295694)'1960,14=Ф3''Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон'м^2*
27	С1224-101-0201'Ф3.1,106''Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм'м^2*
28	С1261-105-0703'Ф3.1,106''Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м^2'м^2*
29	С1215-204-0502'0,032.0,1.5985,06''Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2'м^3*
30	E1110-0107-0105'Ф3''Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам'м ^{2}*
31	E1110-0102-0205(РС131586)(РС131589)(РС133140)'346,8''Устройство карнизов (кобылка, лобовая доска, подшивка из оцин.кров.стали)'м ^{2}*
32	С1215-204-0502'289.0,2.0,05=Ф4''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 'м^3*
33	С1224-104-0304'346,8''Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм'м ^{2}*
34	E1106-0301-0101(РС100463РС100533)'1,2''Заделка бетоном отверстия'м ^{3}*
35	П2 Водосточные системы*
36	E1112-0201-0901'293''Устройство водосточных наружных систем для скатных кровель горизонтальные элементы - желоба водосточные из ПВХ'м*
37	E1112-0201-0902'200''Устройство водосточных наружных систем для скатных кровель вертикальные элементы - водосточные трубы из ПВХ'м*
38	С1224-204-0106'16''Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм'шт.*
39	П2 Сверление отверстий*
40	E1146-0502-0101'283=Ф1''Конструкции железобетонные. Сверление перфоратором отверстий вертикальных, глубиной 200 мм /100 мм/, диаметром до 25 мм'шт.*
41	E1146-0502-0106(ВП)(Н5.10)(Н52.10)(Н53.10) #К=10'Ф1''Вычитается позиция: На каждые 10 мм изменения глубины сверления исключать к норме 1146-0502-0101'шт.*
42	П2 Слуховое окно - 18 шт*
43	Н43=18*
44	E1110-0104-0210(РС131502)(РС131597)(РС131600)(РС295670)'1''Устройство слуховых окон'шт.*
45	С1215-204-0502'0,053+0,025+0,023+0,017+0,01+0,014+0,018+0,004+0,003+0,022=Ф10''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86'м ^{3}*
46	С1215-204-0302'0,043=Ф20''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86'м^3*
47	E1110-0102-0207'0,055+0,033+0,025+0,008=Ф30''Устройство элементов каркаса из брусьев'м ^{3}*
48	С1261-107-0997'2''Петля накладная'шт.*
49	С1223-502-0501 прим.'2''Задвижки оконные'шт.*
50	С1261-107-0629'1''Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная'шт*
51	E1110-0102-0207(РС131542)(РС131589)(РС131643)'0,0175=Ф40''Устройство элементов каркаса из брусьев /летница СЛ-1/'м ^{3}*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
52	С1215-202-0602'Ф40''Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2'м^3*
53	Е1110-0107-0103'Ф10+Ф20+Ф30+Ф40''Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата'м ^{3}*
54	Е1115-0302-0310(РС295962РС249453)'1,44''Покраска улучшенная масляным составом по дереву, стена /обшивки из досок/'м ^{2}*
55	Е1112-0106-0101(РС131541)(РС131589)(РС295694)'5,81=Ф3''Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством слуховых окон'м^2*
56	С1261-105-0703'Ф3.1,106''Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м^2'м^2*
57	С1224-101-0401'Ф3.1,106''Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия 22 мкм до 30 мкм'м^2*
58	С1215-204-0402'0,055''Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2'м^3*
59	Е1110-0107-0105'Ф3''Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам'м ^{2}*
60	Е1112-0201-0201'4,65''Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное, фартук) из листовой оцинкованной стали'м ^{2}*
61	Н43=1*
62	П2 Прочие элементы*
63	Е1112-0201-0111'74+111''Устройство конька для кровель из металлочерепицы'м*
64	С1224-105-0101'74''Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80'м*
65	С1224-105-0111'111''Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80'м*
66	Е1112-0201-1201'275=Ф2''Устройство снегозадержателей для кровель из металлочерепицы уголковых'м*
67	С1224-105-0114'Ф2''Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80'м*
68	Е1110-0104-0208(РС131654=0,01)'68=Ф3''Укладка досок ходовых'м*
69	Е1110-0107-0104'Ф3.0,01''Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады'м ^{3}*
70	Е1112-0201-0401(РС129698)'280''Устройство ограждение кровель перилами перилами'м*
71	С1222-509-1601'(890,4+347,2+134,4).0,001=Ф1''Сварная решетка ограждения (ОГ-1)'т*
72	С1217-101-0107'(99,68+7,84+17,92).0,001''Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный'т*
73	Е1115-0305-0104'Ф1.29''Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза'м^2*
74	П2 Детали крепления /скрутка, анкер, болт, ЗД-1, противоветровые скобы/*
75	С1214-210-0101'(0,222.283.1,7).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (скрутка)'т*
76	С1214-210-0102'(1,58.0,85.283).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм (Анкер А1)'т*
77	С1217-101-0302'330''Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100'шт.*
78	Е1106-0601-0103(РС130010РС130007)'281.0,08.0,001''Установка монтажных изделий масса, до 20 кг /противоветровые скобы/'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
79	Н43=1*
80	П2 Зонт Зм-1 - 19 шт*
81	Н43=19*
82	Е1106-0601-0103(РС130010РС130007)'(9,6+5,85).0,001''Установка монтажных изделий масса, до 20 кг'т*
83	Е1112-0201-0201(РС279796РС279797)'2,3''Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали'м^2*
84	Н43=1*
85	ПР НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА*
86	Е1115-0401-0112'2648,23+114,48=Ф1''Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой плитами из композитного материала и теплоизоляционным слоем с люлек'м^2 поверхности облицовки*
87	С1222-528-0205'Ф1''Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: фиброцементная плитка'м^2*
88	С1231-301-0101'Ф1''Плита фиброцементная окрашенная толщиной 8 мм'м^2*
89	С1214-210-0101'2,7.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
90	Е1115-0401-0301'1786''Устройство отливного наружного, из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина 250 мм, откоса'м*
91	К*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт кровли, фасада жилого дома по пр.Абая №127 в городе Тараз, Жамбылской области
Шифр стройки 04-2025

Наименование объекта - Жилой дом №127
Шифр объекта 2-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-04-02

(Локальный сметный расчет)

на Фасадное электроосвещение

(Наименование работ и затрат)

Основание: ФЭО

Сметная стоимость		**6532,099**	тыс.тенге
	в том числе строительно-монтажные работы	6532,099	тыс.тенге
Средства на оплату труда		1160,887	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость		0,228	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**6 532 099**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 159 651
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*564 368*
		машины и механизмы	тенге			7 927
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 236*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5 364 521
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	228		
1	**247-203-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400х300х200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт, КМЭ 25А - 1шт, кулачковый переключатель, кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения), таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1 (ФР)**	**шт.**	**1**	**79 103**	**79 103**
2	**6401-0303-0404** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм**	**шт.**	**1**	**15 649**	**15 649**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			11 812	11 812
		в том числе оплата труда рабочих			5 752	5 752
2.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,06	5 734	11 812
2.2		машины и механизмы			3 610	3 610
		в том числе оплата труда машинистов			1 080	1 080
2.2.1	311-601-2102	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,2266	110	25

1	2	3	4	5	6	7
2.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,7313	305	223
2.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0721	12 614	909
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0721*	*3 839*	*277*
2.2.4	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,2266	8 243	1 868
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2266*	*2 687*	*609*
2.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0721	8 110	585
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0721*	*2 687*	*194*
2.3		материалы, изделия и конструкции			227	227
2.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0001	954 056	95
2.3.2	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,1	1 154	115
2.3.3	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00002	832 359	17
3	**247-201-0112** *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 38 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**10 468**	**10 468**
4	**6401-0303-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**13**	**6 102**	**79 326**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			6 083	79 079
		в том числе оплата труда рабочих			2 962	38 506
4.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	13,7917	5 734	79 082
4.2		материалы, изделия и конструкции			19	247
4.2.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00026	954 056	248
5	**247-204-0755** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1 829**	**1 829**
6	**247-204-0170** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА**	**шт.**	**12**	**3 982**	**47 784**
		Светильник				
7	**6119-0401-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке**	**шт.**	**52**	**2 205**	**114 660**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			2 075	107 900
		в том числе оплата труда рабочих			1 010	52 520
7.1.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	20,8936	5 164	107 895
7.2		машины и механизмы			11	572
		в том числе оплата труда машинистов			3	156
7.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,02704	12 614	341
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,02704*	*3 839*	*104*
7.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,02704	8 110	219
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,02704*	*2 687*	*73*
7.3		материалы, изделия и конструкции			119	6 188
7.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,001638	36 581	60
7.3.2	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	5,304	607	3 220
7.3.3	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	1,0608	2 250	2 387
7.3.4	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,1612	3 256	525
8	**247-105-1610** *ПрСЦ 06.2025*	**Светильник для фасадного освещения BVP371 12LED 30K 220V 30 24W HE, круглый на скобе, IP66, мощность 24 Вт, 1935 Лм, 3000К**	**шт.**	**52**	**93 073**	**4 839 796**

1	2	3	4	5	6	7
		Кабели и материалы				
9	**6119-0101-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2**	**м**	**535**	**507**	**271 245**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			470	251 450
		в том числе оплата труда рабочих			229	122 515
9.1.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	48,685	5 164	251 409
9.2		машины и механизмы			3	1 605
9.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	6,3986	20	128
9.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,05564	12 614	702
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,05564*	*3 839*	*214*
9.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,038948	8 110	316
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,038948*	*2 687*	*105*
9.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	12,12952	21	255
9.2.5	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	2,67072	138	369
9.3		материалы, изделия и конструкции			34	18 190
9.3.1	243-902-1404	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	2,14	4 540	9 716
9.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,1235	1 186	1 332
9.3.3	252-207-3982	Втулки В28	1000 шт.	0,0642	32 576	2 091
9.3.4	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	1,712	3 256	5 574
10	**243-106-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**546,8367**	**489**	**267 403**
11	**6119-0301-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм**	**м**	**535**	**1 341**	**717 435**
		из них:				
11.1		затраты на труд рабочих			1 326	709 410
		в том числе оплата труда рабочих			645	345 075
11.1.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	142,31	4 983	709 131
11.2		машины и механизмы			4	2 140
11.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	12,40772	20	248
11.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,016692	12 614	211
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,016692*	*3 839*	*64*
11.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,011128	8 110	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,011128*	*2 687*	*30*
11.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	23,48008	21	493
11.2.5	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	17,8048	90	1 602
11.3		материалы, изделия и конструкции			11	5 885
11.3.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	518,95	6	3 114
11.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,17959	1 186	2 585
12	**241-207-1702** ***ПрСЦ 06.2025***	**Труба гофрированная с зондом диаметром 20 мм**	**м**	**540,35**	**140**	**75 649**
13	**243-905-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20**	**шт.**	**52**	**226**	**11 752**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. к Форме 4

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-01-04-02

Составлена в текущих ценах 2024 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	247-105-1610	Светильник для фасадного освещения BVP371 12LED 30K 220V 30 24W HE, круглый на скобе, IP66, мощность 24 Вт, 1935 Лм, 3000К	шт.	52	93 073	4 839 796
2	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	546,8367	489	267 403,15
3	247-203-0301	Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400х300х200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт, КМЭ 25А - 1шт, кулачковый переключатель, кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения), таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1 (ФР)	шт.	1	79 103	79 103
4	241-207-1702	Труба гофрированная с зондом диаметром 20 мм	м	540,35	140	75 649
5	247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	12	3 982	47 784
6	243-905-0201	Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20	шт.	52	226	11 752
7	247-201-0112	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	1	10 468	10 468
8	243-902-1404	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	2,14	4 540	9 715,6
9	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	1,8732	3 256	6 099,14
10	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	3,30309	1 186	3 917,46
11	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	5,304	607	3 219,53
12	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	518,95	6	3 113,7
13	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	1,0608	2 250	2 386,8
14	252-207-3982	Втулки В28	1000 шт.	0,0642	32 576	2 091,38
15	247-204-0755	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 829	1 829
16	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00036	954 056	343,46

1	2	3	4	5	6	7
17	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,1	1 154	115,4
18	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,001638	36 581	59,92
19	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00002	832 359	16,65
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**5 364 863**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**5 364 863,18**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э3590010

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э3590010'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1+РБЦ8Ц8''08.01'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт кровли, фасада жилого дома по пр.Абая №127 в городе Тараз, Жамбылской области'04-2025'2-01'Жилой дом №127'РП'2'2-01-04-02'Фасадное электроосвещение'ФЭО''в текущих ценах 2024 г.*
3	F(49)'Использовать минимальную сметную цену=Да'Источник финансирования=Бюджет'Учет климатических условий=Да'Подбор высоты строк=Да'construction=Капитальный ремонт кровли, фасада жилого дома по пр.Абая №127 в городе Тараз, Жамбылской области'construction-cipher=01-2025'Назначение объекта=Непроизводственное'object=Жилой дом №127'object-cipher=2-01*
4	(РС295913)*
5	С1247-203-0301'1''Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400х300х200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт, КМЭ 25А - 1шт, кулачковый переключатель, кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения), таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1 (ФР)'шт.*
6	У6401-0303-0404'1''Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм'шт.*
7	С1247-201-0112'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 38 УХЛ3 IP31'шт.*
8	У6401-0303-0601'1+12''Установка прибора или аппарата'шт.*
9	С1247-204-0755'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"'шт.*
10	С1247-204-0170'12''Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА'шт.*
11	П2 Светильник*
12	У6119-0401-0101'52''Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке'шт.*
13	С1247-105-1610'52''Светильник для фасадного освещения BVP371 12LED 30K 220V 30 24W HE, круглый на скобе, IP66, мощность 24 Вт, 1935 Лм, 3000К'шт.*
14	П2 Кабели и материалы*
15	У6119-0101-0103'535''Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2'м*
16	С1243-106-0502'546,8367''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66'м*
17	У6119-0301-0201(РМ296009)'535''Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм'м*
18	С1241-207-1702'535.1,01''Труба гофрированная с зондом диаметром 20 мм'м*
19	С1243-905-0201'52''Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20'шт.*
20	К*