Разработчик: ТОО "SD ПРОЕКТ Консалтинг"
Гослицензия № 14001827

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Реконструкция жилого дома по адресу: область Улытау, город Жезказган, ул. Сейфуллина, 4

Сметная документация

Том 4

Директор
ТОО "SD ПРОЕКТ Консалтинг" *Досжан А.Е.*

Павлодар

Пояснительная записка

Объект строительства «Реконструкция жилого дома по адресу: область Улытау, город Жезказган, ул. Сейфуллина, 4» находится в области Ұлытау, городе Жезказган

Сметная стоимость строительства объекта определена ресурсным методом на основании следующих сметно-нормативных документов, утвержденных соответствующими приказами Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК:
- НДЦС РК 8.01-08-2022 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан» (Приказ Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК от 01.12.2022 г. № 223-нк);
- НДЦС РК 8.01-08-2022 «Сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством» (Приказ Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК от 01.12.2022 г. № 223-нк);
- Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2024, ЭСН РК 8.04-02-2024) с учетом изменений и дополнений;
- Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2024)

- Затраты на технический надзор определены на основании НДЦС РК 8.01-08-2022 п.11.14 Изм.30
- Затраты на авторский надзор определены на основании НДЦС РК 8.01-08-2022 п.11.16 Изм.30

Месячный расчетный показатель на 2025 год составляет 3932 тенге.

Налог на добавленную стоимость на 2025 год - 12 %
Сметная документация составлена с использованием программного обеспечения "СМЕТА РК 2020". Версия 0204 редакция от 28 января 2025 года, в текущих ценах, по состоянию на 2025 г.

ЕСЦ РК 2025 пр. 156-нк, Улытауская область введен с 01.01.2025
ЭСН РК 2025 И42
ССЦ 2025 пр. 156-нк, Улытауская область, г.Жезказган, г.Сатпаев введен с 01.01.2025
ССЦ Январь 2025, Улытауская область, г.Жезказган, г.Сатпаев введен с 01.01.2025

Приложение Г
к Порядку определения сметной стоимости
строительства в Республике Казахстан

Форма 1

Наименование инвестиционного проекта

Реконструкция жилого дома по адресу: область Улытау, город Жезказган, ул. Сейфуллина, 4

Заказчик ГУ "Отдел жилищных отношений и жилищной инспекции города Жезказгана"

(наименование организации)

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету в сумме 90 898,519 тыс. тенге

в том числе:
возвратных сумм - тыс. тенге

налог на добавленную стоимость 9 739,127 тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)

" "_____20____г.

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Реконструкция жилого дома по адресу: область Улытау, город Жезказган, ул. Сейфуллина, 4

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2024г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Проектирование				
1	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.58	Проектные работы			464,624	464,624
2	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.58	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			80,352	80,352
3		Итого по части I в сметных ценах			544,976	544,976
4		Итого по части I в прогнозных ценах				
5		**Часть II. Строительство**				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
6	2-1	Реконструкция жилого дома по адресу: область Улытау, город Жезказган, ул. Сейфуллина, 4	67 414,052			67 414,052
		Итого по главе № 2	67 414,052			67 414,052
		Итого по главам № 1 - 7	67 414,052			67 414,052
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
7	НДЦС РК 8.04-09-2022, Таблица 1 п.2.35	Затраты, связанные с организацией и управлением строительно-монтажными работами на строительной площадке по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,4%	3 640,359			3 640,359
		Итого по главе № 8	3 640,359			3 640,359
		Итого по главам № 1 - 8	71 054,411			71 054,411
8	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65	Сметная прибыль - 5 %	3 552,721			3 552,721

		Итого со сметной прибылью	74 607,132			74 607,132
9	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.66.4,а).4	Непредвиденные работы и затраты При разработке сметной документации в составе «Рабочего проекта» непредвиденные работы и затраты учитываются в размерах (в процентах от стоимости строительства, средства показываются по графам 4-7 сводного сметного расчета стоимости строительства): на строительство, осуществляемое по индивидуальным проектам: жилые дома; - 3%	2 131,632			2 131,632
		Итого по части II в сметных ценах	76 738,764			76 738,764
		Итого по части II в прогнозных ценах	78 964,188			78 964,188
10	НДЦС РК 8.04-07-2024 Приказ № 94-НК от 12.06.2024	в том числе на 1 кв 2025 год - 50%, К=1,0192	39 106,074			39 106,074
11	НДЦС РК 8.04-07-2024 Приказ № 94-НК от 12.06.2024	в том числе на 2 кв 2025 год - 50%, К=1,0388	39 858,114			39 858,114
12	НДЦС РК 8.04-07-2024 Приказ № 94-НК от 12.06.2024	в том числе на 2025 год	78 964,188			78 964,188
		Часть III. Инжиниринговые услуги				
13	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.11.14 Изм.30	Средства заказчика на технический надзор в сметных ценах			1 780,339	1 780,339
14	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.11.20	Средства заказчика на технический надзор в прогнозных ценах			1 831,969	1 831,969
15		в том числе на 1 кв 2025 год - 50%, К=1,0192			907,261	907,261
16		в том числе на 2 кв 2025 год - 50%, К=1,0388			924,708	924,708
17		в том числе на 2025 год			1 831,969	1 831,969
18	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.11.16 Изм.30	Средства заказчика на авторский надзор в сметных ценах			352,998	352,998
19	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.11.20	Средства заказчика на авторский надзор в прогнозных ценах			363,235	363,235
20		в том числе на 1 кв 2025 год - 50%, К=1,0192			179,888	179,888
21		в том числе на 2 кв 2025 год - 50%, К=1,0388			183,347	183,347
22		в том числе на 2025 год			363,235	363,235
		Итого по части III в сметных ценах			2 133,337	2 133,337
		Итого по части III в прогнозных ценах			2 195,204	2 195,204

23	НДЦС РК 8.04-07-2024 Приказ № 94-НК от 12.06.2024	в том числе на 1 кв 2025 год - 50%, К=1,0192			1 087,149	1 087,149
24	НДЦС РК 8.04-07-2024 Приказ № 94-НК от 12.06.2024	в том числе на 2 кв 2025 год - 50%, К=1,0388			1 108,055	1 108,055
25	НДЦС РК 8.04-07-2024 Приказ № 94-НК от 12.06.2024	в том числе на 2025 год			2 195,204	2 195,204
		Итого по частям I-III в сметных ценах	76 738,764		2 678,313	79 417,077
		Итого по частям I-III в прогнозных ценах	78 964,188		2 195,204	81 159,392
26		в том числе на 2025 год	78 964,188		2 195,204	81 159,392
	Налоговый Кодекс РК от 25.12.2017 № 120-VI, ст.422	**Налог на добавленную стоимость (НДС) - 12 %**			9 739,127	9 739,127
27		в том числе на 2025 год			9 739,127	9 739,127
		Всего по сводному сметному расчету	78 964,188		11 934,331	90 898,519
28		в том числе на 2025 год	78 964,188		11 934,331	90 898,519

Руководитель проектной организации Досжан А.Е.

подпись (инициалы, фамилия)

ЕСЦ РК 2025 пр. 156-нк, Улытауская область введен с 01.01.2025
ЭСН РК 2025 И42
ССЦ 2025 пр. 156-нк, Улытауская область, г.Жезказган, г.Сатпаев введен с 01.01.2025
ССЦ Январь 2025, Улытауская область, г.Жезказган, г.Сатпаев введен с 01.01.2025

Приложение Г
к Порядку определения сметной стоимости строительства
в Республике Казахстан

Форма 3

Наименование стройки: Реконструкция жилого дома по адресу: область Улытау, город Жезказган, ул. Сейфуллина, 4

Объектная смета № 2-1
(Объектный сметный расчет)

на строительство: Реконструкция жилого дома по адресу: область Улытау, город Жезказган, ул. Сейфуллина, 4

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат 67 414,052 тыс. тенге
Нормативная трудоемкость 11,58477 тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда 54 148,924 тыс. тенге
Расчётный измеритель единичной стоимости
Показатель единичной стоимости - тыс. тенге / расчетный измеритель

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2024г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2-1-1	Демонтажные работы	52 692,543			52 692,543	10,19764	47 336,331	
2	2-1-2	Ремонт кровли	11 253,398			11 253,398	1,06951	5 218,205	
3	2-1-3	Наружная отделка	3 468,111			3 468,111	0,31762	1 594,388	
		Итого по смете	67 414,052			67 414,052	11,58477	54 148,924	

Главный инженер проекта Касенов
подпись (инициалы, фамилия)

ЕСЦ РК 2025 пр. 156-нк, Улытауская область введен с 01.01.2025
ЭСН РК 2025 И42
ССЦ 2025 пр. 156-нк, Улытауская область, г.Жезказган, г.Сатпаев введен с 01.01.2025
ССЦ Январь 2025, Улытауская область, г.Жезказган, г.Сатпаев введен с 01.01.2025

Приложение Г
к Порядку определения сметной стоимости
строительства в Республике Казахстан
Форма 4

Наименование стройки: Реконструкция жилого дома по адресу: область Улытау, город Жезказган, ул. Сейфуллина, 4

Наименование объекта: Реконструкция жилого дома по адресу: область Улытау, город Жезказган, ул. Сейфуллина, 4

Локальная смета № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Демонтажные работы
(наименование работ и затрат)

Основание: чертеж АР

Сметная стоимость 52 692,543 тыс. тенге
Средства на оплату труда 47 336,331 тыс. тенге
Нормативная трудоемкость 10,19764 тыс. чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2025г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ				**52 692 543**
		из них				
		затраты на труд рабочих	тенге			44 965 039
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*22 243 828*
		машины и механизмы	тенге			7 697 089
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2 371 292*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			-
		оборудование	тенге			-
		перевозки	тенге			30 415
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.	10 197,64		
1	1146-0401-0404 Ккл=1,12	Поэлементная разборка всех конструкций с сохранением годных материалов здания кирпичного (железобетонного) отапливаемого	м3 строительного объема, включая подвал	2 061,4	25 201	51 949 341
2	1208-0101-0102 Ккл=1,09	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций	м2 кровли	304,74	1 093	333 081
3	1208-0101-0204 Ккл=1,09	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	304,74	1 246	379 706
4	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	9,39	1 389	13 043
5	411-101-0110	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	93,9	185	17 372

Составил Касенов
должность, подпись (инициалы, фамилия)

ССЦ 2025 пр. 156-нк, Улытауская область, г.Жезказган, г.Сатпаев введен с 01.01.2025
ССЦ Январь 2025, Улытауская область, г.Жезказган, г.Сатпаев введен с 01.01.2025

Приложение Г
к Порядку определения сметной стоимости
строительства в Республике Казахстан

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-1-1

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2024г.

Номер по порядку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	261-107-0831	Мусор строительный	т	9,385992	-	-
		Итого по материальным ресурсам				-
		Всего по ведомости:				-

Составил _____ Касенов
должность, подпись (инициалы, фамилия)

ССЦ 2025 пр. 156-нк, Улытауская область, г.Жезказган, г.Сатпаев введен с 01.01.2025
ССЦ Январь 2025, Улытауская область, г.Жезказган, г.Сатпаев введен с 01.01.2025

Форма 4рс

Наименование стройки: Реконструкция жилого дома по адресу: область Улытау, город Жезказган, ул. Сейфуллина, 4

Наименование объекта: Реконструкция жилого дома по адресу: область Улытау, город Жезказган, ул. Сейфуллина, 4

Объект номер - 2-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к локальной смете № 2-1-1. Демонтажные работы

на Демонтажные работы

Основание: чертеж АР

Составлена в текущих ценах по состоянию на 2024г.

тыс. тенге

Номер п/п	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
					обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Затраты труда по специальностям								
1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	95,4979	3,965	-	-	378,649
					-	-	-	
2	009-0124	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4)	чел.-ч	75,3354	4,271	-	-	321,757
					-	-	-	
3	006-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	9 362,0542	4,728	-	-	44 263,792
					-	-	-	
		Итого по специальностям:	тенге	9 532,8875				44 964,198
Трудовые ресурсы								
1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	664,5032	3,567	-	-	(2369.974)
					-	-	-	
		Всего трудовые ресурсы:	тенге					44 964,198
Строительные машины и механизмы подрядчика								
					Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	87,733184	8,467	-	2,794	742,837
					-	-	245,127	
2	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	147,299398	8,575	-	2,794	1 263,092

		давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин			-	-	411,555	
3	314-101-0102	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 5 т, высота подъема до 35 м, максимальный вылет стрелы до 43 м	маш.-ч	0,963283	11,694	-	2,794	11,265
					-	-	2,691	
4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	428,507341	13,131	-	3,992	5 626,730
					-	-	1 710,601	
5	314-502-0305	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 31,39 до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	2,09265	0,388	-	-	0,812
					-	-	-	
6	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	589,197594	0,087	-	-	51,260
					-	-	-	
		Всего строительные машины и механизмы подрядчика:	тенге				2 369 974,0	7 695,996
Материалы поставки подрядчика								
1	261-107-0831	Мусор строительный	т	9,385992	-	-	-	-
					-	-	-	
		Всего по материалам поставки подрядчика:	тенге					-
Транспортные расходы								
1	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	9,39	1,389	-	1,389	13,043
					-	-	-	
2	411-101-0110	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	93,9	0,185	-	0,185	17,372
					-	-	-	
		Всего транспортные расходы:	тенге					30,415
		Всего по ведомости:	тенге					60 386,605

Составил Касенов

должность, подпись (инициалы, фамилия)

ЕСЦ РК 2025 пр. 156-нк, Улытауская область введен с 01.01.2025
ЭСН РК 2025 И42
ССЦ 2025 пр. 156-нк, Улытауская область, г.Жезказган, г.Сатпаев введен с 01.01.2025
ССЦ Январь 2025, Улытауская область, г.Жезказган, г.Сатпаев введен с 01.01.2025

Приложение Г
к Порядку определения сметной стоимости
строительства в Республике Казахстан
Форма 4

Наименование стройки: Реконструкция жилого дома по адресу: область Улытау, город Жезказган, ул. Сейфуллина, 4

Наименование объекта: Реконструкция жилого дома по адресу: область Улытау, город Жезказган, ул. Сейфуллина, 4

Локальная смета № 2-1-2
(Локальный сметный расчет)

на

Ремонт кровли
(наименование работ и затрат)

Основание: чертеж АР

Сметная стоимость 11 253,398 тыс. тенге
Средства на оплату труда 5 218,205 тыс. тенге
Нормативная трудоемкость 1,06951 тыс. чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ				**11 253 398**
		из них				
		затраты на труд рабочих	тенге			5 161 310
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2 588 095*
		машины и механизмы	тенге			248 166
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*56 895*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5 843 922
		оборудование	тенге			-
		перевозки	тенге			-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.	1 069,51		
1	1113-0102-0201 Ккл=1,06	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	м2 изолируемой поверхности	240,432	2 356	566 458
2	6111-0402-0103	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	240,432	3 725	895 609
3	6111-0402-0104	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике на каждый последующий слой	м2	240,432	2 540	610 697
4	234-101-0113	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-140	м3	24,0432	64 360	1 547 420
5	1108-0301-0706 Ккл=1,12	Прокладка пергамина	м2 поверхности	240,432	969	232 979
6	1112-0203-0101 Ккл=1,12	Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных, толщина 15 (30) мм	м2 стяжки	240,432	2 079	499 858
7	1112-0203-0102 Ккл=1,12	Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных. Добавлять или исключать к норме 1112-0203-0401 на каждый 1 мм изменения толщины	м2 стяжки	3 606,48	43	155 079
8	1106-0301-0910 Ккл=1,12	Армирование слоев подстилающих и набетонок	т	0,268	429 417	115 084
9	1110-0104-0209 Ккл=1,12	Установка стропил с изготовлением	м3 древесины в конструкции	5,7845	250 385	1 448 352

10	1112-0107-0103 Ккл=1,12	Устройство кровель из профилированного оцинкованного листа	м2 кровли	421,49	8 074	3 403 110
11	1110-0104-0201 Ккл=1,12	Подшивка карниза	м2 потолков	40,56	6 038	244 901
12	1110-0107-0105 Ккл=1,12	Работы по огнезащите деревянных конструкций обрешетки под кровлю, покрытия и настилов по фермам	м2 обработанной поверхности	421,49	357	150 472
13	1110-0107-0103 Ккл=1,12	Работы по огнезащите деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3 древесины в конструкции	5,7845	9 834	56 885
	Раздел № 1	**Водосточная система**				**1 326 494**
		из них				
		затраты на труд рабочих	тенге			764 584
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*384 276*
		машины и механизмы	тенге			31 000
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*7 316*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			530 910
		оборудование	тенге			-
		перевозки	тенге			-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.	163,54		
14	1112-0201-0801 Ккл=1,12	Устройство водостока наружного	м труб	124	6 519	808 356
15	224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	6	2 666	15 996
16	224-106-0109	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	4	949	3 796
17	224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	117	1 094	127 998
18	224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	70	2 371	165 970
19	224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	54	2 690	145 260
20	224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	6	2 599	15 594
21	224-106-0103	Колено сливное трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	6	2 599	15 594
22	224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	9	1 310	11 790
23	224-106-0102	Труба водосточная металлическая соединительная оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	6	2 690	16 140

Составил Касенов

должность, подпись (инициалы, фамилия)

ССЦ 2025 пр. 156-нк, Улытауская область, г.Жезказган, г.Сатпаев введен с 01.01.2025
ССЦ Январь 2025, Улытауская область, г.Жезказган, г.Сатпаев введен с 01.01.2025

Приложение Г
к Порядку определения сметной стоимости
строительства в Республике Казахстан

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-1-2

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2024г.

Номер по порядку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,135699	725 535	98 454
2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,120216	265 635	31 934
3	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,34707	88 455	30 700
4	215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	2,360344	88 455	208 784
5	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,92552	88 455	81 867
6	217-603-0104	Вода техническая	м3	9,722653	36	350
7	224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	6,0	2 666	15 996
8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	62,74924	861	54 027
9	224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	117,0	1 094	127 998
10	224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	9,0	1 310	11 790
11	215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	2,10745	88 455	186 414
12	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	4,801135	88 455	424 684
13	224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	70,0	2 371	165 970
14	224-106-0109	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	4,0	949	3 796

15	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	3,194894	1 993	6 367
16	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,28371	961 410	272 761
17	224-106-0103	Колено сливное трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	6,0	2 599	15 594
18	224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	6,0	2 599	15 594
19	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,022644	435 089	9 852
20	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	8,4298	1 018	8 582
21	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	1 437,78336	246	353 695
22	232-601-0101	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 12 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,754416	166 159	125 353
23	235-101-1104	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350	м2	276,4968	138	38 157
24	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	7,357219	6 970	51 280
25	234-101-0113	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-140	м3	24,0432	64 360	1 547 420
26	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,233699	624 577	145 963
27	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	25,33611	2 146	54 371
28	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,07504	943	71
29	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	4,836	853	4 125
30	224-102-0704	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	м2	484,7135	2 334	1 131 321
31	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	7,357219	33 320	245 143
32	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	275,054208	262	72 064
33	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,268	360 066	96 498
34	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,011338	1 174 643	13 318
35	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,035123	96 649	3 395
36	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	19,55161	264	5 162

37	224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	54,0	2 690	145 260
38	224-106-0102	Труба водосточная металлическая соединительная оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	6,0	2 690	16 140
39	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	17,955474	1 372	24 635
		Итого по материальным ресурсам				5 844 885
		Всего по ведомости:				5 844 885

Составил Касенов

должность, подпись (инициалы, фамилия)

ССЦ 2025 пр. 156-нк, Улытауская область, г.Жезказган, г.Сатпаев введен с 01.01.2025
ССЦ Январь 2025, Улытауская область, г.Жезказган, г.Сатпаев введен с 01.01.2025

Форма 4рс

Наименование стройки: Реконструкция жилого дома по адресу: область Улытау, город Жезказган, ул. Сейфуллина, 4

Наименование объекта: Реконструкция жилого дома по адресу: область Улытау, город Жезказган, ул. Сейфуллина, 4

Объект номер - 2-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к локальной смете № 2-1-2. Ремонт кровли

на Ремонт кровли

Основание: чертеж АР

Составлена в текущих ценах по состоянию на 2024г.

тыс. тенге

Номер п/п	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
					обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Затраты труда по специальностям								
1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	69,0713	3,895	-	-	269,033
					-	-	-	
2	002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8)	чел.-ч	143,5803	4,538	-	-	651,567
					-	-	-	
3	006-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8)	чел.-ч	41,739	4,566	-	-	190,580
					-	-	-	
4	003-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1)	чел.-ч	161,1008	4,746	-	-	764,584
					-	-	-	
5	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1)	чел.-ч	28,948	4,791	-	-	138,690
					-	-	-	
6	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	13,69	4,884	-	-	66,862
					-	-	-	
7	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	3,4819	4,976	-	-	17,326
					-	-	-	
8	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	357,5449	5,021	-	-	1 795,233
					-	-	-	
9	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	39,503	5,385	-	-	212,724
					-	-	-	
10	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	192,5379	5,476	-	-	1 054,338

					-	-	-	
		Итого по специальностям:	тенге	1 051,1971				5 160,937
Трудовые ресурсы								
1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	14,0652	4,053	-	-	(57.001)
					-	-	-	
		Всего трудовые ресурсы:	тенге					5 160,937
Строительные машины и механизмы подрядчика								
					Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
1	331-101-0103	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 10 т	маш.-ч	0,296212	9,774	-	2,794	2,895
					-	-	0,828	
2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	3,665569	8,467	-	2,794	31,036
					-	-	10,242	
3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	4,308541	11,913	-	2,794	51,328
					-	-	12,038	
4	313-201-0901	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	6,355099	0,263	-	-	1,671
					-	-	-	
5	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	14,010934	1,121	-	-	15,706
					-	-	-	
6	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	5,914178	14,163	-	2,794	83,763
					-	-	16,524	
7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	4,350857	13,131	-	3,992	57,131
					-	-	17,369	
8	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	6,658746	0,021	-	-	0,140
					-	-	-	
9	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	66,793083	0,017	-	-	1,135
					-	-	-	
10	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	30,684472	0,026	-	-	0,798
					-	-	-	
		Всего строительные машины и механизмы подрядчика:	тенге				57 001,0	245,603
Материалы поставки подрядчика								
1	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,135699	725,535	714,286	-	98,454

					-	-	-	
2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,120216	265,635	254,537	-	31,934
					-	-	-	
3	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,34707	88,455	86,607	-	30,700
					-	-	-	
4	215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	2,360344	88,455	86,607	-	208,784
					-	-	-	
5	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,92552	88,455	86,607	-	81,867
					-	-	-	
6	217-603-0104	Вода техническая	м3	9,722653	0,036	0,036	-	0,350
					-	-	-	
7	224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	6,0	2,666	2,634	-	15,996
					-	-	-	
8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	62,74924	0,861	0,849	-	54,027
					-	-	-	
9	224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	117,0	1,094	1,080	-	127,998
					-	-	-	
10	224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	9,0	1,310	1,295	-	11,790
					-	-	-	
11	215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	2,10745	88,455	86,607	-	186,414
					-	-	-	
12	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	4,801135	88,455	86,607	-	424,684
					-	-	-	
13	224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	70,0	2,371	2,336	-	165,970
					-	-	-	
14	224-106-0109	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	4,0	0,949	0,938	-	3,796
					-	-	-	
15	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	3,194894	1,993	1,967	-	6,367
					-	-	-	
16	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,28371	961,410	948,661	-	272,761
					-	-	-	
17	224-106-0103	Колено сливное трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	6,0	2,599	2,567	-	15,594
					-	-	-	

18	224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	6,0	2,599	2,567	-	15,594
					-	-	-	
19	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,022644	435,089	427,268	-	9,852
					-	-	-	
20	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	8,4298	1,018	1,004	-	8,582
					-	-	-	
21	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	1 437,78336	0,246	0,236	-	353,695
					-	-	-	
22	232-601-0101	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 12 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,754416	166,159	162,857	-	125,353
					-	-	-	
23	235-101-1104	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350	м2	276,4968	0,138	0,134	-	38,157
					-	-	-	
24	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	7,357219	6,970	-	-	51,280
					-	-	-	
25	234-101-0113	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-140	м3	24,0432	64,360	62,027	-	1 547,420
					-	-	-	
26	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,233699	624,577	616,071	-	145,963
					-	-	-	
27	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	25,33611	2,146	2,135	-	54,371
					-	-	-	
28	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,07504	0,943	0,938	-	0,071
					-	-	-	
29	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	4,836	0,853	0,848	-	4,125
					-	-	-	
30	224-102-0704	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	м2	484,7135	2,334	2,312	-	1 131,321
					-	-	-	
31	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	7,357219	33,320	30,067	-	245,143
					-	-	-	
32	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	275,054208	0,262	0,255	-	72,064
					-	-	-	
33	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,268	360,066	357,143	-	96,498
					-	-	-	
34	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,011338	1 174,643	1 160,714	-	13,318
					-	-	-	
35	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,035123	96,649	92,857	-	3,395
					-	-	-	

36	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	19,55161	0,264	0,260	-	5,162
					-	-	-	
37	224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	54,0	2,690	2,649	-	145,260
					-	-	-	
38	224-106-0102	Труба водосточная металлическая соединительная оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	6,0	2,690	2,649	-	16,140
					-	-	-	
39	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	17,955474	1,372	1,354	-	24,635
					-	-	-	
		Всего по материалам поставки подрядчика:	тенге					5 844,885
		Всего по ведомости:	тенге					11 497,028

Составил Касенов

должность, подпись (инициалы, фамилия)

ЕСЦ РК 2025 пр. 156-нк, Улытауская область введен с 01.01.2025
ЭСН РК 2025 И42
ССЦ 2025 пр. 156-нк, Улытауская область, г.Жезказган, г.Сатпаев введен с 01.01.2025
ССЦ Январь 2025, Улытауская область, г.Жезказган, г.Сатпаев введен с 01.01.2025

Приложение Г
к Порядку определения сметной стоимости
строительства в Республике Казахстан
Форма 4

Наименование стройки: Реконструкция жилого дома по адресу: область Улытау, город Жезказган, ул. Сейфуллина, 4

Наименование объекта: Реконструкция жилого дома по адресу: область Улытау, город Жезказган, ул. Сейфуллина, 4

Локальная смета № 2-1-3
(Локальный сметный расчет)

на Наружная отделка
(наименование работ и затрат)

Основание: чертеж АР

Сметная стоимость 3 468,111 тыс. тенге
Средства на оплату труда 1 594,388 тыс. тенге
Нормативная трудоемкость 0,31762 тыс. чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ				**3 468 111**
		из них				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 562 907
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*779 828*
		машины и механизмы	тенге			108 944
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*31 481*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 796 260
		оборудование	тенге			-
		перевозки	тенге			-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.	317,62		
	Раздел № 1	**Утепление стены**				**2 598 361**
		из них				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 299 652
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*648 946*
		машины и механизмы	тенге			16 393
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4 951*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 282 316
		оборудование	тенге			-
		перевозки	тенге			-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.	251,4		
1	1115-0401-0701 Ккл=1,06	Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов вентилируемого фасада	м2 поверхности облицовки	94,5	17 961	1 697 314
2	1219-0101-0601 Ккл=1,09	Леса деревянные неинвентарные. Устройство и разборка	м2 вертикальной проекции	61,35	14 687	901 047
	Раздел № 2	**Отмостка**				**869 750**
		из них				
		затраты на труд рабочих	тенге			263 255
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*130 882*
		машины и механизмы	тенге			92 551
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*26 530*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			513 944
		оборудование	тенге			-
		перевозки	тенге			-

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.	66,22		
3	1113-0101-0309 Ккл=1,06	Устройство гидроизоляции боковой стен, фундаментов монолитных наплавляемыми материалами в один слой	м2 поверхности	45,6	3 667	167 215
4	1208-0101-2202 Ккл=1,09	Теплоизоляция из пеногазобетона, пенополистирола. Устройство на битумной мастике	м2	45,6	3 515	160 284
5	1101-0701-1502 Ккл=1,12	Устройство основания под фундамент щебеночного	м3 основания	6,92	18 601	128 719
6	1106-0101-0105 Ккл=1,12	Устройство отмостки бетонной	м3	6,92	59 759	413 532

Составил Касенов

должность, подпись (инициалы, фамилия)

ССЦ 2025 пр. 156-нк, Улытауская область, г.Жезказган, г.Сатпаев введен с 01.01.2025
ССЦ Январь 2025, Улытауская область, г.Жезказган, г.Сатпаев введен с 01.01.2025

Приложение Г
к Порядку определения сметной стоимости
строительства в Республике Казахстан

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-1-3

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2024г.

Номер по порядку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,0238	37 558	263 800
2	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,06135	88 455	5 427
3	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,057584	36	38
4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	7,9941	861	6 883
5	215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,30675	88 455	27 134
6	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,5951	88 455	141 095
7	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,015224	118 266	1 800
8	261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	472,5	34	16 065
9	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00173	64 654	112
10	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,011043	1 352 536	14 936
11	261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	245,7	96	23 587
12	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	1,159515	145 504	168 714
13	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	109,44	246	26 922
14	231-303-0101	Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	м2	103,95	2 732	283 991
15	234-101-0108	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-75 (ПП-60)	м3	9,9225	34 620	343 517

16	234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	2,3484	38 861	91 261
17	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,058283	624 577	36 402
18	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	22,8	547	12 472
19	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	14,2076	2 146	30 490
20	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	6,8796	1 493	10 271
21	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	15,504	251	3 892
22	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	207,9	355	73 805
23	235-103-0106	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-3,0, стеклохолст, крошка/пленка	м2	51,984	641	33 322
24	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	75,6	87	6 577
25	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	793,8	54	42 865
26	217-109-0102	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 90 мм	шт.	315,63	27	8 522
27	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,610344	7 006	4 276
28	217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	4,068225	1 674	6 810
29	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	29,484	1 372	40 452
30	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	7,958	7 761	61 762
31	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	3,10016	2 928	9 077
		Итого по материальным ресурсам				1 796 276
		Всего по ведомости:				1 796 276

Составил Касенов

должность, подпись (инициалы, фамилия)

ССЦ 2025 пр. 156-нк, Улытауская область, г.Жезказган, г.Сатпаев введен с 01.01.2025
ССЦ Январь 2025, Улытауская область, г.Жезказган, г.Сатпаев введен с 01.01.2025

Форма 4рс

Наименование стройки: Реконструкция жилого дома по адресу: область Улытау, город Жезказган, ул. Сейфуллина, 4

Наименование объекта: Реконструкция жилого дома по адресу: область Улытау, город Жезказган, ул. Сейфуллина, 4

Объект номер - 2-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к локальной смете № 2-1-3. Наружная отделка

на Наружная отделка

Основание: чертеж АР

Составлена в текущих ценах по состоянию на 2024г.

тыс. тенге

Номер п/п	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
					обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Затраты труда по специальностям								
1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3)	чел.-ч	9,7171	4,196	-	-	40,773
					-	-	-	
2	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)	чел.-ч	6,5878	4,311	-	-	28,400
					-	-	-	
3	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1)	чел.-ч	40,5138	4,791	-	-	194,102
					-	-	-	
4	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	163,9783	5,110	-	-	837,929
					-	-	-	
5	009-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	85,6624	5,390	-	-	461,720
					-	-	-	
		Итого по специальностям:	тенге	306,4595				1 562,924
Трудовые ресурсы								
1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	11,1572	2,833	-	-	(31.605)
					-	-	-	
		Всего трудовые ресурсы:	тенге					1 562,924
Строительные машины и механизмы подрядчика								

					Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,866894	8,467	-	2,794	15,807
					-	-	5,216	
2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,020926	11,913	-	2,794	0,249
					-	-	0,058	
3	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,300517	0,051	-	-	0,066
					-	-	-	
4	324-108-0401	Горелки газопламенные	маш.-ч	4,301904	0,007	-	-	0,030
					-	-	-	
5	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м3/мин	маш.-ч	3,238512	8,423	-	2,794	27,278
					-	-	9,048	
6	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	3,565184	8,575	-	2,794	30,571
					-	-	9,961	
7	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,49704	1,121	-	-	0,557
					-	-	-	
8	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,650835	14,163	-	2,794	23,381
					-	-	4,612	
9	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,110363	13,131	-	3,992	1,449
					-	-	0,441	
10	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	22,578318	0,021	-	-	0,474
					-	-	-	
11	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,620032	12,607	-	3,340	7,817
					-	-	2,071	
12	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,084497	6,235	-	2,339	0,527
					-	-	0,198	
13	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	7,130368	0,018	-	-	0,128
					-	-	-	
14	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	24,120936	0,026	-	-	0,627
					-	-	-	
		Всего строительные машины и механизмы подрядчика:	тенге				31 605,0	108,961
Материалы поставки подрядчика								
1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,0238	37,558	33,990	-	263,800
					-	-	-	
2	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от	м3	0,06135	88,455	86,607	-	5,427

		75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2			-	-	-	
3	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,057584	0,036	0,036	-	0,038
					-	-	-	
4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	7,9941	0,861	0,849	-	6,883
					-	-	-	
5	215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,30675	88,455	86,607	-	27,134
					-	-	-	
6	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,5951	88,455	86,607	-	141,095
					-	-	-	
7	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,015224	118,266	116,071	-	1,800
					-	-	-	
8	261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	472,5	0,034	0,033	-	16,065
					-	-	-	
9	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00173	64,654	62,500	-	0,112
					-	-	-	
10	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,011043	1 352,536	1 334,821	-	14,936
					-	-	-	
11	261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	245,7	0,096	0,093	-	23,587
					-	-	-	
12	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	1,159515	145,504	142,857	-	168,714
					-	-	-	
13	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	109,44	0,246	0,236	-	26,922
					-	-	-	
14	231-303-0101	Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	м2	103,95	2,732	2,692	-	283,991
					-	-	-	
15	234-101-0108	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-75 (ПП-60)	м3	9,9225	34,620	33,366	-	343,517
					-	-	-	
16	234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	2,3484	38,861	37,721	-	91,261
					-	-	-	
17	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,058283	624,577	616,071	-	36,402
					-	-	-	
18	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	22,8	0,547	0,527	-	12,472
					-	-	-	

19	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	14,2076	2,146	2,135	-	30,490
					-	-	-	
20	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	6,8796	1,493	1,473	-	10,271
					-	-	-	
21	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	15,504	0,251	0,246	-	3,892
					-	-	-	
22	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	207,9	0,355	0,347	-	73,805
					-	-	-	
23	235-103-0106	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-3,0, стеклохолст, крошка/пленка	м2	51,984	0,641	0,627	-	33,322
					-	-	-	
24	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	75,6	0,087	0,086	-	6,577
					-	-	-	
25	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	793,8	0,054	0,054	-	42,865
					-	-	-	
26	217-109-0102	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 90 мм	шт.	315,63	0,027	0,027	-	8,522
					-	-	-	
27	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,610344	7,006	6,920	-	4,276
					-	-	-	
28	217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	4,068225	1,674	1,652	-	6,810
					-	-	-	
29	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	29,484	1,372	1,354	-	40,452
					-	-	-	
30	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	7,958	7,761	-	-	61,762
					-	-	-	
31	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	3,10016	2,928	2,846	-	9,077
					-	-	-	
		Всего по материалам поставки подрядчика:	тенге					1 796,276
		Всего по ведомости:	тенге					3 577,122

Составил Касенов

должность, подпись (инициалы, фамилия)