Республика Казахстан
Северо-Казахстанская область
ТОО "ПГС Компания"

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение " Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Айыртауского района Северо - Казахстанской области"

Сметная стоимость
в текущих ценах: **626 463,215 Тыс.тнг.**
в том числе С М Р: **534 854,039 Тыс.тнг.**

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Строительство стадиона по адресу: СКО, Айыртауский район, с. Саумалколь, ул. Приозерная

Директор ТОО "ПГС Компания"

Штейнгауер Т.Н.
(инициалы, фамилия)

г.ПЕТРОПАВЛОВСК
2025 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к сметной документации по объекту:
Строительство стадиона по адресу: СКО, Айыртауский район, с. Саумалколь, ул. Приозерная
Объект находится в регионе – 15.2– Северо-Казахстанская область, Айыртауский район

Сметная стоимость строительства объекта определена ресурсным методом на основании следующих сметно-нормативных документов, утверждённых соответствующими приказами Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК:
- Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (НДЦС РК 8.01-08-2022);
- Сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством (НДЦС РК 8.04-09-2022);
- Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы (НДЦС 8.04-03-2024);
- Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2024);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2024);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов (СЦЭМ РК 8.04-11-2024);
- Справочник сметных цен на строительные материалы, изделия, конструкции, оборудование, мебель и инвентарь на февраль 2024 года, выпущенный АО «КазНИИСА» и содержащий книги 1, 2 и 3.

Прочие затраты по главе 8 приняты в соответствии с разделом "Проект организации строительства":
- на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом в соответствии со Сметными нормами дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством в соответствии с НДЦС РК 8.04-09-2022, приложение А, пункт 8.1 для IV температурной зоны.

Сметная прибыль принята от стоимости строительно-монтажных работ по итогам глав 1-8 в размере - 5% согласно п.8.2.65.2 НДЦС РК 8.01-08-2022.

Непредвиденные работы и затраты приняты по итогам глав 1-8 в размере - 5% согласно п.8.2.66.4 пп.а) НДЦС РК 8.01-08-2022.

Определены затраты на инжиниринговые услуги по осуществлению инжиниринговых услуг согласно НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30:
- затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 0,46%;
- затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 2,88%.

Переход к прогнозной сметной стоимости строительства выполнен в соответствии с индексацией объемов предстоящих периодов через индексы стоимости для строительства согласно таблице 2 НДЦС РК 8.04-07-2024: II квартал 2025 г. – 1,0388; III квартал 2025 г. – 1,0587.
Налог на добавленную стоимость на 2023-2025 г.г. - 12 %.
Сметная документация составлена с использованием программного обеспечения АВС редакция 2025.1 от 21.01.2025 г.
Согласно сводной ведомости потребности основных строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования проектируемого объекта процент Казахстанского содержания составил – 100,0%.

Форма 1

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение " Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Айыртауского района Северо - Казахстанской области"

Утвержден 07 апреля 2025 г.

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 626463,215 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 67121,059 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство стадиона по адресу: СКО, Айыртауский район, с. Саумалколь, ул. Приозерная

(наименование стройки)

в ценах декабря 2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Часть I. Проектирование						
1		Проектные работы в ценах 2024 года	--	--	1 026,6	1 026,6
2		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2024 года	--	--	400	400
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	**--**	**--**	**1 426,6**	**1 426,6**
Часть II. Строительство						
Глава 2. Основные объекты строительства						
3	2-01	Строительные работы - корпус К, трибуны	150 809,326	--	--	150 809,326
		Всего по главе	**150 809,326**	**--**	**--**	**150 809,326**
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
4	4-01	Наружные сети электроснабжения	39 478,553	3 679,218	--	43 157,771
		Всего по главе	**39 478,553**	**3 679,218**	**--**	**43 157,771**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
5	7-01	Благоустройство	240 980,491	879,392	--	241 859,883
		Всего по главе	**240 980,491**	**879,392**	**--**	**241 859,883**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**431 268,37**	**4 558,61**	**--**	**435 826,98**
Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
6	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение А, пункт 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,3%	31 482,591	--	--	31 482,591

		Итого по главе 8	**31 482,591**	--	--	**31 482,591**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**462 750,961**	**4 558,61**	--	**467 309,571**
7	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	23 137,548	--	--	23 137,548
8	НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 5%	23 137,548	227,93	--	23 365,479
		Итого по части II в сметных ценах:	**509 026,057**	**4 786,541**	--	**513 812,598**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
9		в том числе на II квартал 2025 г., доля - 40 %	203 610,423	1 914,616	--	205 525,039
10		в том числе на III квартал 2025 г., доля - 60 %	305 415,634	2 871,924	--	308 287,559
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
11	НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2	на II квартал 2025 г., доля - 40 %, к - 1,0388	211 510,507	1 988,903	--	213 499,411
12	НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2	на III квартал 2025 г., доля - 60 %, к - 1,0587	323 343,532	3 040,506	--	326 384,038
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**534 854,039**	**5 029,41**	--	**539 883,449**
13		- в том числе на 2025 г.	534 854,039	5 029,41	--	539 883,449
		Часть III. Инжиниринговые услуги				
		Пересчет итогов из сметных цен 2024 г. в цены 2022 г. для выбора (вычисления) норм на инжиниринговые услуги:				
		Стоимость строительства = 0,514 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,514 : 1,168 = 0,44 млрд. тенге				
		Стоимость СМР = 0,509 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,509 : 1,168 = 0,436 млрд. тенге				
		Стоимость оборудования = 0,005 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,005 : 1,168 = 0,004 млрд. тенге				
		Норма расходов заказчика на авторский надзор = 0,46 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3				
		Выбранная норма расходов на технический надзор (НРтн) = 2,90 %				
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (0,436x2,90% + 0,004x0,2x2,90%)/0,44x100 = 2,88 %				
		Норма расходов заказчика на технический надзор = 2,88 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2				
		Норма расходов заказчика на управление проектом = 1,12 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.1				
		Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:				
14	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 513812,598x0,46% = 2363,538	--	--	2 363,538	2 363,538
		Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		Пересчет итогов на осуществление авторского надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
15	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	на II квартал 2025 г., доля - 40 %, к - 1,0388	--	--	982,097	982,097
16	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	на III квартал 2025 г., доля - 60 %, к - 1,0587	--	--	1 501,367	1 501,367
		Всего затрат на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	--	--	**2 483,464**	**2 483,464**
		Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:				
17	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 513812,598x2,88% = 14797,803	--	--	14 797,803	14 797,803
		Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		Пересчет итогов на осуществление технического надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
18	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	на II квартал 2025 г., доля - 40 %, к - 1,0388	--	--	6 148,783	6 148,783
19	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	на III квартал 2025 г., доля - 60 %, к - 1,0587	--	--	9 399,86	9 399,86
		Всего затрат на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	--	--	**15 548,644**	**15 548,644**
		По части III в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
23		II квартал 2025 г., доля - 40%, к - 1,0388	--	--	7 130,88	7 130,88

24		III квартал 2025 г., доля - 60%, к - 1,0587	--	--	10 901,227	10 901,227
25		**Всего затрат по части III в прогнозных ценах**	--	--	**18 032,107**	**18 032,107**
		- в том числе на 2025 г.	--	--	18 032,107	18 032,107
		Итого по частям I-III в сметных ценах:	**509 026,057**	**4 786,541**	**18 587,941**	**532 400,539**
		Итого по частям I-III в в прогнозных ценах:	**534 854,039**	**5 029,41**	**19 458,707**	**559 342,156**
		Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
26	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" - 12%	--	--	171,192	171,192
27		**II квартал 2025 г. - затраты по частям II и III:**	**211 510,507**	**1 988,903**	**7 130,88**	**220 630,291**
28		- в том числе затраты по части II	211 510,507	1 988,903	--	213 499,411
29	Налоговый кодекс РК	- в том числе затраты по части III	--	--	7 130,88	7 130,88
		НДС на II квартал 2025 г. - 12%	--	--	26 475,635	26 475,635
30		**III квартал 2025 г. - затраты по частям II и III:**	**323 343,532**	**3 040,506**	**10 901,227**	**337 285,265**
31		- в том числе затраты по части II	323 343,532	3 040,506	--	326 384,038
32	Налоговый кодекс РК	- в том числе затраты по части III	--	--	10 901,227	10 901,227
		НДС на III квартал 2025 г. - 12%	--	--	40 474,232	40 474,232
		Итого налог на добавленную стоимость	--	--	**67 121,059**	**67 121,059**
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**534 854,039**	**5 029,41**	**86 579,766**	**626 463,215**
		в том числе: ПИР, экспертиза				
		2 квартал 2025 года	**211 510,507**	**1 988,903**	**1 597,792**	**1 597,792**
		3 квартал 2025 года	**323 343,532**	**3 040,506**	**33 606,515**	**247 105,925**
					51 375,459	**377 759,497**

Руководитель проектной организации — Штейнгауер Т.Н.

Главный инженер проекта — Штейнгауер Т.Н.

Начальник сметного отдела — Зацарная В.Н.

Форма 1

Заказчик Коммунальное государственное учреждение " Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Айыртауского района Северо - Казахстанской области"

Утвержден 07 апреля 2025 г.

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 626463,215 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 67121,059 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство стадиона по адресу: СКО, Айыртауский район, с. Саумалколь, ул. Приозерная

(наименование стройки)

в ценах декабря 2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Часть I. Проектирование						
1		Проектные работы в ценах 2024 года	--	--	1 026,6	1 026,6
2		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2024 года	--	--	400	400
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	**--**	**--**	**1 426,6**	**1 426,6**
Часть II. Строительство						
Глава 2. Основные объекты строительства						
3	2-01	Строительные работы - корпус К, трибуны	150 809,326	--	--	150 809,326
		Всего по главе	**150 809,326**	**--**	**--**	**150 809,326**
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
4	4-01	Наружные сети электроснабжения	39 478,553	3 679,218	--	43 157,771
		Всего по главе	**39 478,553**	**3 679,218**	**--**	**43 157,771**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
5	7-01	Благоустройство	240 980,491	879,392	--	241 859,883
		Всего по главе	**240 980,491**	**879,392**	**--**	**241 859,883**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**431 268,37**	**4 558,61**	**--**	**435 826,98**
Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
6	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение А, пункт 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,3%	31 482,591	--	--	31 482,591
		Итого по главе 8	**31 482,591**	**--**	**--**	**31 482,591**

		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**462 750,961**	**4 558,61**	**--**	**467 309,571**
7	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	23 137,548	--	--	23 137,548
8	НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 5%	23 137,548	227,93	--	23 365,479
		Итого по части II в сметных ценах:	**509 026,057**	**4 786,541**	**--**	**513 812,598**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
9		в том числе на II квартал 2025 г., доля - 40 %	203 610,423	1 914,616	--	205 525,039
10		в том числе на III квартал 2025 г., доля - 60 %	305 415,634	2 871,924	--	308 287,559
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
11	НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2	на II квартал 2025 г., доля - 40 %, к - 1,0388	211 510,507	1 988,903	--	213 499,411
12	НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2	на III квартал 2025 г., доля - 60 %, к - 1,0587	323 343,532	3 040,506	--	326 384,038
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**534 854,039**	**5 029,41**	**--**	**539 883,449**
13		- в том числе на 2025 г.	534 854,039	5 029,41	--	539 883,449
Часть III. Инжиниринговые услуги						
		Пересчет итогов из сметных цен 2024 г. в цены 2022 г. для выбора (вычисления) норм на инжиниринговые услуги:				
		Стоимость строительства = 0,514 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,514 : 1,168 = 0,44 млрд. тенге				
		Стоимость СМР = 0,509 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,509 : 1,168 = 0,436 млрд. тенге				
		Стоимость оборудования = 0,005 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,005 : 1,168 = 0,004 млрд. тенге				
		Норма расходов заказчика на авторский надзор = 0,46 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3				
		Выбранная норма расходов на технический надзор (НРтн) = 2,90 %				
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (0,436x2,90% + 0,004x0,2x2,90%)/0,44x100 = 2,88 %				
		Норма расходов заказчика на технический надзор = 2,88 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2				
		Норма расходов заказчика на управление проектом = 1,12 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.1				
Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:						
14	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 513812,598x0,46% = 2363,538	--	--	2 363,538	2 363,538
Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Пересчет итогов на осуществление авторского надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
15	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	на II квартал 2025 г., доля - 40 %, к - 1,0388	--	--	982,097	982,097
16	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	на III квартал 2025 г., доля - 60 %, к - 1,0587	--	--	1 501,367	1 501,367
		Всего затрат на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**2 483,464**	**2 483,464**
Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:						
17	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 513812,598x2,88% = 14797,803	--	--	14 797,803	14 797,803
Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Пересчет итогов на осуществление технического надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
18	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	на II квартал 2025 г., доля - 40 %, к - 1,0388	--	--	6 148,783	6 148,783
19	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	на III квартал 2025 г., доля - 60 %, к - 1,0587	--	--	9 399,86	9 399,86
		Всего затрат на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**15 548,644**	**15 548,644**
По части III в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
23		II квартал 2025 г., доля - 40%, к - 1,0388	--	--	7 130,88	7 130,88
24		III квартал 2025 г., доля - 60%, к - 1,0587	--	--	10 901,227	10 901,227
		Всего затрат по части III в прогнозных ценах	**--**	**--**	**18 032,107**	**18 032,107**
25		- в том числе на 2025 г.	--	--	18 032,107	18 032,107

		Итого по частям I-III в сметных ценах:	**509 026,057**	**4 786,541**	**18 587,941**	**532 400,539**
		Итого по частям I-III в в прогнозных ценах:	**534 854,039**	**5 029,41**	**19 458,707**	**559 342,156**
Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
26	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" - 12%	--	--	171,192	171,192
		II квартал 2025 г. - затраты по частям II и III:	**211 510,507**	**1 988,903**	**7 130,88**	**220 630,291**
27		- в том числе затраты по части II	211 510,507	1 988,903	--	213 499,411
28		- в том числе затраты по части III	--	--	7 130,88	7 130,88
29	Налоговый кодекс РК	НДС на II квартал 2025 г. - 12%	--	--	26 475,635	26 475,635
		III квартал 2025 г. - затраты по частям II и III:	**323 343,532**	**3 040,506**	**10 901,227**	**337 285,265**
30		- в том числе затраты по части II	323 343,532	3 040,506	--	326 384,038
31		- в том числе затраты по части III	--	--	10 901,227	10 901,227
32	Налоговый кодекс РК	НДС на III квартал 2025 г. - 12%	--	--	40 474,232	40 474,232
		Итого налог на добавленную стоимость	**--**	**--**	**67 121,059**	**67 121,059**
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**534 854,039**	**5 029,41**	**86 579,766**	**626 463,215**

в том числе: ПИР, экспертиза			**1 597,792**	**1 597,792**
2 квартал 2025 года	**211 510,507**	**1 988,903**	**33 606,515**	**247 105,925**
3 квартал 2025 года	**323 343,532**	**3 040,506**	**51 375,459**	**377 759,497**

Руководитель проектной организации Штейнгауер Т.Н.

Главный инженер проекта Штейнгауер Т.Н.

Начальник сметного отдела Зацарная В.Н.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 3

Наименование стройки Строительство стадиона по адресу: СКО, Айыртауский район, с. Саумалколь, ул. Приозерная

Объектная смета № 2-01

(Объектный сметный расчет)

на строительство Строительные работы - корпус К, трибуны

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	150809,326	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	12,445	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	60955,281	тыс.тнг.

в ценах декабря 2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Раздел 2. Конструктивная часть здания							
1.	2-01-02-01	Корпус К	63 160,757	--	--	63 160,757	5,252	25 516,044	--
2.	2-01-02-02	Трибуна Т1-Т2	82 724,006	--	--	82 724,006	6,772	33 147,56	--
		ИТОГО по разделу 2	**145 884,763**	**--**	**--**	**145 884,763**	**12,024**	**58 663,604**	
		Раздел 4. Внутренние инженерные системы							
3.	2-01-03-04	Пожарная сигнализация	1 670,52	--	--	1 670,52	0,23	1 276,779	--
4.	2-01-04-03	электрооборудование и электроосвещение	3 254,043	--	--	3 254,043	0,191	1 014,898	--
		ИТОГО по разделу 4	**4 924,563**	**--**	**--**	**4 924,563**	**0,421**	**2 291,677**	
		Всего :	**150 809,326**	**--**	**--**	**150 809,326**	**12,445**	**60 955,281**	

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство стадиона по адресу: СКО, Айыртауский район, с. Саумалколь, ул. Приозерная

Наименование объекта - Строительные работы - корпус К, трибуны

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-02-02

(Локальный сметный расчет)

на Трибуна Т1-Т2

(Наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	**82724,006**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	33147,560	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	6,772	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**82 724 006**
		Отдел 1. Трибуна Т1				**40 882 163**
		Раздел 1. Фундаменты				**9 039 937**
1	**6109-0301-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м^2 покрытия**	**110,13**	**1 641**	**180 723**
2	**216-201-0301** *РСНБ РК 2022*	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	**т**	**1,365612**	**219 736**	**300 074**
3	**211-201-0606** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м^3**	**11,01**	**7 358**	**81 012**
4	**6104-0101-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**5**	**6 183**	**30 915**
5	**6104-0101-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**41**	**8 179**	**335 339**
6	**221-104-0102** *РСНБ РК 2022*	**Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 2,5 кгс/см2 СТ РК 956-93**	**м^3**	**19,92**	**77 790**	**1 549 577**
7	**6104-0202-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**26**	**5 647**	**146 822**
8	**6104-0202-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**33**	**6 318**	**208 494**

1	2	3	4	5	6	7
9	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	52	8 395	436 540
10	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	42,051	60 086	2 526 676
11	1146-0101-0803 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 40*	Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном	$м^3$	1,15	173 658	199 707
12	212-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	$м^3$	1,173	33 493	39 287
13	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	38,18	5 273	201 323
14	235-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Рубероид морозостойкий марки РПМ-300 ГОСТ 10923-93	$м^2$	87,814	232	20 373
15	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	352,35	971	342 132
16	235-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	176,175	547	96 368
17	235-201-0204 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	845,64	1 112	940 352
18	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	12	67 768	813 216
19	212-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	$м^3$	12,18	33 493	407 945
20	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,08377	317 951	26 635
21	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,57917	270 088	156 427
	Раздел 2.	**Отмостка**	$м^3$	8,1	57827	**468 400**
22	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	4,05	19 785	80 129
23	211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	1,1745	8 538	10 028
24	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,3645	8 416	3 068
25	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	4,05	7 250	29 362
26	6103-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	$м^3$	8,1	8 623	69 846
27	212-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	$м^3$	8,262	33 402	275 967
	Раздел 3.	**Стены**	$м^3$	198	82691	**16 372 821**

1	2	3	4	5	6	7
28	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	198	44 519	8 814 762
29	213-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	75,24	96 344	7 248 923
30	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,396	317 027	125 543
31	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,396	310 726	123 047
32	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	15	1 779	26 685
33	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,12	142 162	17 059
34	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,102	164 723	16 802
	Раздел 4.	**Устройство трибуны Т-1**				**3 897 988**
35	6104-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 15 $м^2$	шт.	28	22 778	637 784
36	6104-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 5 $м^2$	шт.	2	14 910	29 820
37	222-203-0302 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	199,1332	10 911	2 172 742
38	6103-0701-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,025908	1 606 286	41 616
39	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,025908	367 668	9 526
40	1109-0501-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	720	682	491 040
41	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100 /прим 10х80/	шт.	720	33	23 760
42	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /ступени/	$м^3$	4	21 412	85 648
43	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,06	33 273	135 088
44	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	32,9	8 236	270 964
	Раздел 5.	**Полы**	$м^2$	319,64	16644	**5 320 232**
	Подраздел 5.1.	**Тип пола 1**	$м^2$	148,62	14508	**2 156 193**
45	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	11,8896	23 959	284 863

1	2	3	4	5	6	7
46	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	12,127392	35 995	436 525
47	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами /пергамином/ на битумной мастике. Устройство первого слоя	м^2 изолируемой поверхности	148,62	5 186	770 743
48	235-101-1103 *РСНБ РК 2022*	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-300	м^2	166,4544	151	25 135
49	6109-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	148,62	1 578	234 522
50	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	3,031848	33 273	100 879
51	6109-0302-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия цементные. Железнение	м^2 покрытия	148,62	604	89 766
52	6109-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из раствора цементного	м	320	668	213 760
	Подраздел 5.2.	**Тип пола 2**	м^2	171,02	18501	**3 164 039**
53	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами /пергамином/ на битумной мастике. Устройство первого слоя	м^2 изолируемой поверхности	171,02	5 186	886 910
54	235-101-1103 *РСНБ РК 2022*	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-300	м^2	191,5424	151	28 923
55	6109-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	171,02	1 578	269 870
56	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	3,488808	33 273	116 083
57	6109-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=6*	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м^2 стяжки	171,02	195	33 349
58	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	5,233212	33 273	174 125
59	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,7593288	68 522	52 031
60	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,7593288	317 951	241 429
61	6109-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство полов полимерных наливных полиуретановых с минеральными наполнителями, толщина покрытия 1 мм	м^2	171,02	7 960	1 361 319
	Раздел 6.	**Двери**	шт	5	79624	**398 118**
62	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м^2. Установка в кирпичных стенах	м^2	8,7435	12 285	107 414
63	223-207-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м^2	8,7435	33 248	290 704
	Раздел 7.	**Отделочные работы**	м^2	445,18	7176	**3 194 443**
64	6112-0202-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выравнивание поверхности внутри зданий цементными растворами по бетону, потолок	м^2	148,62	2 554	379 575

1	2	3	4	5	6	7
65	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	148,62	2 355	350 000
66	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	408,55638	84	34 319
67	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	148,62	1 420	211 040
68	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,1025478	216 777	22 230
69	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	296,56	3 690	1 094 306
70	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	5,604984	30 145	168 962
71	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	296,56	1 515	449 288
72	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	815,24344	84	68 480
73	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	296,56	1 267	375 742
74	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,1868328	216 777	40 501
	Раздел 8.	**Наружная отделка**	$м^2$	242,83	9020	**2 190 224**
75	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	242,83	6 484	1 574 510
76	212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	7,52773	29 667	223 325
77	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	262,2564	1 069	280 352
78	6112-0303-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	$м^2$ окрашиваемой поверхности	242,83	347	84 262
79	261-201-0384 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатныая марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	92,2754	301	27 775
	Отдел 2.	**Трибуна Т-2**				**41 841 843**
	Раздел 9.	**Фундаменты**				**9 039 937**

1	2	3	4	5	6	7
80	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м^2 покрытия	110,13	1 641	180 723
81	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,365612	219 736	300 074
82	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	11,01	7 358	81 012
83	6104-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	5	6 183	30 915
84	6104-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	41	8 179	335 339
85	221-104-0102 *РСНБ РК 2022*	Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 2,5 кгс/см2 СТ РК 956-93	м^3	19,92	77 790	1 549 577
86	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	26	5 647	146 822
87	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	33	6 318	208 494
88	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	52	8 395	436 540
89	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м^3	42,051	60 086	2 526 676
90	1146-0101-0803 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 40*	Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном	м^3	1,15	173 658	199 707
91	212-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м^3	1,173	33 493	39 287
92	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м^2 поверхности	38,18	5 273	201 323
93	235-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Рубероид морозостойкий марки РПМ-300 ГОСТ 10923-93	м^2	87,814	232	20 373
94	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	352,35	971	342 132
95	235-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	176,175	547	96 368
96	235-201-0204 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	845,64	1 112	940 352
97	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	м^3	12	67 768	813 216
98	212-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м^3	12,18	33 493	407 945
99	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,08377	317 951	26 635
100	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,57917	270 088	156 427
	Раздел 10.	**Отмостка**	м^3	8,1	57827	**468 400**

1	2	3	4	5	6	7
101	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м^3 подстилающего слоя	4,05	19 785	80 129
102	211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	1,1745	8 538	10 028
103	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,3645	8 416	3 068
104	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м^3	4,05	7 250	29 362
105	6103-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м^3	8,1	8 623	69 846
106	212-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м^3	8,262	33 402	275 967
	Раздел 11.	**Стены**	м^3	198	82691	**16 372 821**
107	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м^3 кладки	198	44 519	8 814 762
108	213-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	75,24	96 344	7 248 923
109	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,396	317 027	125 543
110	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,396	310 726	123 047
111	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	15	1 779	26 685
112	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м^3	0,12	142 162	17 059
113	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м^3	0,102	164 723	16 802
	Раздел 12.	**Устройство трибуны Т-2**				**3 897 988**
114	6104-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 15 м^2	шт.	28	22 778	637 784
115	6104-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 5 м^2	шт.	2	14 910	29 820
116	222-203-0302 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016	м^2	199,1332	10 911	2 172 742
117	6103-0701-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,025908	1 606 286	41 616
118	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,025908	367 668	9 526
119	1109-0501-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	720	682	491 040

1	2	3	4	5	6	7
120	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100 /прим 10х80/	шт.	720	33	23 760
121	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /ступени/	$м^3$	4	21 412	85 648
122	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,06	33 273	135 088
123	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	32,9	8 236	270 964
	Раздел 13.	**Полы**	$м^2$	319,64	16644	**5 320 232**
	Подраздел 13.1.	**Тип пола 1**	$м^2$	148,62	14508	**2 156 193**
124	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	11,8896	23 959	284 863
125	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	12,127392	35 995	436 525
126	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами /пергамином/ на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	148,62	5 186	770 743
127	235-101-1103 *РСНБ РК 2022*	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-300	$м^2$	166,4544	151	25 135
128	6109-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	148,62	1 578	234 522
129	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,031848	33 273	100 879
130	6109-0302-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия цементные. Железнение	$м^2$ покрытия	148,62	604	89 766
131	6109-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	320	668	213 760
	Подраздел 13.2.	**Тип пола 2**	$м^2$	171,02	18501	**3 164 039**
132	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами /пергамином/ на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	171,02	5 186	886 910
133	235-101-1103 *РСНБ РК 2022*	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-300	$м^2$	191,5424	151	28 923
134	6109-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	171,02	1 578	269 870
135	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,488808	33 273	116 083
136	6109-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=6*	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	$м^2$ стяжки	171,02	195	33 349
137	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5,233212	33 273	174 125
138	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,7593288	68 522	52 031

1	2	3	4	5	6	7
139	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,7593288	317 951	241 429
140	6109-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство полов полимерных наливных полиуретановых с минеральными наполнителями, толщина покрытия 1 мм	м^2	171,02	7 960	1 361 319
	Раздел 14.	**Двери**	шт	5	79624	**398 118**
141	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м^2. Установка в кирпичных стенах	м^2	8,7435	12 285	107 414
142	223-207-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м^2	8,7435	33 248	290 704
	Раздел 15.	**Отделочные работы**	м^2	445,18	7176	**3 194 443**
143	6112-0202-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выравнивание поверхности внутри зданий цементными растворами по бетону, потолок	м^2	148,62	2 554	379 575
144	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности	148,62	2 355	350 000
145	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	408,55638	84	34 319
146	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м^2 окрашиваемой поверхности	148,62	1 420	211 040
147	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,1025478	216 777	22 230
148	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м^2 оштукатуриваемой поверхности	296,56	3 690	1 094 306
149	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м^3	5,604984	30 145	168 962
150	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности	296,56	1 515	449 288
151	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	815,24344	84	68 480
152	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м^2 окрашиваемой поверхности	296,56	1 267	375 742
153	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,1868328	216 777	40 501
	Раздел 16.	**Наружная отделка**	м^2	242,83	9020	**2 190 224**

1	2	3	4	5	6	7
154	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	242,83	6 484	1 574 510
155	212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	7,52773	29 667	223 325
156	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	262,2564	1 069	280 352
157	6112-0303-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	$м^2$ окрашиваемой поверхности	242,83	347	84 262
158	261-201-0384 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатныая марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	92,2754	301	27 775
	Раздел 17.	**ФЛАШТОК и Факел**	шт.	2	479840	**959 680**
159	6101-0110-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, глубина до 2 м, группа грунта 2	шт.	2	3 348	6 696
160	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	1,2	11 775	14 130
161	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	9	14 547	130 923
162	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	9,135	33 273	303 949
163	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,03153	310 726	9 797
164	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	20	4 353	87 060
165	255-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	20	4 412	88 240
166	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,012386	335 198	4 152
167	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,012386	1 176 343	14 570
	Подраздел 17.1.	**Флагшток**				**23 655**
168	6106-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление из угловой и круглой стали	т конструкций	0,039673	144 865	5 747
169	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0,039673	78 204	3 103
170	241-102-0176 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,5 мм	м	2	3 177	6 354
171	241-102-0158 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х2,5 мм	м	1,6	1 865	2 984
172	241-102-0157 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х2,0 мм	м	2,1	1 504	3 158

1	2	3	4	5	6	7
173	**214-101-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0,002706**	**319 049**	**863**
174	**214-211-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 3,6 мм /прим. трос/**	**10 м**	**0,4**	**1 678**	**671**
175	**214-206-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм**	**т**	**0,000807**	**377 758**	**305**
176	**6111-0501-0205** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**$м^2$**	**0,99175**	**269**	**267**
177	**6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**0,99175**	**205**	**203**
	Подраздел 17.2. ФАКЕЛ		шт.	1	276508	**276 508**
178	**6106-0701-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Изготовление из угловой и круглой стали**	**т конструкций**	**0,287666**	**144 865**	**41 673**
179	**6106-0302-0112** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м**	**т**	**0,287666**	**78 204**	**22 497**
180	**214-101-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0,04834**	**319 049**	**15 423**
181	**214-205-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	**т**	**0,190396**	**362 454**	**69 010**
182	**214-107-0115** ***РСНБ РК 2022***	**Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-606, толщиной 6 мм**	**т**	**0,03114**	**332 869**	**10 366**
183	**6111-0501-0205** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**$м^2$**	**7,19165**	**269**	**1 935**
184	**6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**7,19165**	**205**	**1 474**
185	**1109-0104-0101** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12***	**Монтаж конструкции стен из профилированного листа при высоте здания до 30 м**	**$м^2$**	**10**	**8 124**	**81 240**
186	**214-204-0819** ***РСНБ РК 2022***	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**$м^2$**	**10**	**3 289**	**32 890**

Составил Зацарная В.Н.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил Штейнгауер Т.Н.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. к Форме 4

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-01-02-02

Составлена в текущих ценах на 1 квартал 2025 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	213-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	150,48	96 344	14 497 845,12
2	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	84,102	60 086	5 053 352,77
3	222-203-0302 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	398,2664	10 911	4 345 484,69
4	221-104-0102	Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 2,5 кгс/см2 СТ РК 956-93	$м^3$	39,84	77 790	3 099 153,6
5	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	95,04	29 282	2 782 961,28
6	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	1 927,2324	1 112	2 143 082,43
7	233-301-0103	Покрытие жидкое напольное двухкомпонентное полиуретановое для внутренних и наружных бетонных полов, толщина покрытия от 1 до 3 мм	кг	472,0152	3 526	1 664 325,6
8	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	40,762736	33 273	1 356 298,51
9	212-101-0602	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	$м^3$	26,706	33 493	894 464,06
10	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	24,254784	35 995	873 050,95
11	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	2,731224	219 736	600 148,24
12	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	2,2119088	265 144	586 474,35
13	223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	$м^2$	17,487	33 248	581 407,78
14	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	607,316	955	579 986,78
15	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	524,5128	1 069	560 704,18
16	212-101-0502	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	$м^3$	16,524	33 402	551 934,65
17	214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	1,6861976	317 951	536 128,21
18	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	15,05546	29 667	446 650,33

1	2	3	4	5	6	7
19	233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная для эпоксидного и полиуретанового жидкого напольного покрытия	кг	136,816	2 955	404 291,28
20	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	11,209968	30 145	337 924,49
21	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,15834	270 088	312 853,73
22	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,82353	310 726	255 892,18
23	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2 447,59964	84	205 598,37
24	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	372,2036	547	203 595,37
25	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,37506	538 343	201 910,93
26	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	6,5912	30 501	201 038,19
27	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	22,02	7 358	162 023,16
28	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	47,5584	2 881	137 015,75
29	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	63,1718202	2 146	135 566,73
30	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	1,4767368	88 056	130 035,54
31	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,5787612	216 777	125 462,12
32	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	3,7552	30 501	114 537,36
33	235-101-1103	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-300	$м^2$	715,9936	151	108 115,03
34	255-102-0605	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	20	4 412	88 240
35	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	27,57	2 928	80 724,96
36	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,190396	362 454	69 009,79
37	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	2,08068	30 145	62 722,1
38	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	8,1	7 250	58 725
39	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	2,116	26 495	56 063,42
40	261-201-0384	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатныая марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	184,5508	301	55 549,79
41	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	8,521552	5 618	47 874,08
42	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100 /прим 10х80/	шт.	1 440	33	47 520
43	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	58,2792	745	43 418
44	235-101-0501	Рубероид морозостойкий марки РПМ-300 ГОСТ 10923-93	$м^2$	175,628	232	40 745,7
45	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,276	145 504	40 159,1

1	2	3	4	5	6	7
46	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,1706	33 183	38 844,02
47	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	1,024	36 222	37 091,33
48	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,24	142 162	34 118,88
49	222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,204	164 723	33 603,49
50	214-204-0819	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	10	3 289	32 890
51	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	7,479024	4 057	30 342,4
52	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,322	88 455	28 482,51
53	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	27,3407734	861	23 540,41
54	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,22208	101 324	22 502,03
55	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01712	1 194 334	20 447
56	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	2,349	8 538	20 055,76
57	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	104,17212	189	19 688,53
58	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,051816	367 668	19 051,09
59	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,06034	278 998	16 834,74
60	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,0894992	187 771	16 805,35
61	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,051046	319 049	16 286,18
62	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	6	2 669	16 014
63	222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,012386	1 176 343	14 570,18
64	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	7,3567809	1 590	11 697,28
65	214-107-0115	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-606, толщиной 6 мм	т	0,03114	332 869	10 365,54
66	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	1,4616	7 006	10 239,97
67	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1,464	6 808	9 966,91
68	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	4,19688	2 307	9 682,2
69	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	22,259	398	8 859,08
70	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,2414798	31 551	7 618,93
71	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	3,2291081	2 280	7 362,37
72	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	7,896	853	6 735,29

1	2	3	4	5	6	7
73	218-103-0201	Ветошь	кг	5,956516	1 103	6 570,04
74	241-102-0176	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,5 мм	м	2	3 177	6 354
75	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,729	8 416	6 135,26
76	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0092	624 577	5 746,11
77	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	46,0042	116	5 336,49
78	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0,9072	4 684	4 249,32
79	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0035367	1 121 498	3 966,39
80	211-402-0101	Песок кварцевый строительный	т	0,718284	5 227	3 754,47
81	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0037365	893 907	3 340,09
82	241-102-0157	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х2,0 мм	м	2,1	1 504	3 158,4
83	241-102-0158	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х2,5 мм	м	1,6	1 865	2 984
84	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0020094	954 056	1 917,04
85	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	52,393516	36	1 886,17
86	217-202-0601	Лента армирующая малярная, 50 мм	м	139,21028	13	1 809,73
87	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,0237792	58 637	1 394,34
88	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,02079	64 654	1 344,16
89	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	2,632	484	1 273,89
90	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0075194	103 583	778,88
91	214-211-0101 *РСНБ РК 2022*	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 3,6 мм /прим. трос/	10 м	0,4	1 678	671,2
92	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000885	712 423	630,48
93	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,000932	632 425	589,45
94	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,9363111	502	470,03
95	222-509-1701	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,0005182	827 451	428,75
96	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,4252241	943	400,99
97	214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,000807	377 758	304,85
98	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,712288	392	279,22
99	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0002054	780 756	160,37

1	2	3	4	5	6	7
100	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0077212	10 602	81,86
101	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0001146	579 994	66,45
102	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000477	1 352 536	64,56
103	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,28343	225	63,77
104	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0001228	380 806	46,74
105	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0004672	88 455	41,32
106	261-102-0309	Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления ГОСТ 23118-2012	т	0,00578	0	-
107	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	60	0	-
108	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,327339	0	-
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**45 470 060**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**45 470 059,98**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э200

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э200'К9Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1+ДПРБ''15.2'''''*
2	Ю''Строительство стадиона по адресу: СКО, Айыртауский район, с. Саумалколь, ул. Приозерная'03/2-2024'2-01'Строительные работы - корпус К, трибуны''2'2-01-02-02'Трибуна Т1-Т2'РП''в текущих ценах на 1 квартал 2025 г.*
3	F(49)'estimate-cipher=2-01-02-02-1'estimate=общестроительные работы 'Использовать минимальную сметную цену=Да'Назначение объекта=Непроизводственное'Подбор высоты строк=Да'Раздел объектной сметы=2'Учет климатических условий=Да'construction=Строительство стадиона по адресу: СКО, Айыртауский район, с. Саумалколь, ул. Приозерная'construction-cipher=03/2-2024'object=Строительные работы - корпус К, трибуны'object-cipher=2-01*
4	ОТрибуна Т1*
5	РФундаменты*
6	У6109-301-201(РС100078)(РС100079)(РС100080)(РС295822РС144655)(РС144655)(К РЗП=1)'110,13''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство'м^2 покрытия*
7	С1216-201-0301(К Link=У6109-301-201 LinkR=144655)'0,0124.110,13''Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130'т*
8	С1211-201-0606'11,01''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм'м^3*
9	У6104-101-101(РМ295547)(К РЗП=1)'5''Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м'шт. сборных конструкций*
10	У6104-101-102(РМ295547)(К РЗП=1)'29+12''Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м'шт. сборных конструкций*
11	С1221-104-0102'29.0,55+12.0,26+5.0,17''Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 2,5 кгс/см2 СТ РК 956-93'м^3*
12	У6104-202-101(РС295547)(РМ295547)(К РЗП=1)'26''Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка'шт. сборных конструкций*
13	У6104-202-102(РС295547)(РМ295547)(К РЗП=1)'33''Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка'шт. сборных конструкций*
14	У6104-202-103(РС295547)(РМ295547)(К РЗП=1)'52''Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка'шт. сборных конструкций*
15	С1221-102-0101'0,543.52+0,265.33+0,195.26''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78'м^3*
16	Е11-460101-803(РС279845)(РС100533)(К РЗП=1)'1,15''Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном'м^3*
17	С1212-101-0602(К Link=Е11-460101-803 LinkR=100533)'1,02.1,15''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2'м^3*
18	У6111-401-103(РМ295706)(К РЗП=1)'38,18''Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя'м^2 поверхности*
19	С1235-101-501'87,814''Рубероид морозостойкий марки РПМ-300 ГОСТ 10923-93'м^2*
20	У6111-401-107(РС135815)(РС135822)(К РЗП=1)'352,35''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м^2 поверхности*
21	С1235-201-0101(К Link=У6111-401-107 LinkR=135815)'0,5.352,35''Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный'кг*
22	С1235-201-0204(К Link=У6111-401-107 LinkR=135822)'2,4.352,35''Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000'кг*
23	Е11-60701-201(РС100533)(РС295570)(К РЗП=1)'12''Пояса в опалубке. Устройство'м^3*
24	С1212-101-0602(К Link=Е11-60701-201 LinkR=100533)'1,015.12''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2'м^3*
25	С1214-210-0501'(74,25+9,52).0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
26	С1214-210-0502'(529,98+29,48+2,66+17,05).0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм'т*
27	РОтмостка'м^3'8,1*
28	У6109-102-104(РМ100078)(РМ100079)(РМ100081)(К РЗП=1)'4,05''Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками'м^3 подстилающего слоя*
29	С1211-201-0601(К Link=У6109-102-104 LinkR=100078)'0,29.4,05''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм'м^3*
30	С1211-201-0604(К Link=У6109-102-104 LinkR=100079)'0,09.4,05''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм'м^3*
31	С1211-201-0607(К Link=У6109-102-104 LinkR=100081)'1.4,05''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм'м^3*
32	У6103-101-106(РС100467РС279198)(РМ100467)(К РЗП=1)'8,1''Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство'м^3*
33	С1212-101-0502'1,02.8,1''Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W2'м^3*
34	РСтены'м^3'198*
35	У6105-201-101(РМ295491)(РМ102633РМ102635)(К РЗП=1)'198''Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м^3 кладки*
36	С1213-101-0103'0,38.1000.198''Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150'1000 шт.*
37	У6105-401-103(РМ279860)(К РЗП=1)'396.0,001''Стены и другие конструкции. Армирование кладки'т металлических изделий*
38	С1214-403-0101(К Link=У6105-401-103 LinkR=279860)'1.396.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до
39	У6104-301-110(РМ295547)(К РЗП=1)'15''Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка'шт. сборных конструкций*
40	С1222-102-0101'0,01.12''Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84'м^3*
41	С1222-102-0108'0,034.3''Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84'м^3*
42	РУстройство трибуны Т-1*
43	У6104-0401-0102'20+4+1+2+1''Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 15 м^2'шт.*
44	У6104-0401-0101'2''Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 5 м^2'шт.*
45	С1222-203-0302(К ОЦС=03.01)'1,19.5,98.20+5,98.0,99.4+5,16.1,19+4,18.1,19+2,98.1,19+5,48.1,19.2+5,48.0,99'10911'Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016'м^2*
46	У6103-701-801(РМ315946)(К РЗП=1)'(0,679.12+0,74.24).0,001''Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м'т*
47	С1214-210-0101'(0,679.12+0,74.24).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
48	Е11-90501-301(РС144746)(К РЗП=1)'720''Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и
49	С1217-101-0301'720''Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100 /прим 10х80/''шт.*
50	У6103-101-105(РС100467РС100533)(РМ100467)(К РЗП=1)'4''Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /ступени/'м^3*
51	С1212-101-0601'1,015.4''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
52	У6110-203-201'47.0,7''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м^2
53	РПолы'м^2'148,62+171,02*
54	ПРТип пола 1'м^2'148,62*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
55	У6109-102-110(РС100467)(К РЗП=1)'148,62.0,08''Слои подстилающие бетонные. Устройство'м^3 подстилающего слоя*
56	С1212-101-0901'1,02.148,62.0,08''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
57	У6111-403-101(РС135512)(К РЗП=1)'148,62''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами /пергамином/ на битумной мастике. Устройство первого слоя'м^2 изолируемой поверхности*
58	С1235-101-1103(К Link=У6111-403-101 LinkR=135512)'1,12.148,62''Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-300'м^2*
59	У6109-201-201(РС100511)(К РЗП=1)'148,62''Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство'м^2 стяжки*
60	С1212-101-0601(К Link=У6109-201-201 LinkR=100511)'0,0204.148,62''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
61	У6109-302-501'148,62''Покрытия цементные. Железнение'м^2 покрытия*
62	У6109-0401-0201'320''Устройство плинтуса из раствора цементного'м*
63	ПРТип пола 2'м^2'171,02*
64	У6111-403-101(РС135512)(К РЗП=1)'171,02''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами /пергамином/ на битумной мастике. Устройство первого слоя'м^2 изолируемой поверхности*
65	С1235-101-1103(К Link=У6111-403-101 LinkR=135512)'1,12.171,02''Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-300'м^2*
66	У6109-201-201(РС100511)(К РЗП=1)'171,02''Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство'м^2 стяжки*
67	С1212-101-0601(К Link=У6109-201-201 LinkR=100511)'0,0204.171,02''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
68	У6109-201-202(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) К=6(РС100511)(К РЗП=1)'171,02''Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103'м^2 стяжки*
69	С1212-101-0601(К Link=У6109-201-202 LinkR=100511)'0,0051.6.171,02''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
70	У6103-701-810(РС295570)(РМ295570)(К РЗП=1)'4,44.171,02.0,001''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
71	С1214-210-0501'4,44.171,02.0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм'т*
72	У6109-202-201(РС295921РС282951)(РС295958РС282953)'171,02'''м^2*
73	РДвери'шт'5*
74	У6108-204-101(РС295688)(РМ295688)(К РЗП=1)'2,07.0,87.4+1,77.0,87''Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м^2. Установка в кирпичных стенах'м^2*
75	С1223-207-0103'2,07.0,87.4+1,77.0,87''Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный'м^2*
76	РОтделочные работы'м^2'148,62+221,06+75,5*
77	У6112-202-108'148,62''Выравнивание поверхности внутри зданий цементными растворами по бетону, потолок'м^2*
78	У6112-301-301(РМ149732)(К РЗП=1)'148,62''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе'м^2 отделываемой поверхности*
79	С1232-501-0301(К Link=У6112-301-301 LinkR=149732)'2,749.148,62''Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006'кг*
80	У6112-302-106(РМ149589)(К РЗП=1)'148,62''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м^2 окрашиваемой поверхности*
81	С1236-202-0301(К Link=У6112-302-106 LinkR=149589)'0,00069.148,62''Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'т*
82	У6112-201-101(РМ102682)(К РЗП=1)'221,06+75,5''Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню'м^2 оштукатуриваемой
83	С1212-402-0107(К Link=У6112-201-101 LinkR=102682)'0,0189.(221,06+75,5)''Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
84	У6112-301-203(РМ149732)(К РЗП=1)'221,06+75,5''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе'м^2 отделываемой поверхности*
85	С1232-501-0301(К Link=У6112-301-203 LinkR=149732)'2,749.(221,06+75,5)''Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006'кг*
86	У6112-302-105(РМ149589)(К РЗП=1)'221,06+75,5''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м^2 окрашиваемой поверхности*
87	С1236-202-0301(К Link=У6112-302-105 LinkR=149589)'0,00063.(221,06+75,5)''Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'т*
88	РНаружная отделка'м^2'242,83*
89	У6112-202-109(РС295576РС128097)(РМ102685)(РМ315944)(К РЗП=1)'242,83''Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
90	С1212-402-0105(К Link=У6112-202-109 LinkR=102685)'0,031.242,83''Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5'м^3*
91	С1214-402-0103(К Link=У6112-202-109 LinkR=315944)'1,08.242,83''Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм'м^2*
92	У6112-303-112(РМ149611)(К РЗП=1)'242,83''Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная'м^2 окрашиваемой
93	С1261-201-0384(К Link=У6112-303-112 LinkR=149611)'0,38.242,83''Краска водно-дисперсионная поливинилацетатныая марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
94	ОТрибуна Т-2*
95	РФундаменты*
96	У6109-301-201(РС100078)(РС100079)(РС100080)(РС295822РС144655)(РС144655)(К РЗП=1)'110,13''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство'м^2 покрытия*
97	С1216-201-0301(К Link=У6109-301-201 LinkR=144655)'0,0124.110,13''Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130'т*
98	С1211-201-0606'11,01''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм'м^3*
99	У6104-101-101(РМ295547)(К РЗП=1)'5''Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м'шт. сборных конструкций*
100	У6104-101-102(РМ295547)(К РЗП=1)'29+12''Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м'шт. сборных конструкций*
101	С1221-104-0102'29.0,55+12.0,26+5.0,17''Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 2,5 кгс/см2 СТ РК 956-93'м^3*
102	У6104-202-101(РС295547)(РМ295547)(К РЗП=1)'26''Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка'шт. сборных конструкций*
103	У6104-202-102(РС295547)(РМ295547)(К РЗП=1)'33''Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка'шт. сборных конструкций*
104	У6104-202-103(РС295547)(РМ295547)(К РЗП=1)'52''Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка'шт. сборных конструкций*
105	С1221-102-0101'0,543.52+0,265.33+0,195.26''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78'м^3*
106	Е11-460101-803(РС279845)(РС100533)(К РЗП=1)'1,15''Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном'м^3*
107	С1212-101-0602(К Link=Е11-460101-803 LinkR=100533)'1,02.1,15''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2'м^3*
108	У6111-401-103(РС295706РС135531)(РМ295706)(К РЗП=1)'38,18''Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя'м^2
109	С1235-101-501'2,3.38,18''Рубероид морозостойкий марки РПМ-300 ГОСТ 10923-93'м^2*
110	У6111-401-107(РС135815)(РС135822)(К РЗП=1)'352,35''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м^2 поверхности*
111	С1235-201-0101(К Link=У6111-401-107 LinkR=135815)'0,5.352,35''Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный'кг*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
112	С1235-201-0204(К Link=У6111-401-107 LinkR=135822)'2,4.352,35''Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000'кг*
113	Е11-60701-201(РС100533)(РС295570)(К РЗП=1)'12''Пояса в опалубке. Устройство'м^3*
114	С1212-101-0602(К Link=Е11-60701-201 LinkR=100533)'1,015.12''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2'м^3*
115	С1214-210-0501'(74,25+9,52).0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм'т*
116	С1214-210-0502'(529,98+29,48+2,66+17,05).0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм'т*
117	РОтмостка'м^3'8,1*
118	У6109-102-104(РМ100078)(РМ100079)(РМ100081)(К РЗП=1)'4,05''Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками'м^3 подстилающего слоя*
119	С1211-201-0601(К Link=У6109-102-104 LinkR=100078)'0,29.4,05''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм'м^3*
120	С1211-201-0604(К Link=У6109-102-104 LinkR=100079)'0,09.4,05''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм'м^3*
121	С1211-201-0607(К Link=У6109-102-104 LinkR=100081)'1.4,05''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм'м^3*
122	У6103-101-106(РС100467РС279198)(РМ100467)(К РЗП=1)'8,1''Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство'м^3*
123	С1212-101-0502'1,02.8,1''Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W2'м^3*
124	РСтены'м^3'198*
125	У6105-201-101(РС102640РС102642)(РС295491РС102868)(РМ295491)(РМ102633РМ102635)(К РЗП=1)'198''Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м^3 кладки*
126	С1213-101-0103'0,38.1000.198''Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150'1000 шт.*
127	У6105-401-103(РМ279860)(К РЗП=1)'396.0,001''Стены и другие конструкции. Армирование кладки'т металлических изделий*
128	С1214-403-0101(К Link=У6105-401-103 LinkR=279860)'1.396.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до
129	У6104-301-110(РМ295547)(К РЗП=1)'15''Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка'шт. сборных конструкций*
130	С1222-102-0101'0,01.12''Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84'м^3*
131	С1222-102-0108'0,034.3''Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84'м^3*
132	РУстройство трибуны Т-2*
133	У6104-0401-0102'20+4+1+2+1''Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 15 м^2'шт.*
134	У6104-0401-0101'2''Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 5 м^2'шт.*
135	С1222-203-0302(К ОЦС=03.01)'1,19.5,98.20+5,98.0,99.4+5,16.1,19+4,18.1,19+2,98.1,19+5,48.1,19.2+5,48.0,99'10911'Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016'м^2*
136	У6103-701-801(РМ315946)(К РЗП=1)'(0,679.12+0,74.24).0,001''Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м'т*
137	С1214-210-0101'(0,679.12+0,74.24).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
138	E11-90501-301(РС144746)(К РЗП=1)'720''Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и
139	С1217-101-0301'720''Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100 /прим 10х80/''шт.*
140	У6103-101-105(РС100467РС100533)(РМ100467)(К РЗП=1)'4''Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /ступени/'м^3*
141	С1212-101-0601'1,015.4''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
142	У6110-203-201'47.0,7''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м^2
143	РПолы'м^2'148,62+171,02*
144	ПРТип пола 1'м^2'148,62*
145	У6109-102-110(РС100467)(К РЗП=1)'148,62.0,08''Слои подстилающие бетонные. Устройство'м^3 подстилающего слоя*
146	С1212-101-0901'1,02.148,62.0,08''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
147	У6111-403-101(РС135512)(К РЗП=1)'148,62''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами /пергамином/ на битумной мастике. Устройство первого слоя'м^2 изолируемой поверхности*
148	С1235-101-1103(К Link=У6111-403-101 LinkR=135512)'1,12.148,62''Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-300'м^2*
149	У6109-201-201(РС100511)(К РЗП=1)'148,62''Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство'м^2 стяжки*
150	С1212-101-0601(К Link=У6109-201-201 LinkR=100511)'0,0204.148,62''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
151	У6109-302-501'148,62''Покрытия цементные. Железнение'м^2 покрытия*
152	У6109-401-201'320''Плинтуса цементные. Устройство'м плинтусов*
153	ПРТип пола 2'м^2'171,02*
154	У6111-403-101(РС135512)(К РЗП=1)'171,02''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами /пергамином/ на битумной мастике. Устройство первого слоя'м^2 изолируемой поверхности*
155	С1235-101-1103(К Link=У6111-403-101 LinkR=135512)'1,12.171,02''Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-300'м^2*
156	У6109-201-201(РС100511)(К РЗП=1)'171,02''Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство'м^2 стяжки*
157	С1212-101-0601(К Link=У6109-201-201 LinkR=100511)'0,0204.171,02''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
158	У6109-201-202(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) К=6(РС100511)(К РЗП=1)'171,02''Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103'м^2 стяжки*
159	С1212-101-0601(К Link=У6109-201-202 LinkR=100511)'0,0051.6.171,02''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
160	У6103-701-810(РС295570)(РМ295570)(К РЗП=1)'4,44.171,02.0,001''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
161	С1214-210-0501'4,44.171,02.0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм'т*
162	У6109-202-201(РС295921РС282951)(РС295958РС282953)(К РЗП=1)'171,02'''м^2*
163	РДвери'шт'5*
164	У6108-204-101(РС295688)(РМ295688)(К РЗП=1)'2,07.0,87.4+1,77.0,87''Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м^2. Установка в кирпичных стенах'м^2*
165	С1223-207-0103'2,07.0,87.4+1,77.0,87''Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный'м^2*
166	РОтделочные работы'м^2'148,62+221,06+75,5*
167	У6112-202-108'148,62''Выравнивание поверхности внутри зданий цементными растворами по бетону, потолок'м^2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
168	У6112-301-301(РМ149732)(К РЗП=1)'148,62''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе'м^2 отделываемой поверхности*
169	С1232-501-0301(К Link=У6112-301-301 LinkR=149732)'2,749.148,62''Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006'кг*
170	У6112-302-106(РМ149589)(К РЗП=1)'148,62''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м^2 окрашиваемой поверхности*
171	С1236-202-0301(К Link=У6112-302-106 LinkR=149589)'0,00069.148,62''Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'т*
172	У6112-201-101(РМ102682)(К РЗП=1)'221,06+75,5''Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню'м^2 оштукатуриваемой
173	С1212-402-0107(К Link=У6112-201-101 LinkR=102682)'0,0189.(221,06+75,5)''Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый
174	У6112-301-203(РМ149732)(К РЗП=1)'221,06+75,5''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе'м^2 отделываемой поверхности*
175	С1232-501-0301(К Link=У6112-301-203 LinkR=149732)'2,749.(221,06+75,5)''Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006'кг*
176	У6112-302-105(РМ149589)(К РЗП=1)'221,06+75,5''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м^2 окрашиваемой поверхности*
177	С1236-202-0301(К Link=У6112-302-105 LinkR=149589)'0,00063.(221,06+75,5)''Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'т*
178	РНаружная отделка'м^2'242,83*
179	У6112-202-109(РС295576РС128097)(РМ102685)(РМ315944)(К РЗП=1)'242,83''Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
180	С1212-402-0105(К Link=У6112-202-109 LinkR=102685)'0,031.242,83''Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5'м^3*
181	С1214-402-0103(К Link=У6112-202-109 LinkR=315944)'1,08.242,83''Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм'м^2*
182	У6112-303-112(РМ149611)(К РЗП=1)'242,83''Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная'м^2 окрашиваемой
183	С1261-201-0384(К Link=У6112-303-112 LinkR=149611)'0,38.242,83''Краска водно-дисперсионная поливинилацетатныая марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
184	РФЛАШТОК и Факел'шт.'2*
185	У6101-0110-0102'2''Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, глубина до 2 м, группа грунта 2'шт.*
186	У6201-401-102'1,2''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
187	У6103-0101-0211(РМ100533)'9''Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской'м^3*
188	С1212-101-0601'9,135''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
189	С1214-403-0101'31,53.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
190	У6113-0301-0101(РС316052)'20''Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой'м^2*
191	С1255-102-0605'20''Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017'м^2*
192	У6103-701-808(РМ304013)'(0,628.2+0,942.7+4,536).0,001''Установка детали закладной, вес до 20 кг'т*
193	С1222-509-1002'(0,628.2+0,942.7+4,536).0,001''Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями'т*
194	ПРФлагшток*
195	У6106-0701-0102'(18,04+9,12+9+1,766+0,3+0,017+0,79+0,307+0,333).0,001=Ф1''Изготовление из угловой и круглой стали'т конструкций*
196	У6106-0302-0112'Ф1''Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
197	С1241-102-0176'2''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,5 мм'м*
198	С1241-102-0158'1,6''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х2,5 мм'м*
199	С1241-102-0157'2,1''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х2,0 мм'м*
200	С1214-101-0201'(1,766+0,3+0,307+0,333).0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до
201	С1214-211-0101'4''Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 3,6 мм /прим. трос/'10 м*
202	С1214-206-0201'(0,017+0,79).0,001''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм'т*
203	У6111-0501-0205'0,03967.25=Ф2''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021'м^2*
204	У6111-0501-0505'Ф2''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
205	ПРФАКЕЛ'шт.'1*
206	У6106-0701-0102'(45,2+48,93+3,14+5,688+84,6+5,688+94,42).0,001=Ф1''Изготовление из угловой и круглой стали'т конструкций*
207	У6106-0302-0112'Ф1''Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м'т*
208	С1214-101-0201'(45,2+3,14).0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм'т*
209	С1214-205-0102'(5,688+84,6+5,688+94,42).0,001''Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм'т*
210	С1214-107-115'17,3.0,6.1.0,001.3''Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-606, толщиной 6 мм'т*
211	У6111-0501-0205'Ф1.25=Ф2''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021'м^2*
212	У6111-0501-0505'Ф2''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
213	Е1109-0104-0101'10''Монтаж конструкции стен из профилированного листа при высоте здания до 30 м'м^2*
214	С1214-204-0819'10''Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм'м^2*
215	К'Зацарная В.Н.'Штейнгауер Т.Н.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство стадиона по адресу: СКО, Айыртауский район, с. Саумалколь, ул. Приозерная

Наименование объекта - Корпус К

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-02-01-02

(Локальный сметный расчет)

на Корпус К

(Наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	**63160,757**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	25516,044	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	5,252	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**63 160 757**
		Раздел 1. Фундаменты				**10 435 627**
1	**6109-0301-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**144,2**	**1 641**	**236 632**
2	**216-201-0301** *РСНБ РК 2022*	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	**т**	**1,78808**	**219 736**	**392 906**
3	**211-201-0606** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**$м^3$**	**14,42**	**7 358**	**106 102**
4	**6104-0101-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**32**	**6 183**	**197 856**
5	**6104-0101-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**40**	**8 179**	**327 160**
6	**221-104-0102** *РСНБ РК 2022*	**Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 2,5 кгс/см2 СТ РК 956-93**	**$м^3$**	**27,15**	**77 790**	**2 111 998**
7	**6104-0202-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**4**	**5 647**	**22 588**
8	**6104-0202-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**22**	**6 318**	**138 996**
9	**6104-0202-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**74**	**8 395**	**621 230**

1	2	3	4	5	6	7
10	6104-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	17	13 600	231 200
11	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	58,599	60 086	3 520 980
12	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	$м^3$	8,6	21 412	184 143
13	212-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	$м^3$	8,729	33 493	292 360
14	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	53,33	5 273	281 209
15	235-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Рубероид морозостойкий марки РПМ-300 ГОСТ 10923-93	$м^2$	122,659	232	28 457
16	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	445,1	971	432 192
17	235-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	222,55	547	121 735
18	235-201-0204 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	1 068,24	1 112	1 187 883
	Раздел 2.	**Монолитный пояс**	$м^3$	15,9	117353	**1 865 908**
19	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	15,9	67 768	1 077 511
20	212-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	$м^3$	16,1385	33 493	540 527
21	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,20211	317 951	64 261
22	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,67981	270 088	183 609
	Раздел 3.	**Приямки**				**174 703**
23	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	$м^3$ основания	0,2	6 853	1 371
24	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,22	5 618	1 236
25	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	$м^3$	3	22 973	68 919
26	212-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	3,06	33 718	103 177
	Раздел 4.	**Стены**	$м^3$	217,8	76985	**16 767 370**
27	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	158,5	44 519	7 056 262
28	213-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	60,23	96 344	5 802 799
29	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,264	317 027	83 695

1	2	3	4	5	6	7
30	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,264	310 726	82 032
31	6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м^2 перегородок (за вычетом проемов)	59,3	9 497	563 172
32	213-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	2,98872	96 344	287 945
33	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	131	1 779	233 049
34	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м^3	0,942	164 723	155 169
35	222-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	м^3	12	152 943	1 835 316
36	222-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	м^3	0,216	122 853	26 536
37	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м^3	0,296	142 162	42 080
38	222-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 4.4	шт.	8	5 153	41 224
39	6104-0301-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки массой до 1,5 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	4	11 188	44 752
40	6104-0301-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	6	7 876	47 256
41	222-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	м^3	3	155 361	466 083
	Раздел 5.	**Перекрытие**				**3 779 063**
42	6104-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 15 м^2	шт.	34	22 778	774 452
43	6104-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 5 м^2	шт.	27	14 910	402 570
44	222-203-0302 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016	м^2	275,0022	8 279	2 276 743
45	6103-0701-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	0,063046	1 154 226	72 769
46	261-107-0212 *РСНБ РК 2022*	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,063046	308 830	19 470
47	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	2,5	58 530	146 325
48	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	2,5375	34 181	86 734
	Раздел 6.	**Полы**	м^2	260,57	30154	**7 857 257**

1	2	3	4	5	6	7
	Подраздел 6.1.	**Тип пола 1**	м^2	198,35	33715	**6 687 442**
49	**6109-0101-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м^2 площади уплотнения**	**198,35**	**412**	**81 720**
50	**211-201-0607** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м^3**	**10,11585**	**7 250**	**73 340**
51	**6109-0102-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м^3 подстилающего слоя**	**11,901**	**23 959**	**285 136**
52	**212-101-0901** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**12,13902**	**35 995**	**436 944**
53	**6111-0403-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м^2 изолируемой поверхности**	**198,35**	**5 186**	**1 028 643**
54	**235-102-0101** *РСНБ РК 2022*	**Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86**	**м^2**	**222,152**	**435**	**96 636**
55	**6111-0403-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м^2 изолируемой поверхности**	**198,35**	**2 919**	**578 984**
56	**235-102-0101** *РСНБ РК 2022*	**Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86**	**м^2**	**222,152**	**435**	**96 636**
57	**6109-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м^2 стяжки**	**198,35**	**1 595**	**316 368**
58	**212-401-0107** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200**	**м^3**	**4,04634**	**36 222**	**146 567**
59	**6109-0306-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**м^2**	**198,35**	**6 404**	**1 270 233**
60	**233-202-0203** *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм**	**м^2**	**202,317**	**7 520**	**1 521 424**
61	**6109-0401-0402** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство плинтуса из керамогранита**	**м**	**210,48**	**1 350**	**284 148**
62	**231-302-0401** *РСНБ РК 2022*	**Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм**	**м**	**212,5848**	**2 214**	**470 663**
	Подраздел 6.2.	**Тип пола 2**	м^2	62,22	18801	**1 169 815**
63	**6109-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м^2 стяжки**	**62,22**	**1 595**	**99 241**
64	**212-401-0107** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200**	**м^3**	**1,269288**	**36 222**	**45 976**
65	**6109-0201-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=6*	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м^2 стяжки**	**62,22**	**201**	**12 506**
66	**212-401-0107** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200**	**м^3**	**1,903932**	**36 222**	**68 964**
67	**6109-0306-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**м^2**	**62,22**	**6 404**	**398 457**
68	**261-201-0506** *РСНБ РК 2024*	**Плитки керамогранитные СТ РК 1954-2010**	**м^2**	**63,4644**		

1	2	3	4	5	6	7
69	233-202-0203 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм	м^2	63,4644	7 520	477 252
70	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из керамогранита	м	18,8	1 350	25 380
71	231-302-0401 *РСНБ РК 2022*	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	18,988	2 214	42 039
	Раздел 7.	**Отделочные работы**	м^2	1019,99	8553	**8 723 622**
72	6112-0202-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выравнивание поверхности внутри зданий цементными растворами по бетону, потолок	м^2	260,57	2 554	665 496
73	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м^2	260,57	2 355	613 642
74	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	716,30693	84	60 170
75	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м^2 окрашиваемой поверхности	260,57	1 420	370 009
76	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,1797933	216 777	38 975
77	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м^2 оштукатуриваемой поверхности	759,42	3 782	2 872 126
78	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м^3	11,467242	30 145	345 680
79	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м^2	21,035934	1 069	22 487
80	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности	595,52	1 515	902 213
81	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1 637,08448	84	137 515
82	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м^2 окрашиваемой поверхности	595,52	1 267	754 524
83	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,3751776	216 777	81 330
84	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м^2 поверхности облицовки	163,9	8 537	1 399 214
85	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м^2	167,178	2 753	460 241
	Раздел 8.	**Окна**	шт	17	95770	**1 628 084**
86	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м^2	8,52	10 708	91 232

1	2	3	4	5	6	7
87	**6108-0102-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м^2**	**11,928**	**6 854**	**81 755**
88	**6108-0102-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м^2**	**3,822**	**8 036**	**30 714**
89	**223-102-0102** *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	**м^2**	**8,52**	**55 044**	**468 975**
90	**223-102-0203** *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	**м^2**	**11,928**	**46 832**	**558 612**
91	**223-102-0304** *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками**	**м^2**	**3,822**	**47 522**	**181 629**
92	**6108-0105-0204** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**26,8**	**3 325**	**89 110**
93	**223-501-0103** *РСНБ РК 2022*	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм**	**м**	**26,8**	**1 304**	**34 947**
94	**6112-0401-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив**	**м**	**27**	**2 063**	**55 701**
95	**222-529-0501** *РСНБ РК 2022*	**Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм**	**м**	**28,35**	**384**	**10 886**
96	**261-107-0815** *РСНБ РК 2022*	**Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием**	**м**	**28,35**	**865**	**24 523**
	Раздел 9. Двери		шт	11	96745	**1 064 191**
97	**6108-0204-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м^2. Установка в кирпичных стенах**	**м^2**	**13,86**	**12 285**	**170 270**
98	**223-207-0103** *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный**	**м^2**	**13,86**	**33 248**	**460 817**
99	**6108-0201-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м^2**	**19,11**	**6 199**	**118 463**
100	**223-201-0103** *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	**м^2**	**11,4**	**12 298**	**140 197**
101	**223-201-0102** *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	**м^2**	**7,35**	**14 666**	**107 795**
102	**223-502-0201** *РСНБ РК 2022*	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**шт.**	**22**	**543**	**11 946**

1	2	3	4	5	6	7
103	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	11	4 973	54 703
	Раздел 10. Кровля		$м^2$	297	18896	**5 612 042**
104	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стропила. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	5,637	249 037	1 403 822
105	6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	$м^3$ древесины в конструкции	3,015	186 107	561 113
106	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	8,652	9 782	84 634
107	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	144	355	51 120
108	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	297	4 942	1 467 774
109	224-103-0719 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	310,5	3 990	1 238 895
110	261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 $г/м^2$	$м^2$	297	120	35 640
111	6107-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Устройство карнизов	$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	52	7 552	392 704
112	215-204-0202 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,4212	88 455	37 257
113	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	10,4	5 167	53 737
114	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	11,96	4 138	49 490
115	6107-0104-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 прим*	Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву /подшивка карниза/	$м^2$ потолков	52	1 226	63 752
116	224-103-0210 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	59,8	2 878	172 104
	Раздел 11. Лестница МЛ-1		т	0,3975	1414546	**562 282**
117	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,3975	255 424	101 531

1	2	3	4	5	6	7
118	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,3975	1 145 676	455 406
119	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	26	117	3 042
120	236-104-0102 *РСНБ РК 2022*	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000364	579 994	211
121	236-203-0109 *РСНБ РК 2022*	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00234	893 907	2 092
	Раздел 12.	**Водосточная система**	м труб	81	22371	**1 812 036**
122	6110-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Водосток наружный. Устройство	м труб	81	6 445	522 045
123	224-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	120	2 371	284 520
124	224-106-0104 *РСНБ РК 2022*	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	13	2 666	34 658
125	224-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	81	2 690	217 890
126	224-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	39	2 599	101 361
127	224-106-0108 *РСНБ РК 2022*	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	94	1 310	123 140
128	224-106-0107 *РСНБ РК 2022*	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	240	1 094	262 560
129	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	24	5 167	124 008
130	224-104-0304 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	27,6	2 735	75 486
131	217-103-1601 *СпрСЦ 01.2025*	Анкер-шуруп по бетону HUS4-H, типа Hilti O 8	кг	2,754	23 524	64 785
132	217-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	1,12838	1 403	1 583
	Раздел 13.	**Наружная отделка**	$м^2$	270,29	9020	**2 437 901**
133	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	270,29	6 484	1 752 560
134	212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	8,37899	29 667	248 579
135	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	291,9132	1 069	312 055
136	6112-0303-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	$м^2$ окрашиваемой поверхности	270,29	347	93 791

1	2	3	4	5	6	7
137	**261-201-0384** ***РСНБ РК 2022***	**Краска водно-дисперсионная поливинилацетатныая марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**кг**	**102,7102**	**301**	**30 916**
	Раздел 14.	**Отмостка**				**440 671**
138	**6109-0102-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**$м^3$ подстилающего слоя**	**3,1**	**30 268**	**93 831**
139	**6103-0101-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство фундамента бетонного ленточного**	**$м^3$**	**6,2**	**21 412**	**132 754**
140	**212-101-0504** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W6**	**$м^3$**	**6,324**	**33 853**	**214 086**

Составил Штейнгауер Т.Н.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. к Форме 4

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-02-01-02

Составлена в текущих ценах на 1 квартал 2025 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	213-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	63,21872	96 344	6 090 744,36
2	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	58,599	60 086	3 520 979,51
3	222-203-0302 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	275,0022	8 279	2 276 743,21
4	221-104-0102	Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 2,5 кгс/см2 СТ РК 956-93	$м^3$	27,15	77 790	2 111 998,5
5	233-202-0203	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм	$м^2$	265,7814	7 520	1 998 676,13
6	222-102-0107	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	12	152 943	1 835 316
7	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	1 233,0297	1 112	1 371 129,03
8	224-103-0719	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	310,5	3 990	1 238 895
9	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	39,4039	29 282	1 153 825
10	212-101-0602	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	$м^3$	24,8675	33 493	832 887,18
11	223-102-0203	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	$м^2$	11,928	46 832	558 612,1
12	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	231,5728	2 214	512 702,18

1	2	3	4	5	6	7
13	223-102-0102	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м^2	8,52	55 044	468 974,88
14	222-202-0101	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	м^3	3	155 361	466 083
15	223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м^2	13,86	33 248	460 817,28
16	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м^2	167,178	2 753	460 241,03
17	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,3975	1 145 676	455 406,21
18	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	12,13902	35 995	436 944,02
19	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м^3	4,67871	88 455	413 855,29
20	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,78808	219 736	392 905,55
21	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м^3	11,467242	30 145	345 680,01
22	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	2 140,0997	158	338 135,75
23	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м^2	312,949134	1 069	334 542,62
24	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	301,492	955	287 924,86
25	224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	120	2 371	284 520
26	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м^3	3,0753	88 455	272 025,66
27	224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	240	1 094	262 560
28	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м^3	7,21956	36 222	261 506,9
29	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,9857995	265 144	261 378,82
30	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м^3	8,37899	29 667	248 579,5
31	224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	81	2 690	217 890
32	212-101-0504	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м^3	6,324	33 853	214 086,37
33	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2 353,39141	84	197 684,88
34	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м^2	444,304	435	193 272,24
35	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,67981	270 088	183 608,52

1	2	3	4	5	6	7
36	223-102-0304	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	$м^2$	3,822	47 522	181 629,08
37	224-103-0210	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	59,8	2 878	172 104,4
38	215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	1,8117	88 455	160 253,92
39	222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,942	164 723	155 169,07
40	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	71,095985	2 146	152 571,98
41	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,226293	624 577	141 337,4
42	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	11,4	12 298	140 197,2
43	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	4,5093	30 501	137 538,16
44	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	236,4158	547	129 319,44
45	224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	94	1 310	123 140
46	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,5549709	216 777	120 304,93
47	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	3,8412	30 501	117 160,44
48	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	7,35	14 666	107 795,1
49	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	14,42	7 358	106 102,36
50	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	3,06	33 718	103 177,08
51	224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	39	2 599	101 361
52	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	43,73834	2 307	100 904,35
53	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,5375	34 181	86 734,29
54	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,264	310 726	82 031,66
55	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,90192	88 455	79 779,33

1	2	3	4	5	6	7
56	224-104-0304 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	27,6	2 735	75 486
57	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	10,11585	7 250	73 339,91
58	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	23,802	2 881	68 573,56
59	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	77,212514	861	66 479,97
60	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0910884	725 535	66 087,82
61	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	22,1265	2 928	64 786,39
62	217-103-1601	Анкер-шуруп по бетону HUS4-H, типа Hilti O 8	кг	2,754	23 524	64 785,1
63	214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,20211	317 951	64 261,08
64	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	655,6	90	59 004
65	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,6684395	88 056	58 860,11
66	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	1,82399	30 145	54 984,18
67	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	11	4 973	54 703
68	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	11,96	4 138	49 490,48
69	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,296	142 162	42 079,95
70	222-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 4.4	шт.	8	5 153	41 224
71	215-204-0202	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,4212	88 455	37 257,25
72	261-105-0703	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 $г/м^2$	$м^2$	297	120	35 640
73	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	1,33325	26 495	35 324,46
74	223-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	26,8	1 304	34 947,2
75	224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	13	2 666	34 658
76	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,3336	101 324	33 801,69
77	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	175,38953	189	33 148,62

1	2	3	4	5	6	7
78	261-201-0384	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатныая марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	102,7102	301	30 915,77
79	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	209,1843	145	30 331,72
80	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,33822	88 455	29 917,25
81	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	7,191156	4 057	29 174,52
82	235-101-0501	Рубероид морозостойкий марки РПМ-300 ГОСТ 10923-93	$м^2$	122,659	232	28 456,89
83	223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	107,2	248	26 585,6
84	222-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,216	122 853	26 536,25
85	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	28,35	865	24 522,75
86	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	32,4348	745	24 163,93
87	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01924	1 194 334	22 978,99
88	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	3,1	7 250	22 475
89	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	3,90931	5 618	21 962,5
90	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,6411	33 183	21 273,62
91	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,063046	308 830	19 470,5
92	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,015571	1 174 643	18 290,39
93	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	12,6522	1 372	17 358,82
94	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	6,1	2 669	16 280,9
95	218-103-0201	Ветошь	кг	12,135029	1 103	13 384,94
96	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	22	543	11 946
97	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04275	278 998	11 927,16
98	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	28,35	384	10 886,4
99	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	65,56	163	10 686,28
100	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	5,830902	1 590	9 271,13
101	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	1,30536	7 006	9 145,35
102	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	21,40225	398	8 518,1

1	2	3	4	5	6	7
103	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,899	8 538	7 675,66
104	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,03967	187 771	7 448,88
105	223-503-0504	Лента бутиловая	м	75,32478	89	6 703,91
106	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,014412	435 089	6 270,5
107	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	7,287	853	6 215,81
108	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	5,94	1 018	6 046,92
109	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	44,10735	116	5 116,45
110	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	19,05306	264	5 030,01
111	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00539	893 907	4 818,16
112	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	2,336337	1 993	4 656,32
113	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	1,59	2 280	3 625,2
114	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,024	101 324	2 431,78
115	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,279	8 416	2 348,06
116	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0233484	96 649	2 256,6
117	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	14,98386	121	1 813,05
118	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0455652	36 581	1 666,82
119	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	1,12838	1 403	1 583,12
120	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	1,161	1 253	1 454,73
121	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0015	954 056	1 431,08
122	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,01911	58 514	1 118,2
123	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,0351377	31 551	1 108,63
124	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,99372	1 086	1 079,18
125	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,035	27 579	965,26
126	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	24,7698582	36	891,71
127	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,01179	64 654	762,27
128	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,011901	58 637	697,84
129	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	1,376	484	665,98
130	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0059598	103 583	617,33
131	222-509-1701	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,0006305	827 451	521,67

1	2	3	4	5	6	7
132	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,544575	502	273,38
133	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0021	100 947	211,99
134	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000364	579 994	211,12
135	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,476416	392	186,76
136	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0002385	780 756	186,21
137	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0,4777386	259	123,73
138	261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	36,99	3	110,97
139	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001232	712 423	87,78
140	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000398	1 352 536	53,76
141	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,162975	225	36,67
142	261-201-0506	Плитки керамогранитные СТ РК 1954-2010	$м^2$	63,4644	0	-
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**35 193 630**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**35 193 629,86**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э210

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э210'К9Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1+ДПРБ''15.2'''''*
2	Ю''Строительство стадиона по адресу: СКО, Айыртауский район, с. Саумалколь, ул. Приозерная'03/2-2024'2-02'Корпус К''2'2-02-01-02'Корпус К'РП''в текущих ценах на 1 квартал 2025 г.*
3	F(49)'estimate-cipher=2-01-02-02-1'estimate=общестроительные работы 'Использовать минимальную сметную цену=Да'Назначение объекта=Непроизводственное'Подбор высоты строк=Да'Раздел объектной сметы=2'Учет климатических условий=Да'construction=Строительство стадиона по адресу: СКО, Айыртауский район, с. Саумалколь, ул. Приозерная'construction-cipher=03/2-2024'object=Корпус К'object-cipher=03/2-2024*
4	РФундаменты*
5	У6109-301-201(РС100078)(РС100079)(РС100080)(РС295822РС144655)(РС144655)(К РЗП=1)'144,2''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство'м^2 покрытия*
6	С1216-201-0301(К Link=У6109-301-201 LinkR=144655)'0,0124.144,2''Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130'т*
7	С1211-201-0606'14,42''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм'м^3*
8	У6104-101-101(РС295547)(РМ295547)(К РЗП=1)'32''Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м'шт. сборных конструкций*
9	У6104-101-102(РС295547)(РМ295547)(К РЗП=1)'40''Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м'шт. сборных конструкций*
10	С1221-104-0102'27,15''Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 2,5 кгс/см2 СТ РК 956-93'м^3*
11	У6104-202-101(РС295547)(РМ295547)(К РЗП=1)'4''Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка'шт. сборных конструкций*
12	У6104-202-102(РС295547)(РМ295547)(К РЗП=1)'18+4''Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка'шт. сборных конструкций*
13	У6104-202-103(РС295547)(РМ295547)(К РЗП=1)'74''Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка'шт. сборных конструкций*
14	У6104-202-104(РС295547)(РМ295547)(К РЗП=1)'17''Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка'шт. сборных конструкций*
15	С1221-102-0101'0,543.74+0,265.18+0,195.4+17.0,679+4.0,331''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78'м^3*
16	У6103-0101-0105(РМ100467)(К РЗП=1)'8,6''Фундаменты ленточные бетонные. Устройство'м^3*
17	С1212-101-0602(К Link=Е11-60101-119 LinkR=100467)'1,015.8,6''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2'м^3*
18	У6111-0401-0103(РС295706)(РМ295706)(К РЗП=1)'53,33''Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя'м^2 поверхности*
19	С1235-101-0501(К Link=Е11-80101-303 LinkR=295706)'2,3.53,33''Рубероид морозостойкий марки РПМ-300 ГОСТ 10923-93'м^2*
20	У6111-401-107(РС135815)(РС135822)(К РЗП=1)'445,1''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м^2 поверхности*
21	С1235-201-0101(К Link=У6111-401-107 LinkR=135815)'0,5.445,1''Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный'кг*
22	С1235-201-0204(К Link=У6111-401-107 LinkR=135822)'2,4.445,1''Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000'кг*
23	РМонолитный пояс'м^3'15,9*
24	Е11-60701-201(РС100533)(РС295570)(К РЗП=1)'15,9''Пояса в опалубке. Устройство'м^3*
25	С1212-101-0602(К Link=Е11-60701-201 LinkR=100533)'1,015.15,9''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2'м^3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
26	С1214-210-0501'(85,93+89,98+26,2).0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028 2016 диаметром от 4 до 10 мм'т*
27	С1214-210-0502'(17,69+15,98+646,14).0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм'т*
28	РПриямки*
29	У6101-108-101(РС100328)(К РЗП=1)'0,2''Основание под фундаменты песчаное. Устройство'м^3 основания*
30	С1211-401-0101(К Link=У6101-108-101 LinkR=100328)'1,1.0,2''Песок ГОСТ 8736-2014 природный'м^3*
31	У6103-0101-0304(РМ100467)(К РЗП=1)'3''Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство'м^3*
32	С1212-101-0603(К Link=Е11-60401-101 LinkR=100467)'1,02.3''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4'м^3*
33	РСтены'м^3'158,5+59,3*
34	У6105-0201-0101(РС102640РС102642)(РС295491)(РМ295491)(РМ102633РМ102635)(К РЗП=1)'158,5''Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м^3 кладки*
35	С1213-101-0102(К Link=Е11-80201-101 LinkR=295491)'0,38.1000.158,5''Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М125'1000 шт.*
36	У6105-401-103(РМ279860)(К РЗП=1)'264.0,001''Стены и другие конструкции. Армирование кладки'т металлических изделий*
37	С1214-403-0101(К Link=У6105-401-103 LinkR=279860)'1.264.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
38	У6105-0201-0503(РС102641РС102642)(РС295491)(РМ295491)(РМ102634РМ102635)(К РЗП=1)'59,3''Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м^2 перегородок (за вычетом проемов)*
39	С1213-101-0102(К Link=Е11-80401-305 LinkR=295491)'0,0504.1000.59,3''Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М125'1000 шт.*
40	У6104-301-110(РС295547)(РМ295547)(К РЗП=1)'18+6+12+4+80+3+8''Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка'шт. сборных конструкций*
41	С1222-102-0108'0,041.18+0,034.6''Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84'м^3*
42	С1222-102-0107'0,15.80''Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84'м^3*
43	С1222-102-0105(.1)'0,072.3''Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84'м^3*
44	С1222-102-0101'0,022.12+0,008.4''Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84'м^3*
45	С1222-203-0101(К ОЦС=03.15)'8'5153'Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 4.4'шт.*
46	У6104-301-113(РС295547)(РМ295547)(К РЗП=1)'4''Перемычки массой до 1,5 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т'шт. сборных конструкций*
47	У6104-0301-0111(РС295547)(РМ295547)(К РЗП=1)'6''Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т'шт. сборных конструкций*
48	С1222-202-0101'4.0,6+6.0,1''Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012'м^3*
49	РПерекрытие*
50	У6104-401-102(РМ295547)(К РЗП=1)'22+12''Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 15 м^2'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
51	У6104-401-101(РМ295547)(К РЗП=1)'27''Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 5 м^2'шт.*
52	С1222-203-0302(К ОЦС=13.13)'5,98.0,99.22+2,98.0,99.27+5,48.0,99.12'8279'Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016'м^2*
53	У6103-0701-0802(РС295613)(РС315946)(РМ315946)(К РЗП=1)'(0,679.34+0,74.54).0,001''Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м'т*
54	С1261-107-212'(0,679.34+0,74.54).0,001''Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно'т*
55	Е11-60801-109(РС100533)(РС295570)(К РЗП=1)'2,5''Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство'м^3*
56	С1212-101-0701(К Link=Е11-60801-109 LinkR=100533)'1,015.2,5''Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
57	РПолы'м^2'198,35+62,22*
58	ПРТип пола 1'м^2'198,35*
59	У6109-101-102(РМ100081)(К РЗП=1)'198,35''Грунт. Уплотнение щебнем'м^2 площади уплотнения*
60	С1211-201-0607(К Link=У6109-101-102 LinkR=100081)'0,051.198,35''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм'м^3*
61	У6109-0102-0110(РС100467)(К РЗП=1)'198,35.0,06''Слои подстилающие бетонные. Устройство'м^3 подстилающего слоя*
62	С1212-101-0901'1,02.198,35.0,06''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
63	У6111-403-101(РС135512)(К РЗП=1)'198,35''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя'м^2 изолируемой поверхности*
64	С1235-102-0101(К Link=У6111-403-101 LinkR=135512)'1,12.198,35''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м^2*
65	У6111-403-102(РС135512)(К РЗП=1)'198,35''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя'м^2 изолируемой поверхности*
66	С1235-102-0101(К Link=У6111-403-102 LinkR=135512)'1,12.198,35''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м^2*
67	У6109-0201-0101(РМ102637)(К РЗП=1)'198,35''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м^2 стяжки*
68	С1212-401-0107(К Link=Е11-110101-1101 LinkR=102637)'0,0204.198,35''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200'м^3*
69	У6109-306-105(РМ295969)(К РЗП=1)'198,35''Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей'м^2*
70	С1233-202-0203'198,35.1,02''Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм'м^2*
71	У6109-401-402(РС279916)(К РЗП=1)'210,48''Устройство плинтуса из керамогранита'м*
72	С1231-302-0401(К Link=У6109-401-402 LinkR=279916)'1,01.210,48''Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600
73	ПРТип пола 2'м^2'62,22*
74	У6109-0201-0101(РМ102637)(К РЗП=1)'62,22''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м^2 стяжки*
75	С1212-401-0107(К Link=Е11-110101-1101 LinkR=102637)'0,0204.62,22''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200'м^3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
76	У6109-0201-0102(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) К=6(РМ102637)(К РЗП=1)'62,22''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м^2 стяжки*
77	С1212-401-0107(К Link=Е11-110101-1102 LinkR=102637)'0,0051.6.62,22''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200'м^3*
78	У6109-306-105(РМ295969)(К РЗП=1)'62,22''Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей'м^2*
79	С1261-201-0506(К Link=У6109-306-105 LinkR=295969)'1,02.62,22''Плитки керамогранитные СТ РК 1954-2010'м^2*
80	С1233-202-0203'62,22.1,02''Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм'м^2*
81	У6109-401-402(РС279916)(К РЗП=1)'18,8''Устройство плинтуса из керамогранита'м*
82	С1231-302-0401(К Link=У6109-401-402 LinkR=279916)'1,01.18,8''Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600
83	РОтделочные работы'м^2'160,23+38,12+62,22+467,15+163,9+128,37*
84	У6112-202-108'160,23+62,22+38,12''Выравнивание поверхности внутри зданий цементными растворами по бетону, потолок'м^2*
85	У6112-301-301(РС249131)(РМ149732)(К РЗП=1)'160,23+38,12+62,22''Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз'м^2*
86	С1232-501-0301(К Link=У6112-301-301 LinkR=149732)'2,749.(160,23+38,12+62,22)''Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006'кг*
87	У6112-302-106(РМ149589)(К РЗП=1)'260,57''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м^2 окрашиваемой поверхности*
88	С1236-202-0301(К Link=У6112-302-106 LinkR=149589)'0,00069.260,57''Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'т*
89	У6112-202-101(РС295576)(РМ102682)(РМ315944)(К РЗП=1)'467,15+163,9+128,37''Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
90	С1212-402-0107(К Link=У6112-202-101 LinkR=102682)'0,0151.(467,15+163,9+128,37)''Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6'м^3*
91	С1214-402-0103(К Link=У6112-202-101 LinkR=315944)'0,0277.(467,15+163,9+128,37)''Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм'м^2*
92	У6112-301-203(РМ149732)(К РЗП=1)'467,15+128,37''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе'м^2 отделываемой поверхности*
93	С1232-501-0301(К Link=У6112-301-203 LinkR=149732)'2,749.(467,15+128,37)''Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006'кг*
94	У6112-302-105(РМ149589)(К РЗП=1)'467,15+128,37''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м^2 окрашиваемой поверхности*
95	С1236-202-0301(К Link=У6112-302-105 LinkR=149589)'0,00063.(467,15+128,37)''Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'т*
96	У6112-102-203(РМ287772)(К РЗП=1)'163,9''Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м^2 поверхности облицовки*
97	С1232-201-0101(К Link=У6112-102-203 LinkR=287772)'1,02.163,9''Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная'м^2*
98	РОкна'шт'17*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
99	У6108-102-102(РМ295687)(К РЗП=1)'1,42.0,6.10''Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых'м^2*
100	У6108-102-107(РМ295687)(К РЗП=1)'1,4.1,42.6''Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых'м^2*
101	У6108-102-108(РМ295687)(К РЗП=1)'2,73.1,4''Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)'м^2*
102	С1223-102-0102'1,42.0,6.10''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный'м^2*
103	С1223-102-0203'1,4.1,42.6''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка'м^2*
104	С1223-102-0304'1,4.2,73''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками'м^2*
105	У6108-0105-0204(РС312790)(К РЗП=1)'1,5.10+1,5.6+2,8.1''Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м'м*
106	С1223-501-0103'26,8''Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм'м*
107	У6112-401-202(РМ131308)(РМ147770)(К РЗП=1)'27''Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив'м*
108	С1222-529-0501(К Link=У6112-401-202 LinkR=131308)'1,05.27''Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм'м*
109	С1261-107-0815(К Link=У6112-401-202 LinkR=147770)'1,05.27''Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием'м*
110	РДвери'шт'11*
111	У6108-204-101(РС295688)(РМ295688)(К РЗП=1)'2,1.1,1.6''Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м^2. Установка в кирпичных
112	С1223-207-0103'2,1.1,1.6''Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный'м^2*
113	У6108-0201-0105(РС295688)(РС295884)(РМ295688)(К РЗП=1)'2,1.0,9.4+2,1.0,7.5+2,1.1,0.2''Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях'м^2*
114	С1223-201-0103'1,8.4+2,1.2''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П'м^2*
115	С1223-201-0102'1,47.5''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П'м^2*
116	С1223-502-0201'22''Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3'шт.*
117	С1223-502-0304'11''Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7'шт.*
118	РКровля'м^2'297*
119	У6107-101-214'1,35+1,35+0,672+0,78+0,855+0,63=Ф2''Стропила. Установка с изготовлением'м^3 древесины в конструкции*
120	У6107-101-203'0,72+1,98+0,315=Ф3''Прогоны из брусьев. Укладка по фермам'м^3 древесины в конструкции*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
121	У6107-115-104'Ф2+Ф3''Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита'м^3 древесины в конструкции*
122	У6107-115-106'144''Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита'м^2 обработанной поверхности*
123	У6110-0101-0512(РС131574)(РС248316=0,0061)(РС295697)(РМ295697)(К РЗП=1)'297''Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м^2 кровли*
124	С1224-103-0719'270.1,15''Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм'м^2*
125	С1261-105-703'297''Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110
126	У6107-0102-0205(РС133140)(РС131589)(РС131586)(К РЗП=1)'52''Стены. Устройство карнизов'м^2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов*
127	С1215-204-0202(К Link=Е11-100102-205 LinkR=131586)'0,0081.52''Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2'м^3*
128	У6110-203-201(РС279796)'26.0,4''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м^2 покрытия*
129	С1224-104-0308'26.0,4.1,15''Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм'м^2*
130	У6107-104-213(РС279796) прим(РМ279796)(К РЗП=1)'52''Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву /подшивка карниза/'м^2 потолков*
131	С1224-103-0210'52.1,15''Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм'м^2*
132	РЛестница МЛ-1'т'(89,1.3+37,8.2+54,6).0,001*
133	У6106-304-101(РС128849)(РС131019)(РС131534)(РС279826)(РС295605)(РМ295605)(РС144746)(РС286164)(К РЗП=1)'(89,1.3+37,8.2+54,6).0,001''Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж'т конструкций*
134	С1222-503-0201'(89,1.3+37,8.2+54,6).0,001''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы'т*
135	У6111-501-505(РС149372)(РС287782)(К РЗП=1)'26''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м^2*
136	С1236-104-0102(К Link=У6111-501-505 LinkR=149372)'0,000014.26''Уайт-спирит ГОСТ 3134-78'т*
137	С1236-203-0109(К Link=У6111-501-505 LinkR=287782)'0,00009.26''Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115'т*
138	РВодосточная система'м труб'21.3+18*
139	У6110-0401-0301(РС279796)(К РЗП=1)'21.3+18''Водосток наружный. Устройство'м труб*
140	С1224-106-0101'20.6''Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм'м*
141	С1224-106-0104'13''Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм'шт.*
142	С1224-106-0102'21.3+18''Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм'м*
143	С1224-106-0103'13+26''Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм'шт.*
144	С1224-106-0108'94''Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм'шт.*
145	С1224-106-0107'240''Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125
146	У6110-203-201(РС279796)'120.0,2''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м^2 покрытия*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
147	С1224-104-0304'120.0,2.1,15''Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм'м^2*
148	С1217-103-1601'0,017.162''Анкер-шуруп по бетону HUS4-H, типа Hilti О 8'кг*
149	С1217-102-0102'506.0,00223''Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой'кг*
150	РНаружная отделка'м^2'270,29*
151	У6112-202-109(РС295576РС128097)(РМ102685)(РМ315944)(К РЗП=1)'270,29''Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
152	С1212-402-0105(К Link=У6112-202-109 LinkR=102685)'0,031.270,29''Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5'м^3*
153	С1214-402-0103(К Link=У6112-202-109 LinkR=315944)'1,08.270,29''Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм'м^2*
154	У6112-303-112(РМ149611)(К РЗП=1)'270,29''Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная'м^2 окрашиваемой поверхности*
155	С1261-201-0384(К Link=У6112-303-112 LinkR=149611)'0,38.270,29''Краска водно-дисперсионная поливинилацетатныая марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
156	РОтмостка*
157	У6109-102-104'3,1''Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками'м^3 подстилающего слоя*
158	У6103-101-105(РМ100467)(К РЗП=1)'6,2''Устройство фундамента бетонного ленточного'м^3*
159	С1212-101-504'1,02.6,2''Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W6'м^3*
160	К'Штейнгауер Т.Н.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство стадиона по адресу: СКО, Айыртауский район, с. Саумалколь, ул. Приозерная

Наименование объекта - Строительство стадиона по адресу: СКО, Айыртауский район, с. Саумалколь, ул. Приозерная

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-04-03

(Локальный сметный расчет)

на электрооборудование и электроосвещение

(Наименование работ и затрат)

Основание: РП ЭОМ

Сметная стоимость	**3254,043**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	1014,898	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,191	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3 254 043**
1	**6119-0602-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг**	**шт.**	**1**	**19 555**	**19 555**
2	**247-201-0214** *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**15 941**	**15 941**
3	**1308-0304-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	**18**	**6 630**	**119 340**
4	**247-204-0762** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**2 288**	**2 288**
5	**247-204-0613** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**4**	**656**	**2 624**
6	**247-204-2810** *РСНБ РК 2022*	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА**	**шт.**	**4**	**3 554**	**14 216**
7	**247-204-0609** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**1**	**740**	**740**
8	**247-204-0757** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**7**	**1 805**	**12 635**
9	**247-204-0760** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1 884**	**1 884**
10	**6119-0102-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде**	**м**	**620**	**861**	**533 820**

1	2	3	4	5	6	7
11	243-106-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	м	90	217	19 530
12	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м	330	311	102 630
13	243-106-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	200	489	97 800
14	241-207-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	20,2	172	3 474
	Раздел 1.	**Заземление**				**145 746**
15	6401-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	10 268	61 608
16	6401-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	60	1 307	78 420
17	1308-0502-1602 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Шина заземления. Монтаж по установленным конструкциям	м	0,5	716	358
18	247-215-0204 *РСНБ РК 2022 прим*	Шина медная марки М1 размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм /ШМТ 25х5/ прим	шт.	1	650,38	650
19	252-103-0220 *РСНБ РК 2022 прим*	Изолятор опорный фарфоровый армированный для работы в помещении на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 19797-85 типа ИО-10-3,75 II У3 /Изолятор К710/	шт.	2	2 355	4 710
	Раздел 2.	**Оборудование светотехническое**				**2 036 808**
20	6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке	шт.	77	2 426	186 802
21	1121-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в пыльных и сырых помещениях	шт.	9	2 935	26 415
22	247-102-0332 *СпрСЦ 01.2025*	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 K LED 200, мощность 14 Вт, степень защиты IP54	шт.	9	22 344	201 096
23	247-104-0110 *РСНБ РК 2022*	Светильник промышленный светодиодный типа ДСП 1401, мощность 40 Вт, IP54	шт.	66	13 888	916 608
24	247-102-0325 *СпрСЦ 01.2025*	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 CD LED 18, мощность 18 Вт, степень защиты IP65	шт.	11	52 297	575 267
25	247-102-2907 *СпрСЦ 01.2025*	Блок аварийного питания БАП универсальный 6,4V/1500mAh/1,5 h IP20	шт.	7	18 660	130 620
	Раздел 3.	**Оборудование и материалы**				**125 012**
26	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	51	1 260	64 260
27	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	17	1 079	18 343

1	2	3	4	5	6	7
28	**247-214-0116** ***РСНБ РК 2022***	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**13**	**613**	**7 969**
29	**247-214-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**5**	**512**	**2 560**
30	**247-212-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**38**	**478**	**18 164**
31	**247-212-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**12**	**408**	**4 896**
32	**243-905-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20**	**шт.**	**30**	**226**	**6 780**
33	**247-202-0602** ***РСНБ РК 2022***	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм**	**шт.**	**51**	**40**	**2 040**

Составил Штейнгауер Т.Н.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. к Форме 4

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-01-04-03

Составлена в текущих ценах на 1 квартал 2025 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	247-104-0110	Светильник промышленный светодиодный типа ДСП 1401, мощность 40 Вт, IP54	шт.	66	13 888	916 608
2	247-102-0325	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 CD LED 18, мощность 18 Вт, степень защиты IP65	шт.	11	52 297	575 267
3	247-102-0332	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 K LED 200, мощность 14 Вт, степень защиты IP54	шт.	9	22 344	201 096
4	247-102-2907	Блок аварийного питания БАП универсальный 6,4V/1500mAh/1,5 h IP20	шт.	7	18 660	130 620
5	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м	330	311	102 630
6	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	200	489	97 800
7	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0696	349 395	24 317,89
8	243-106-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	м	90	217	19 530
9	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0486	382 220	18 575,89
10	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	38	478	18 164
11	247-201-0214	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	15 941	15 941
12	247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	4	3 554	14 216
13	247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	7	1 805	12 635
14	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	4,0508	2 250	9 114,3

1	2	3	4	5	6	7
15	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	13	613	7 969
16	243-905-0201	Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20	шт.	30	226	6 780
17	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	8,772	607	5 324,6
18	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	4,4268	1 186	5 250,18
19	247-212-0201	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	12	408	4 896
20	252-103-0220 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный фарфоровый армированный для работы в помещении на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 19797-85 типа ИО-10-3,75 II У3 /Изолятор К710/	шт.	2	2 355	4 710
21	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	3,42	1 293	4 422,06
22	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	1,3494	3 256	4 393,65
23	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	744	5	3 720
24	241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	20,2	172	3 474,4
25	247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	4	656	2 624
26	247-214-0103	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	5	512	2 560
27	247-204-0762	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 288	2 288
28	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	52,02	42	2 184,84
29	247-202-0602	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	51	40	2 040
30	247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 884	1 884
31	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1,35	1 154	1 557,9
32	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1 446	1 446
33	247-204-0609	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	1	740	740
34	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,002	369 641	739,28
35	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00076	954 056	725,08
36	247-215-0204 *РСНБ РК 2022*	Шина медная марки М1 размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм /ШМТ 25х5/ прим	шт.	1	650,38	650,38
37	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	507	294,06
38	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,3	853	255,9
39	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,3878	594	230,35
40	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,004239	36 581	155,07
41	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604 794	120,96

1	2	3	4	5	6	7
42	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,1	922	92,2
43	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,01302	629	8,19
44	261-107-0954	Электроды УОНИ 13/45 ГОСТ 9466-75	кг	0,0091	424	3,86
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**2 228 055**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**2 228 055,05**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э220

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э220'К9Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1+ДПРБ''15.2'''''*
2	Ю''Строительство стадиона по адресу: СКО, Айыртауский район, с. Саумалколь, ул. Приозерная'03/2-2024'2-01'Строительство стадиона по адресу: СКО, Айыртауский район, с. Саумалколь, ул. Приозерная'РП'2'2-01-04-03'электрооборудование и электроосвещение'РП ЭОМ''в текущих ценах на 1 квартал 2025 г.*
3	F(49)'estimate-cipher=2-01-04-03'estimate=электрооборудование и электроосвещение'Использовать минимальную сметную цену=Да'Назначение объекта=Непроизводственное'Учет климатических условий=Да'Подбор высоты строк=Да'Раздел объектной сметы=4'construction=Строительство стадиона по адресу: СКО, Айыртауский район, с. Саумалколь, ул. Приозерная'construction-cipher=03/2-2024'object=Корпус К'object-cipher=202*
4	У6119-602-102(РМ296160)(КРЗП=1)'1''Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг'шт.*
5	С1247-201-0214'1''Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
6	Ц13-080304-0501'1+4+4+1+7+1''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
7	С1247-204-0762'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"'шт.*
8	С1247-204-0613'4''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"'шт.*
9	С1247-204-2810'4''Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА'шт.*
10	С1247-204-0609'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"'шт.*
11	С1247-204-0757'7''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*
12	С1247-204-0760'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"'шт.*
13	У6119-102-101(РС154778)'90+330+200''Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде'м*
14	С1243-106-0301'90''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66'м*
15	С1243-106-0501'330''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок) 0,66'м*
16	С1243-106-0502'200''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок) 0,66'м*
17	С1241-207-0204'20.1,01''Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм'м*
18	РЗаземление*
19	У6401-0203-0101'6''Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования'шт.*
20	У6401-0203-0301'60''Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола'м*
21	Ц13-080502-1602(РС127927)(РС147506)(РС249420)(РС249502)'0,5''Шина заземления. Монтаж по установленным конструкциям'м*
22	С1247-215-0204 прим'1'10406.0,0625'Шина медная марки М1 размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм /ШМТ 25х5/ прим'шт.*
23	С1252-103-0220 прим'2''Изолятор опорный фарфоровый армированный для работы в помещении на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 19797-85 типа ИО-10-3,75 II У3 /Изолятор К710/'шт.*
24	РОборудование светотехническое*
25	У6119-401-101(РМ296158)(РМ296159)(К РЗП=1)'11+66'''шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
26	E11-210401-102(PC296158)(PC296159)(PC316045)(К РЗП=1)'9''Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в пыльных и сырых помещениях'шт.*
27	C1247-102-0332'9''Светильник светодиодный для ЖКХ-1 К LED 200, мощность 14 Вт, степень защиты IP54'шт.*
28	C1247-104-0110'66''Светильник промышленный светодиодный типа ДСП 1401, мощность 40 Вт, IP54'шт.*
29	C1247-102-0325'11''Светильник светодиодный для ЖКХ-1 CD LED 18, мощность 18 Вт, степень защиты IP65'шт.*
30	C1247-102-2907'7''Блок аварийного питания БАП универсальный 6,4V/1500mAh/1,5 h IP20'шт.*
31	РОборудование и материалы*
32	У6119-402-101(PC296168)(PM296168)(К РЗП=1)'13+38''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка'шт.*
33	У6119-402-102(PC296168)(PM296168)(К РЗП=1)'5+12''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка'шт.*
34	C1247-214-0116'13''Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20'шт.*
35	C1247-214-0103'5''Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20'шт.*
36	C1247-212-0101'38''Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20'шт.*
37	C1247-212-0201'12''Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20'шт.*
38	C1243-905-0201'30''Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20'шт.*
39	C1247-202-0602'51''Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм'шт.*
40	К'Штейнгауер Т.Н.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство стадиона по адресу: СКО, Айыртауский район, с. Саумалколь, ул. Приозерная

Наименование объекта - Строительство стадиона по адресу: СКО, Айыртауский район, с. Саумалколь, ул. Приозерная

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-03-04

(Локальный сметный расчет)

на Пожарная сигнализация

(Наименование работ и затрат)

Основание: РП ПС

Сметная стоимость	**1670,520**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	1276,779	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,23	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1 670 520**
1	**6125-0601-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**133 663**	**133 663**
2	**248-303-0205** *РСНБ РК 2022*	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8**	**шт.**	**1**	**41 746**	**41 746**
3	**6401-0105-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3**	**12 909**	**38 727**
4	**248-306-0305** *РСНБ РК 2022*	**Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01**	**шт.**	**1**	**18 030**	**18 030**
5	**248-306-0376** *СпрСЦ 01.2025*	**Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1207К**	**шт.**	**2**	**15 941**	**31 882**
6	**6125-0601-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**32**	**14 216**	**454 912**
7	**248-302-0201** *РСНБ РК 2022*	**Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141**	**шт.**	**35**	**1 926**	**67 410**
8	**6401-0103-2101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**14**	**7 170**	**100 380**
9	**248-302-0501** *РСНБ РК 2022*	**Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10**	**шт.**	**15**	**1 654**	**24 810**
10	**6119-0401-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Указатели световые настенные. Установка**	**шт.**	**6**	**3 257**	**19 542**

1	2	3	4	5	6	7
11	**248-304-0107** ***РСНБ РК 2022***	**Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"**	**шт.**	**6**	**1 885**	**11 310**
12	**6125-0601-0603** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Оповещатель пожарный светозвуковой наружной установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования**	**шт.**	**10**	**4 402**	**44 020**
13	**248-304-0213** ***РСНБ РК 2022***	**Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП**	**шт.**	**10**	**2 394**	**23 940**
14	**248-306-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Разветвительная коробка типа УК-2П**	**шт.**	**60**	**248**	**14 880**
15	**261-404-0590** ***РСНБ РК 2022***	**Резисторы ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**13**	**63**	**819**
16	**6119-0101-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)**	**м**	**320**	**324**	**103 680**
17	**6119-0101-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	**м**	**20**	**404**	**8 080**
18	**6119-0102-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде**	**м**	**10**	**861**	**8 610**
19	**243-305-0405** ***СпрСЦ 01.2025***	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 4х0,5**	**м**	**350**	**268**	**93 800**
20	**6119-0302-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка**	**м**	**320**	**1 180**	**377 600**
21	**243-907-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм**	**м**	**329,6**	**101**	**33 290**
22	**6119-0301-0205** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	**м**	**20**	**910**	**18 200**
23	**241-207-0203** ***РСНБ РК 2022***	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм**	**м**	**10**	**111**	**1 110**
24	**261-107-0782** ***РСНБ РК 2022***	**Трубка поливинилхлоридная ХВТ**	**кг**	**0,16**	**495**	**79**

Составил Штейнгауер Т.Н.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-01-03-04

Составлена в текущих ценах на 1 квартал 2025 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	243-305-0405	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 4х0,5	м	350	268	93 800
2	248-302-0201	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	35	1 926	67 410
3	248-303-0205	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8	шт.	1	41 746	41 746
4	243-907-0103	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	м	329,6	101	33 289,6
5	248-306-0376	Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1207К	шт.	2	15 941	31 882
6	248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	15	1 654	24 810
7	248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	10	2 394	23 940
8	248-306-0305	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	18 030	18 030
9	248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	60	248	14 880
10	248-304-0107	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт.	6	1 885	11 310
11	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	8,94648	1 186	10 610,53
12	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	1,4	2 250	3 150
13	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,56	3 256	1 823,36
14	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000184	6 325 216	1 163,84
15	241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	10	111	1 110
16	217-603-0102	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	8,4	129	1 083,6
17	261-404-0590	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017	шт.	13	63	819
18	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00084	954 056	801,41
19	261-107-0374	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,003	114 283	342,85
20	217-701-0106	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,00033	599 312	197,77
21	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,018	4 837	87,07
22	261-107-0782	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,16	495	79,2
23	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	12	5	60

1	2	3	4	5	6	7
24	252-207-3981	Втулки В17	1000 шт.	0,0024	20 825	49,98
25	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	7,4	6	44,4
26	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0612	594	36,35
27	261-102-0131	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках марки АК5М2 ГОСТ 1583-93	т	0,00009	328 457	29,56
28	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000184	1 576 025	29
29	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00064	36 581	23,41
30	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,00021	629	0,13
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**382 639**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**382 639,06**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э230

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э230'К9Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1+ДПРБ''15.2'''''*
2	Ю''Строительство стадиона по адресу: СКО, Айыртауский район, с. Саумалколь, ул. Приозерная'03/2-2024'2-01'Строительство стадиона по адресу: СКО, Айыртауский район, с. Саумалколь, ул. Приозерная'РП'2'2-01-03-04'Пожарная сигнализация'РП ПС''в текущих ценах на 1 квартал 2025 г.*
3	F(49)'estimate-cipher=2-01-04-05'estimate=Пожарная сигнализация'Использовать минимальную сметную цену=Да'Назначение объекта=Непроизводственное'Учет климатических условий=Да'Подбор высоты строк=Да'Раздел объектной сметы=4'construction=Строительство стадиона по адресу: СКО, Айыртауский район, с. Саумалколь, ул. Приозерная'construction-cipher=03/2-2024'object=Строительство стадиона'object-cipher=03/2-2024*
4	У6125-601-101'1''Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования'шт.*
5	С1248-303-0205'1''Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8'шт.*
6	У6401-105-101'3''Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования'шт.*
7	С1248-306-0305'1''Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01'шт.*
8	С1248-306-0376'2''Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1207К'шт.*
9	У6125-601-203'35-3''Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования'шт.*
10	С1248-302-0201'35''Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141'шт.*
11	У6401-103-2101'15-1''Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования'шт.*
12	С1248-302-0501'15''Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10'шт.*
13	У6119-401-501'6''Указатели световые настенные. Установка'шт.*
14	С1248-304-0107'6''Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"'шт.*
15	У6125-601-603'10''Оповещатель пожарный светозвуковой наружной установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования'шт.*
16	С1248-304-0213'10''Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП'шт.*
17	С1248-306-0101'45+15''Разветвительная коробка типа УК-2П'шт.*
18	С1261-404-0590'9+4''Резисторы ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
19	У6119-101-201(РМ296127)(РМ296162)(К РЗП=1)'320''Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)'м*
20	У6119-101-101(РС296127)(РМ296127)(РМ296162)(К РЗП=1)'20''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
21	У6119-102-101(РС154778)'10''Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде'м*
22	С1243-305-0405'350''Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 4х0,5'м*
23	У6119-302-101(РМ296142)'320''Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка'м*
24	С1243-907-0103'320.1,03''Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм'м*
25	У6119-301-205(РС296009)(РМ296009)(РМ296048)(РМ296163)(К РЗП=1)'10+10''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
26	С1241-207-0203'10''Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм'м*
27	С1261-107-0782'0,016.10''Трубка поливинилхлоридная ХВТ'кг*
28	К'Штейнгауер Т.Н.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство стадиона по адресу: СКО, Айыртауский район, с. Саумалколь, ул. Приозерная

Наименование объекта - Наружные сети электроснабжения

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-01-01-01

(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети электроснабжения

(Наименование работ и затрат)

Основание: НЭС

Сметная стоимость	**43157,771**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	8122,385	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,682	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2025г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**43 157 771**
		Раздел 1. Трансформаторы, распределительные устройства				**4 455 987**
1	**6104-0202-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**4**	**6 318**	**25 272**
2	**221-102-0101** *РСНБ РК 2022*	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	**$м^3$**	**1,06**	**60 086**	**63 691**
3	**6401-0101-1301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж подстанции комплектной трансформаторной напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощность до 400 кВ•А**	**шт.**	**1**	**287 527**	**287 527**
4	**515-102-0406** *РСНБ РК 2022*	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-40 кВА, мощность силового трансформатора 40 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный**	**шт.**	**1**	**2 096 836**	**2 096 836**
5	**515-101-3302** *РСНБ РК 2022*	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА**	**шт.**	**1**	**1 582 382**	**1 582 382**
6	**6119-0602-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка счетчика на готовое основание, трехфазного**	**шт.**	**1**	**5 859**	**5 859**

1	2	3	4	5	6	7
7	247-301-0343 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-02 PQRSIGDN, 3х230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)	шт.	1	79 615	79 615
8	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	17 350	17 350
9	247-201-0827 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4-0 У2 IP54	шт.	1	46 142	46 142
10	6119-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	20	1 591	31 820
11	243-304-0108 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4х2хAWG 24/1 PE1 CAT5E	м	10	222	2 220
12	243-106-0702 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66	м	10	659	6 590
13	6401-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 18 мм	шт.	8	7 650	61 200
14	6401-0203-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 200 мм2	м	21,6	1 697	36 655
15	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	1,1	18 040	19 844
16	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,01	10 504	105
17	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,0102	31 459	321
18	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	12,5	3 213	40 162
19	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	12,475	1 521	18 974
20	6101-0108-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, гравийное	$м^3$	1,92	9 578	18 390
21	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	2,208	6 808	15 032
	Раздел 2.	**Заземление опор**				**432 300**
22	6401-0203-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 10 мм	м	300	1 441	432 300
	Раздел 3.	**ВЛ-10кВ**				**1 199 064**
	Подраздел 3.1.	**Анкерная (концевая) опора**	шт	2	327353	**654 705**
23	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	28 618	57 236
24	225-204-0311 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-2	шт.	4	87 782	351 128
25	252-207-0551 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ 73, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	41 916	83 832

1	2	3	4	5	6	7
26	252-207-0551 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ 60, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	41 916	83 832
27	252-207-3950 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	9 348	18 696
28	252-207-0222 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-51 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	2 454	9 816
29	252-102-0123 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 20УД	шт.	2	4 422	8 844
30	252-207-3932 *РСНБ РК 2022*	Подвеска В 51, оцинкованная, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	шт.	12	2 953	35 436
31	252-204-0804 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	6	359	2 154
32	252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	6	619	3 714
33	214-209-0103 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1 мм	кг	0,0264	629	17
	Подраздел 3.2.	**Промежуточная опора**	шт	1	169886	**169 886**
34	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	28 618	28 618
35	225-204-0311 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-2	шт.	1	87 782	87 782
36	252-207-3953 *РСНБ РК 2022*	Оголовок ОГ 54, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	30 571	30 571
37	252-102-0123 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 20УД	шт.	3	4 422	13 266
38	252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	1	619	619
39	252-207-2117 *СпрСЦ 01.2025*	Вязка спиральная типа LT35	шт.	6	1 505	9 030
	Подраздел 3.3.	**Установка разъединителя на концевой опоре**				**239 610**
40	252-207-0527 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	17 057	34 114
41	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	4 674	18 696
42	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	3 566	28 528
43	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	24	3 566	85 584
44	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	16	2 060	32 960
45	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	2 060	8 240
46	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	16	1 968	31 488

1	2	3	4	5	6	7
	Подраздел 3.4.	**Устройство ответвления на промежуточной опоре УОП**				**21 479**
47	**252-207-0527** *РСНБ РК 2022*	**Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**1**	**17 057**	**17 057**
48	**252-207-0201** *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143**	**шт.**	**1**	**2 454**	**2 454**
49	**252-207-3910** *РСНБ РК 2022*	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**1**	**1 968**	**1 968**
	Подраздел 3.5.	**Кабельно-проводниковая продукция**				**113 384**
50	**1133-0204-0205** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,086**	**542 956**	**46 694**
51	**243-701-0502** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х35-20**	**м**	**190**	**351**	**66 690**
	Раздел 4.	**Сети 0,4 кВ**				**825 091**
52	**6101-0101-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Работа на отвале, группа грунта 2, 3**	**$м^3$**	**29,682**	**80**	**2 375**
53	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**$м^3$**	**0,918**	**9 592**	**8 805**
54	**6101-0106-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**$м^3$**	**19,38**	**67**	**1 298**
55	**6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**$м^3$**	**1,02**	**4 171**	**4 254**
56	**6401-0201-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	**м**	**200**	**827**	**165 400**
57	**211-401-0101** *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**$м^3$**	**10,2**	**5 618**	**57 304**
58	**6401-0201-0801** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**200**	**1 004**	**200 800**
59	**214-209-0210** *РСНБ РК 2022*	**Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм**	**кг**	**0,08**	**853**	**68**
60	**214-302-0201** *РСНБ РК 2022*	**Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм**	**т**	**0,0016**	**4 216 417**	**6 746**
61	**261-107-0501** *РСНБ РК 2022*	**Лента монтажная К226 с кнопками**	**100 м**	**0,0192**	**2 313**	**44**
62	**261-107-0967** *РСНБ РК 2022*	**Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76**	**т**	**0,001**	**7 763 690**	**7 764**

1	2	3	4	5	6	7
63	261-404-0574 *РСНБ РК 2022*	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,01664	501	8
64	261-201-0351 *РСНБ РК 2022*	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,12	1 293	155
65	261-107-0961 *РСНБ РК 2022*	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0082	1 438	12
66	243-113-0803 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-0,66	м	200	472	94 400
67	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,171	695 019	118 848
68	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	18	1 482	26 676
69	241-201-1204 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х2,7 мм	м	170	733	124 610
70	241-701-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм	м	1	1 852	1 852
71	241-207-1703 *СпрСЦ 01.2025*	Труба гофрированная с зондом диаметром 25 мм	м	18	204	3 672
	Раздел 5.	**КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 0,4 кВ**				**924 170**
72	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2	м^3	33	506	16 698
73	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	22	67	1 474
74	6401-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	200	827	165 400
75	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	10	5 618	56 180
76	6401-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	155	1 130	175 150
77	6401-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	15	1 078	16 170
78	243-113-0904 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-1	м	125	742	92 750
79	243-116-0807 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х25 (ок)-1	м	40	7 393	295 720
80	243-116-1003 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х4 (ок)-1	м	5	1 789	8 945
81	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,015	695 019	10 425
82	241-207-1305 *РСНБ РК 2022*	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп90, DN/OD 112	м	15	2 328	34 920

1	2	3	4	5	6	7
83	6401-0201-3201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка указателей кабельных трасс кабелей, проложенных в земле	шт.	2	5 167	10 334
84	261-404-0471 *РСНБ РК 2022*	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	7 002	14 004
85	6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	200	24	4 800
86	249-101-0503 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	200	106	21 200
	Раздел 6. Наружное освещение					**30 050 227**
87	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	216	7 993	1 726 488
88	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	72	3 797	273 384
89	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	72	5 618	404 496
90	1133-0303-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	$м^3$	11,2	7 862	88 054
91	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	11,424	34 181	390 484
92	1133-0303-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	24	34 098	818 352
93	247-306-1213 *СпрСЦ 01.2025*	Опора для освещения стальная ГОСТ 23118-2012, с полимерным цинкосодержащим покрытием, окрашена порошковой краской, типа TEKSAN H-12м, grey/black	шт.	8	323 151	2 585 208
94	247-306-1101 *СпрСЦ 01.2025*	Деталь трубная закладная типа ТЗ-1,0-А, высотой 1000/1500 мм, диаметром 133х4 мм, размер фланца 250х250 мм	шт.	4	34 640	138 560
95	247-306-0104 *РСНБ РК 2022*	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, тип фланца Б	шт.	4	93 398	373 592
96	247-306-0910 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн консольный КИШ 60.1,0-0,76.20, диаметром трубы 60 мм, вылетом 1000 мм, высотой от шайбы 760 мм, углом наклона 20°	шт.	4	8 256	33 024
97	247-306-0923 *СпрСЦ 01.2025*	Фундамент закладной анкерный ЗФ-220-М20-1150-4 (ЗФ2)	шт.	8	13 907	111 256
98	247-306-0934 *СпрСЦ 01.2025*	Кронштейн консольный К-6	шт.	8	88 812	710 496
99	247-306-1208 *СпрСЦ 01.2025*	Опора для освещения стальная ГОСТ 23118-2012, с полимерным цинкосодержащим покрытием, окрашена порошковой краской, типа TEKSAN H-7м, grey/black, колпак	шт.	16	108 719	1 739 504
100	247-306-0920 *СпрСЦ 01.2025*	Фундамент закладной анкерный ЗФ-160-М16-550-4 (ЗФ1)	шт.	16	7 925	126 800
101	247-306-0929 *СпрСЦ 01.2025*	Кронштейн консольный К-1	шт.	16	19 367	309 872
102	6401-0202-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прожектора отдельно на кронштейне, установленном на опоре, лампа мощностью 500 Вт	шт.	64	35 947	2 300 608

1	2	3	4	5	6	7
103	247-103-2324 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный, типа ДКУ Philips BRP392 LED150/NW 104W, мощность 104 Вт, IP 66	шт.	9	151 560	1 364 040
104	247-103-2334 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный, типа ДКУ Philips BRP392 LED212/NW 150W, мощность 150 Вт, IP 66	шт.	7	214 699	1 502 893
105	247-103-2302 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный, типа ДКУ Philips BRP102 LED55/740 39W, мощность 39 Вт, IP 65	шт.	8	86 842	694 736
106	247-103-0831 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 05-600W, мощность 600 Вт, IP67	шт.	40	207 421	8 296 840
107	6401-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	1 180	1 130	1 333 400
108	6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	800	24	19 200
109	249-101-0503 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	800	106	84 800
110	243-117-1003 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 5х4 (ок)-1	м	760	1 550	1 178 000
111	243-117-1004 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 5х6 (ок)-1	м	420	2 189	919 380
112	6401-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	720	2 086	1 501 920
113	243-105-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-1	м	720	360	259 200
114	6401-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж шкафа управления и регулирования	шт.	2	102 446	204 892
115	247-203-0301 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400х300х200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт, КМЭ 25А - 1шт, кулачковый переключатель, кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения), таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1 (ФР)	шт.	1	79 103	79 103
116	247-201-0844 *СпрСЦ 01.2025*	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 04_IP31, SIMPLE, 400х300х165мм, металлический, замок, ключ	шт.	1	9 988	9 988
117	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	65	6 629	430 885
118	247-204-0709 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	64	568	36 352
119	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 768	1 768
120	261-404-0531 *РСНБ РК 2022*	Сжимы соединительные	100 шт.	1,92	1 381	2 652
	Раздел 7.	**Молниезащита и заземление**				**5 270 932**
121	1134-0206-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Молниеотвод. Устройство к опорам высотой свыше 8,5 м	молниеотвод	1	5 721	5 721
122	252-301-1338 *РСНБ РК 2022*	Мачта молниеприемная секционная пассивная алюминиевая ММСПА-15 L=15м (4 места) Al	шт.	1	1 127 242	1 127 242

1	2	3	4	5	6	7
123	**252-301-1806** ***РСНБ РК 2022***	**Зажим контрольный полоса-прут**	**шт.**	**1**	**1 974**	**1 974**
124	**6401-0203-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2**	**м**	**20**	**956**	**19 120**
125	**252-301-1464** ***РСНБ РК 2022***	**Полоса 4х40мм, (бухта 20м) горячеоцинкованная**	**м**	**20**	**2 649**	**52 980**
126	**252-301-1443** ***РСНБ РК 2022***	**Комплект заземления ШИП 7,2**	**шт.**	**3**	**50 283**	**150 849**
127	**252-301-1840** ***РСНБ РК 2022***	**Зажим универсальный ЗС-1**	**шт.**	**3**	**629**	**1 887**
128	**252-301-1819** ***РСНБ РК 2022***	**Зажим полоса-полоса**	**шт.**	**1**	**2 479**	**2 479**
129	**1134-0206-0401** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12***	**Молниеотвод. Устройство к опорам высотой до 8,5 м**	**молниеотвод**	**8**	**3 914**	**31 312**
130	**252-301-1316** ***РСНБ РК 2022***	**Мачта молниеприемная L=4м**	**шт.**	**8**	**143 603**	**1 148 824**
131	**252-301-1404** ***РСНБ РК 2022***	**Держатель мачты молниеприемника к стене, D=20мм, вынос 530мм**	**шт.**	**16**	**30 403**	**486 448**
132	**252-301-1806** ***РСНБ РК 2022***	**Зажим контрольный полоса-прут**	**шт.**	**8**	**1 974**	**15 792**
133	**6401-0203-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2**	**м**	**160**	**956**	**152 960**
134	**252-301-1465** ***РСНБ РК 2022***	**Полоса 4х40мм, (бухта 40м) горячеоцинкованная**	**м**	**160**	**5 113**	**818 080**
135	**252-301-1443** ***РСНБ РК 2022***	**Комплект заземления ШИП 7,2**	**шт.**	**24**	**50 283**	**1 206 792**
136	**252-301-1840** ***РСНБ РК 2022***	**Зажим универсальный ЗС-1**	**шт.**	**24**	**629**	**15 096**
137	**252-301-1819** ***РСНБ РК 2022***	**Зажим полоса-полоса**	**шт.**	**8**	**2 479**	**19 832**
138	**252-301-1486** ***РСНБ РК 2022***	**Электропроводящая смазка ЭПС-98 (40гр)**	**шт.**	**4**	**3 386**	**13 544**

Составил Штейнгауер Т.Н.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. к Форме 4

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 4-01-01-01

Составлена в текущих ценах на 1 квартал 2025г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	247-103-0831	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 05-600W, мощность 600 Вт, IP67	шт.	40	207 421	8 296 840
2	247-306-1213	Опора для освещения стальная ГОСТ 23118-2012, с полимерным цинкосодержащим покрытием, окрашена порошковой краской, типа TEKSAN H-12м, grey/black	шт.	8	323 151	2 585 208
3	247-306-1208	Опора для освещения стальная ГОСТ 23118-2012, с полимерным цинкосодержащим покрытием, окрашена порошковой краской, типа TEKSAN H-7м, grey/black, колпак	шт.	16	108 719	1 739 504
4	247-103-2334	Светильник уличный, типа ДКУ Philips BRP392 LED212/NW 150W, мощность 150 Вт, IP 66	шт.	7	214 699	1 502 893
5	247-103-2324	Светильник уличный, типа ДКУ Philips BRP392 LED150/NW 104W, мощность 104 Вт, IP 66	шт.	9	151 560	1 364 040
6	252-301-1443 *РСНБ РК 2022*	Комплект заземления ШИП 7,2	шт.	27	50 283	1 357 641
7	243-117-1003	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 5х4 (ок)-1	м	760	1 550	1 178 000
8	252-301-1316 *РСНБ РК 2022*	Мачта молниеприемная L=4м	шт.	8	143 603	1 148 824
9	252-301-1338	Мачта молниеприемная секционная пассивная алюминиевая ММСПА-15 L=15м (4 места) Al	шт.	1	1 127 242	1 127 242
10	243-117-1004	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 5х6 (ок)-1	м	420	2 189	919 380
11	252-301-1465	Полоса 4х40мм, (бухта 40м) горячеоцинкованная	м	160	5 113	818 080
12	247-306-0934	Кронштейн консольный К-6	шт.	8	88 812	710 496
13	247-103-2302	Светильник уличный, типа ДКУ Philips BRP102 LED55/740 39W, мощность 39 Вт, IP 65	шт.	8	86 842	694 736

1	2	3	4	5	6	7
14	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	92,2	5 618	517 979,6
15	252-301-1404	Держатель мачты молниеприемника к стене, D=20мм, вынос 530мм	шт.	16	30 403	486 448
16	225-204-0311 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-2	шт.	5	87 782	438 910
17	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	11,424	34 181	390 483,74
18	247-306-0104	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, тип фланца Б	шт.	4	93 398	373 592
19	247-306-0929	Кронштейн консольный К-1	шт.	16	19 367	309 872
20	243-116-0807	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х25 (ок)-1	м	40	7 393	295 720
21	243-105-0601	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-1	м	720	360	259 200
22	247-306-1101	Деталь трубная закладная типа ТЗ-1,0-А, высотой 1000/1500 мм, диаметром 133х4 мм, размер фланца 250х250 мм	шт.	4	34 640	138 560
23	247-306-0920	Фундамент закладной анкерный ЗФ-160-М16-550-4 (ЗФ1)	шт.	16	7 925	126 800
24	241-201-1204	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х2,7 мм	м	170	733	124 610
25	247-306-0923	Фундамент закладной анкерный ЗФ-220-М20-1150-4 (ЗФ2)	шт.	8	13 907	111 256
26	249-101-0503	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	1 000	106	106 000
27	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,276	367 668	101 476,37
28	243-113-0803	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-0,66	м	200	472	94 400
29	243-113-0904	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-1	м	125	742	92 750
30	252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	24	3 566	85 584
31	252-207-0551 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ 60, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	41 916	83 832
32	252-207-0551 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ 73, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	41 916	83 832
33	247-301-0343	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-02 PQRSIGDN, 3х230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)	шт.	1	79 615	79 615

1	2	3	4	5	6	7
34	247-203-0301	Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400х300х200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт, КМЭ 25А - 1шт, кулачковый переключатель, кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения), таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1 (ФР)	шт.	1	79 103	79 103
35	261-107-0673	Профиль монтажный	шт.	105,6	708	74 764,8
36	243-701-0502	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х35-20	м	190	351	66 690
37	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	1,06	60 086	63 691,16
38	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,01324	4 216 417	55 825,36
39	252-301-1464	Полоса 4х40мм, (бухта 20м) горячеоцинкованная	м	20	2 649	52 980
40	252-207-0527	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	17 057	51 171
41	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1375	349 395	48 041,81
42	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	37,126	1 293	48 003,92
43	247-201-0827	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4-0 У2 IP54	шт.	1	46 142	46 142
44	247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	64	568	36 352
45	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,004675	7 763 690	36 295,25
46	252-207-3932	Подвеска В 51, оцинкованная, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	шт.	12	2 953	35 436
47	241-207-1305	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп90, DN/OD 112	м	15	2 328	34 920
48	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	17	1 968	33 456
49	247-306-0910	Кронштейн консольный КИШ 60.1,0-0,76.20, диаметром трубы 60 мм, вылетом 1000 мм, высотой от шайбы 760 мм, углом наклона 20°	шт.	4	8 256	33 024
50	252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	16	2 060	32 960
51	252-207-3953 *РСНБ РК 2022*	Оголовок ОГ 54, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	30 571	30 571
52	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	3 566	28 528
53	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,02756	954 056	26 293,78
54	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	73,44	322	23 647,68
55	252-301-1819 *РСНБ РК 2022*	Зажим полоса-полоса	шт.	9	2 479	22 311

1	2	3	4	5	6	7
56	252-102-0123 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 20УД	шт.	5	4 422	22 110
57	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0648	334 859	21 698,86
58	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	12,475	1 521	18 974,48
59	252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	4 674	18 696
60	252-207-3950 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	9 348	18 696
61	252-301-1806 *РСНБ РК 2022*	Зажим контрольный полоса-прут	шт.	9	1 974	17 766
62	252-301-1840 *РСНБ РК 2022*	Зажим универсальный ЗС-1	шт.	27	629	16 983
63	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	2,208	6 808	15 032,06
64	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	12,6128	1 154	14 555,17
65	261-404-0471	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	7 002	14 004
66	252-301-1486	Электропроводящая смазка ЭПС-98 (40гр)	шт.	4	3 386	13 544
67	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,02808	382 220	10 732,74
68	247-201-0844	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 04_IP31, SIMPLE, 400х300х165мм, металлический, замок, ключ	шт.	1	9 988	9 988
69	252-207-0222 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-51 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	2 454	9 816
70	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,265	7 358	9 307,87
71	252-207-2117 *СпрСЦ 01.2025*	Вязка спиральная типа LT35	шт.	6	1 505	9 030
72	243-116-1003	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х4 (ок)-1	м	5	1 789	8 945
73	252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	2 060	8 240
74	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,02035	404 664	8 234,91
75	243-106-0702	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66	м	10	659	6 590
76	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	3	1 446	4 338
77	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	7	619	4 333
78	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,136	30 501	4 148,14
79	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,6528	5 671	3 702,03

1	2	3	4	5	6	7
80	241-207-1703	Труба гофрированная с зондом диаметром 25 мм	м	18	204	3 672
81	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,001	3 595 322	3 595,32
82	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0038343	893 907	3 427,51
83	261-404-0531	Сжимы соединительные	100 шт.	1,92	1 381	2 651,52
84	261-404-0477	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4,08	609	2 484,72
85	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2 454	2 454
86	243-304-0108	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4х2хAWG 24/1 PE1 CAT5E	м	10	222	2 220
87	252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	6	359	2 154
88	261-201-0348	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00256	795 792	2 037,23
89	261-102-0218	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	16,44	121	1 989,24
90	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	2,306	853	1 967,02
91	241-701-0201	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм	м	1	1 852	1 852
92	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 768	1 768
93	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,32	4 837	1 547,84
94	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18	59	1 062
95	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,0284	33 183	942,4
96	261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,002464	354 405	873,25
97	215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,01488	58 637	872,52
98	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	2,724	300	817,2
99	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,556165	1 438	799,77
100	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,3348	2 313	774,39
101	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	1,2	605	726
102	236-203-0208	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,0004	1 766 607	706,64
103	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,3086	2 233	689,1
104	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,88	507	446,16
105	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,001	369 641	369,64
106	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,0102	31 459	320,88
107	236-203-0301	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,00018	1 084 410	195,19
108	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,08	2 250	180

1	2	3	4	5	6	7
109	261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,2924	558	163,16
110	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,048	3 256	156,29
111	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,115332	1 186	136,78
112	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,000172	717 966	123,49
113	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604 794	120,96
114	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	17,46	6	104,76
115	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,1	922	92,2
116	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00009	929 207	83,63
117	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0643	1 103	70,92
118	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,03	1 403	42,09
119	217-601-0101	Бензин АИ-92	кг	0,1488	245	36,46
120	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	594	24,35
121	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,0025	7 006	17,52
122	214-209-0103	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1 мм	кг	0,0264	629	16,61
123	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,45302	36	16,31
124	261-107-0782	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,032	495	15,84
125	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0000189	579 994	10,97
126	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,017888	501	8,96
127	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,0011873	7 250	8,61
128	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0000052	77 199	0,4
129	261-302-0454	Кабель	м	20,4	0	-
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**29 038 324**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	515-102-0406 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-40 кВА, мощность силового трансформатора 40 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	2 096 836	2 096 836
2	515-101-3302 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА	шт.	1	1 582 382	1 582 382

1	2	3	4	5	6	7
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**3 679 218**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**32 717 541,58**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э240

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э240'К9Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1+ДПРБ''15.2'''''*
2	Ю''Строительство стадиона по адресу: СКО, Айыртауский район, с. Саумалколь, ул. Приозерная'03/2-2024'4-01'Наружные сети электроснабжения'РП'4'4-01-01-01'Наружные сети электроснабжения'НЭС''в текущих ценах на 1 квартал 2025г.*
3	F(49)'estimate-cipher=4-01-01-02'estimate=Наружные сети 'construction=Строительство стадиона по адресу: СКО, Айыртауский район, с. Саумалколь, ул. Приозерная'construction-cipher=03/2-2024'Использовать минимальную сметную цену=Да'Назначение объекта=Непроизводственное'Учет климатических условий=Да'object=Строительство стадиона'object-cipher=03/2-2024'Подбор высоты строк=Да'Раздел объектной сметы=2*
4	РТрансформаторы, распределительные устройства*
5	У6104-202-102(РС295547)(РМ295547)(К РЗП=1)'4''Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка'шт. сборных конструкций*
6	С1221-102-0101'0,265.4''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78'м^3*
7	У6401-101-1301'1''Монтаж подстанции комплектной трансформаторной напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощность до 400 кВ•А'шт.*
8	515-102-0406'1''Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-40 кВА, мощность силового трансформатора 40 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный'шт.*
9	515-101-3302'1''Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА'шт.*
10	У6119-602-202(РМ313992)(КРЗП=1)'1''Установка счетчика на готовое основание, трехфазного'шт.*
11	С1247-301-343'1''Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-02 PQRSIGDN, 3х230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, А/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)'шт.*
12	У6119-602-101'1''Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг'шт.*
13	С1247-201-0827'1''Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4-0 У2 IP54'шт.*
14	У6119-201-101'20''Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2'м*
15	С1243-304-0108'10''Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4х2хAWG 24/1 PE1 CAT5E'м*
16	С1243-106-0702'10''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66'м*
17	У6401-0203-0104'8''Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 18 мм'шт.*
18	У6401-0203-0305'21,6''Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 200 мм2'м*
19	У6101-0108-0102'1,1''Устройство основания под фундаменты, щебеночное'м^3*
20	У6103-0701-0101(РМ100463)'0,01''Устройство бетонной подготовки'м^3*
21	С1212-101-0301'1,02.0,01''Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
22	У6114-103-102(РС249131)(РМ296009)(РМ187490)(РМ296050)(К РЗП=1)'5.2,5''Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм'м*
23	С1241-201-0613'5.2,5.0,998''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм'м*
24	У6101-108-103(РС100261)(К РЗП=1)'24.0,08''Устройство основания под фундаменты, гравийное'м^3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
25	С1211-601-0101'1,15.24.0,08''Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014'м^3*
26	РЗаземление опор*
27	У6401-203-303'300''Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 10 мм'м*
28	РВЛ-10кВ*
29	ПР Анкерная (концевая) опора'шт'2*
30	Е11-330202-101(РС144746)(РС295523)(РС295588)(РС295885)(РС295888)(РС295891)(РС296268)(РС296277)(КРЗП=1)'2''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка'опора*
31	С1225-204-311'4''Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-2'шт.*
32	С1252-207-0551'2''Траверс типа ТМ 73, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
33	С1252-207-0551'2''Траверс типа ТМ 60, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
34	С1252-207-3950'2''Накладка ОГ 52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
35	С1252-207-0222'4''Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-51 хомут, Т.П.3.407.1-143'шт.*
36	С1252-102-0123'2''Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 20УД'шт.*
37	С1252-207-3932'12''Подвеска В 51, оцинкованная, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012'шт.*
38	С1252-204-0804'6''Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1'шт.*
39	С1252-204-0802'6''Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1'шт.*
40	С1214-209-0103'4,4.0,006''Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1 мм'кг*
41	ПР Промежуточная опора'шт'1*
42	Е11-330202-101(РС144746)(РС295523)(РС295588)(РС295885)(РС295888)(РС295891)(РС296268)(РС296277)(КРЗП=1)'1''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка'опора*
43	С1225-204-311'1''Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-2'шт.*
44	С1252-207-3953'1''Оголовок ОГ 54, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
45	С1252-102-0123'3''Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 20УД'шт.*
46	С1252-204-0802'1''Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1'шт.*
47	С1252-207-2117'6''Вязка спиральная типа LT35'шт.*
48	ПР Установка разъединителя на концевой опоре*
49	С1252-207-0527'2''Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
50	С1252-207-3921'4''Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
51	С1252-207-3924'8''Кронштейн РА 7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
52	С1252-207-3924'24''Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
53	С1252-207-0207'16''Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143'шт.*
54	С1252-207-0208'4''Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143'шт.*
55	С1252-207-3910'16''Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
56	ПР Устройство ответвления на промежуточной опоре УОП*
57	С1252-207-0527'1''Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
58	С1252-207-0201'1''Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143'шт.*
59	С1252-207-3910'1''Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012'шт.*
60	ПР Кабельно-проводниковая продукция*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
61	Е11-330204-205(РС296149)(РС296275)(РС296280)(КРЗП=1)'0,086''Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов'км линии*
62	С1243-701-502'190''Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х35-
63	РСети 0,4 кВ*
64	У6101-0101-0302'29,682''Работа на отвале, группа грунта 2, 3'м^3*
65	У6101-0201-0202(П-6101031)'0,918''Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.# Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.'м^3*
66	У6101-0106-0105'19,38''Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2'м^3*
67	У6101-0206-0102'1,02''Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2'м^3*
68	У6401-0201-0201'200''Устройство постели при одном кабеле в траншее'м*
69	С1211-401-0101'10,2''Песок ГОСТ 8736-2014 природный'м^3*
70	У6401-201-801(РС127927)(РС129039)(РС147184)(РС147653)(РС242938)(РС249504)(РС287764)(К РЗП=1)'200''Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг'м*
71	С1214-209-0210(К Link=У6401-201-801 LinkR=127927)'0,0004.200''Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм'кг*
72	С1214-302-0201(К Link=У6401-201-801 LinkR=129039)'0,000008.200''Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм'т*
73	С1261-107-0501(К Link=У6401-201-801 LinkR=147184)'0,000096.100.200''Лента монтажная К226 с кнопками'100 м*
74	С1261-107-0967(К Link=У6401-201-801 LinkR=147653)'0,000005.200''Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76'т*
75	С1261-404-0574(К Link=У6401-201-801 LinkR=242938)'0,0000832.1000.200''Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017'1000 шт.*
76	С1261-201-0351(К Link=У6401-201-801 LinkR=249504)'0,0006.200''Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003'кг*
77	С1261-107-0961(К Link=У6401-201-801 LinkR=287764)'0,000041.100.200''Бирки маркировочные'100 шт.*
78	С1243-113-0803'200''Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-0,66'м*
79	Е11-340201-301(РС295994)(КРЗП=1)'0,171''Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий'канало-километр трубопровода*
80	У6119-301-201(РМ296009)(РМ296048)(РМ296163)(КРЗП=1)'18''Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм'м*
81	С1241-201-1204'170''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х2,7 мм'м*
82	С1241-701-0201'1''Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм'м*
83	С1241-207-1703'18''Труба гофрированная с зондом диаметром 25 мм'м*
84	РКАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 0,4 кВ*
85	У6101-0102-0102'33''Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта
86	У6101-0106-0105'22''Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта
87	У6401-0201-0201'200''Устройство постели при одном кабеле в траншее'м*
88	С1211-401-0101'10''Песок ГОСТ 8736-2014 природный'м^3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
89	У6401-0201-0101'125+40+5-15''Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг'м*
90	У6401-201-801'15''Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг'м*
91	С1243-113-0904'125''Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-1'м*
92	С1243-116-0807'40''Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х25 (ок)-1'м*
93	С1243-116-1003'5''Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х4 (ок)-1'м*
94	Е11-340201-301(РС295994)(КРЗП=1)'15.0,001''Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий'канало-километр
95	С1241-207-1305'15''Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп90, DN/OD 112'м*
96	У6401-0201-3201'2''Установка указателей кабельных трасс кабелей, проложенных в земле'шт.*
97	С1261-404-471'2''Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
98	У6401-0201-0303'200''Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной'м*
99	С1249-101-503'2.100''Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м'м*
100	РНаружное освещение*
101	У6101-0201-0202'216''Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2'м^3*
102	У6101-0206-0101'72''Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1'м^3*
103	С1211-401-101'72''Песок ГОСТ 8736-2014 природный'м^3*
104	Е11-330303-501(РС100560)(К РЗП=1)'11,2''Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство'м^3*
105	С1212-101-0701'1,02.11,2''Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
106	Е11-330303-111(РС248298)(РС295605)(К РЗП=1)'8+16''Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м'опора*
107	С1247-306-1213'8''Опора для освещения стальная ГОСТ 23118-2012, с полимерным цинкосодержащим покрытием, окрашена порошковой краской, типа TEKSAN H-12м, grey/black'шт.*
108	С1247-306-1101'4''Деталь трубная закладная типа ТЗ-1,0-А, высотой 1000/1500 мм, диаметром 133х4 мм, размер фланца 250х250 мм'шт.*
109	С1247-306-0104'4''Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, тип фланца Б'шт.*
110	С1247-306-0910'4''Кронштейн консольный КИШ 60.1,0-0,76.20, диаметром трубы 60 мм, вылетом 1000 мм, высотой от шайбы 760 мм, углом наклона 20°'шт.*
111	С1247-306-0923'8''Фундамент закладной анкерный ЗФ-220-М20-1150-4 (ЗФ2)'шт.*
112	С1247-306-0934'8''Кронштейн консольный К-6'шт.*
113	С1247-306-1208'16''Опора для освещения стальная ГОСТ 23118-2012, с полимерным цинкосодержащим покрытием, окрашена порошковой краской, типа TEKSAN H-7м, grey/black, колпак'шт.*
114	С1247-306-0920'16''Фундамент закладной анкерный ЗФ-160-М16-550-4 (ЗФ1)'шт.*
115	С1247-306-0929'16''Кронштейн консольный К-1'шт.*
116	У6401-0202-0503'9+7+8+40''Монтаж прожектора отдельно на кронштейне, установленном на опоре, лампа мощностью 500 Вт'шт.*
117	С1247-103-2324'9''Светильник уличный, типа ДКУ Philips BRP392 LED150/NW 104W, мощность 104 Вт, IP 66'шт.*
118	С1247-103-2334'7''Светильник уличный, типа ДКУ Philips BRP392 LED212/NW 150W, мощность 150 Вт, IP 66'шт.*
119	С1247-103-2302'8''Светильник уличный, типа ДКУ Philips BRP102 LED55/740 39W, мощность 39 Вт, IP 65'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
120	С1247-103-0831'40''Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 05-600W, мощность 600 Вт, IP67'шт.*
121	У6401-0201-0101'760+420''Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг'м*
122	У6401-0201-0303'800''Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной'м*
123	С1249-101-503'8.100''Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м'м*
124	С1243-117-1003'760''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 5х4 (ок)-
125	С1243-117-1004'420''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 5х6 (ок)-
126	У6401-0201-0602(РС242938)(РС287764)'720''Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг'м*
127	С1243-105-0601'720''Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-1'м*
128	У6401-0104-0201'2''Монтаж шкафа управления и регулирования'шт.*
129	С1247-203-0301'1''Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400х300х200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт, КМЭ 25А - 1шт, кулачковый переключатель, кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения), таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1 (ФР)'шт.*
130	С1247-201-0844'1''Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 04_IP31, SIMPLE, 400х300х165мм, металлический, замок, ключ'шт.*
131	У6401-303-601'65''Установка прибора или аппарата'шт.*
132	С1247-204-0709'64''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"'шт.*
133	С1247-204-0759'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"'шт.*
134	С1261-404-0531'192''Сжимы соединительные'100 шт.*
135	РМолниезащита и заземление*
136	Е11-340206-402'1''Молниеотвод. Устройство к опорам высотой свыше 8,5 м'молниеотвод*
137	С1252-301-1338'1''Мачта молниеприемная секционная пассивная алюминиевая ММСПА-15 L=15м (4 места) Al'шт.*
138	С1252-301-1806'1''Зажим контрольный полоса-прут'шт.*
139	У6401-0203-0202(РС279800)'20''Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2'м*
140	С1252-301-1464'20''Полоса 4х40мм, (бухта 20м) горячеоцинкованная'м*
141	С1252-301-1443'3''Комплект заземления ШИП 7,2'шт.*
142	С1252-301-1840'3''Зажим универсальный ЗС-1'шт.*
143	С1252-301-1819'1''Зажим полоса-полоса 'шт.*
144	Е11-340206-401'8''Молниеотвод. Устройство к опорам высотой до 8,5 м'молниеотвод*
145	С1252-301-1316'8''Мачта молниеприемная L=4м'шт.*
146	С1252-301-1404'16''Держатель мачты молниеприемника к стене, D=20мм, вынос 530мм'шт.*
147	С1252-301-1806'8''Зажим контрольный полоса-прут'шт.*
148	У6401-0203-0202(РС279800)'160''Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2'м*
149	С1252-301-1465'160''Полоса 4х40мм, (бухта 40м) горячеоцинкованная'м*
150	С1252-301-1443'24''Комплект заземления ШИП 7,2'шт.*
151	С1252-301-1840'24''Зажим универсальный ЗС-1'шт.*
152	С1252-301-1819'8''Зажим полоса-полоса 'шт.*
153	С1252-301-1486'4''Электропроводящая смазка ЭПС-98 (40гр)'шт.*
154	К'Штейнгауер Т.Н.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство стадиона по адресу: СКО, Айыртауский район, с. Саумалколь, ул. Приозерная

Наименование объекта - Благоустройство

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-01-01-01

(Локальный сметный расчет)

на Благоустройство

(Наименование работ и затрат)

Основание: ГП

Сметная стоимость	**241859,883**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	50148,444	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	10,748	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**241 859 883**
	Раздел 1.	**Земляные работы**				**1 912 540**
1	**6101-0104-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м - /срезка плодородного грунта/**	**$м^3$ грунта**	**5 780**	**120**	**693 600**
2	**6101-0104-0109** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**$м^3$ грунта**	**5 780**	**111**	**641 580**
3	**6101-0104-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /вытесненный грунт от устройства покрытий/**	**$м^3$ грунта**	**4 124**	**140**	**577 360**
	Раздел 2.	**ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ -Тип 1**	$м^2$	1531,4	13051	**19 986 054**
4	**6201-0401-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового**	**$м^3$**	**183,768**	**5 191**	**953 940**
5	**211-201-0404** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	**$м^3$**	**231,54768**	**8 251**	**1 910 500**
6	**217-603-0104** *РСНБ РК 2022*	**Вода техническая**	**$м^3$**	**12,86376**	**36**	**463**
7	**6113-0301-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой**	**$м^2$**	**1 531,4**	**4 592**	**7 032 189**
8	**255-102-0605** *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**	**$м^2$**	**1 531,4**	**4 412**	**6 756 537**

1	2	3	4	5	6	7
9	6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	425	5 805	2 467 125
10	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	425	2 036	865 300
	Раздел 3.	**ПОКРЫТИЕ ИЗ ГРАВИЙНОЙ КРОШКИ - Тип 2**	$м^2$	3612,07	2538	**9 167 665**
11	6201-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	$м^3$	144,4828	5 194	750 444
12	211-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Щебень шлаковый для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 фракция 10-20 мм	$м^3$	182,048328	2 394	435 824
13	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	433,4484	3 469	1 503 632
14	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	528,807048	6 808	3 600 118
15	6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	367	5 805	2 130 435
16	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	367	2 036	747 212
	Раздел 4.	**Ттартановое покрытие - Тип 3**	$м^2$	4201,45	17457	**73 346 743**
17	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	1 050,3625	3 469	3 643 708
18	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1 281,44225	6 808	8 724 059
19	6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	4 201,45	502	2 109 128
20	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	410,06152	26 744	10 966 685
21	6201-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=4*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	4 201,45	37	155 454
22	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	203,35018	26 744	5 438 397
23	6113-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 10 мм	$м^2$	4 201,45	7 784	32 704 087
24	6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	1 225	5 805	7 111 125
25	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	1 225	2 036	2 494 100
	Раздел 5.	**АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ - Тип 4**	$м^2$	2184,19	11517	**25 154 819**
26	6201-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	327,6285	9 550	3 128 852

1	2	3	4	5	6	7
27	6201-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	м^3	327,6285	5 194	1 701 702
28	211-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Щебень шлаковый для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 фракция 10-20 мм	м^3	412,81191	2 394	988 272
29	6201-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	2 184,19	488	1 065 885
30	212-501-0104 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	211,429592	25 837	5 462 706
31	6201-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=4*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	2 184,19	37	80 815
32	212-501-0104 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	104,84112	25 837	2 708 780
33	6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	2 184,19	502	1 096 463
34	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	213,176944	26 744	5 701 204
35	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	357	5 805	2 072 385
36	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	357	3 215	1 147 755
	Раздел 6. ПОКРЫТИЕ ИЗ ИСКУССТВЕННОГО ГАЗОНА - Тип 5		м^2	6120	8280	**50 672 895**
37	6201-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м^3 материала основания в плотном теле	1 224	5 194	6 357 456
38	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	771,12	7 223	5 569 800
39	211-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м^3	539,784	8 311	4 486 145
40	211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	201,96	8 538	1 724 334
41	6201-0403-1204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне, сплошная	м^2	6 120	195	1 193 400
42	217-203-0304 *РСНБ РК 2022*	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м^2, разрывная нагрузка 8,8 кН/м	м^2	6 120	405	2 478 600
43	6113-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия "искусственная трава"	м^2	6 120	588	3 598 560
44	233-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Покрытие напольное ворсовое 2 категории /искусственная трава 40 мм/	м^2	6 242,4	2 980	18 602 352
45	6113-0401-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка песком покрытия "искусственная трава" механизированным способом	т	85,68	2 008	172 045

1	2	3	4	5	6	7
46	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	57,12	5 618	320 900
47	6113-0401-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка резиновой крошкой покрытия "искусственная трава" механизированным способом	т	42,84	144 008	6 169 303
	Раздел 7.	**МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ**				5 219 598
48	8601-0303-0201 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)	шт.	20	23 546	470 920
49	8601-0302-0301 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки	шт.	21	77 992	1 637 832
50	8601-0307-0404 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции контейнеров для ТБО с подразделением по типам (видам): Контейнер для ТБО с крышкой	шт.	6	68 202	409 212
51	8601-0307-0107 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для мусорных контейнеров из профнастила	шт.	2	177 063	354 126
52	8601-0210-0102 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой для детей	комплект	1	199 162	199 162
53	8601-0805-0103 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые (3,0х2,0)	комплект	2	257 774	515 548
54	8601-0602-0501 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом	секция	23	34 668	797 364
55	8601-0602-0302 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16	секция	6	139 239	835 434
	Раздел 8.	**ОЗЕЛЕНЕНИЕ**				6 707 772
56	6113-0113-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство для цветника корыта, глубина 40 см вручную	м^2	61,49	3 068	188 651
57	6113-0113-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка почвы для цветника, внесение растительной земли 20 см	м^2	61,49	2 491	153 172
58	6113-0113-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Посадка цветника многолетнего, густота посадки 16 шт. на м^2 /однолетнего, 4 шт на 1 м^2/	м^2	61,49	8 074	496 470
59	254-105-0101 *РСНБ РК 2022*	Петуния	шт.	245	212	51 940
60	6113-0112-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли механизированным способом	м^2	11 239,21	178	2 000 579
61	6113-0224-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Посев травы многолетней	га	1,124	5 213	5 859
62	254-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Семена многолетних трав	кг	224,7842	3 241	728 526

1	2	3	4	5	6	7
63	6113-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 0,5х0,4 м	шт.	30	10 362	310 860
64	6113-0102-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с круглым комом земли, размер 0,5х0,4 м, вручную, в естественном грунте	яма	30	5 289	158 670
65	254-102-3402 *РСНБ РК 2022*	Яблоня сибирская Н свыше 2 м до 2,5 м	шт.	30	464	13 920
66	6113-0108-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка стандартных посадочных мест для кустарника-саженца для однорядной живой изгороди вручную, в естественном грунте	м	145	1 988	288 260
67	6113-0109-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Посадка кустарников-саженцев в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения	м	145	2 519	365 255
68	254-104-0402 *РСНБ РК 2022*	Сирень с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м	шт.	145	13 418	1 945 610
	Раздел 9.	**ОГРАЖДЕНИЯ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК**	м	348,8	36617	**12 772 162**
69	6113-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до до 2,2 м	м оград	354	12 638	4 473 852
70	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	10,0224	334 092	3 348 404
71	214-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,058	317 951	18 441
72	6106-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление ограждений из угловой и круглой стали	т конструкций	8,920824	144 865	1 292 315
73	214-401-0208 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	1 095,12	988	1 081 979
74	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	5,17664	349 395	1 808 692
75	214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,15696	359 775	56 470
76	214-206-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,4632696	377 758	175 004
77	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	1,1296	362 454	409 428
78	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00208	319 049	664
79	214-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,0036	333 686	1 201
80	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	223,0205	269	59 993
81	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	223,0205	205	45 719
	Раздел 10.	**ОГРАЖДЕНИЕ СТАДИОНА**	секция	395	93467	**36 919 635**
82	1107-0111-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	1 177,1	12 193	14 352 380

1	2	3	4	5	6	7
83	**1107-0111-0201** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28***	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических**	**шт.**	**2**	**129 811**	**259 622**
84	**1107-0111-0208** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28***	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических**	**шт.**	**5**	**51 491**	**257 455**
85	**214-205-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	**т**	**9,8482**	**362 454**	**3 569 519**
86	**222-509-1601** ***РСНБ РК 2022***	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**15,11203**	**1 122 115**	**16 957 436**
87	**212-101-0604** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6**	**$м^3$**	**41,106**	**33 947**	**1 395 425**
88	**6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**623,40525**	**205**	**127 798**

Составил Штейнгауер Т.Н.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. к Форме 4

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 7-01-01-01

Составлена в текущих ценах на 1 квартал 2025 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	826,588644	26 744	22 106 286,7
2	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	9 243,19	2 261	20 898 852,59
3	233-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Покрытие напольное ворсовое 2 категории /искусственная трава 40 мм/	$м^2$	6 242,4	2 980	18 602 352
4	222-509-1601	Сварная решетка ограждения	т	15,11203	1 122 115	16 957 435,54
5	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1 810,249298	6 808	12 324 177,22
6	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	76 451,6	142	10 856 127,2
7	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	316,270712	25 837	8 171 486,39
8	255-102-0605	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	1 531,4	4 412	6 756 536,8
9	211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	771,12	7 223	5 569 799,76
10	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	140,066	33 273	4 660 416,02
11	211-201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	539,784	8 311	4 486 144,82
12	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	2 017	2 036	4 106 612
13	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	10,9778	362 454	3 978 947,52
14	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	10,0224	334 092	3 348 403,66
15	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	570,65135	5 618	3 205 919,28
16	217-701-0119	Пигмент для резиновой крошки	кг	2 100,725	1 376	2 890 597,6

1	2	3	4	5	6	7
17	217-203-0304	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м^2, разрывная нагрузка 8,8 кН/м	м^2	6 120	405	2 478 600
18	254-104-0402	Сирень с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м	шт.	145	13 418	1 945 610
19	211-201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	231,54768	8 251	1 910 499,91
20	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	5,17664	349 395	1 808 692,13
21	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	201,96	8 538	1 724 334,48
22	211-203-0102	Щебень шлаковый для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 фракция 10-20 мм	м^3	594,860238	2 394	1 424 095,41
23	212-101-0604	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м^3	41,106	33 947	1 395 425,38
24	255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	357	3 215	1 147 755
25	214-401-0208	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м^2	1 095,12	988	1 081 978,56
26	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	1,260435	780 756	984 092,19
27	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	532,44	1 810	963 716,4
28	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	224,7842	3 241	728 525,59
29	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	185,332	2 669	494 651,11
30	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м^3	4,0358	58 637	236 647,2
31	214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,4632696	377 758	175 003,8
32	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	72,1694662	2 280	164 546,38
33	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	840,29	189	158 814,81
34	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0761783	893 907	68 096,33
35	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,15696	359 775	56 470,28
36	254-105-0101	Петуния	шт.	245	212	51 940
37	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м^3	1,4244	30 501	43 445,62
38	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,1283137	219 736	28 195,15
39	211-101-0102	Земля растительная	м^3	12,298	1 840	22 628,32
40	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	23,74	861	20 440,14
41	214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,058	317 951	18 441,16
42	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0200719	712 423	14 299,65

1	2	3	4	5	6	7
43	254-102-3402	Яблоня сибирская Н свыше 2 м до 2,5 м	шт.	30	464	13 920
44	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	294,591569	36	10 605,3
45	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,01185	579 994	6 872,91
46	261-501-0105	Перегной	$м^3$	1,2298	4 240	5 214,35
47	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,45	7 006	3 152,7
48	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0032	954 056	3 052,98
49	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0033453	380 806	1 273,91
50	214-101-0202	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,0036	333 686	1 201,27
51	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00208	319 049	663,62
52	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,0049192	101 324	498,43
53	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0007956	624 577	496,91
54	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,0013919	316 977	441,21
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**168 114 434**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**168 114 433,71**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э270

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э270'К9Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1+ДПРБ''15.2'''''*
2	Ю''Строительство стадиона по адресу: СКО, Айыртауский район, с. Саумалколь, ул. Приозерная'03/2-2024'7-01'Благоустройство'РП'7'7-01-01-01'Благоустройство'ГП''в текущих ценах на 1 квартал 2025 г.*
3	F(49)'estimate-cipher=7-2'estimate=Благоустройство'Учет климатических условий=Да'construction=Строительство стадиона по адресу: СКО, Айыртауский район, с. Саумалколь, ул. Приозерная'construction-cipher=03/2-2024'Использовать минимальную сметную цену=Да'Назначение объекта=Непроизводственное'object=Благоустройство'object-cipher=7-01'Подбор высоты строк=Да'Раздел объектной сметы=7*
4	РЗемляные работы*
5	У6101-0104-0101'5780''Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м - /срезка плодородного грунта/'м^3 грунта*
6	У6101-0104-0109'5780''Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта'м^3 грунта*
7	У6101-0104-0102'4124''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /вытесненный грунт от устройства покрытий/'м^3 грунта*
8	РПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ -Тип 1'м^2'1478,66+52,74*
9	У6201-401-104(РС100249)(РС249132)(К РЗП=1)'(1478,66+52,74).0,12''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового'м^3*
10	С1211-201-0404'1,26.(1478,66+52,74).0,12''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20
11	С1217-603-0104(К Link=У6201-401-104 LinkR=249132)'0,07.(1478,66+52,74).0,12''Вода техническая'м^3*
12	У6113-301-101(РС316052)(РС100328=0,1)(К РЗП=1)'(1478,66+52,74)''Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой'м^2*
13	С1255-102-605'1478,66+52,74''Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017'м^2*
14	У6201-301-602(РМ295527)(К РЗП=1)'388+37''Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия'м*
15	С1255-101-0106'388+37''Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91'м*
16	РПОКРЫТИЕ ИЗ ГРАВИЙНОЙ КРОШКИ - Тип 2'м^2'3326,17+285,9*
17	У6201-401-104(РС100249)'(3326,17+285,9).0,04''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового'м^3*
18	С1211-203-102'(3326,17+285,9).0,04.1,26''Щебень шлаковый для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 фракция 10-20 мм'м^3*
19	У6201-0401-0102(РС100414)'(3326,17+285,9).0,12''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3*
20	С1211-601-101'(3326,17+285,9).0,12.1,22''Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014'м^3*
21	У6201-301-602(РМ295527)(К РЗП=1)'276+91''Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия'м*
22	С1255-101-0106'276+91''Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91'м*
23	РТтартановое покрытие - Тип 3'м^2'4201,45*
24	У6201-0401-0102(РС100414)'(4201,45).0,25''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,
25	С1211-601-101'(4201,45).0,25.1,22''Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014'м^3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
26	У6201-602-301(РМ295487)(К РЗП=1)'4201,45''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
27	С1212-501-0204'0,0976.4201,45''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II'т*
28	У6201-602-401(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) #К=4(РМ295487)(К РЗП=1)'4201,45''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301'м^2*
29	С1212-501-0204'0,0121.4.4201,45''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II'т*
30	У6113-0401-0301'4201,45''Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 10 мм'м^2*
31	У6201-301-602(РМ295527)(К РЗП=1)'1225''Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия'м*
32	С1255-101-0106'1225''Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91'м*
33	РАСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ - Тип 4'м^2'2184,19*
34	У6201-0401-0101'2184,19.0,15''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка'м^3*
35	У6201-401-104(РС100249)'(2184,19).0,15''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового'м^3*
36	С1211-203-102'(2184,19).0,15.1,26''Щебень шлаковый для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 фракция 10-20 мм'м^3*
37	У6201-602-303(РМ295487)(К РЗП=1)'2184,19''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
38	С1212-501-0104'0,0968.2184,19''Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II'т*
39	У6201-602-403(РМ295487)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) #К=4(К РЗП=1)'2184,19''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303'м^2*
40	С1212-501-0104'0,012.2184,19.4''Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II'т*
41	У6201-602-301(РМ295487)(К РЗП=1)'2184,19''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
42	С1212-501-0204'0,0976.2184,19''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II'т*
43	Е11-270201-1002(РС295527)(КРЗП=1)'357''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий'м бортового камня*
44	С1255-101-0103'357''Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91'м*
45	РПОКРЫТИЕ ИЗ ИСКУССТВЕННОГО ГАЗОНА - Тип 5'м^2'6120*
46	У6201-0401-0104(РС100249)(РС295854РС249132)'6120=Ф4 Ф4.0,2''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство'м^3 материала основания в плотном теле*
47	С1211-201-0406'Ф4.0,1.1,26''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм'м^3*
48	С1211-201-0402'Ф4.0,07.1,26''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм'м^3*
49	С1211-201-0601'Ф4.0,03.1,1''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм'м^3*
50	У6201-0403-1204(РМ147058)'6120''Устройство прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне, сплошная'м^2*
51	С1217-203-0304'6120''Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м^2, разрывная нагрузка 8,8 кН/м'м^2*
52	У6113-401-401(РС395483)(РС395484)(К РЗП=1)'6120''Устройство покрытия "искусственная трава"'м^2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
53	С1233-201-401'6120.1,02''Покрытие напольное ворсовое 2 категории /искусственная трава 40 мм/'м^2*
54	У6113-0401-0403(РС320548)'14.0,001.6120''Засыпка песком покрытия "искусственная трава" механизированным способом'т*
55	С1211-401-101'14.6120:1,5.0,001''Песок ГОСТ 8736-2014 природный'м^3*
56	У6113-0401-0403'7.0,001.6120''Засыпка резиновой крошкой покрытия "искусственная трава" механизированным способом'т*
57	РМАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ*
58	У86-10303-201'20''Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)'шт.*
59	У86-10302-301'21''Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки'шт.*
60	У86-10307-404'6''Конструкции контейнеров для ТБО с подразделением по типам (видам): Контейнер для ТБО с крышкой'шт.*
61	У86-10307-107'2''Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для мусорных контейнеров из профнастила'шт.*
62	У86-10210-102'1''Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой для детей'комплект*
63	У86-10805-103'2''Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые (3,0х2,0)'комплект*
64	У86-10602-501'23''Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом'секция*
65	У86-010602-0302'6''Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16'секция*
66	РОЗЕЛЕНЕНИЕ*
67	У6113-0113-0102'61,49''Устройство для цветника корыта, глубина 40 см вручную'м^2*
68	У6113-0113-0201'61,49''Подготовка почвы для цветника, внесение растительной земли 20 см'м^2*
69	У6113-113-301(РМ296297)(К РЗП=1)'61,49''Посадка цветника многолетнего, густота посадки 16 шт. на м^2 /однолетнего, 4 шт на 1 м^2/'м^2*
70	С1254-105-0101'245''Петуния'шт.*
71	У6113-0112-0101'11239,21''Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли механизированным способом'м^2*
72	У6113-224-102(РМ244576)(КРЗП=1)'1,124''Посев травы многолетней'га*
73	С1254-106-0101'0,02.11239,21''Семена многолетних трав'кг*
74	У6113-103-103(РМ296295)(РС315945)(КРЗП=1)'30''Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 0,5х0,4 м'шт.*
75	У6113-0102-0311'30''Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с круглым комом земли, размер 0,5х0,4 м, вручную, в естественном грунте'яма*
76	С1254-102-3402'30''Яблоня сибирская Н свыше 2 м до 2,5 м'шт.*
77	У6113-0108-0111'145''Подготовка стандартных посадочных мест для кустарника-саженца для однорядной живой изгороди вручную, в естественном грунте'м*
78	У6113-109-101(РМ296295)(К РЗП=1)'145''Посадка кустарников-саженцев в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения'м*
79	С1254-104-402'145''Сирень с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
80	РОГРАЖДЕНИЯ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК'м'348,8*
81	У6113-0501-0109(РС100467)(РС295542)(РС295593)(РС102636)(РС102867)(РС130010)(РС127909)'116.3+1,5.4''Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до до 2,2 м'м оград*
82	С1214-205-0103'86,4.116.0,001''Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм'т*
83	С1214-101-0102'0,5.116.0,001''Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм'т*
84	У6106-701-102(РС295568)(К РЗП=1)'(1,87.9,32+6,34.4+4,38.4+0,03.44+0,222.17,6+1.8+0,8.2).116.0,001+(1,87.3,5+2,71.4+4,53.4+5,42.1+0,03.32+0,222.11,3+1.4+1,3.2+0,14.2).0,001.4''Изготовление ограждений из угловой и круглой стали'т конструкций*
85	С1214-401-0208'9,32.116+3,5.4''Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм'м^2*
86	С1214-201-0102'(2,71+4,53+5,42).4.4.0,001+(6,34+4,38).4.116.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*
87	С1214-208-0101'0,03.(32.4+44.116).0,001''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм'т*
88	С1214-206-0201'0,222.17,6.116.0,001+0,222.11,3.4.0,001''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм'т*
89	С1214-205-0102'(1.8+0,8.2).116.0,001+4.1.4.0,001''Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм'т*
90	С1214-101-0201'0,19.2.4.0,001+0,14.4.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм'т*
91	С1214-101-0202'0,9.4.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 14 до 50 мм'т*
92	У6111-0501-0205'8,92082.25''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021'м^2*
93	У6111-0501-0505'8,92082.25''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
94	РОГРАЖДЕНИЕ СТАДИОНА'секция'395*
95	Е11-070111-0111(РС100467)(РС102636)(РС102867)(РС127909)(РС130010)(РС295542)(РС295593)'395.2,98''Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка'м оград*
96	Е11-070111-0201(РС100467)(РС102633)(РС102867)(РС295683)(РС296245)'2''Ворота распашные. Устройство с установкой столбов
97	Е11-070111-0208(РС100467)(РС102633)(РС102867)(РС295684)(РС296245)'5''Калитки. Устройство с установкой столбов металлических'шт.*
98	С1214-205-0102'24,02.396.0,001+24,02.2.7.0,001''Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм'т*
99	С1222-509-1601'(5,07.2+1,36.17+1,07.4).0,001.395+(120,18-24,02.2).2.0,001+(75,93-24,02.2).0,001.5''Сварная решетка ограждения'т*
100	С1212-101-0604'(0,099+0,003).396+(0,099+0,003).7''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6'м^3*
101	У6111-501-505'(61,56.0,001.25.395+120,18.0,001.25.2+75,93.5.0,001.25)''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-
102	К'Штейнгауер Т.Н.*