«Түркістан облысы Жетісай ауданында 7+850 км КХ-102 «Талапты – Жемісті – Қоғалы» облыстық маңызы бар автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу»
жұмыс жобасы бойынша
11.05.2023 ж. № 19-0159/23
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«Түркістан облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«CRB Construction» ЖШС

Шымкент қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 19-0159/23 от 11.05.2023 г.
(положительное)

на рабочи проект
«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения КХ -102 «Талапты-Жемисти-Когалы» км 7+850 в Жетысайском районе Туркестанской области»

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «CRB Construction»

город Шымкент

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: ПСД на капитальный ремонт .

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения КХ -102 «Талапты-Жемисти-Когалы» км 7+850 в Жетысайском районе Туркестанской области».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 24.02.2023 года № 160240022495/230006/00 (06).

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области».

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «CRB Construction», лицензия от 10.07.2019 года №1901457 (I категория).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на проектирование, утвержденное руководителем ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области» от 08.08.2022 года;
постановление акимата Жетысайского района №704 от 07.11.2022 года о разрешении на разработку проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта моста на автомобильной дороге областного значения КХ -102 «Талапты – Жемисти - Когалы» км 7+850 в Жетысайском районе Туркестанской области и проектно-сметные документации;
акт на право постоянного землепользования №288060032 от 07.03.2017 года, выданный Мактааральским районным отделением департамента по земельному кадастру и технического обследования недвижимости филиала некоммерческого АО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по ЮКО;
дефектный акт на снос моста на автомобильной дороге областного значения КХ -102 «Талапты-Жемисти-Когалы» км 7+850 в Жетысайском районе Туркестанской области, утвержденный заместителем руководителя ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области» от 2022 года;
технический отчет от 2022 года №3-56 по материалам обследования существующего моста на автомобильной дороге областного значения КХ -102 «Талапты-Жемисти-Когалы» км 7+850 в Жетысайском районе Туркестанской области, составленное ТОО «АДС Эксперт» (свидетельство об аккредитации № KZ73VWC00007332 от 22.05.2023 года на право осуществления экспертных работ по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровня ответственности;
письмо ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области» №29-08-09/2312 от 20.12.2022 года о том, что финансирование капитального ремонта моста на автомобильной дороге областного значения КХ -102 «Талапты-Жемисти-Когалы» км 7+850 в Жетысайском районе Туркестанской области предусмотрено по программе 003 «Обеспечение работ автомобильных дорог» из областного бюджета. Начало капитального ремонта запланировано в апреле 2024 года;

отчет об инженерно-геологических условиях, выполненный ТОО «CRB Construction» в 2022 году (Заказ №74-2022). Лицензия ГЛ №19014657 от 10.07.2019 года;

топографическая съемка, выполненная ТОО «СпутникПроектГеодезия» в 2022 году. Масштаб 1:1000. Лицензия ГЛ № 20017569 от 23.11.2020 года.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

заключение государственной экологической экспертизы на рабочий проект «Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения КХ -102 «Талапты-Жемисти-Когалы» км 7+850 в Жетысайском районе Туркестанской области» KZ14VDC00093133 от 12.12.2022 года.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Участок строительства моста расположен юго-западнее в 10 километрах от города Жетысай, селе Жемисти, Жетысайском районе, Туркестанской области.

Сейсмичность района: 8 баллов.

Сейсмичность площадки: 8 баллов

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Мониторинг цен в строительстве и прайс-листы	Ибраев Б.Ж.		Соответствует
2	Проект организации строительства	Истилеева У.П.	KZ10VJE00023200	Соответствует
3	Общая часть	Кошанов М.А.	KZ93VJE00023161	Соответствует
4	Мостовые сооружения	Исраилов Я.И.	KZ50VJE00034411	Соответствует
5	Сметный раздел	Истилеева У.П.	KZ10VJE00023200	Соответствует
6	Санитарно-эпидемиологический раздел	Исламұлы А.	KZ28VJE00029763	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

ПСД на капитальный ремонт разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), не относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Схема мостового сооружения		1х15	1х15
2	Дорожное покрытие		Асфальтобетон	Асфальтобетон
3	Количество полос движения	шт	2	2
4	Ширина полосы движения	м	3,0	3,0
5	Ширина земляного полотна подходов	м	12,0	12,0
6	Дорожное покрытие на подходах к мосту	м	Асфальтобетон	Асфальтобетон
7	Длина мостового сооружения	м	20,1	20,1
8	Длина подходов	м	26,65	26,65
9	Габариты мостового сооружения	п.м.	Г-8+2х0,75	Г-8+2х0,75
10	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах, в том числе:	млн. тенге	179,128	175,457
10.1	СМР	млн. тенге	148,089	132,293
10.2	прочие затраты	млн. тенге	31,039	43,164
11	В ценах по годам строительства			
11.1	В ценах 2023 года	млн. тенге	6,037	20,829
11.2	В ценах 2024 года	млн. тенге	173,091	154,628
12	Продолжительность строительства	месяц	4	4

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений на рабочий проект «Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения КХ -102 «Талапты-Жемисти-Когалы» км 7+850 в Жетысайском районе Туркестанской области» соответствует

требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Түркістан облысы Жетісай ауданында 7+850 км КХ-102 «Талапты – Жемісті – Қоғалы» облыстық маңызы бар автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Мыктыбаев Ж.С.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Спатаев И.О.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Исраилов Я.И.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Исламұлы А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Истилеева У.П.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Ибраев Б.Ж.

Главный специалист (по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации)

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Кошанов М.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону