«Түркістан облысы Ордабасы ауданында 32+700 км КХ-15 «Алтынтөбе-Бадам-Бөген-Төрткөл» облыстық маңызы бар автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу»
жұмыс жобасы бойынша
01.11.2023 ж. № 19-0369/23
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«Түркістан облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«CRB Construction» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Шымкент қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 19-0369/23 от 01.11.2023 г.

(положительное)

на рабочий проект

«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения КХ-15 «Алтынтобе-Бадам-Боген-Тортколь» км 32+700 в Ордабасинском районе Туркестанской области»

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «CRB Construction»

город Шымкент

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения КХ-15 «Алтынтобе-Бадам-Боген-Тортколь» км 32+700 в Ордабасинском районе Туркестанской области».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 31.08.2023 г. № 01-1378.

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области».

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «CRB Construction», лицензия от 10.07.2013 г. № 19014657 (I категория).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задания на проектирование, утвержденное руководителем ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области» от 31.08.2022 года;
дополнение к заданию на проектирование, утвержденное руководителем ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области» от 20.06.2023 года;
постановление акимата Ордабасинского района № 256 от 13.07.2022 года о разрешении на проведение проектных работ для капитального ремонта моста на автомобильной дороге областного значения КХ-15 «Алтынтобе-Бадам-Боген-Тортколь» км 32+700 в Ордабасинском районе Туркестанской области»;
акт на право постоянного землепользования, № 293147012 от 09.11.2016 года, выданный Ордабасинским районным отделением департамента «НПЦ земельного кадастра» - филиал некоммерческого АО «Государственная корпорация «Правительства для граждан» по ЮКО;
дефектный акт, утвержденный заместителем руководителя ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области» от 01 ноября 2022 года;
технический отчет по обследованию существующего моста на объекте «Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения КХ-15 «Алтынтобе-Бадам-Боген-Тортколь» км 32+700 в Ордабасинском районе Туркестанской области», выполненный ТОО «АДС Эксперт». Свидетельство об аккредитации № KZ73VWC00007332 от 22.05.2021 года выданный комитетом по делам строительства и ЖКХ Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК;
письмо ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области» № 30-07-09/1464 от 18.08.2023 года, о том, что финансирование капитального ремонта моста на автомобильной дороге областного значения КХ-15 «Алтынтобе-Бадам-Боген-Тортколь» км 32+700 в Ордабасинском районе Туркестанской области» предусмотрено по программе 003 «Обеспечение эксплуатации автомобильных

дорог» из Республиканского и областного бюджета. Начало строительства запланирована на второй квартал 2024 года;

инженерно-гидрологический отчет, выполненный ТОО «CRB Construction» в 2022 году. Гослицензия №19014657 от 10.07.2013 года.

отчет об инженерно-геологических условиях, выполненный ТОО «СпутникПроектГеодезия» в сентябре 2022 года. Лицензия №20017569 от 23.11.2020 года;

топографическая съемка. выполненная ТОО «СпутникПроектГеодезия» в 2022 году. Масштаб 1:500. Лицензия №20017569 от 23.11.2020 года.

Технические условия:

на мостовой переход №29-9-33/894 от 20.06.2023 года, выданный Туркестанским филиалом РГП на ПВХ «Казводхоз».

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: мост расположен в селе Исаханова, Ордабасинском районе, Туркестанской области.

Сейсмичность района: 7 баллов.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 8.1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Мониторинг цен в строительстве и прайс-листы	Ибраев Б.Ж.		Соответствует
2	Проект организации строительства	Алибекова С.С.	KZ66VJE00023162	Соответствует
3	Общая часть	Бердибеков С.И.		Соответствует
4	Мостовые сооружения	Исраилов Я.И.	KZ50VJE00034411	Соответствует
5	Сметный раздел	Алибекова С.С.	KZ66VJE00023162	Соответствует
6	Санитарно-эпидемиологический раздел	Исламұлы А.	KZ28VJE00029763	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 8.2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Вид покрытия		Асфальтобетон	Асфальтобетон
2	Схема мостового сооружения		1х33	1х33
3	Количество полос движения	шт.	2	2
4	Ширина полосы движения	м.	3,0	3,0
5	Ширина полосы безопасности	м.	2х1,0	2х1,0
6	Длина мостового перехода	м.	38,1	38,1
7	Габариты мостового сооружения	п.м.	Г-8+2х1,5	Г-8+2х1,5
8	Длина подходов	м.	2х28,35	2х28,35
9	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах, в том числе:	млн. тенге	287,502	257,330
9.1	СМР	млн. тенге	223,100	197,237
9.2	оборудование	млн. тенге	0,000	0,000
9.3	прочие затраты	млн. тенге	64,402	60,093
10	В ценах по годам строительства			
10.1	В ценах 2023 года (ПИР и экспертиза)	млн. тенге	26,717	26,717
10.2	В ценах 2024 года	млн. тенге	260,785	230,613
11	Продолжительность строительства	месяцев	6	6

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения КХ-15 «Алтынтобе-Бадам-Боген-Тортколь» км 32+700 в Ордабасинском районе Туркестанской области» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Түркістан облысы Ордабасы ауданында 32+700 км КХ-15 «Алтынтөбе-Бадам-Бөген-Төрткөл» облыстық маңызы бар автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Мыктыбаев Ж.С.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Спатаев И.О.

Начальник отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Исламұлы А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Ибраев Б.Ж.

Главный специалист (по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации)

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Алибекова С.С.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Исраилов Я.И.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Бердибеков С.И.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону