«Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданының Түрген ауылында кәріз желілерін реконструкциялау және салу»
жұмыс жобасы бойынша

03.10.2022 ж. № 18-0298/22
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«Еңбекшіқазақ ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі» мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«ГрадСтройЭнергия» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Талдықорған қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 18-0298/22 от 03.10.2022 г.
(положительное)

на рабочий проект
«Реконструкция и строительство канализационных сетей с. Тургень Енбекшиказахского района Алматинской области»

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Енбекшиказахского района»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью «ГрадСтройЭнергия»

г. Талдыкорган

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Реконструкция и строительство канализационных сетей с. Тургень Енбекшиказахского района Алматинской области».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 28.07.2022 года №120140000304/220173/00 (148)

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Енбекшиказахского района»

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «ГрадСтройЭнергия», лицензия от 21.08.2020 года №15014365

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на проектирование от 26.05.2022 года, утвержденное заказчиком ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Енбекшиказахского района»;
письмо ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Енбекшиказахского района» №75-29-75/170 от 26.05.2022 года о том, что источник финансирования строительства – государственные инвестиции, начало строительства 1 квартал (март) 2023 года;
архитектурно-планировочное задание (АПЗ) на проектирование №KZ72VUA00516375 от 18.11.2021 года, выданное ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района»;
постановление акимата Енбекшиказахского района Алматинской области №698 от 19.10.2021 года о выдаче разрешения на проектирование и производство работ по реконструкции и строительству канализационных сетей села Турген Енбекшиказахского района общей протяженностью 12 км;
акт обследования состояния инженерных сетей по объекту «Реконструкция и строительство канализационных сетей с. Турген Енбекшиказахского района Алматинской области» от 25.04.2022 года, подписанный комиссионно;
дефектный акт №1 от 25.04.2022 года по объекту «Реконструкция и строительство канализационных сетей с. Турген Енбекшиказахского района Алматинской области», подписанный комиссионно;
справка акима Тургенского сельского округа №72-338/01-36 от 02.06.2022 года о численности населения Тургенского сельского округа;
письмо АО «Голд Продукт» №52 от 26.08.2021 года об объеме планируемых стоков от винзавода ПК Тургень АО «Голд Продукт» в месяц;
письмо ГКП ПХВ «Ветеринарная станция Енбекшиказахского района с ветеринарными пунктами» №439 от 05.09.2022 года об отсутствии скотомогильников и захоронений очагов сибирской язвы;

протокол дозиметрического контроля №1 от 25.09.2021 года, выданный Енбекшиказахским районным отделением Филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Алматинской области;

протокол исследования образцов питьевой воды №117-09 от 28.05.2021 года, выданный ГККП «Жетысу су кубыры»;

отчет по топографо-геодезическим работам от 09.05.2021 года, выполненный ТОО «SubtuneGeoInform» (государственная лицензия на изыскательскую деятельность №14015813 от 20.10.2014 года);

технический отчет об инженерно-геологических условиях на объекте, выполненный в апреле 2021 года ТОО «Геомап» (государственная лицензия на изыскательскую деятельность № 16014901 от 26.09.2016 года).

Технические условия:

технические условия от №0101 от 29.12.2021 года на подключения к городским сетям и сооружениям, выданные ГКП «Есик Су»;

технические условия №75-23-75/318 от 24.09.2021 года на вскрытие асфальтобетонного покрытия улиц районного значения села Тургень, выданные ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Енбекшиказахского района».

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

трассировка канализационной сети согласована ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района» 21.06.2021 года, ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Енбекшиказахского района» 21.06.2021 года.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, с. Тургень

Сейсмичность района: 9 баллов

Сейсмичность площадки: 9 баллов

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 8.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Проект организации строительства	Изатов Е.К.	KZ35VJE00028085	Соответствует
2	Наружные сети канализации	Атагуллаев А.А.	KZ48VJE00022904	Соответствует
3	Санитарно-эпидемиологический раздел	Тишмаганбетов Д.С.	KZ86VJE00030077	Соответствует
4	Сметный раздел	Изатов Е.К.	KZ35VJE00028085	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Протяженность канализационных сетей	м	12160	12160
2	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2022 года и прогнозных 2023 года	млн.тенге	941,722	505,986
	в том числе: СМР	млн.тенге	783,413	404,614
	прочие	млн.тенге	158,309	101,372
	Из них:			
	в ценах 2022 года	млн.тенге		33,061
	в ценах 2023 года	млн.тенге		472,925
3	Продолжительность строительства	месяцев	7	7

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Реконструкция и строительство канализационных сетей с. Тургень, Енбекшиказахского района Алматинской области» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных

нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданының Түрген ауылында кәріз желілерін реконструкциялау және салу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Абдраймов Г.Р.

Директор

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетісу и Алматинской области

Евтушевская Т.Н.

Заместитель директора

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетісу и Алматинской области

Тишмаганбетов Д.С.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетісу и Алматинской области

Изатов Е.К.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетісу и Алматинской области

Текеев С.Е.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетісу и Алматинской области

Атагуллаев А.А.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетісу и Алматинской области