ТОО компания «Диана-Л»

ГСЛ 17013927 от 03.08.2017 г.

с.Жанаозен, Жарминского района, области Абай

Установка детской игровой площадки

Сметная документация

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Акжальского сельского округа Жарминского района области Абай"

Сметная стоимость: 17 589,412 тыс.тенге

Президент ТОО Компания «Диана-Л» Демянчик Л. И.

Начальник сметного отдела Зотова А. М.

Караганда, 2024 г.

Форма 2

Заказчик **ГУ "Аппарат акима Акжальского сельского округа Жарминского района области Абай"**

УТВЕРЖДАЮ:
ГУ "Аппарат акима Акжальского сельского округа Жарминского района области Абай"
Аким _____Бекмолдин О.М.

Сметный расчет стоимости строительства в сумме	17589,412	тыс.тнг.
в том числе:		
налог на добавленную стоимость	1884,580	тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

ГУ "Аппарат акима Акжальского сельского округа Жарминского района области Абай"
(наименование стройки)

в текущих ценах на 2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Часть I. Проектирование						
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	**--**	**--**	**--**	**--**
Часть II. Строительство						
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	02-01	Установка детской игровой площадки в с.Жанаозен, Жарминского района, области Абай	12 807,128	47,064	--	12 854,192
		Всего по главе	**12 807,128**	**47,064**	**--**	**12 854,192**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**12 807,128**	**47,064**	**--**	**12 854,192**

Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
2	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,1%	781,235	--	--	781,235
		Итого по главе 8	**781,235**	**--**	**--**	**781,235**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**13 588,363**	**47,064**	**--**	**13 635,427**
3	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	679,418	--	--	679,418
4	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 б)	Непредвиденные работы и затраты - 2%	271,767	0,941	--	272,709
		Итого по части II в сметных ценах:	**14 539,548**	**48,005**	**--**	**14 587,553**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
5		в том числе на II квартал 2024 г., доля - 50 %	7 269,774	24,003	--	7 293,777
6		в том числе на III квартал 2024 г., доля - 50 %	7 269,774	24,003	--	7 293,777
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
7	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	в том числе на II квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,0368	7 537,302	24,886	--	7 562,188
8	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	в том числе на III квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,0557	7 674,701	25,34	--	7 700,04
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**15 212,002**	**50,226**	**--**	**15 262,228**
9		- в том числе на 2024 г.	15 212,002	50,226	--	15 262,228
Часть III. Инжиниринговые услуги						
		Пересчет итогов из сметных цен 2023 г. в цены 2022 г. для выбора (вычисления) норм на инжиниринговые услуги:				
		Стоимость строительства = 0,015 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,015 : 1,133 = 0,013 млрд. тенге				
		Стоимость СМР = 0,015 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,015 : 1,133 = 0,013 млрд. тенге				
		Стоимость оборудования = 0 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0 : 1,133 = 0 млрд. тенге				
		Норма расходов заказчика на авторский надзор = 0,46 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3				
		Выбранная норма расходов на технический надзор (НРтн) = 2,90 %				
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (0,013x2,90% + 0x0,2x2,90%)/0,013x100 = 2,9 %				
		Норма расходов заказчика на технический надзор = 2,9 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2				
		Норма расходов заказчика на управление проектом = 1,12 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.1				
Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:						
10	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 14587,553x0%+ = 0	--	--	--	--
11	Расчет	Командировочные затраты на авторский надзор -	--	--	--	--

12	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3	Всего, затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах с командировочными затраты на авторский надзор - 0	--	--	--	--
Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Пересчет итогов на осуществление авторского надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
13	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3	в том числе на II квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,0368	--	--	--	--
14	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3	в том числе на III квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,0557	--	--	--	--
		Всего затрат на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**--**	**--**
Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:						
15	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 14587,553х2,9% = 423,039	--	--	423,039	423,039
Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Пересчет итогов на осуществление технического надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
16	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	в том числе на II квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,0368	--	--	219,303	219,303
17	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	в том числе на III квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,0557	--	--	223,301	223,301
		Всего затрат на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**442,605**	**442,605**
По части III в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
18		II квартал 2024 г., доля - 50%, к - 1,0368	--	--	219,303	219,303
19		III квартал 2024 г., доля - 50%, к - 1,0557	--	--	223,301	223,301
		Всего затрат по части III в прогнозных ценах	**--**	**--**	**442,605**	**442,605**
20		- в том числе на 2024 г.	--	--	442,605	442,605
		Итого по частям I-III в сметных ценах:	**14 539,548**	**48,005**	**423,039**	**15 010,592**
		Итого по частям I-III в в прогнозных ценах:	**15 212,002**	**50,226**	**442,605**	**15 704,832**
Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
21	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" - 12%	--	--	--	--
		II квартал 2024 г. - затраты по частям II и III:	**7 537,302**	**24,886**	**219,303**	**7 781,491**
22		- в том числе затраты по части II	7 537,302	24,886	--	7 562,188

23		- в том числе затраты по части III	--	--	219,303	219,303
24	Налоговый кодекс РК	НДС на II квартал 2024 г. - 12%	--	--	933,779	933,779
		III квартал 2024 г. - затраты по частям II и III:	**7 674,701**	**25,34**	**223,301**	**7 923,341**
25		- в том числе затраты по части II	7 674,701	25,34	--	7 700,04
26		- в том числе затраты по части III	--	--	223,301	223,301
27	Налоговый кодекс РК	НДС на III квартал 2024 г. - 12%	--	--	950,801	950,801
		Итого налог на добавленную стоимость	**--**	**--**	**1 884,58**	**1 884,58**
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**15 212,002**	**50,226**	**2 327,184**	**17 589,412**

Президент ТОО Компания «Диана-Л» Демянчик Л. И.

Начальник сметного отдела Зотова А. М.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - ГУ "Аппарат акима Акжальского сельского округа Жарминского района области Абай"
Шифр стройки Установка детской площадки Жанаозен

Наименование объекта - Установка детской игровой площадки в с.Жанаозен, Жарминского района, области Абай
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01-01

(Локальный сметный расчет)

на Установка детской игровой площадки в с.Жанаозен, Жарминского района, области Абай
(Наименование работ и затрат)

Основание: Техническая спецификация

Сметная стоимость		**12854,192**	тыс.тнг.
	в том числе		
	строительно-монтажные работы	12854,192	тыс.тнг.
	оборудование	47,064	тыс.тнг.
Средства на оплату труда		2502,336	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость		0,867	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**12854192**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2460272
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*265897*
		машины и механизмы	тенге			183440
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*42064*

		материалы, изделия и конструкции	тенге			10163416
		оборудование	тенге			47064
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	867		
Раздел 1.		**Детская площадка**				**6417680**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			857108
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*265897*
		машины и механизмы	тенге			123168
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*28000*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5390340
		оборудование	тенге			47064
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	246		
		Покрытие из травы искусственной				
1	**1101-0203-0103** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12***	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3**	**м^2 спланированной площади**	**150**	**27**	**4050**
2	**7101-0403-1204** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне, сплошная**	**м^2**	**150**	**195**	**29250**
3	**217-203-2101** ***РСНБ РК 2022***	**Геотекстиль тканный из полипропиленовых нитей двуосноориентированный, разрывная нагрузка 20/20 кН/м, 33/33 кН/м**	**м^2**	**150**	**207**	**31050**
4	**1127-0401-0104** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25***	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня толщ.100 мм. Устройство**	**м^3 материала основания в плотном теле**	**15**	**5 194**	**77910**
5	**211-201-0401** ***РСНБ РК 2022***	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	**м^3**	**18,9**	**6 993**	**132168**
6	**1127-0401-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25***	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщ.30 мм. Устройство**	**м^3 материала основания в плотном теле**	**4,5**	**9 614**	**43263**
7	**1110-0102-0401** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28***	**Обрамление по периметру бруса 50х50 мм. Установка**	**м^3 древесины в конструкции**	**0,125**	**250 840**	**31355**
8	**1111-0101-3607** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28***	**Покрытие искусственного газона. Устройство насухо с проклеиванием на стыках клеем**	**м^2 покрытия**	**150**	**2 086**	**312900**

9	**217-701-0216** ***РСНБ РК 2022***	**Клей двухкомпонентный из полиуретана**	**кг**	**27**	**1 810**	**48870**
10	**ТОО** ***"SportMir"***	**Искусственный газон, с высотой ворса 20 мм**	**$м^2$**	**150**	**2 500**	**375000**
11	**ТОО** ***"SportMir"***	**Шовная лента**	**м**	**75**	**223,21**	**16741**
12	**7101-0301-0602** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**50**	**7 167**	**358350**
		МАФ				
13	**8601-0302-0309** ***УСН РК 8.02-03-2023 0***	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамейка "Вдохновение"**	**шт.**	**2**	**70 409**	**140818**
14	**8601-0303-0201** ***УСН РК 8.02-03-2023***	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)** 86-010303-0201	**шт.**	**2**	**23 545**	**47090**
15	**8601-0104-0103** ***УСН РК 8.02-03-2023 0***	**Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Средняя"**	**комплект**	**1**	**195 069**	**195069**
16	**8601-0109-0308** ***УСН РК 8.02-03-2023 0***	**Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Ромашка"**	**комплект**	**1**	**178 539**	**178539**
17	**8601-0103-0201** ***УСН РК 8.02-03-2023 0***	**Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лестница-лиана**	**шт.**	**1**	**75 075**	**75075**
18	**8601-0101-0102** ***УСН РК 8.02-03-2023 0***	**Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель (4 сидения)**	**комплект**	**1**	**320 458**	**320458**
19	**8601-0104-0407** ***УСН РК 8.02-03-2023 0***	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой**	**комплект**	**1**	**317 952**	**317952**
20	**8601-0102-0102** ***УСН РК 8.02-03-2023 0***	**Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Стандарт"**	**комплект**	**1**	**763 248**	**763248**
21	**8601-0113-0107** ***УСН РК 8.02-03-2023 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (5,860 м х 3,240 м х 2,700 м)**	**комплект**	**1**	**2 918 524**	**2918524**
	Раздел 2.	**Ограждение**				**6436512**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1603164
		машины и механизмы	тенге			60272
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*14064*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4773076
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	621		

22	**8601-0602-0402** ***УСН РК 8.02-03-2023 0***	**Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из труб, с металлическими стойками тип 3ПМ -30.15**	**секция**	**52**	**118 432**	**6158464**
23	**8601-0605-0502** ***УСН РК 8.02-03-2023 0***	**Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,4, с металлическими стойками**	**конструкция**	**2**	**139 024**	**278048**

Начальник сметного отдела Зотова А.М.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - ГУ "Аппарат акима Акжальского сельского округа Жарминского района области Абай"

Объект номер 02-01
-

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 02-01-01-01

(локальная смета)

на Установка детской игровой площадки в с.Жанаозен, Жарминского района, области Абай

Наименование объекта - Установка детской игровой площадки в с.Жанаозен, Жарминского района, области Абай

Основание: Техническая спецификация

Составлен в текущих ценах на 01.01.2024 г.

тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ				
1	003-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	67,095	4 509	302 531,35
2	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	39,09	4 628	180 908,52
3	005-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	4,65	4 097	19 051,05
4	005-0124	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	3,6285	4 248	15 413,87
5	002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,15	4 475	14 096,25
6	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,72585	4 173	3 028,97
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ (ПО СМЕТЕ)	**тенге**			**2 460 272**
		Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**118,3394**		
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,680875	3 491,53	(23326,5)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ (ПО СМЕТЕ)	**тенге**			**2 460 272**

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 79,6303% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	2,408112	20 937	50 418,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	2,408112	3 938,0	9 483,15
2	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,96768	15 719	15 210,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,96768	3 938,0	3 810,72
3	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,45444	21 481	9 761,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,45444	3 938,0	1 789,58
4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,653184	11 880	7 759,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,653184	2 757,0	1 800,83
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 14,9463% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,9182	8 409	7 721,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,9182	2 757,0	2 531,48
6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,3416	13 003	4 441,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,3416	3 938,0	1 345,22
7	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,5565	6 189	3 444,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,5565	2 308,0	1 284,4
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 5,4235% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
8	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	0,17136	18 456	3 162,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,17136	3 938,0	674,82
9	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,198744	12 538	2 491,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,198744	2 757,0	547,94
10	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,0462	179	8,27
11	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,0322	17	0,55
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ПО СМЕТЕ)	**тенге**			**183 440**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**23 326**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 73,0321% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
1	ТТОО "SportMir"	Искусственный газон, с высотой ворса 20 мм	$м^2$	150	2 500	375 000
2	211-201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	18,9	6 993	132 167,7
3	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,95	31 400	92 630
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 14,626% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						

4	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	50	1 425	71 250
5	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	27	1 810	48 870
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 12,342% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
6	217-203-2101	Геотекстиль тканный из полипропиленовых нитей двуосноориентированный, разрывная нагрузка 20/20 кН/м, 33/33 кН/м	$м^2$	150	207	31 050
7	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	5,49	5 036	27 647,64
8	ТТОО "SportMir"	Шовная лента	м	75	223,21	16 740,75
9	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,11625	111 489	12 960,6
10	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,085	90 707	7 710,1
11	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,015	109 230	1 638,45
12	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,9375	1 092	1 023,75
13	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,03	25 453	763,59
14	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,875	861	753,38
15	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0003763	1 174 643	441,96
16	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,000407	624 577	254,2
17	218-103-0201	Ветошь	кг	0,12	1 103	132,36
18	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00125	91 158	113,95
19	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1,365	36	49,14
20	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	0,18125	264	47,85
21	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,0003225	106 532	34,36
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ПО СМЕТЕ)	**тенге**			**10 163 416**
ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ						
1	8601-0602-0402 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из труб, с металлическими стойками тип 3ПМ -30.15	секция	52	118 432	6 158 464
2	8601-0113-0107 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (5,860 м х 3,240 м х 2,700 м)	комплект	1	2 918 524	2 918 524

3	8601-0102-0102 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Стандарт"	комплект	1	763 248	763 248
4	8601-0101-0102 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель (4 сидения)	комплект	1	320 458	320 458
5	8601-0104-0407 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	1	317 952	317 952
6	8601-0605-0502 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,4, с металлическими стойками	конструкция	2	139 024	278 048
7	8601-0104-0103 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Средняя"	комплект	1	195 069	195 069
8	8601-0109-0308 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Ромашка"	комплект	1	178 539	178 539
9	8601-0302-0309 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамейка "Вдохновение"	шт.	2	70 409	140 818
10	8601-0103-0201 *УСН РК 8.02-03-2023*	Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лестница-лиана	шт.	1	75 075	75 075
11	8601-0303-0201 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)	шт.	2	23 545	47 090
		ИТОГО ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**11 393 285**
		Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**118,3394**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ (по смете)	**тенге**			**12 854 192**
		Накладные расходы (по смете)	**тенге**			**0**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**12 854 192**

		Сметная прибыль (по смете)	**тенге**			**0**

Начальник отдела Зотова А.М.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э10007610'Q9Ж5Д0А1'Ц8Н2ХМ+Ш1БР''18.08'''''*
2 Ю''ГУ "Аппарат акима Акжальского сельского округа Жарм инского района области Абай"'Установка детской пло щадки Жанаозен'02-01'Установка детской игровой пло щадки в с.Жанаозен, Жарминского района, области Аб ай''2'02-01-01-01'Установка детской игровой площад ки в с.Жанаозен, Жарминского района, области Абай' Техническая спецификация''в текущих ценах на 01.01 .2024 г.*
3 F(49)'construction=ГУ "Аппарат акима Акжальского сельс кого округа Жарминского района области Абай"'const ruction-cipher=Установка детской площадки Жанаозен 'object-cipher=02-01'object=Установка детской игро вой площадки в с.Жанаозен, Жарминского района, обл асти Абай'estimate-cipher=02-01-01-01'estimate=Уст ановка детской игровой площадки в с.Жанаозен, Жарм инского района, области Абай*
4 РДетская площадка*
5 П2Покрытие из травы искусственной*
6 Е11-010203-0103'15.10''Площади. Планировка механизиров анным способом. Группа грунтов 3'м2 спланированной площади*
7 У7101-0403-1204(РМ147058)(КРЗП=1)'150''Устройство прос лойки из нетканого синтетического материала в земл яном полотне, сплошная'м2*
8 С1217-203-2101(KLink=У7101-403-1204 LinkR=147058)'1.15 0''Геотекстиль тканный из полипропиленовых нитей д вуосноориентированный, разрывная нагрузка 20/20 кН /м, 33/33 кН/м'м2*
9 Е11-270401-0104(РС100249)'150.0,1''Слои оснований подс тилающие и выравнивающие из щебня толщ.100 мм. Уст ройство'м3 материала основания в плотном теле*
10 С1211-201-401'1,26.150.0,1''Щебень из плотных горных п ород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 ф ракция 5-10 мм'м3*
11 Е11-270401-0102'150.0,03''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщ.30 мм. Устройство'м3 материала основания в плотном т еле*
12 Е11-100102-0401'50.0,05.0,05''Обрамление по периметру бруса 50х50 мм. Установка'м3 древесины в конструкц ии*
13 Е11-110101-3607(РС150000)(РС304171)'150''Покрытие иску сственного газона. Устройство насухо с проклеивани ем на стыках клеем'м2 покрытия*
14 С1217-701-0216(KLink=Е11-271301-101 LinkR=315990)'0,18 .150''Клей двухкомпонентный из полиуретана'кг*
15 ТТОО "SportMir"(=19)'150'2800:1,12'Искусственный газон , с высотой ворса 20 мм'м2*
16 ТТОО "SportMir"(=19)'150.0,5'250:1,12'Шовная лента'м*
17 У7101-0301-0602(РМ295527РС373970)'50''Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия'м*
18 П2МАФ*
19 У86-10302-309'2''Конструкции скамеек с металлическим к аркасом с подразделением по типам (видам): Скамейк а "Вдохновение"'шт.*
20 У86-10303-201'2''Конструкции урн металлические, постав ляемые в готовом виде, с подразделением по типораз мерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)'шт.*
21 У86-10104-103'1''Модульные конструкции качалок - балан сиров с подразделением по типам (видам): Качалка-б алансир "Средняя"'комплект*
22 У86-10109-308'1''Модульные деревянные конструкции песо чниц с подразделением по типам (видам): Игровой мо дуль "Песочница Ромашка"'комплект*
23 У86-10103-201'1''Прочие конструкции для лазания, поста вляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лестница-лиана'шт.*
24 У86-10101-102'1''Модульные конструкции каруселей с под разделением по типам (видам): Карусель (4 сидения) 'комплект*
25 У86-010104-0407'1''Модульные конструкции качелей с под разделением по типам (видам): Качели подвесные дво йные, сиденья со спинкой'комплект*
26 У86-10102-102'1''Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Стандарт" 'комплект*
27 У86-10113-107'1''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детс кий игровой комплекс (5,860 м х 3,240 м х 2,700 м) 'комплект*
28 РОграждение*
29 У86-10602-402'52''Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и специфика ция м серий и проектов -аналогов с подразделением по т ипоразмерам (видам): Ограждение из труб, с металли ческими стойками тип ЗПМ -30.15'секция*
30 У86-10605-502'2''Конструкции калиток металлических, из готавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка ме таллическая тип КМС 0,85 х 1,4, с металлическими с тойками'конструкция*
31 КЗотова А.М.*