Қазақстан
Республикасы

«СпецСтрой
Согласование»
Жауапкершілігі
шектеулі
серіктестігі

Республика
Казахстан

Товарищество
с ограниченной
ответственностью
«СпецСтрой
Согласование»

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

«Благоустройство территории районного суда, расположенныйпо адресу: Атырауская область, п.Макат, ул.Мукашева 81»

г. Актобе 2025 г.

Қазақстан Республикасы

«СпецСтрой Согласование» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Республика Казахстан

Товарищество с ограниченной ответственностью «СпецСтрой Согласование»

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

«Благоустройство территории районного суда, расположенныйпо адресу: Атырауская область, п.Макат, ул.Мукашева 81»

Директор
ТОО «СпецСтрой Согласование» **Биманов А.А.**

Главный инженер проекта **Жапбас А.К.**

г. Актобе 2025 г.

Пояснительная записка

Объект строительства ""Благоустройство территории районного суда расположенного по адресу : Атырауская областьпоселок Макат, Ул,Мукашева 81," находится в регионе - Атырауская область Макатский район.

Сметная стоимость строительства объекта определена на основании следующих сметно-нормативных документов, утвержденных соответствующими приказами:

1. уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства Республики Казахстан и подведомственных организаций:

- Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (НДЦС РК 8.01-08-2022);
- Сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством (НДЦС РК 8.04-09-2022);
- Индексы стоимости для строительства (НДЦС РК 8.04-07-2024);
- Общие положения по применению единичных сметных цен на строительно-монтажные работы (НДЦС РК 8.04-03-2022);
- Общие положения по применению элементных сметных норм на строительные работы, ремонтно-строительные работы, монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2024, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022, ЭСН РК 8.04-02-2024);
- Общие положения по применению сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2024);
- Общие положения по применению сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2024);
- Сборники единичных сметных цен на строительно-монтажные работы (НДЦС РК 8.04-03-2024);
- Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2024, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022, ЭСН РК 8.04-02-2024);
- Сборники укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения (УСН РК 8.02-04-2024);
- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивных элементов (УСН РК 8.02-03-2024, УСН РК 8.02-03-2025);
- Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2024);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2024);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов (СЦЭМ РК 8.04-11-2024);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 1. Автомобильные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2024);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 2. Железнодорожные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2024);
- Сборник сметных цен на затраты труда в строительстве (СЦЗТ РК 8.04-13-2024);
- Прейскурант № 1.1. Сметные цены на строительные материалы, изделия и конструкции;
- Прейскурант № 1.2. Сметные цены на строительные материалы, изделия и конструкции;
- Прейскурант № 1.3. Сметные цены на отопление, вентиляцию, водоснабжение, канализацию;
- Прейскурант № 1.4. Сметные цены на строительные материалы и оборудование для электроснабжения, электроосвещения и кабельно-проводниковую продукцию;
- Прейскурант № 1.5. Сметные цены на материалы и оборудования для слаботочных систем;
- Прейскурант № 1.6. Сметные цены на материалы и изделия для благоустройства территории, озеленения, лесоматериалы;
- Прейскурант № 1.7. Сметные цены на инженерное оборудование;
- Прейскурант № 1.8. Сметные цены на оборудование для системы безопасности и контроля;

- Прейскурант № 2. Сметные цены на оборудование, мебель и инвентарь для объектов образования;
- Прейскурант № 3. Сметные цены на оборудование, мебель и инвентарь для объектов здравоохранения;
- Прейскурант № 4. Сметные цены на технологическое оборудование.

2. Комитета автомобильных дорог МТ РК:

- Порядок определения стоимости среднего, текущего ремонта и содержания автомобильных дорог в Республике Казахстан (ВНЦ РК 9.1.1-001-2024);
- Сборник сметных норм на работы по среднему и текущему ремонту, содержанию, озеленению, диагностике и паспортизации автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений на них, а также улиц городов и населенных пунктов. Часть 1;
- Сборник сметных норм на работы по среднему и текущему ремонту, содержанию, озеленению, диагностике и паспортизации автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений на них, а также улиц городов и населенных пунктов. Часть 2;
- Сборник сметных цен на затраты труда на работы по среднему, текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог (ВНЦ РК 9.2.2-005-2024);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию дорожно-строительных машин и механизмов, используемых при среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог (ВНЦ РК 9.2.1-004-2024).

Стоимость материалов, изделий, конструкций и оборудования, отсутствующие в сметно-нормативной базе приняты согласно «Перечню материалов, изделий, оборудования, утвержденный Заказчиком, стоимость которых принята по прайс-листам, коммерческим предложениям, справочным изданиям подведомственной организации уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства Республики Казахстан».

Приняты затраты:

- на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом в соответствии со Сметными нормами дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление стоительством (НДЦС РК 8.04-09-2022), в размере - 6,7%.
- Прочие затраты по главе 8 приняты в соответствии с разделом "Проект организации строительства".
- Сметная прибыль принята от стоимости строительно-монтажных работ по итогам глав 1-8 в размере - 5%.
- Непредвиденные работы и затраты приняты по итогам глав 1-8 в размере - 5%.
- Стоимость проектных работ включена расчетная. Приложение - (№ расчета, сметы).
- Стоимость инженерных изысканий включена расчетная. Приложение - (№ расчета, сметы).
- Стоимость средств на комплексную вневедомственную экспертизу: Приложение - (№ расчета, сметы).
- Определены затраты на инжиниринговые услуги в строительстве:
-

- по техническому надзору;
  всего - 3691,868 тыс. тенге
- по авторскому надзору;
  всего - 607,137 тыс. тенге

коэффициент для перехода от цен 2024 г. в цены 2025 г. - 1
коэффициент для перехода от цен 2024 г. в цены 2026 г. 3 квартал - 1,1407

Налог на добавленную стоимость - 12 %.
Сметная документация составлена с использованием программного обеспечения SANA 2025.6Д от 11.06.2025 г. в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

SANA 2025.6Д от 11.06.2025 г.

Цена региона Атырауская область Макатский район

Приложение Г к НДЦС РК

Форма 1

Заказ 1

Наименование инвестиционного проекта

Заказчик: ГУ "Аппарат акима поселка Макат, Аким поселка Б. Бойзенов

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме **178 942,006** тыс тенге

в том числе:

возвратных сумм тыс тенге

налог на добавленную стоимость **19 172,358** тыс тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"5" августа 2025 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

"Благоустройство территории районного суда расположенного по адресу : Атырауская областьпоселок Макат, Ул,Мукашева 81,

(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I Проектирование				
		Проектные работы	3 862,100			3 862,100
		В прогнозных ценах				
		- 2025 г. (Кпер = 1) - 100%	3 862,100			3 862,100
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			463,452	463,452
		- Итого в 2025 г.	3 862,100		463,452	4 325,552
		Итого по проектным работам	3 862,100			3 862,100
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			463,452	463,452
		Всего по проектным работам	3 862,100		463,452	4 325,552
		Инженерные изыскания на строительство	446,879			446,879
		В прогнозных ценах				
		- 2025 г. (Кпер = 1) - 100%	446,879			446,879
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			53,625	53,625
		- Итого в 2025 г.	446,879		53,625	500,504

		Итого по инженерным изысканиям	446,879			446,879
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			53,625	53,625
		Всего по инженерным изысканиям	446,879		53,625	500,504
	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу				
		Итого по части I в прогнозных ценах	4 308,979			4 308,979
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			517,077	517,077
		Всего по части I в прогнозных ценах	**4 308,979**		**517,077**	**4 826,056**
		Часть II Строительство				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
	2-01	" Благоустройство территории районного суда , расположенного по адресу: Атырауская область.п Макат.ул Мукашева 81"	105 773,343	5 572,074		111 345,417
		Итого по главе 2	105 773,343	5 572,074		111 345,417
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
	4-01	" Благоустройство территории районного суда , расположенного по адресу: Атырауская область.п Макат.ул Мукашева 81"	1 695,041			1 695,041
		Итого по главе 4	1 695,041			1 695,041
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
		Итого по главам 1-7	107 468,384	5 572,074		113 040,458
		сметная з/плата				7 840,500
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				3,359
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, 1.43	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,7%)	7 200,382			7 200,382
		Итого по главе 8	7 200,382			7 200,382
		Итого по главам 1-8	114 668,765	5 572,074		120 240,839
		Сметная прибыль (5)%	5 733,438			5 733,438
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (5)%	5 733,438	278,604		6 012,042
		Итого по части II в текущих ценах 2024г.	**126 135,642**	**5 850,678**		**131 986,319**

		В прогнозных ценах				
		- 2026 г. 3 квартал (Кпер = 1,1407) - 100%	143 882,927	6 673,868		150 556,795
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			18 066,815	18 066,815
		- Итого в 2026 г. 3 квартал	143 882,927	6 673,868	18 066,815	168 623,610
		Итого по части II в прогнозных ценах	143 882,927	6 673,868		150 556,795
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			18 066,815	18 066,815
		Всего по части II в прогнозных ценах	**143 882,927**	**6 673,868**	**18 066,815**	**168 623,610**
		Часть III Инжиниринговые услуги				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на управление проектом в текущих ценах 2024г.				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на авторский надзор в текущих ценах 2024г. (131986,319*0,46%)			607,137	607,137
		В прогнозных ценах				
		- 2026 г. 3 квартал (Кпер = 1,1407) - 100%			692,561	692,561
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			83,107	83,107
		- Итого в 2026 г. 3 квартал			775,669	775,669
		Итого средств заказчика на авторский надзор в прогнозных ценах			692,561	692,561
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			83,107	83,107
		Всего средств заказчика на авторский надзор в прогнозных ценах			775,669	775,669
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на технический надзор в текущих ценах 2024г. (126135,642+5850,678*0,2)*2,90%			3 691,868	3 691,868
		В прогнозных ценах				
		- 2026 г. 3 квартал (Кпер = 1,1407) - 100%			4 211,313	4 211,313
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			505,358	505,358
		- Итого в 2026 г. 3 квартал			4 716,671	4 716,671
		Итого средств заказчика на технический надзор в прогнозных ценах			4 211,313	4 211,313
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			505,358	505,358
		Всего средств заказчика на технический надзор в прогнозных ценах			4 716,671	4 716,671
		Итого по части III в прогнозных ценах			4 903,875	4 903,875
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			588,465	588,465
		Всего по части III в прогнозных ценах			**5 492,340**	**5 492,340**
		Итого по сводному сметному расчету	**148 191,906**	**6 673,868**	**4 903,875**	**159 769,648**
		- 2025 г.	*4 308,979*			*4 308,979*
		- 2026 г. 3 квартал	*143 882,927*	*6 673,868*	*4 903,875*	*155 460,669*
		Налог на добавленную стоимость (12)%			19 172,358	19 172,358
		- 2025 г.			517,077	517,077
		- 2026 г. 3 квартал			18 655,280	18 655,280

		Всего по сводному сметному расчету	**148 191,906**	**6 673,868**	**24 076,232**	**178 942,006**
		- 2025 г.	4 308,979		517,077	4 826,056
		- 2026 г. 3 квартал	143 882,927	6 673,868	23 559,155	174 115,949
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				
		в том числе материалы поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Директор Биманов А. А.

Главный инженер проекта Жапбас А. К.

Наименование стройки: "Благоустройство территории районного суда расположенного по адресу : Атырауская областьпоселок Макат, Ул,Мукашева 81,

Заказ 1

Форма 3

Объектная смета №2-01
(Объектный сметный расчет)

на строительство

" Благоустройство территории районного суда , расположенного по адресу: Атырауская область.п Макат.ул Мукашева 81"

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	111345,417	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	3,243	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	7541,037	тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 0. Раздел без наименования									
1	2-01-00-01	На генплан	104 078,302	5 572,074		109 650,376	3,127	7 241,574	
2	2-01-00-04	Наружное электроосвещение	1 695,041			1 695,041	0,116	299,463	
		Итого по разделу:	**105 773,343**	**5 572,074**		**111 345,417**	**3,243**	**7 541,037**	
		Всего:	**105 773,343**	**5 572,074**	**0,000**	**111 345,417**	**3,243**	**7 541,037**	**0,000**

Директор Биманов А. А.

Главный инженер проекта Жапбас А. К.

Наименование стройки: "Благоустройство территории районного суда расположенного по адресу : Атырауская областьпоселок Макат, Ул,Мукашева 81,

Форма 4

Наименование объекта: " Благоустройство территории районного суда , расположенного по адресу: Атырауская область.п Макат.ул Мукашева 81"

Заказ 1

Локальная смета № 2-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на На генплан

Основание: ГП

Сметная стоимость	**109650,376**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**7241,574**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**3,127**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**109 650 376**
		Раздел 1. Вертикальная планировка территории, ИТОГО:	тенге			**799 257**
		Подраздел 1.1. Снятиерастительного грунта, ИТОГО	тенге			**98 783**
1	**6101-0104-0105 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1(складирование во временном отвале)**	**м3**	**571**	**93**	**53 103**
2	**6101-0104-0113 Кклим = 1,08**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105**	**м3**	**571**	**80**	**45 680**
		Подраздел 1.2. Восстановление растительного слоя, ИТОГО	тенге			**38 406**
3	**6101-0104-0105 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1(складирование во временном отвале)**	**м3**	**222**	**93**	**20 646**
4	**6101-0104-0113 Кклим = 1,08**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105**	**м3**	**222**	**80**	**17 760**
		Подраздел 1.3. Избыток плодородного грунта, ИТОГО	тенге			**34 946**

5	**6101-0104-0105 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1(складирование во временном отвале)**	**м3**	**202**	**93**	**18 786**
6	**6101-0104-0113 Кклим = 1,08**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105**	**м3**	**202**	**80**	**16 160**
		Подраздел 1.4. Вытесненный грунт, ИТОГО	тенге			**627 122**
7	**6101-0102-0214 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**608**	**430**	**261 440**
8	**412-102-0101**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	**т·км**	**1033**	**354**	**365 682**
		Раздел 2. Покрытие тротуарной плитки (внутриплощадочное), ИТОГО:	тенге			**51 210 614**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**51 210 614**
9	**6101-0107-0501 Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**608**	**624**	**379 392**
10	**6113-0301-0102 Кклим = 1,08**	**Устройство основания из песка**	**м3**	**200**	**9885**	**1 977 000**
		неучтенные ресурсы				
10.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	220	9917	2 181 740
11	**6113-0301-0103 Кклим = 1,08**	**Устройство основания из щебня**	**м3**	**300**	**13635**	**4 090 500**
		неучтенные ресурсы				
11.1	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	359,1	11293	4 055 316
12	**6113-0301-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой**	**м2**	**2000**	**3823**	**7 646 000**
		неучтенные ресурсы				
12.1	255-102-0200	Плита бетонная тротуарная ГОСТ 17608-2017	м2	1968	0	0
13	**255-102-0201**	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**	**м2**	**2000**	**14575**	**29 149 666**
14	**6201-0301-0601 Кклим = 1,08**	**Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные**	**м**	**250**	**5775**	**1 443 750**
		неучтенные ресурсы				
14.1	261-101-0341	Камни бортовые	м	250	0	0
15	**290-000-0000 (кпл)**	**Камень бортовой**	**м.п.**	**250**	**1149**	**287 250**
		Раздел 3. Малые архитектурные формы, ИТОГО:	тенге			**6 350 130**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**6 350 130**
16	**8601-0302-0518**	**Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 18**	**шт.**	**12**	**242982**	**2 915 784**
17	**8601-0303-0401**	**Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 1**	**шт.**	**12**	**103035**	**1 236 420**

18	**8601-0306-0206**	**Вазон из композитного мраморного камня, модель: Artemida**	**шт.**	**6**	**237362**	**1 424 172**
19	**8601-0106-0305**	**Беседка летняя с крышей из ламинированной водостойкой фанеры**	**шт.**	**2**	**386877**	**773 754**
		Раздел 4. Установка Фонтана, ИТОГО:	тенге			**27 944 196**
		Подраздел 4.1. Раздел без наименования, ИТОГО	тенге			**27 944 196**
20	**290-000-0000 (кпл)**	**КП ТОО «ART FREE» по изготовлению фонтана из стеклокомпозита в п.Макатск**	**коплект**	**1**	**27944196,43**	**27 944 196**
		Раздел 5. Установка памятника, ИТОГО:	тенге			**23 215 179**
		Подраздел 5.1. Раздел без наименования, ИТОГО	тенге			**23 215 179**
21	**290-000-0002 (кпл)**	**Памятник**	**шт**	**3**	**7738392,86**	**23 215 179**
		Раздел 6. Озеленение, ИТОГО:	тенге			**131 000**
		Подраздел 6.1. Раздел без наименования, ИТОГО	тенге			**131 000**
22	**6113-0113-0201** **Кклим = 1,08**	**Подготовка почвы для цветника, внесение растительной земли 20 см**	**м2**	**13**	**2369**	**30 797**
23	**6113-0113-0301** **Кклим = 1,08**	**Посадка цветника многолетнего, густота посадки 16 шт. на м2**	**м2**	**13**	**7664**	**99 632**
		неучтенные ресурсы				
23.1	281-301-0901-0001	Гвоздика альпийская Н от 0,1 м до 0,2 м	шт.	0,2184	2616	571

Составил _____

Проверил _____

Наименование стройки: "Благоустройство территории районного суда расположенного по адресу : Атырауская областьпоселок Макат, Ул,Мукашева 81,

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

На генплан

Основание: ГП

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	3127		
		Средства на оплату труда				**7 241 574**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	11,025396	15614	172 151
					3879	42 768
2	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	14,44608	18110	261 619
					3879	56 036
3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,647	12815	21 106
					3879	6 389
4	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	98,9172	12305	1 217 176
					3246	321 085

5	314-503-0401	Мини-погрузчик на колесном ходу в комплекте с основным погрузочным ковшом, грузоподъёмность до 1 т	маш.-ч	3,24	9509 2715	30 809 8 797
6	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	52,056	633	32 951
7	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	17,2368	8365 2715	144 186 46 798
8	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,152684	12203 2715	14 066 3 130
9	321-212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	112,5468	89	10 017
10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,108	8247 2715	891 293
11	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	47,52	42	1 996
12	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	68,9472	18	1 241
		Итого по машинам и механизмам		**428,84316**		**1 908 208** **485 295**

Материалы

1	211-101-0102	Земля растительная	м3	2,6	1775	4 615
2	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	359,1	11293	4 055 316
3	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	220	9917	2 181 740
4	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9,75	52140	508 365
5	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,15	48859	7 329
6	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,425	107153	45 540

7	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,00104	122966	128
8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,5	861	2 153
9	217-603-0104	Вода техническая	м3	3,9	36	140
10	255-102-0200	Плита бетонная тротуарная ГОСТ 17608-2017	м2	1968		
11	255-102-0201	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	2000	14574,83	29 149 666
12	261-101-0341	Камни бортовые	м	250		
13	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,000104	316977	33
14	261-501-0105	Перегной	м3	0,26	4240	1 102
15	281-301-0901-0001	Гвоздика альпийская Н от 0,1 м до 0,2 м	шт.	0,2184	2616	571
16	290-000-0000	Камень бортовой	м.п.	250	1149	287 250
17	290-000-0000	КП ТОО «ART FREE» по изготовлению фонтана из стеклокомпозита в п.Макатск	коплект	1	27944196,43	27 944 196
18	290-000-0002	Памятник	шт	3	7738392,86	23 215 179

Итого по материалам **87 403 324**

Перевозка грузов

1	412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	1033	354	365 682

Итого по перевозке грузов **365 682**

Заказ 1 Локальная смета № 2-01-00-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: "Благоустройство территории районного суда расположенного по адресу : Атырауская областьпоселок Макат, Ул,Мукашева 81,	
	Регион: Атырауская область Макатский район
	Текущие цены с 01.01.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	- материалы: 1
	- оборудование: 1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00% (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 (а.2))
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06

№ п/п	Показатели
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сводном сметном расчете приняты:
	2025 г. - 100% (Кпер=1)
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	255-102-0201 16951 6050
Объект: №2-01 Наименование: " Благоустройство территории районного суда , расположенного по адресу: Атырауская область.п Макат.ул Мукашева 81"	
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №2-01-00-01 На генплан ГП	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Вертикальная планировка территории.	
	Подраздел 1 Снятиерастительного грунта
1	**6101-0104-0105 Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1(складирование во временном отвале) 571**
2	**6101-0104-0113 571**

Заказ 1 Локальная смета № 2-01-00-01

№ п/п	Показатели
	Подраздел 2 Восстановление растительного слоя Количество: 222
3	6101-0104-0105 Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1(складирование во временном отвале) 222
4	6101-0104-0113 222
	Подраздел 3 Избыток плодородного грунта
5	6101-0104-0105 Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1(складирование во временном отвале) 202
6	6101-0104-0113 202
	Подраздел 4 Вытесненный грунт
7	6101-0102-0214 608
8	412-102-0101 1033
Раздел №2 Покрытие тротуарной плитки (внутриплощадочное).	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
9	6101-0107-0501 608
10	6113-0301-0102 200
11	6113-0301-0103 300
	Ресурс удален 211-201-0501
12	6113-0301-0101 2000
	Ресурс удален 211-401-0101
13	255-102-0201 2000 С=14574,833035714
14	6201-0301-0601 250
15	290-000-0000 (кпл) Камень бортовой м.п. 250 1149
Раздел №3 Малые архитектурные формы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
16	8601-0302-0518 12
17	8601-0303-0401 12
18	8601-0306-0206 6
19	8601-0106-0305 2
Раздел №4 Установка Фонтана.	
	Подраздел 1 Раздел без наименования
20	290-000-0000 (кпл) КП ТОО «ART FREE» по изготовлению фонтана из стеклокомпозита в п.Макатск коплект 1 СтФ2 = (32500000/1.12)*0.963 = 27944196,4285714
Раздел №5 Установка памятника.	
	Подраздел 1 Раздел без наименования
21	290-000-0002 (кпл) Памятник шт 3 СтФ3 = (9000000/1.12)*0.963 = 7738392,85714286
Раздел №6 Озеленение.	
	Подраздел 1 Раздел без наименования
22	6113-0113-0201 13
23	6113-0113-0301 13
	Ресурс заменен 261-501-0121->281-301-0901-0001

Наименование стройки: "Благоустройство территории районного суда расположенного по адресу : Атырауская областьпоселок Макат, Ул,Мукашева 81,

Заказ 1

Форма 3

Объектная смета №4-01
(Объектный сметный расчет)

на строительство

" Благоустройство территории районного суда , расположенного по адресу: Атырауская область.п Макат.ул Мукашева 81"

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	1695,041	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0,116	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	299,463	тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 0. Раздел без наименования									
1	4-01-00-04	Наружное электроосвещение	1 695,041			1 695,041	0,116	299,463	
		Итого по разделу:	**1 695,041**			**1 695,041**	**0,116**	**299,463**	
		Всего:	**1 695,041**	**0,000**	**0,000**	**1 695,041**	**0,116**	**299,463**	**0,000**

Директор Биманов А. А.

Главный инженер проекта Жапбас А. К.

Наименование стройки: "Благоустройство территории районного суда расположенного по адресу : Атырауская областьпоселок Макат, Ул,Мукашева 81,

Форма 4

Наименование объекта: " Благоустройство территории районного суда , расположенного по адресу: Атырауская область.п Макат.ул Мукашева 81"

Заказ 1

Локальная смета № 2-01-00-04
(Локальный сметный расчет)

на Наружное электроосвещение

Основание:

Сметная стоимость	**1695,041**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**299,463**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,116**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 695 041**
		Раздел 1. Выключатель автоматический, ИТОГО:	тенге			**56 745**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**56 745**
1	**6401-0302-0104** **Кклим = 1,06**	**Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящика с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А**	**шт.**	**3**	**18347**	**55 041**
2	**247-204-0709**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**3**	**568**	**1 704**
		Раздел 2. Светотехническое оборудование, ИТОГО:	тенге			**1 105 737**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 105 737**
3	**1133-0301-0101** **Кклим = 1,08**	**Установка стальных опор на наружных фундаментах с поля массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8**	**опора**	**3**	**99351**	**298 053**

4	247-306-0205	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, фланец типа Б	шт.	3	112658	337 974
5	6401-0202-0401 Кклим = 1,06	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	3	15191	45 573
6	247-103-0254	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-80-К/К50, мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	35678	107 034
7	252-207-3506	Соединитель типа SV15 клеммники для сетей уличного освещения	комплект	21	13968	293 328
8	247-306-0920	ФундаментметаллическийФБ-0,159-2,0	шт.	3	7925	23 775
		Раздел 3. Заземление, ИТОГО:	тенге			106 128
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			106 128
9	6101-0102-0105 Кклим = 1,08	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м3, группа грунта 2	м3	3,075	416	1 279
10	6101-0106-0105 Кклим = 1,08	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	3,075	66	203
11	6401-0203-0202 Кклим = 1,06	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	7	1452	10 164
12	6401-0203-0101 Кклим = 1,06	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	9	10498	94 482
		Раздел 4. кабели, ИТОГО:	тенге			426 431
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			426 431
13	6101-0102-0105 Кклим = 1,08	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м3, группа грунта 2	м3	21,06	416	8 761
14	6101-0102-0105 Кклим = 1,08	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м3, группа грунта 2	м3	6,32	416	2 629
15	6101-0206-0102 Кклим = 1,08	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	12,48	4103	51 205
16	6101-0106-0108 Кклим = 1,08	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0102	м3	12,48	48	599
17	6101-0107-0501 Кклим = 1,08	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	12,48	648	8 087
18	6401-0201-0201 Кклим = 1,06	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	104	814	84 656
19	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	6,24	9917	61 882
20	6401-0201-0101 Кклим = 1,06	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	104	1115	115 960

21	243-113-1003	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-0,66	м	104	540	56 160
22	243-142-0305	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 1,5 мм2	м	48	90	4 320
23	6401-0201-0303 Кклим = 1,06	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	104	24	2 496
24	249-101-0503	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	104	106	11 024
25	241-211-1001	Муфта ответвительнаяПТО-1-4/35-4/35	шт.	1	61	61
26	6401-0201-0801 Кклим = 1,06	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	10	1060	10 600
27	241-207-0205	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	10	239	2 390
28	252-207-0442	Наконечник кабельный типа П6-4Д-МУЗ	шт.	80	70	5 600

Составил _____

Проверил _____

Наименование стройки: "Благоустройство территории районного суда расположенного по адресу : Атырауская областьпоселок Макат, Ул,Мукашева 81,

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-04

Наружное электроосвещение

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	116		
		Средства на оплату труда				**299 463**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,055630848	10755	598
					2715	151
2	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,0130872	15614	204
					3879	51
3	311-401-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,25 до 0,4 м3, масса свыше 6,5 до 8 т	маш.-ч	1,01987704	12432	12 679
					3246	3 311
4	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,0324	18110	587

					3879	126
5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,78589	12815	10 071
					3879	3 048
6	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	5,346	10904	58 293
					3246	17 353
7	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	3,977192	24	95
8	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	3,977192	8802	35 007
					2273	9 040
9	314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	1,0791	9744	10 515
					3246	3 503
10	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,366912	8365	3 069
					2715	996
11	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,380669	306	728
12	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	8,668426	8247	71 489
					2715	23 535
13	341-301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,4251	152	65
14	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,1308	20	3
15	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,467648	18	26

Итого по машинам и механизмам **29,72592409** **203 430**

61 113

Материалы

1	211-201-0307	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1,53	9247	14 148
2	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	6,24	9917	61 882
3	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1148	377036	43 284
4	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0091	391896	3 566
5	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00104	453695	472
6	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,004	853	3
7	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,00008	4216669	337
8	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,042	120707	5 070
9	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00081	954056	773
10	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,858	1154	990
11	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,009	1146498	10 318
12	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,000392	832359	326
13	241-207-0205	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	10	239	2 390
14	241-211-1001	Муфта ответвительнаяПТО-1-4/35-4/35	шт.	1	61	61
15	243-113-1003	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-0,66	м	104	540	56 160
16	243-142-0305	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 1,5 мм2	м	48	90	4 320
17	243-601-0101	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	0,04287	235554	10 098
18	247-103-0254	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-80-К/К50, мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	35678	107 034
19	247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	3	568	1 704
20	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,102	4837	493

21	247-306-0205	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, фланец типа Б	шт.	3	112658	337 974
22	247-306-0920	Фундамент металлическийФБ-0,159-2,0	шт.	3	7925	23 775
23	249-101-0503	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	104	106	11 024
24	252-207-0442	Наконечник кабельный типа П6-4Д-МУЗ	шт.	80	70	5 600
25	252-207-3506	Соединитель типа SV15 клеммники для сетей уличного освещения	комплект	21	13968	293 328
26	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	3	1446	4 338
30	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,03	594	18
31	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,006	401	2
32	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,003	1416	4
33	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,010944	2313	25
34	261-107-0694	Лента ПХВ-304	кг	0,036	421	15
35	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,03	492	15
36	261-107-0869	Таблички и знаки эмалированные	шт.			
37	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,018	939	17
38	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,10305	1438	148
39	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00005	7763690	388
40	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,1274	1293	2 751
41	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,003	246	1
42	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,000832	501	0

Итого по материалам **1 002 854**

Заказ 1 Локальная смета № 2-01-00-04

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: "Благоустройство территории районного суда расположенного по адресу : Атырауская областьпоселок Макат, Ул,Мукашева 81,	
	Регион: Атырауская область Макатский район
	Текущие цены с 01.01.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	- материалы: 1
	- оборудование: 1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00% (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 (а.2))
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06

№ п/п	Показатели
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сводном сметном расчете приняты:
	2025 г. - 100% (Кпер=1)
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	255-102-0201 16951 6050
Объект: №2-01 Наименование: " Благоустройство территории районного суда , расположенного по адресу: Атырауская область.п Макат.ул Мукашева 81"	
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №2-01-00-04 Наружное электроосвещение	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Выключатель автоматический.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**6401-0302-0104 3**
2	**247-204-0709 3**

Заказ 1 Локальная смета № 2-01-00-04

№ п/п	Показатели
Раздел №2 Светотехническое оборудование.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
3	1133-0301-0101 3
4	247-306-0205 3
5	6401-0202-0401 3
6	247-103-0254 3
7	252-207-3506 21
8	247-306-0920 ФундаментметаллическийФБ-0,159-2,0 3
Раздел №3 Заземление.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
9	6101-0102-0105 3,075
10	6101-0106-0105 3,075
11	6401-0203-0202 7
12	6401-0203-0101 9
Раздел №4 кабели.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
13	6101-0102-0105 21,06
14	6101-0102-0105 6,32
15	6101-0206-0102 12,48
16	6101-0106-0108 12,48
17	6101-0107-0501 12,48
18	6401-0201-0201 104
19	211-401-0101 6,24
20	6401-0201-0101 104
21	243-113-1003 104
22	243-142-0305 48
23	6401-0201-0303 104
24	249-101-0503 104
25	241-211-1001 Муфта ответвительнаяПТО-1-4/35-4/35 1
26	6401-0201-0801 10
27	241-207-0205 10
28	252-207-0442 80