ТОО «Кокшетау Горсельпроект»
Лицензия ГСЛ № 22020779 от 08.11.2022г.

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зерендинского района"
Заказ № 19/23

«Строительство Досугового центра в селе Алексеевка, Зерендинского района, Акмолинской области»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Смета
19/23-Смета
ТОМ 3.

г.Кокшетау 2024г.

ТОО «Кокшетау Горсельпроект»
Лицензия ГСЛ № 22020779 от 08.11.2022г.

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зерендинского района"
Заказ № 19/23

«Строительство Досугового центра в селе Алексеевка, Зерендинского района, Акмолинской области»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Смета
19/23-Смета
ТОМ 3.

Директор _____ Митрофанов А.Ф.

ГИП _____ Митрофанов М.А.
Нормоконтроль _____ Болдырев Ю.А.

г.Кокшетау 2024г.

Пояснительная записка

Объект строительства: Строительство Досугового центра в селе Алексеевка Зерендинского района Акмолинской области

Сметная стоимость строительства объекта определена на основании следующих сметно-нормативных документов, утвержденных соответствующими приказами Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК:

Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (НДЦС РК 8.01-08-2022));

- Сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством (НДЦС РК 8.04-09-2022);

Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы (НДЦС 8.04-03-2023);

Элементные сметные нормы на строительные работы (ЭСН РК 8.04-01-2022);

- Элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы (ЭСН РК 8.05-01-2022);
- Элементные сметные нормы на монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-02-2022);

Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2023), 2024г.;

Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2023), 2024г.;

Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов (СЦЭМ РК 8.04-11-2023), 2024г.;

Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. (СЦПГ РК 8.04-12-2023), 2024г.;

Сборник сметных цен на затраты труда в строительстве (СЦЗТ РК 8.04-13-2023);

- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения (УСН РК 8.02-04-

Приняты затраты:

на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом в соответствии со Сметными нормами дополнительных затрат.

Затраты на организацию и управление стоительством (НДЦС РК 8.04-09-2022), в размере - 9,4%.

Прочие затраты по главе 8 приняты в соответствии с разделом "Проект организации строительства".

Сметная прибыль принята от стоимости строительно-монтажных работ по итогам глав 1-8 в размере - 5%.

Непредвиденные работы и затраты приняты по итогам глав 1-8 в размере - 5%.

Коэффициенты для перехода от цен 2024 к ценам 2025-2006г.г. по кварталам:

в том числе на II квартал 2025 г., доля - 10 %, к - 1,0388
в том числе на III квартал 2025 г., доля - 27 %, к - 1,0587
в том числе на IV квартал 2025 г., доля - 27 %, к - 1,079
в том числе на I квартал 2026 г., доля - 27 %, к - 1,0992
в том числе на II квартал 2026 г., доля - 9 %, к - 1,1198

Налог на добавленную стоимость на 2025год - 12 %.

Сметная документация составлена с использованием программного обеспечения АВС (редакция 2024.7). в ценах, введенных с 15.07.2024 г.

Форма 1

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 1277743,702 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 136901,111 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство Досугового центра в селе Алексеевка Зерендинского района Акмолинской области

(наименование стройки)

в ценах июня 2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Часть I. Проектирование						
1		Проектные работы в ценах 2024 года	--	--	4 405,049	4 405,049
2		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2024 года	--	--	761,068	761,068
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	**--**	**--**	**5 166,117**	**5 166,117**
Часть II. Строительство						
Глава 2. Основные объекты строительства						
3	02-01	Строительство Центра досуга в селе Алексеевка	517 662,445	52 033,739	--	569 696,184
		Всего по главе	**517 662,445**	**52 033,739**	**--**	**569 696,184**
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
4	04-01	Строительство Досугового центра	42 081,708	35 013,938	--	77 095,646
		Всего по главе	**42 081,708**	**35 013,938**	**--**	**77 095,646**
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
5	06-01	Наружные сети водопровода и канализации	18 319,173	3 384,556	--	21 703,729
6	06-02	Насосная станция пожаротушения	5 428,772	9 830,945	--	15 259,717
7	06-03	Выгреб на 10 м3	5 103,398	--	--	5 103,398
8	06-04	Резервуары технической воды РТВ-100 ПНС (2 шт)	21 363,912	56 115,429	--	77 479,341
		Всего по главе	**50 215,255**	**69 330,93**	**--**	**119 546,185**

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
9	07-01	Благоустройство	99 959,365	486,762	--	100 446,127
		Всего по главе	**99 959,365**	**486,762**	**--**	**100 446,127**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**709 918,773**	**156 865,369**	**--**	**866 784,142**
Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
10	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 9,4%	66 732,365	--	--	66 732,365
11	НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4.2	Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0,3%	2 329,953	--	--	2 329,953
		Итого по главе 8	**69 062,318**	**--**	**--**	**69 062,318**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**778 981,091**	**156 865,369**	**--**	**935 846,46**
12	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	38 949,055	--	--	38 949,055
13	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 5%	38 949,055	7 843,268	--	46 792,323
		Итого по части II в сметных ценах:	**856 879,2**	**164 708,637**	**--**	**1 021 587,838**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
14		в том числе на II квартал 2025 г., доля - 10 %	85 687,92	16 470,864	--	102 158,784
15		в том числе на III квартал 2025 г., доля - 27 %	231 357,384	44 471,332	--	275 828,716
16		в том числе на IV квартал 2025 г., доля - 27 %	231 357,384	44 471,332	--	275 828,716
17		в том числе на I квартал 2026 г., доля - 27 %	231 357,384	44 471,332	--	275 828,716
18		в том числе на II квартал 2026 г., доля - 9 %	77 119,128	14 823,777	--	91 942,905
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
19	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	в том числе на II квартал 2025 г., доля - 10 %, к - 1,0388	89 012,611	17 109,933	--	106 122,545
20	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	в том числе на III квартал 2025 г., доля - 27 %, к - 1,0587	244 938,062	47 081,799	--	292 019,862
21	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	в том числе на IV квартал 2025 г., доля - 27 %, к - 1,079	249 634,617	47 984,567	--	297 619,185
22	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	в том числе на I квартал 2026 г., доля - 27 %, к - 1,0992	254 308,037	48 882,888	--	303 190,925
23	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	в том числе на II квартал 2026 г., доля - 9 %, к - 1,1198	86 358	16 599,666	--	102 957,665
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**924 251,327**	**177 658,854**	**--**	**1 101 910,181**
24		- в том числе на 2025 г.	583 585,291	112 176,3	--	695 761,591
25		- в том числе на 2026 г.	340 666,036	65 482,554	--	406 148,59
Часть III. Инжиниринговые услуги						
		Пересчет итогов из сметных цен 2023 г. в цены 2022 г. для выбора (вычисления) норм на инжиниринговые услуги:				
		Стоимость строительства = 1,022 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 1,022 : 1,168 = 0,875 млрд. тенге				
		Стоимость СМР = 0,857 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,857 : 1,168 = 0,734 млрд. тенге				
		Стоимость оборудования = 0,165 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,165 : 1,168 = 0,141 млрд. тенге				
		Норма расходов заказчика на авторский надзор = 0,46 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3				
		Выбранная норма расходов на технический надзор (НРтн) = 2,90 %				
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (0,734х2,90% + 0,141х0,2х2,90%)/0,875х100 = 2,53 %				
		Норма расходов заказчика на технический надзор = 2,53 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2				
		Норма расходов заказчика на управление проектом = 1,12 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.1				
Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:						
26	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 1021587,838х0,46% = 4699,304	--	--	4 699,304	4 699,304
27	Расчет	Командировочные затраты на авторский надзор - 759,466	--	--	759,466	759,466

28	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3	Всего, затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах с командировочными затратами на авторский надзор - 5458,77	--	--	5 458,77	5 458,77
Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Пересчет итогов на осуществление авторского надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
29	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3	в том числе на II квартал 2025 г., доля - 10 %, к - 1,0388	--	--	567,057	567,057
30	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3	в том числе на III квартал 2025 г., доля - 27 %, к - 1,0587	--	--	1 560,384	1 560,384
31	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3	в том числе на IV квартал 2025 г., доля - 27 %, к - 1,079	--	--	1 590,303	1 590,303
32	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3	в том числе на I квартал 2026 г., доля - 27 %, к - 1,0992	--	--	1 620,076	1 620,076
33	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3	в том числе на II квартал 2026 г., доля - 9 %, к - 1,1198	--	--	550,146	550,146
		Всего затрат на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**5 887,966**	**5 887,966**
Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:						
34	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 1021587,838x2,53% = 25846,172	--	--	25 846,172	25 846,172
Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Пересчет итогов на осуществление технического надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
35	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	в том числе на II квартал 2025 г., доля - 10 %, к - 1,0388	--	--	2 684,9	2 684,9
36	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	в том числе на III квартал 2025 г., доля - 27 %, к - 1,0587	--	--	7 388,102	7 388,102
37	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	в том числе на IV квартал 2025 г., доля - 27 %, к - 1,079	--	--	7 529,765	7 529,765
38	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	в том числе на I квартал 2026 г., доля - 27 %, к - 1,0992	--	--	7 670,73	7 670,73
39	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	в том числе на II квартал 2026 г., доля - 9 %, к - 1,1198	--	--	2 604,829	2 604,829
		Всего затрат на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**27 878,327**	**27 878,327**
По части III в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
40		II квартал 2025 г., доля - 10%, к - 1,0388	--	--	3 251,957	3 251,957
41		III квартал 2025 г., доля - 27%, к - 1,0587	--	--	8 948,486	8 948,486
42		IV квартал 2025 г., доля - 27%, к - 1,079	--	--	9 120,069	9 120,069
43		I квартал 2026 г., доля - 27%, к - 1,0992	--	--	9 290,806	9 290,806
44		II квартал 2026 г., доля - 9%, к - 1,1198	--	--	3 154,975	3 154,975
		Всего затрат по части III в прогнозных ценах	**--**	**--**	**33 766,293**	**33 766,293**
45		- в том числе на 2025 г.	--	--	21 320,512	21 320,512
46		- в том числе на 2026 г.	--	--	12 445,781	12 445,781
		Итого по частям I-III в сметных ценах:	**856 879,2**	**164 708,637**	**36 471,059**	**1 058 058,897**
		Итого по частям I-III в в прогнозных ценах:	**924 251,327**	**177 658,854**	**38 932,41**	**1 140 842,591**
Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
47	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" - 12%	--	--	619,934	619,934
		II квартал 2025 г. - затраты по частям II и III:	**89 012,611**	**17 109,933**	**3 251,957**	**109 374,502**
48		- в том числе затраты по части II	89 012,611	17 109,933	--	106 122,545
49		- в том числе затраты по части III	--	--	3 251,957	3 251,957
50	Налоговый кодекс РК	НДС на II квартал 2025 г. - 12%	--	--	13 124,94	13 124,94
		III квартал 2025 г. - затраты по частям II и III:	**244 938,062**	**47 081,799**	**8 948,486**	**300 968,348**
51		- в том числе затраты по части II	244 938,062	47 081,799	--	292 019,862
52		- в том числе затраты по части III	--	--	8 948,486	8 948,486
53	Налоговый кодекс РК	НДС на III квартал 2025 г. - 12%	--	--	36 116,202	36 116,202

		IV квартал 2025 г. - затраты по частям II и III:	**249 634,617**	**47 984,567**	**9 120,069**	**306 739,253**
54		- в том числе затраты по части II	249 634,617	47 984,567	--	297 619,185
55		- в том числе затраты по части III	--	--	9 120,069	9 120,069
56	Налоговый кодекс РК	НДС на IV квартал 2025 г. - 12%	--	--	36 808,71	36 808,71
		I квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	**254 308,037**	**48 882,888**	**9 290,806**	**312 481,731**
57		- в том числе затраты по части II	254 308,037	48 882,888	--	303 190,925
58		- в том числе затраты по части III	--	--	9 290,806	9 290,806
59	Налоговый кодекс РК	НДС на I квартал 2026 г. - 12%	--	--	37 497,808	37 497,808
		II квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	**86 358**	**16 599,666**	**3 154,975**	**106 112,64**
60		- в том числе затраты по части II	86 358	16 599,666	--	102 957,665
61		- в том числе затраты по части III	--	--	3 154,975	3 154,975
62	Налоговый кодекс РК	НДС на II квартал 2026 г. - 12%	--	--	12 733,517	12 733,517
		Итого налог на добавленную стоимость	**--**	**--**	**136 901,111**	**136 901,111**
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**924 251,327**	**177 658,854**	**175 833,521**	**1 277 743,702**
		в том числе:				
		в 2024году			5 786,051	5 786,051
		в 2025году	583 585,29	112 176,299	107 370,364	803 131,954
		в 2026году	340 666,037	65 482,554	62 677,106	468 825,697

Директор Митрофанов А.Ф.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 3

Наименование стройки Строительство Досугового центра в селе Алексеевка Зерендинского района Акмолинской области

Объектная смета № 02-01

(Объектный сметный расчет)

на строительство Строительство Центра досуга в селе Алексеевка

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	569696,184	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	43,988	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	219316,012	тыс.тнг.

в ценах июня 2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	02-01-01-01	Земляные работы, основания и фундаменты	48 254,963	--	--	48 254,963	2,141	10 280,221	--
2.	02-01-02-02	Конструктивная часть здания	200 770,643	--	--	200 770,643	15,059	71 259,692	--
3.	02-01-03-03	Архитектурная часть здания	203 083,404	--	--	203 083,404	20,706	105 539,437	--
4.	02-01-04-04	Сети системы водоснабжения и канализации	10 053,076	6 254,036	--	16 307,112	0,736	4 077,571	--
5.	02-01-04-05	Отопление и вентиляция	26 293,374	7 848,989	--	34 142,363	2,499	13 250,849	--
6.	02-01-04-06	Электросиловое оборудование и освещение	18 892,732	2 338,055	--	21 230,787	1,441	7 651,402	--
7.	02-01-04-07	Слаботочные средства связи	536,698	93,939	--	630,637	0,07	536,698	--
8.	02-01-04-08	Пожарная сигнализация	6 923,821	--	--	6 923,821	1,062	5 348,874	--
9.	02-01-04-09	Видеонаблюдение	2 123,93	--	--	2 123,93	0,181	942,435	--
10.	02-01-05-08	Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	729,804	35 498,72	--	36 228,524	0,093	428,833	--
		Всего :	**517 662,445**	**52 033,739**	**--**	**569 696,184**	**43,988**	**219 316,012**	

Главный инженер проекта Митрофанов М.А.

Составил Бекболсынова Ж.О.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 3

Наименование стройки Строительство Досугового центра в селе Алексеевка Зерендинского района Акмолинской области

Объектная смета № 06-02

(Объектный сметный расчет)

на строительство Насосная станция пожаротушения

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	15259,717	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,35	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	1690,985	тыс.тнг.

в ценах июня 2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	06-02-01-01	Общестроительные работы	4 735,025	685,178	--	5 420,203	0,28	1 343,446	--
2.	06-02-01-02	Технологическое оборудование	693,747	9 145,767	--	9 839,514	0,07	347,539	--
		Всего :	**5 428,772**	**9 830,945**	**--**	**15 259,717**	**0,35**	**1 690,985**	

Главный инженер проекта Митрофанов М.А.

Составил Бекболсынова Ж.О.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 3

Наименование стройки Строительство Досугового центра в селе Алексеевка Зерендинского района Акмолинской области

Объектная смета № 07-01

(Объектный сметный расчет)

на строительство Благоустройство

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	100446,127	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	7,535	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	35674,7	тыс.тнг.

в ценах июня 2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	07-01-01-01	Вертикальная планировка	8 875,803	--	--	8 875,803	0,201	836,814	--
2.	07-01-01-02	Благоустройство (покрытия, озеленение)	58 348,892	--	--	58 348,892	4,907	21 858,867	--
3.	07-01-01-03	МАФы (малые архитектурные формы)	32 734,67	486,762	--	33 221,432	2,427	12 979,019	--
		Всего :	**99 959,365**	**486,762**	**--**	**100 446,127**	**7,535**	**35 674,7**	

Главный инженер проекта Митрофанов М.А.

Составил Бекболсынова Ж.О.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство Досугового центра в селе Алексеевка, Зерендинского района Акмолинской области
Шифр стройки 19/23

Наименование объекта - Строительство Досугового центра
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01-01

(Локальный сметный расчет)

на Земляные работы, основания и фундаменты

(Наименование работ и затрат)

Основание: 2.3-19/23-АС

Сметная стоимость	**48254,963**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	10280,221	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,141	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах июня 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**48254963**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			9295767
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*4618384*
		машины и механизмы	тенге			4761135
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*984454*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			33425129
		перевозки	тенге			772939
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 141		
Раздел 1.		**Земляные работы**				**2640762**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			742590
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*357634*
		машины и механизмы	тенге			1125234
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*243779*
		перевозки	тенге			772939
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	231		

1	6101-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	1 649	528	870672
2	6101-0101-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	83,42	395	32951
3	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	203,7	465	94720
4	412-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	5 118,8	151	772939
5	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	128,04	378	48399
6	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м^3	63,84	9 653	616248
7	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	10,9	3 820	41638
8	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	207,1	67	13876
9	6101-0106-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105	м^3	207,1	59	12219
10	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	207,1	662	137100
	Раздел 2.	**Фундаменты**				**43614392**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			8048177
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*4008385*
		машины и механизмы	тенге			3524782
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*715933*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			32041434
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 796		
11	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	м^2	188	4 676	879088
12	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м^3	18,8	10 578	198866
13	212-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	19,176	23 344	447645
14	6103-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	м^3	93,6	53 359	4994402
15	212-101-0604 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м^3	95,004	28 053	2665147

16	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,0535	430 058	883124
17	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,7316	295 048	215857
18	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	60	5 510	330600
19	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	185	6 101	1128685
20	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	147	8 159	1199373
21	6104-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т	шт.	206	13 248	2729088
22	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	284,124	56 657	16097613
23	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	$м^3$	15,2	48 959	744177
24	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,4465	674 562	301192
25	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4465	485 697	216864
26	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	$м^3$	38	65 619	2493522
27	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	38,57	25 200	971964
28	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0703	485 697	34144
29	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,7515	430 058	323189
30	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	4	1 726	6904
31	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,04	136 417	5457
32	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0,7192	115 310	82931
33	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,5951	322 409	191866
34	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,1242	362 634	45039
35	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	2	51 655	103310
36	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,1124	674 562	75821
37	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1124	280 712	31552
38	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	1 102,6	4 272	4710307

39	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная с жидким стеклом	$м^2$	167,3	2 159	361201
40	212-402-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	$м^3$	5,1863	22 799	118242
41	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$	167,3	6 140	1027222
	Раздел 3.	**Конструкции здания ниже отметки 0,000**				**1999809**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			505000
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*252365*
		машины и механизмы	тенге			111119
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*24742*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1383695
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	114		
		Фундамент под перегородки (л. АС11)				
42	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	7	49 898	349286
43	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,166	68 853	11430
44	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,081	355 581	28802
45	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0753	280 712	21138
46	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0097	295 048	2862
		Окно продуха				
47	6108-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного с деревянными переплетами, площадь до 2 $м^2$ в стене каменной, переплеты спаренные	$м^2$	2,0706	12 067	24986
48	215-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,344	88 455	118884
49	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	1,344	9 854	13244
50	261-102-0245 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная крученая с шестиугольными ячейками, оцинкованная №100 х 2 мм ГОСТ 13603-89	$м^2$	2,0706	231	478
51	223-504-0301 *РСНБ РК 2022*	Петли оконные	шт.	42	315	13230
52	261-107-0629 *РСНБ РК 2022*	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	21	1 090	22890
53	223-502-0501 *РСНБ РК 2022 прим.*	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	21	750	15750
54	223-503-0501 *РСНБ РК 2022*	Блокиратор оконный	шт.	21	2 259	47439
		Приямок ПР-1 /2шт/				

55	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	4,844	668	3236
56	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	$м^3$	2,8	50 180	140504
57	6103-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного плиты плоской	$м^3$	0,48	37 456	17979
58	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,0024	318 981	766
59	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0024	295 048	708
60	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	1,96	2 228	4367
61	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=3*	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	1,96	568	1113
62	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,0066	68 853	454
63	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0066	355 581	2347
64	6109-0302-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Железнение покрытий цементных	$м^2$	2,88	606	1745
65	222-509-0701 *РСНБ РК 2022*	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,0354	1 139 033	40322
66	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	6,896	4 161	28694
67	6112-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка поверхности цементно-известковым раствором, стена и перегородка из блоков и плит	$м^2$	10,258	1 578	16187
68	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	10,258	4 272	43822
69	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,044	273 874	12050
70	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,044	1 145 676	50410
71	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	2	307	614
		Вход в подвал				
72	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	5,768	9 356	53965
73	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	15	5 510	82650
74	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	8	6 101	48808
75	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	2,325	56 657	131728
76	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	3,248	56 657	184022

77	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	$м^3$	0,6	23 255	13953
78	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,612	25 200	15422
79	6104-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	21	6 428	134988
80	222-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	21	7 203	151263
81	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	7,965	9 356	74521
82	6103-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного плиты плоской	$м^3$	1,2	8 700	10440
83	212-101-0604 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	1,224	28 053	34337
84	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0188	355 581	6685
85	6109-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм	$м^2$	8,3	1 589	13189
86	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,1693	29 735	5034
87	6109-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Устройство стяжки бетонной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	$м^2$	8,3	66	548
88	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,0847	29 735	2519

Составил Бекболсынова

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 02-01-01-01

Составлена в текущих ценах июня 2024 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	289,697	56 657	16 413 362,93
2	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3 187,8162	1 112	3 544 851,61
3	212-101-0604	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	96,228	28 053	2 699 484,08
4	212-101-0604	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	95,004	28 053	2 665 147,21
5	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	46,322	25 200	1 167 314,4
6	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,0535	430 058	883 124,1
7	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	27,3728	24 763	677 832,65
8	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	2,6717784	217 423	580 906,08
9	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	19,176	23 344	447 644,54
10	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	15,504	25 200	390 700,8
11	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	161,72592	2 280	368 735,1
12	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	599,927	557	334 159,34
13	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,7515	430 058	323 188,59
14	214-403-0102	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5168	485 697	251 008,21
15	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,7437	295 048	219 427,2
16	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,5589	355 581	198 734,22

17	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,5951	322 409	191 865,6
18	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	65,5808	2 758	180 871,85
19	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	384,79	435	167 383,65
20	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	1,239992	122 783	152 249,94
21	222-301-0101	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	21	7 203	151 263
22	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,344	88 455	118 883,52
23	212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	$м^3$	5,1891574	22 799	118 307,6
24	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	132,513349	861	114 093,99
25	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,8313	26 923	103 150,09
26	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	4,1825	20 757	86 816,15
27	212-101-0309	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	2,856	26 397	75 389,83
28	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	10,3664	7 006	72 627
29	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0576472	954 056	54 998,66
30	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,04	26 923	54 922,92
31	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	25,201296	2 146	54 081,98
32	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1877	280 712	52 689,64
33	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	18	2 881	51 858
34	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,044	1 145 676	50 409,74
35	223-503-0501	Блокиратор оконный	шт.	21	2 259	47 439
36	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,1242	362 634	45 039,14
37	222-509-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,0354	1 139 033	40 321,77
38	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1064	355 581	37 833,82
39	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	6,4208868	5 012	32 181,48
40	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	3,9645744	6 651	26 368,38
41	261-107-0629	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	21	1 090	22 890
42	217-403-0102	Стекло жидкое калийное	т	0,08365	246 580	20 626,42

43	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	2,79	6 045	16 865,55
44	223-502-0501	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	21	750	15 750
45	212-101-0509	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	0,4896	28 192	13 802,8
46	223-504-0301	Петли оконные	шт.	42	315	13 230
47	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,9822872	6 556	12 995,87
48	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0936	122 783	11 492,49
49	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,08522	127 301	10 848,59
50	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,254	29 735	7 552,69
51	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0090048	725 535	6 533,3
52	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,04	136 417	5 456,68
53	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	1,4328552	2 171	3 110,73
54	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,14311	21 327	3 052,11
55	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,046228	64 460	2 979,86
56	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	0,069972	30 484	2 133,03
57	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,247044	4 939	1 220,15
58	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,0525	21 841	1 146,65
59	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0014806	526 552	779,62
60	241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	2	307	614
61	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001344	435 089	584,76
62	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,009	58 637	527,73
63	261-102-0245	Сетка проволочная крученая с шестиугольными ячейками, оцинкованная №100 х 2 мм ГОСТ 13603-89	$м^2$	2,0706	231	478,31
64	217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	0,2360484	1 855	437,87
65	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0004579	943 399	432
66	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	0,405191	735	297,82
67	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0022848	124 660	284,82
68	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0,06048	4 684	283,29
69	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,41988	550	230,93

70	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	0,1910192	1 069	204,2
71	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0002366	680 949	161,11
72	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	4,2511958	36	153,04
73	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0142718	10 602	151,31
74	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001159	1 121 498	130
75	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0034912	35 441	123,73
76	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000763	1 352 536	103,23
77	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0007861	88 455	69,53
78	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,001728	29 719	51,35
79	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,048328	672	32,48
80	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,12592	251	31,61
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**33 424 517**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**33 424 517,47**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство Досугового центра в селе Алексеевка, Зерендинского района Акмолинской области
Шифр стройки 19/23

Наименование объекта - Строительство Досугового центра
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02-02

(Локальный сметный расчет)

на Конструктивная часть здания

(Наименование работ и затрат)

Основание: 1.2.1-19/23-АС

Сметная стоимость	**200770,643**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	71259,692	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	15,059	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах июня 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**200770643**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			68572115
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*34227463*
		машины и механизмы	тенге			12112815
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*2687576*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			120085717
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	15 059		
Раздел 1.		**Стены выше отметки 0,000**				**69796000**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			29833028
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*14852826*
		машины и механизмы	тенге			7731998
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*1691490*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			32230974
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	6 642		

1	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой. *При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяет ся коэффициент к ст оимост и мат ериалов: кирпич - 0,77, раст вор - 0,9*	$м^3$	692,13	43 408	30043979
2	213-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	202,5172	78 648	15927573
3	6105-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка и разборка лесов наружных инвентарных трубчатых для кладки и облицовки, высота до 16 м	$м^2$	124,34	2 768	344173
4	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены внутренней	$м^3$	280,8	41 298	11596478
5	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	82,1621	78 648	6461885
6	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	269	1 726	464294
7	6104-0301-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т	шт.	8	7 935	63480
8	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	1,208	136 417	164792
9	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	2,394	138 496	331559
10	222-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,748	132 662	99231
11	222-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,288	140 680	40516
12	222-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	2,43	154 462	375343
13	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	3,777	176 715	667453
14	222-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 10 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,249	110 482	27510
15	6104-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка конструкции мелкой (подоконник, слив, парапет и другие), масса до 0,5 т	шт.	12	6 888	82656
16	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,3	57 413	17224
17	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	2,8604	115 310	329833
18	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,1976	322 409	386117
19	222-525-0102 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	1,4023	1 121 498	1572677
20	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,2604	362 634	94430

21	215-204-0402 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	3,25	88 455	287479
22	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	3,25	9 854	32026
23	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	39,3665	267	10511
24	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	77,2297	410	31664
25	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0,3181	115 310	36680
26	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,2944	322 409	94917
27	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0237	362 634	8594
28	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	8,5882	267	2293
29	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	8,5882	410	3521
30	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0,3391	115 310	39102
31	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0237	362 634	8594
32	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,3154	322 409	101688
33	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	9,1552	267	2444
34	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	9,1552	410	3754
35	6107-0205-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 прим.*	Обшивка откоса дверных и оконных проемов гипсокартонным листом с креплением на шурупе	м откоса	12,6	2 256	28426
36	232-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	$м^2$	12,6	1 040	13104
Раздел 2.		Перегородки				14665968
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			9434836
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*4697288*
		машины и механизмы	тенге			701280
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*150925*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4529853
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 927		

37	6105-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка перегородки из кирпича армированной, толщина в 1/2 кирпича. *При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяет ся коэффициент к ст оимост и мат ериалов: кирпич - 0,77, раст вор - 0,9.*	м^2	1 006	10 523	10586138
38	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	39,0408	78 648	3070481
39	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,8138	355 581	1000534
40	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,0147	318 981	4689
41	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0147	280 712	4126
	Раздел 3.	Покрытия и перекрытия				41742177
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4662166
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*2318439*
		машины и механизмы	тенге			1536139
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*336871*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			35543869
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 021		
42	6104-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 20 м^2	шт.	141	26 380	3719580
43	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 м^2	шт.	38	10 278	390564
44	6104-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 5 м^2	шт.	52	8 344	433888
45	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м^2	2 415,39	12 765	30832453
46	6104-0401-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ребристых панелей покрытий для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 м^2	шт.	16	11 372	181952
47	Перечень п.66. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат =1*	Плиты перекрытий 3ПГ12-1АтVI.	шт	15	191 060,18	2865903
48	Перечень п.67. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат =1*	Плиты перекрытий 3ПВ12-АтVI.	шт	1	136 258,57	136259
49	6104-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка конструкции мелкой (подоконник, слив, парапет и другие), масса до 0,5 т	шт.	36	6 888	247968

50	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,72	57 413	41337
		Монолитные участки МП-1 /1 шт/				
51	6103-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	4,305	5 676	24435
52	6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	0,1095	111 363	12194
53	6103-0501-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	0,5	41 834	20917
54	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0385	430 058	16557
55	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0649	485 697	31522
56	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0061	295 048	1800
57	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	$м^3$	0,32	46 063	14740
		Монолитные участки МУ-2 /2 шт/				
58	6103-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	26,344	5 676	149529
59	6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	0,5692	111 363	63388
60	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2612	430 058	112331
61	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2262	485 697	109865
62	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0818	355 581	29087
63	6103-0501-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	4,4	41 834	184070
64	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	$м^3$	2	46 063	92126
		Монолитные участки МУ-3 /1 шт/				
65	6103-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	1,2	5 676	6811
66	6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	0,0188	111 363	2094
67	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0141	430 058	6064
68	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0047	485 697	2283

69	6103-0501-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья"	м^3	0,3	41 834	12550
70	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	м^3	0,072	46 063	3317
		Монолитные участки МУ-4 /1 шт/				
71	6103-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м^2	13,172	5 676	74764
72	6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	0,2846	111 363	31694
73	6103-0501-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья"	м^3	2	41 834	83668
74	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1306	430 058	56166
75	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1831	485 697	88931
76	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0409	355 581	14543
77	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	м^3	1	46 063	46063
		Пробивка проема в пустотной плите покрытия				
78	1146-0302-0102 *РСНБ РК 2022 .* *ТЧ 46 т абл. 1 п.3.9 Кзт р=1,1, Кэм=1,1*	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка. *В ж елезобет онных конст рукциях, применен коэффициент к зат рат ам т руда - 1,1 и к времени эксплуат ации машин - 1,1*	м^3	2,76	242 167	668381
79	1146-0101-1203 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 34*	Решетка. Усиление	т усиления	0,6359	969 206	616318
80	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,6359	322 409	205020
81	6103-0701-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка бетона по перекрытию, толщина 100 мм	м^2	12	4 326	51912
82	6103-0701-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=10*	Укладка бетона по перекрытию. добавлять к норме 6103-0701-0401 на каждые 10 мм изменения толщины	м^2	12	3 959	47508
83	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	17,1706	267	4585
84	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	17,1706	410	7040
	Раздел 4.	**Крыши**				**52259521**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			18414269
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*9228416*
		машины и механизмы	тенге			1079632
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*256275*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			32765618
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4 120		

85	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	м^2	146	818	119428
86	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	м^2	1 062	818	868716
87	6111-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м^2	1 062	1 942	2062404
88	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м^3	218,772	57 830	12651585
89	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м^2	1 062	1 896	2013552
90	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=5*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м^2	1 062	161	170982
91	6105-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка столба прямоугольного неармированного. *При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяет ся коэффициент к ст оимост и мат ериалов: кирпич - 0,77, раст вор - 0,9*	м^3	1,0714	51 687	55377
92	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,3333	78 648	26213
93	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка стропилы с изготовлением	м^3	23,9896	249 740	5991163
94	6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка прогона по фермам из брусьев	м^3	2,284	187 309	427814
95	6107-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство карнизов	м^2	97,328	11 612	1130173
96	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м^3	26,2736	9 854	258900
97	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	м^2	97,328	358	34843
98	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	м^2	1 553	10 815	16795695
99	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	м^2	1 020,36	358	365289
100	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м^2	97,328	7 756	754876
101	214-204-0616 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м^2	111,9272	3 501	391857
102	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,0131	318 981	4179
103	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0131	295 048	3865
104	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,0117	273 874	3204

105	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0117	1 145 676	13404
106	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,3162	410	130
107	6110-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство ограждение кровель перилами перилами	м	162	10 034	1625508
108	6110-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство водостока при покрытии кровли металлочерепицей наружного	м	108	6 473	699084
109	224-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	162	2 371	384102
110	224-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	108	2 690	290520
111	224-106-0110 *РСНБ РК 2022*	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	54	1 401	75654
112	224-106-0104 *РСНБ РК 2022*	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	12	2 666	31992
113	224-106-0106 *РСНБ РК 2022*	Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	10	4 090	40900
114	224-106-0107 *РСНБ РК 2022*	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	108	1 094	118152
115	224-204-0104 *РСНБ РК 2022*	Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 85 мм	шт.	24	584	14016
116	224-204-0105 *РСНБ РК 2022*	Слив (наконечник) трубы водосточной пластиковый диаметром 85 мм	шт.	12	1 229	14748
117	224-204-0111 *РСНБ РК 2022*	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	54	358	19332
		Тамбур в осях 6-7 /АС-87/				
118	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка стропилы с изготовлением	$м^3$	0,335	249 740	83663
119	6107-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство карнизов	$м^2$	4,97	11 612	57712
120	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,335	9 854	3301
121	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	4,97	358	1779
122	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	$м^2$	23	10 815	248745
123	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	15,4	358	5513
124	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	$м^3$	0,3	67 643	20293
125	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	0,072	23 545	1695
				Слуховые окна ОС-1		

126	6107-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство слуховых окон	шт.	4	64 034	256136
127	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,988	9 854	9736
128	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	$м^2$	17,6	10 815	190344
129	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	17,6	358	6301
130	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	0,048	227 515	10921
131	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	16	543	8688
				Вентшахты		
132	1114-0101-1506 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 40*	Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 400х400 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с чердачным перекрытием	$м^2$ внутренней поверхности шахты	11,04	30 312	334644
133	1114-0101-1506 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 40 К=0,75*	Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 400х400 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с чердачным перекрытием	$м^2$ внутренней поверхности шахты	3,672	22 736	83487
134	1114-0101-1506 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 40 К=0,875*	Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 400х400 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с чердачным перекрытием	$м^2$ внутренней поверхности шахты	12,46	26 524	330489
135	1114-0101-1506 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 40 К=1,25*	Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 400х400 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с чердачным перекрытием	$м^2$ внутренней поверхности шахты	6,4	37 891	242502
136	1114-0101-1506 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 40 К=1,8125*	Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 400х400 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с чердачным перекрытием	$м^2$ внутренней поверхности шахты	6,11	54 941	335690
137	1114-0101-1506 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 40 К=0,8375*	Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 400х400 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с чердачным перекрытием	$м^2$ внутренней поверхности шахты	4,1942	25 387	106478
138	215-204-0203 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	1,7287	122 783	212255
139	215-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,2648	88 455	23423
140	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0041	444 171	1821
141	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0735	362 634	26654
142	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,5484	322 409	176809

143	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	16,7912	267	4483
144	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	16,7912	410	6884
145	1114-0101-1507 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 40 К=1,167*	Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 600х600 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с чердачным перекрытием	м^2 внутренней поверхности шахты	24,92	33 279	829313
146	215-204-0203 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м^3	0,947	122 783	116276
147	215-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	0,0864	88 455	7643
148	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0009	444 171	400
149	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0292	362 634	10589
150	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,3873	322 409	124869
151	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	15,5947	267	4164
152	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	15,5947	410	6394
153	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены внутренней. *При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяет ся коэффициент к ст оимост и мат ериалов: кирпич - 0,77, раст вор - 0,9*	м^3	3,3433	36 212	121068
154	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м^3	0,7222	23 545	17004
155	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,9783	78 648	76941
				Вентканалы		
156	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м^2	39,36	7 756	305276
157	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,5487	318 981	175025
158	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,5487	355 581	195107
159	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,0356	318 981	11356
160	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0356	280 712	9993
	Раздел 5.	Лестницы				7677352
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1485271
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*740501*
		машины и механизмы	тенге			541524

		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*131729*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5650557
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	332		
		Лестница №1 /АС60-АС62/				
161	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0,2016	115 310	23246
162	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	1,3519	273 874	370250
163	222-503-0101 *РСНБ РК 2022*	Косоуры	т	0,3696	1 118 591	413431
164	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,2097	1 145 676	240248
165	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,2016	368 166	74222
166	214-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 5 до 12 мм	т	0,7726	312 877	241729
167	6104-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 5 м^2	шт.	7	8 344	58408
168	Перечень п.68. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат =1*	Плита ПК 33.12-6т.	шт	7	39 342,86	275400
169	6103-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж, демонтаж опалубки ступеней железобетонных	м^2	16,38	7 433	121753
170	6103-0601-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование ступеней железобетонных	т	0,1123	70 770	7947
171	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0462	355 581	16428
172	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0661	295 048	19503
173	6103-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование железобетонных ступеней	м^3	3,1	67 777	210109
174	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	3,1465	27 921	87853
175	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	5,4432	267	1453
176	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	41,9445	410	17197
177	6112-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка лестничного марша и площадки без отделки косоура и балки улучшенная	м^2	18,9945	5 748	109180
178	6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	м^3	2,34	23 235	54370
179	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м^3	1	42 088	42088

180	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0151	355 581	5369
181	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	$м^2$	7,8	4 200	32760
182	255-102-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 40 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	7,956	3 028	24091
					Стремянка СХ-34 и люк (АС-66)	
183	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,054	273 874	14789
184	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,054	1 145 676	61867
185	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,458	410	598
186	6108-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического однопольного, стена бетонная	$м^2$	0,64	13 041	8346
187	222-527-0101 *РСНБ РК 2022*	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0385	1 196 979	46084
188	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,0404	410	427
		Лестница №1 по оси "8" /АС-026, АС-027/				
189	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,9	60 773	54696
190	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного ленточного	$м^3$	10,1	48 310	487931
191	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	1,0875	78 964	85873
192	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0,48	115 310	55349
193	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	2,4025	273 874	657982
194	222-503-0101 *РСНБ РК 2022*	Косоуры	т	0,3832	1 118 591	428644
195	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1,8447	1 145 676	2113429
196	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	1,5675	368 166	577100
197	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1746	322 409	56293
198	214-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм	т	0,5484	316 149	173376
199	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,1078	1 515 928	163417
200	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	111,6488	267	29810
201	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	107,1884	410	43947

202	6104-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	12,1	6 428	77779
203	222-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	12,1	7 203	87156
204	6103-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного плиты плоской	$м^3$	0,15	36 161	5424
	Раздел 6.	Прочие конструктивные элементы				14629625
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4742545
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*2389993*
		машины и механизмы	тенге			522242
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*120286*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			9364846
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 017		
		Крепление баскетбольного щита, стенки гимнастической и типового стакана				
205	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,1489	404 080	60168
206	222-519-0301 *РСНБ РК 2022*	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,1489	1 078 806	160634
207	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0181	2 320 155	41995
208	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,0436	1 515 928	66094
		Ограждение окон и радиаторов спортзала				
209	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0366	2 320 155	84918
210	6107-0103-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 прим.*	Устройство деревянной конструкции перегородок по исполнению каркасно-филенчатых в санузлах	$м^2$	16,744	7 400	123906
211	261-103-0108 *РСНБ РК 2022*	Плиты столярные, марка СР (щиты из склеенных реек), облицованные с одной стороны дубовым шпоном, толщина 19 мм ГОСТ 13715-78	100 $м^2$	0,1725	673 586	116194
212	1329-0105-0101 *РСНБ РК 2022*	Ограждение сеткой металлической шахт направляющих противовесов, софитных ферм. Монтаж оборудования	$м^2$	91,2	5 540	505248
213	Перечень п.56. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат =1*	Заградительная спортивная капроновая сетка.	$м^2$	100,32	1 993,64	200002
214	241-102-0125 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х2,0 мм	м	54	663	35802
		Вход в подвал				
215	6105-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6105, т абл.5.1, п.3.9, Кзт р=1,1*	Кладка стены наружной однослойной из керамических камней, простой. *Кладка ст ен криволинейного очерт ания, применяет ся коэффициент к ст оимост и зат рат т руда основных рабочих - 1,1.*	$м^3$	4,5963	40 403	185704

216	213-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,8963	78 648	70492
217	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	2	1 726	3452
218	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,02	136 417	2728
219	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка стропилы с изготовлением	$м^3$	0,156	249 740	38959
220	6107-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство настила по фермам рабочего из досок толщиной 25 мм сплошного	$м^2$	10,8	5 757	62176
221	6107-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство карнизов	$м^2$	6,5909	11 612	76534
222	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,156	9 854	1537
223	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	17,3909	358	6226
224	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	12	7 756	93072
225	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой	$м^2$	0,3458	10 470	3621
226	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	0,3458	36 391	12584
		Вход №4. Козырек				
227	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0,2581	78 964	20381
228	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,1823	365 746	66675
229	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0,1894	115 310	21840
230	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,4193	1 183 000	496032
231	222-512-0801 *РСНБ РК 2022*	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,1894	1 126 026	213269
232	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0211	322 409	6803
233	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0023	1 178 569	2711
234	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,5697	267	152
235	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	17,0041	410	6972

236	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка стропилы с изготовлением	$м^3$	0,027	249 740	6743
237	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,027	9 854	266
238	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	17,2	5 538	95254
239	224-103-0512 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	$м^2$	19,78	3 734	73859
240	6107-0104-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подшивка деревянного потолка сталью кровельной оцинкованной по дереву	$м^2$	11,73	1 233	14463
241	214-204-0710 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	13,4895	2 551	34412
242	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,0144	1 515 928	21829
243	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	9,12	668	6092
244	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	$м^3$	3,65	50 180	183157
245	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	1,9	43 380	82422
246	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0326	355 581	11592
247	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения металлического без поручня	м	8,72	27 180	237010
248	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	3,4236	267	914
249	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	3,4236	410	1404
250	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$	2,28	6 140	13999
251	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	13,68	4 272	58441
252	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	11	6 156	67716
253	255-102-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 40 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	11	3 028	33308
		Вход №3. Козырек				
254	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0,2193	78 964	17317
255	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,1741	365 746	63676
256	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0,2048	115 310	23615

257	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,3556	1 183 000	420675
258	222-512-0801 *РСНБ РК 2022*	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,2048	1 126 026	230610
259	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0379	322 409	12219
260	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0034	1 178 569	4007
261	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,0232	267	273
262	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	16,1535	410	6623
263	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка стропилы с изготовлением	$м^3$	0,035	249 740	8741
264	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,035	9 854	345
265	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	13,8	5 538	76424
266	224-103-0512 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	$м^2$	15,87	3 734	59259
267	6107-0104-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подшивка деревянного потолка сталью кровельной оцинкованной по дереву	$м^2$	12,5	1 233	15412
268	214-204-0710 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	14,375	2 551	36671
269	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,0144	1 515 928	21829
270	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	9,8826	668	6602
271	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	$м^3$	4,1	50 180	205738
272	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	2,2	43 380	95436
273	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,04	355 581	14223
274	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения металлического без поручня	м	10,52	27 180	285934
275	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,9834	267	530
276	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,9834	410	813
277	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$	3,804	6 140	23357

278	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	15,3935	4 272	65761
279	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	15,1	6 156	92956
280	255-102-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 40 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	15,1	3 028	45723
		Вход №2. Козырек				
281	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0,2468	78 964	19488
282	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,1453	365 746	53143
283	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0,2646	115 310	30511
284	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,3508	1 183 000	414996
285	222-512-0801 *РСНБ РК 2022*	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,2646	1 126 026	297946
286	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0413	322 409	13315
287	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0034	1 178 569	4007
288	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,1162	267	298
289	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	17,7318	410	7270
290	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка стропилы с изготовлением	$м^3$	0,037	249 740	9240
291	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,037	9 854	365
292	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	15,7	5 538	86947
293	224-103-0512 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	$м^2$	18,055	3 734	67417
294	6107-0104-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подшивка деревянного потолка сталью кровельной оцинкованной по дереву	$м^2$	16,1	1 233	19851
295	214-204-0616 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	18,515	3 501	64821
296	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,0216	1 515 928	32744
297	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	10,54	668	7041

298	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	$м^3$	5,5	50 180	275990
299	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	1,8	43 380	78084
300	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0431	355 581	15326
301	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения металлического без поручня	м	5,4	27 180	146772
302	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	2,2988	267	614
303	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	2,2988	410	943
304	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$	4,23	6 140	25972
305	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	13,94	4 272	59552
306	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	11,2	6 156	68947
307	255-102-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 40 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	11,2	3 028	33914
		Козырек главного входа				
308	6104-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка конструкции мелкой (подоконник, слив, парапет и другие), масса до 0,5 т	шт.	2	6 888	13776
309	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,04	57 413	2297
310	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0,7884	115 310	90910
311	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,5308	368 166	195423
312	214-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22П-40П	т	0,2576	526 552	135640
313	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0758	280 712	21278
314	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0428	358 721	15353
315	6103-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	33,033	5 676	187495
316	6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	0,7597	111 363	84602
317	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,6451	430 058	277430
318	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0666	295 048	19650

319	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0481	280 712	13502
320	6103-0501-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	5,6	40 913	229113
321	6103-0501-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	33,033	3 200	105706
322	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,4294	365 746	157051
323	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,4294	322 409	138442
324	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	32,8818	267	8779
325	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	87,9156	410	36045
326	6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка прогона по фермам из брусьев	$м^3$	0,11	183 626	20199
327	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,11	9 854	1084
328	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	14,502	1 915	27771
329	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=65*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	14,502	2 179	31600
330	6110-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	$м^2$	14,502	6 128	88868
331	6107-0104-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подшивка деревянного потолка сталью кровельной оцинкованной по дереву	$м^2$	27	1 233	33291
332	214-204-0613 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,55 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	31,05	3 941	122368
333	6112-0401-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка фасада алюминиевыми панелями Облицовка фасада алюминиевыми панелями	$м^2$	28	2 240	62720
334	231-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета	$м^2$	28	5 430	152040
335	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	14	7 701	107814
336	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	24,1395	668	16125
337	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	$м^3$	9,9	50 180	496782
338	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	8,63	43 380	374369

339	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,2042	355 581	72610
340	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения металлического без поручня	м	34,3	27 180	932274
341	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	6,488	267	1732
342	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	6,488	410	2660
343	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$	5,283	6 140	32438
344	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	10,566	4 272	45138
345	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	88,5	6 156	544806
346	255-102-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 40 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	88,5	3 028	267978
		Площадка под подъемник				
347	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	0,45	42 088	18940
348	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0024	355 581	853
		Приточная шахта по оси "И"				
349	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,81	15 388	12464
350	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного ленточного	$м^3$	1,3	47 095	61224
351	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов. *При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяет ся коэффициент к ст оимост и мат ериалов: кирпич - 0,77, раст вор - 0,9*	$м^3$	3,5796	36 767	131611
352	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,7732	21 841	16887
353	213-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	1,1025	83 280	91816
354	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	2	1 726	3452
355	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,044	136 417	6002
356	6104-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка конструкции мелкой (подоконник, слив, парапет и другие), масса до 0,5 т	шт.	1	6 888	6888
357	Перечень п.65. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат =1*	Плиты ПТ 12.5-11.9.	шт	1	70 659,29	70659
358	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	1,02	1 896	1934

359	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=5*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	1,02	161	164
360	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	6,21	4 272	26529
		Приточная шахта по оси "8"				
361	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,96	15 388	14772
362	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного ленточного	$м^3$	1,5	47 095	70642
363	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов. *При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяет ся коэффициент к ст оимост и мат ериалов: кирпич - 0,77, раст вор - 0,9*	$м^3$	3,8912	36 767	143068
364	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,8405	21 841	18357
365	213-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	1,1985	83 280	99811
366	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	2	1 726	3452
367	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,044	136 417	6002
368	6104-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка конструкции мелкой (подоконник, слив, парапет и другие), масса до 0,5 т	шт.	1	6 888	6888
369	Перечень п.65. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат =1*	Плиты ПТ 12.5-11.9.	шт	1	70 659,29	70659
370	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	1,14	1 896	2161
371	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=10*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	1,14	323	368
372	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	7,36	4 272	31442
		Отмостка /дет.53, сер.2.110-1 в.1/				
373	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	12,91	49 898	644183
374	6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	129,1	3 861	498455
375	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	2,0269	1 351	2738

Составил Бекболсынова

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 02-01-02-02

Составлена в текущих ценах июня 2024 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	2 415,39	12 765	30 832 453,35
2	213-101-0102	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	203,5275	78 648	16 007 030,82
3	234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	$м^3$	218,772	57 830	12 651 584,76
4	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	122,5145	78 648	9 635 520,4
5	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	250,2663862	23 545	5 892 522,06
6	224-101-0301	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	1 762,5216	2 876	5 069 012,12
7	СТПеречень	Плиты перекрытий 3ПГ12-1АтVI. #	шт	15	191 060,18	2 865 902,7
8	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	2,1201	1 145 676	2 428 947,69
9	235-104-0104	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 280 кПА, толщиной 0,55 мм	$м^2$	1 762,5216	1 239	2 183 764,26
10	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	20,401068	88 455	1 804 576,47
11	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	1,4159295	1 121 498	1 587 962,06
12	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1,231846	1 145 676	1 411 296,4
13	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	3,8688	355 581	1 375 671,77
14	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,1257	1 183 000	1 331 703,1
15	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	4,0833	322 409	1 316 492,67

16	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	12,91892	88 455	1 142 743,07
17	234-306-0101	Войлок строительный	т	0,5639766	1 782 729	1 005 417,35
18	222-519-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	0,7533	1 322 079	995 922,11
19	212-101-0309	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	34,7825	26 397	918 153,65
20	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	2,2999	368 166	846 744,98
21	222-503-0101	Косоуры	т	0,7528	1 118 591	842 075,3
22	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	8,9755379	88 455	793 931,2
23	222-512-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,6588	1 126 026	741 825,93
24	222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	3,777	176 715	667 452,56
25	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	1,0233716	624 577	639 174,34
26	222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,486	1 159 417	563 476,66
27	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,0895	430 058	468 548,19
28	214-204-0616	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	130,4422	3 501	456 678,14
29	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	20,8242	21 841	454 821,35
30	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	14,74795	28 287	417 175,26
31	255-102-0601	Плита бетонная фигурная толщиной 40 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	133,756	3 028	405 013,17
32	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,8475216	453 781	384 589,2
33	224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	162	2 371	384 102
34	222-102-0107	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	2,43	154 462	375 342,66
35	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	1 376,261128	262	360 580,42
36	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	2,9157	122 783	357 998,39
37	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	11,52674	30 484	351 381,14
38	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,478919	725 535	347 472,47

39	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	13,1682	25 200	331 838,64
40	222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	2,394	138 496	331 559,42
41	215-204-2301	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	$м^3$	1,1542223	253 788	292 927,78
42	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	10,4545	27 921	291 900,09
43	224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	108	2 690	290 520
44	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	3,25	88 455	287 478,75
45	СТПеречень	Плита ПК 33.12-6т. #	шт	7	39 342,86	275 400,02
46	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	288,9036219	861	248 746,02
47	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	113,957154	2 146	244 552,05
48	214-106-0102	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 5 до 12 мм	т	0,7726	312 877	241 728,77
49	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	209,35353	1 112	232 801,13
50	214-403-0102	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4789	485 697	232 600,29
51	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	37,0091572	6 045	223 720,36
52	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	2,454609	88 455	217 122,43
53	224-103-0512	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	$м^2$	53,705	3 734	200 534,47
54	СТПеречень	Заградительная спортивная капроновая сетка. #	$м^2$	100,32	1 993,64	200 001,96
55	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	7,9094232	24 763	195 861,05
56	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	786,7252	245	192 747,67
57	213-101-0103	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	2,301	83 280	191 627,28
58	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,1578	1 178 569	185 978,19
59	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	1,316	136 417	179 524,77

60	214-106-0101	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм	т	0,5484	316 149	173 376,11
61	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,870616	88 455	165 465,34
62	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,1489	1 078 806	160 634,21
63	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5,684	27 014	153 547,58
64	231-102-0104	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета	$м^2$	28	5 430	152 040
65	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,4105	362 634	148 861,26
66	СТПеречень	Плиты ПТ 12.5-11.9. #	шт	2	70 659,29	141 318,58
67	СТПеречень	Плиты перекрытий 3ПВ12-АтVI. #	шт	1	136 258,57	136 258,57
68	214-203-0203	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22П-40П	т	0,2576	526 552	135 639,8
69	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,1078	1 178 569	127 049,74
70	214-204-0613	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,55 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	31,05	3 941	122 368,05
71	224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	108	1 094	118 152
72	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	50,971404	2 280	116 214,8
73	261-103-0108	Плиты столярные, марка СР (щиты из склеенных реек), облицованные с одной стороны дубовым шпоном, толщина 19 мм ГОСТ 13715-78	100 $м^2$	0,1725	673 586	116 193,58
74	261-105-0182	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,5 мм	т	0,5716507	200 900	114 844,63
75	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,118928	954 056	113 463,97
76	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	3,49376	28 607	99 945,99
77	222-102-0103	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,748	132 662	99 231,18
78	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,728062	122 783	89 393,64
79	222-301-0101	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	12,1	7 203	87 156,3
80	217-106-0101	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	58,931328	1 473	86 805,85

81	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0907577	859 926	78 044,88
82	224-106-0110	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	54	1 401	75 654
83	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	25,82	2 881	74 387,42
84	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,448	29 735	72 791,28
85	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,842	25 200	71 618,4
86	214-204-0710	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	27,8645	2 551	71 082,34
87	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0596875	1 174 643	70 111,5
88	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	1,06	57 413	60 857,78
89	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	2,7787457	21 841	60 690,59
90	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,05076	1 194 333	60 624,34
91	215-204-0202	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,6315556	88 455	55 864,25
92	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1728016	295 048	50 984,77
93	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1742	280 712	48 900,03
94	222-527-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0385	1 196 979	46 083,69
95	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	16,19741	2 758	44 672,46
96	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	15,7	2 669	41 903,3
97	224-106-0106	Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	10	4 090	40 900
98	222-102-0104	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,288	140 680	40 515,84
99	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,47175	27 014	39 757,85
100	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0848	444 171	37 665,7

101	241-102-0125	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х2,0 мм	м	54	663	35 802
102	215-101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,24	145 504	34 920,96
103	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,28404	122 783	34 875,28
104	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0781336	435 089	33 995,05
105	222-519-0601	Стальные детали лесов	т	0,0460058	697 077	32 069,59
106	224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	12	2 666	31 992
107	215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,35025	88 455	30 981,36
108	222-102-0207	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 10 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,249	110 482	27 510,02
109	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	4,08816	6 701	27 394,76
110	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	$м^2$	2,75397	9 712	26 746,56
111	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	12,598	2 108	26 556,58
112	218-101-0303	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки перекрытий на телескопических стойках	комплект/$м^2$ опалубки	0,546378	45 210	24 701,75
113	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	24,8847	973	24 212,81
114	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	6,24432	3 626	22 641,9
115	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	83,148648	264	21 951,24
116	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	37,62997	557	20 959,89
117	215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,2335	88 455	20 654,24
118	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0284499	680 949	19 372,94
119	224-204-0111	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	54	358	19 332
120	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	2,6208	6 045	15 842,74
121	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	35,8731	435	15 604,8
122	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,1234427	124 660	15 388,36

123	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0428	358 721	15 353,26
124	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	23,73456	627	14 881,57
125	224-204-0105	Слив (наконечник) трубы водосточной пластиковый диаметром 85 мм	шт.	12	1 229	14 748
126	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,012718	1 131 473	14 390,07
127	224-204-0104	Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 85 мм	шт.	24	584	14 016
128	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	2,7377871	4 939	13 521,93
129	232-101-0201	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	$м^2$	12,6	1 040	13 104
130	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,21947	58 637	12 869,06
131	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0239749	526 552	12 624,04
132	223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	0,3458	36 391	12 584,01
133	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	0,569835	21 003	11 968,24
134	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	1,68918	7 006	11 834,4
135	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	2,0355	5 012	10 201,93
136	235-101-0601	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350	$м^2$	50,0319	188	9 406
137	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	16	543	8 688
138	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,389925	20 757	8 093,67
139	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	14,199687	550	7 809,83
140	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0125853	602 024	7 576,67
141	261-107-0861	Салазка	шт.	39,2	180	7 056
142	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0074149	943 399	6 995,23
143	261-601-0202	Щиты настила	$м^2$	1,49208	4 410	6 580,07
144	218-101-0404	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	252,561	23	5 808,9

145	261-107-0233	Крепитель кассеты (икля)	шт.	72,8	79	5 751,2
146	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	10,4508	512	5 350,81
147	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	$м^2$	16,6773	295	4 919,8
148	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,153	26 923	4 119,22
149	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	100,2813626	36	3 610,13
150	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	$м^2$	0,400614	8 507	3 408,02
151	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	6,50752	484	3 149,64
152	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	2,0269	1 351	2 738,34
153	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	1,98942	1 372	2 729,48
154	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0,58068	4 684	2 719,91
155	232-502-0109	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для монтажа гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	20,86812	127	2 650,25
156	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,08841	29 719	2 627,46
157	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,2310983	10 602	2 450,1
158	261-101-0103	Песок керамзитовый М800 СТ РК 948-92	$м^3$	0,152271	15 925	2 424,92
159	261-107-0220	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	1,3104	1 620	2 122,85
160	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,016205	127 301	2 062,91
161	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,0949725	21 327	2 025,48
162	235-202-0102	Герметик ГОСТ 25621-83 акриловый, 310 мл	шт.	1,1844	1 528	1 809,76
163	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0012358	1 352 536	1 671,49
164	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,016427	95 688	1 571,87
165	218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	1,443999	1 085	1 566,74
166	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0041032	380 806	1 562,5
167	261-107-0747	Резина прессованная	кг	0,8424	1 505	1 267,81

168	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,934	1 221	1 140,41
169	218-101-0401	Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетона	шт.	56,9361	19	1 081,79
170	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0,471736	2 171	1 024,14
171	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,1743737	5 628	981,37
172	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,905151	251	980,19
173	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,01291	58 637	757
174	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,011595	64 460	747,41
175	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,353986	1 993	705,49
176	215-204-0902	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0078624	88 455	695,47
177	261-107-0522	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,1252978	5 146	644,78
178	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0020846	289 955	604,44
179	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,269248	1 590	428,1
180	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,36	1 092	393,12
181	217-701-0213	Симазин	т	0,000145	2 220 506	322,02
182	261-103-0102	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	$м^3$	0,0074604	42 738	318,84
183	222-526-0106	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0002544	1 191 413	303,05
184	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,2575782	1 086	279,73
185	218-103-0201	Ветошь	кг	0,2443685	1 103	269,54
186	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	1,87236	130	243,41
187	217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	0,119574	1 855	221,81
188	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0,0504	4 057	204,47
189	215-202-0302	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0019514	88 455	172,61
190	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,5544	310	171,86
191	223-503-0504	Лента бутиловая	м	1,199926	89	106,79

192	211-103-0102	Грунт - суглинок III группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,95 т/м^3	м^3	0,0763652	1 339	102,25
193	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м^3	0,0002752	127 301	35,03
194	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	0,245518	121	29,71
195	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м^3	0,00048	58 637	28,15
196	215-204-0702	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	0,0002613	88 332	23,08
197	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,0001238	106 532	13,19
198	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0,0074001	259	1,92
199	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м^3	0,00756	219	1,66
200	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м^3	0,0003055	3 288	1
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**120 086 265**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**120 086 265,2**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство Досугового центра в селе Алексеевка, Зерендинского района Акмолинской области
Шифр стройки 19/23

Наименование объекта - Строительство Досугового центра
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03-03

(Локальный сметный расчет)

на Архитектурная часть здания

(Наименование работ и затрат)

Основание: 1.2.1-19/23-АС

Сметная стоимость	**203083,404**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	105539,437	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	20,706	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**203083404**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			104299038
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*52351867*
		машины и механизмы	тенге			3454080
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*1240399*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			95330282
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	20 706		
Раздел 1.		**Двери**				**5646521**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1087816
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*541551*
		машины и механизмы	тенге			47830
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*15274*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4510875
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	229		

1	6108-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема более 3 м^2	м^2	4,324	5 356	23159
2	223-203-0506 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 24-19, двупольный	м^2	4,324	70 241	303722
3	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	м^2	31,38	12 332	386978
4	223-207-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м^2	31,38	33 248	1043322
5	6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м^2	м^2	122,36	6 200	758632
6	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м^2	27,8	14 666	407715
7	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м^2	63	12 298	774774
8	223-201-0105 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м^2	31,56	12 734	401885
9	223-502-0901 *РСНБ РК 2022*	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	6	5 427	32562
10	223-502-0306 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9	шт.	49	4 759	233191
11	223-502-0501 *РСНБ РК 2022 прим.*	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	20	750	15000
12	223-502-0903 *РСНБ РК 2022*	Ручка на планке	пара	69	3 254	224526
13	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	158	543	85794
14	261-103-0138 *РСНБ РК 2022*	Наличники ГОСТ 8242-88	м	352,7	432	152366
		Экран Э-1 /АС-76/				
15	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0198	230 147	4557
16	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0198	1 178 569	23336
		Кабинки санузлов /АС-76/				
17	6108-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного из ПВХ профиля в перегородке или деревянной нерубленной стене, площадь проема до 3 м^2	м^2	15,06	5 525	83206

18	223-203-0901 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из жесткого поливинилхлорида однопольный с глухим полотном ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П, ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м^2	15,06	45 936	691796
	Раздел 2.	**Окна**				**8294835**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			736880
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*366767*
		машины и механизмы	тенге			76184
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*25890*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			7481770
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	162		
19	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м^2	74,4634	6 792	505755
20	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м^2	52,4176	7 978	418188
21	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, глухой	м^2	1,4	10 470	14658
22	6108-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, глухой	м^2	3,6	7 338	26417
23	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м^2	5	36 391	181955
24	217-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 18	м^2	4	-10 399	-41596
25	223-102-0310 *РСНБ РК 2022 ССЦ РК 8.04-08-2023, Раздел 223, т б.10 к=1,04*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой - с теплоотражающим покрытием	м^2	52,4176	50 492	2646669
26	223-102-0208 *РСНБ РК 2022 ССЦ РК 8.04-08-2023, Раздел 223, т б.10 к=1,04*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка - с теплоотражающим покрытием	м^2	74,4634	54 442,96	4054008
27	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	84,32	3 254	274377
28	223-501-0108 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм	м	80,1	2 608	208901
29	223-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 250 мм	м	4,22	1 304	5503
	Раздел 3.	**Витражи и перегородки ПРг-1, 2**				**6624206**

		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1206324
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*603997*
		машины и механизмы	тенге			16351
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*459*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5401530
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	235		
				Вж1 - Вж5		
30	6108-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока витражного из ПВХ**	**м^2**	**39,836**	**6 198**	**246904**
31	223-102-0301 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	**м^2**	**23,722**	**34 307**	**813831**
32	223-203-0307 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, двупольный**	**м^2**	**16,114**	**57 201**	**921737**
33	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм**	**т**	**0,7167**	**337 239**	**241699**
				ПРг-1 и ПРг-2		
34	6108-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока витражного из ПВХ**	**м^2**	**45**	**6 198**	**278910**
35	223-102-0101 *РСНБ РК 2022 прим.*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	**м^2**	**45**	**36 391**	**1637595**
36	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	**Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24**	**м^2**	**45**	**-10 674**	**-480330**
37	261-107-0846 *РСНБ РК 2022*	**Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм**	**1000 м^2**	**0,045**	**3 715 098**	**167179**
38	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм**	**т**	**0,3517**	**337 239**	**118607**
				Вж-6		
39	6112-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж структурной системы с облицовкой стеклянными панелями с люлек**	**м^2**	**32,8**	**23 346**	**765749**
40	223-301-0704 *СпрСЦ 07.2024*	**Витраж наружный из алюминиевых профилей типа SCHUCO AOC 50 SG, верхнее примыкание до 500 мм из алюминиевого листа 2 мм**	**м^2**	**32,8**	**58 131**	**1906697**
41	214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм**	**т**	**0,0156**	**360 744**	**5628**
	Раздел 4.	**Полы**				**32005882**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			14070984
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*7057244*

		машины и механизмы	тенге			796509
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*261701*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			17138387
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3 141		
				Техподполье		
		Тип 1				
42	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта щебнем**	**м^2**	200,52	668	133947
43	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м^3**	20,052	49 898	1000555
		Тип 2				
44	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта щебнем**	**м^2**	708	668	472944
				1-5 й этажи		
		Тип ДП-1				
45	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	**м^2**	236,4	1 465	346326
46	234-102-0203 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м^3 до 39 кг/м^3**	**м^3**	12,1746	64 613	786637
47	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м^2**	236,4	2 174	513934
48	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4*	**Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м^2**	236,4	703	166189
49	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	0,331	68 853	22790
50	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	0,331	355 581	117697
51	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м^2**	236,4	352	83213
52	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	**м^2**	236,4	9 283	2194501
		Тип ДП-2				
53	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	**м^2**	63,7	1 465	93320
54	234-102-0203 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м^3 до 39 кг/м^3**	**м^3**	3,2806	64 613	211969
55	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м^2**	63,7	2 174	138484
56	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м^2**	-63,7	176	-11211
57	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**	**м^2**	63,7	5 833	371562

58	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$	63,7	3 503	223141
59	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	63,7	2 174	138484
60	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4*	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	63,7	703	44781
61	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,0892	68 853	6142
62	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0892	355 581	31718
63	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	63,7	352	22422
64	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	63,7	9 283	591327
		Тип ДП-3				
65	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$	132	1 465	193380
66	234-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/$м^3$ до 39 кг/$м^3$	$м^3$	6,798	64 613	439239
67	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	132	2 174	286968
68	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=6*	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	132	1 055	139260
69	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,1848	68 853	12724
70	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1848	355 581	65711
71	6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из линолеума на мастике	$м^2$	132	5 325	702900
		Тип ДП-4				
72	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	40,35	352	14203
73	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	40,35	9 283	374569
		Тип ДП-5"				
74	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	109,72	2 174	238531
75	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4*	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	109,72	703	77133
76	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из линолеума на клее	$м^2$	109,72	1 478	162166

77	233-101-0410 *СпрСЦ 07.2024*	Линолеум поливинилхлоридный без подосновы ГОСТ 14632-79 коммерческий гетерогенный спортивный противоскользящий, толщиной 6 мм и защитным слоем 1 мм, класс 34, 43 типа FORBO Sportline	м^2	114,1088	17 448	1990970
		Тип ДП-6				
78	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м^2	326,3	1 465	478030
79	234-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м^3 до 39 кг/м^3	м^3	13,4436	64 613	868631
80	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м^2	326,3	2 174	709376
81	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4*	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м^2	326,3	703	229389
82	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,4242	68 853	29207
83	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,4242	355 581	150837
84	6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из линолеума на мастике	м^2	326,3	5 325	1737548
		Тип ДП-7				
85	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м^2	41,9	2 174	91091
86	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м^2	41,9	5 833	244403
87	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	м^2	41,9	3 503	146776
88	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м^2	41,9	2 174	91091
89	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м^2	41,9	352	14749
90	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м^2	41,9	9 283	388958
		Тип ДП-8				
91	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м^2	163,7	2 174	355884
92	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=6*	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м^2	163,7	1 055	172704
93	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м^2	163,7	352	57622
94	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м^2	163,7	9 283	1519627
		Тип ДП-9				
95	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м^2	44	2 174	95656

96	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	44	352	15488
97	6109-0307-0803 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка лаг по плитам перекрытий	$м^2$	44	2 582	113608
98	6109-0307-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий дощатых, толщина 28 мм	$м^2$	44	5 718	251592
99	6109-0308-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство ковровых покрытий насухо с проклеиванием на стыках клеем	$м^2$	44	5 178	227832
		Тип ДП-10				
100	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	138,7	2 174	301534
101	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	138,7	352	48822
102	6109-0307-0803 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка лаг по плитам перекрытий	$м^2$	138,7	2 582	358123
103	6109-0307-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из брусков	$м^2$	138,7	8 006	1110432
		Плинтуса				
104	6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	992,8	749	743607
		Сцена				
105	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	95,8	2 174	208269
106	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	95,8	352	33722
107	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	4,4636	225 386	1006033
108	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады	$м^3$	4,4636	18 952	84594
109	6109-0307-0803 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка лаг по плитам перекрытий	$м^2$	92,1	2 527	232737
110	6109-0307-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из брусков	$м^2$	92,1	8 006	737353
111	6109-0307-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий дощатых, толщина 36 мм	$м^2$	92,1	8 959	825124
112	6112-0302-0320 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска улучшенная масляным составом по дереву, пол	$м^2$	92,1	2 907	267735
113	6107-0115-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Антисептирование пастой перекрытия по открытым прогонам	$м^2$	92,1	1 645	151504
114	6107-0109-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство деревянной конструкции крыльца	$м^2$	2,5	94 708	236770
115	6107-0102-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обшивка досками	$м^2$	9,7	4 463	43291
116	6107-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	$м^2$	4,7	4 177	19632
117	215-304-0106 *РСНБ РК 2022*	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм	$м^2$	4,8175	960	4625

		Зрительный зал				
118	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м^2	136	2 174	295664
119	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м^2	136	352	47872
120	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство элементов каркаса из брусьев	м^3	8,5965	225 386	1937531
121	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады	м^3	8,5965	18 952	162921
122	6109-0307-0803 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка лаг по плитам перекрытий	м^2	13,6	2 582	35115
123	6109-0307-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из брусков	м^2	136	8 006	1088816
124	6107-0109-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство деревянной конструкции крыльца	м^2	3,9	88 814	346375
125	6109-0308-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство ковровых покрытий насухо с проклеиванием на стыках мастикой	м^2	136	5 164	702304
126	6107-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м^2	3	4 177	12531
127	215-304-0106 *РСНБ РК 2022*	Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм	м^2	3,075	960	2952
128	6107-0102-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обшивка досками	м^2	144,93	3 941	571169
	Раздел 5.	**Внутренняя отделка**				**60819640**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			45009191
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*22599361*
		машины и механизмы	тенге			1660680
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*680653*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			14149768
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	8 985		
					Техподполье - потолки	
129	6112-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка поверхности цементно-известковым раствором, потолок из сборных плит	м^2	150,02	1 630	244533
130	6112-0302-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности внутри зданий, известковая по кирпичу и бетону	м^2	150,02	216	32404
					Техподполье - стены	
131	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м^2	297,1	4 161	1236233
132	6112-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности внутри зданий, известковая по штукатурке	м^2	260,9	463	120797
133	6112-0302-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности внутри зданий, известковая по кирпичу и бетону	м^2	860,46	216	185859
134	6112-0302-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска улучшенная масляным составом по штукатурке, стена	м^2	36,2	2 859	103496

					1-й этаж -потолки	
135	6107-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах	м^2	148	7 027	1039996
136	232-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м^2	152,44	812	123781
137	6112-0501-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подвесного потолка, из декоративно-акустических плит	м^2	32	6 275	200800
138	232-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	м^2	180	5 491	988380
139	6112-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Оклейка по монолитной штукатурке и бетону на клее линкрустом	м^2	148	2 777	410996
140	232-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Обои стеклотканевые	м^2	165,76	486	80559
141	6112-0302-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска улучшенная масляным составом по штукатурке, потолок	м^2	148	3 292	487216
142	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	27,1876	767	20853
143	6105-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка и разборка лесов наружных инвентарных трубчатых для кладки и облицовки, высота до 16 м	м^2	374,01	2 768	1035260
144	6112-0202-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выравнивание поверхности внутри зданий цементными растворами по бетону, потолок	м^2	808,51	2 506	2026126
145	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м^2	808,51	2 594	2097275
146	6112-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м^2	808,51	953	770510
					1-й этаж -стены	
147	6107-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонной обшивки стены с устройством одинарного каркаса из оцинкованных профилей в 1 слой	м^2	372	5 825	2166900
148	232-105-0401 *СпрСЦ 07.2024*	Панель звукопоглощающая из древесного волокна на цементном связующем толщиной 20 мм	м^2	372	16 991	6320652
149	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м^2	2 428,98	4 979	12093891
150	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	м^2	2 428,98	2 054	4989125
151	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: стена, подготовленная под окраску	м^2	2 167,24	1 185	2568179
152	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: стена, подготовленная под окраску	м^2	261,74	1 232	322464
153	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м^2	204,4	4 161	850508
154	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м^2	204,4	11 176	2284374

						2-й этаж -потолки
155	6112-0202-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выравнивание поверхности внутри зданий цементными растворами по бетону, потолок	м^2	518,6	2 506	1299612
156	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м^2	518,6	2 594	1345248
157	6112-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м^2	518,6	953	494226
						2-й этаж -стены
158	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м^2	1 382,02	4 979	6881078
159	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	м^2	1 382,02	2 054	2838669
160	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: стена, подготовленная под окраску	м^2	936,2	1 185	1109397
161	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: стена, подготовленная под окраску	м^2	445,82	1 232	549250
162	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м^2	131,1	4 161	545507
163	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м^2	131,1	11 176	1465174
						Облицовка в местах встраивания
164	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство элементов каркаса из брусьев	м^3	0,532	226 857	120688
165	6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 прим.*	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м^2	34,08	975	33228
166	232-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м^2	34,08	754	25696
						Откосы
167	6112-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами, откоса плоского оконного и дверного	м^2	74,97	11 043	827894
168	6112-0202-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м^2	74,97	5 584	418632
169	6112-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м^2	74,97	856	64174
Раздел 6.		**Наружная отделка**				**89692320**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			42187843
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*21182947*
		машины и механизмы	тенге			856526
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*256422*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			46647952
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	7 953		

170	1115-0213-0101 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	$м^2$	1 232	12 154	14973728
171	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	139,5856	44 207	6170661
172	6112-0501-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана), ширина свыше 160 мм	м	596,68	1 841	1098488
173	Перечень п.69. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат =1*	Карниз, арт. 04.01.103, 2000х360х263.	шт	74	86 626,3	6410346
174	Перечень п.70. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат =1*	Внешний угол, арт. 04.01.113, 460х460х263.	шт	8	43 859,36	350875
175	Перечень п.71. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат =1*	Внутрений угол, арт. 04.01.123, 402х401х296.	шт	4	43 859,36	175437
176	Перечень п.72. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат =1*	Торцевой элемент Фриз, арт.04.01.131, 361х353х251.	шт	2	34 325,78	68652
177	Перечень п.73. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат =1*	Фриз, арт. 04.03.202, 2000х170х74.	шт	4	26 957,15	107829
178	Перечень п.74. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат =1*	Наличники, арт.04.84.005, 2300х140х37.	шт	150	16 018,51	2402776
179	Перечень п.75. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат =1*	Подоконный элемент, арт.04.82.101, 2000х105х48.	шт	50	13 972,83	698642
180	Перечень п.76. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат =1*	База, 440х217х180.	шт	4	13 487,61	53950
181	Перечень п.77. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат =1*	Капитель, арт. 04.21.201, 635х269х240.	шт	4	10 141,69	40567
182	Перечень п.78. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат =1*	Ствол, арт.04.16.003, 453х354х216.	шт	2	15 134,82	30270
183	Перечень п.79. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат =1*	Ствол, арт. 04.16.004, 700х366х180.	шт	12	21 097,49	253170
184	Перечень п.80. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат =1*	Ствол, арт.04.16.102, 2306х328х165.	шт	2	48 141,38	96283
185	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	10,3124	318 981	3289460
186	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	10,3124	295 048	3042653

187	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	1,1664	1 515 928	1768178
188	6112-0101-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 15 п.3.2 Кзт р=0,9*	Облицовка стены плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 40 мм при числе плит, в 1 $м^2$ до 3.	$м^2$	1 232	15 798	19463136
189	231-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка из травертина облицовочная ГОСТ 9480-2012 толщиной 20 мм	$м^2$	1 232	16 932	20860224
190	6112-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка по бетонной поверхности керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик"), стены	$м^2$	479	15 006	7187874
191	231-301-0201 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная СТ РК 958-93 под покраску толщиной 20 мм	$м^2$	479	2 399	1149121

Составил Бекболсынова

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 02-01-03-03

Составлена в текущих ценах на 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	231-202-0101	Плитка из травертина облицовочная ГОСТ 9480-2012 толщиной 20 мм	$м^2$	1 232	16 932	20 860 224
2	СТПеречень	Карниз, арт. 04.01.103, 2000х360х263. #	шт	74	86 626,3	6 410 346,2
3	232-105-0401	Панель звукопоглощающая из древесного волокна на цементном связующем толщиной 20 мм	$м^2$	372	16 991	6 320 652
4	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	139,5856	44 207	6 170 660,62
5	223-102-0208 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка - с теплоотражающим покрытием	$м^2$	74,4634	54 442,96	4 054 007,91
6	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	10,3124	295 048	3 042 653
7	223-102-0310 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой - с теплоотражающим покрытием	$м^2$	52,4176	50 492	2 646 669,46
8	СТПеречень	Наличники, арт.04.84.005, 2300х140х37. #	шт	150	16 018,51	2 402 776,5
9	234-102-0203	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 $кг/м^3$ до 39 $кг/м^3$	$м^3$	35,6968	64 613	2 306 477,34
10	233-101-0410	Линолеум поливинилхлоридный без подосновы ГОСТ 14632-79 коммерческий гетерогенный спортивный противоскользящий, толщиной 6 мм и защитным слоем 1 мм, класс 34, 43 типа FORBO Sportline	$м^2$	114,1088	17 448	1 990 970,34
11	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	90,197742	21 327	1 923 647,24

12	223-301-0704	Витраж наружный из алюминиевых профилей типа SCHUCO AOC 50 SG, верхнее примыкание до 500 мм из алюминиевого листа 2 мм	$м^2$	32,8	58 131	1 906 696,8
13	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	66,051936	27 856	1 839 942,73
14	223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	50	36 391	1 819 550
15	232-502-0105	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции	кг	13 059,2	137	1 789 110,4
16	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	556,971	3 066	1 707 673,09
17	215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	18,8935934	88 455	1 671 232,81
18	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	19 360,97839	77	1 490 795,34
19	233-101-0119	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 полукоммерческий гетерогенный, толщиной 2,0 мм и защитным слоем 0,4 мм, класс 23, 33, 41 типа Profi	$м^2$	467,466	3 138	1 466 908,31
20	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1,1862	1 178 569	1 398 018,55
21	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	14,077264	88 455	1 245 204,39
22	231-301-0201	Плитка бетонная СТ РК 958-93 под покраску толщиной 20 мм	$м^2$	479	2 399	1 149 121
23	223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	$м^2$	31,38	33 248	1 043 322,24
24	232-401-0102	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	$м^2$	180	5 491	988 380
25	223-203-0307	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, двупольный	$м^2$	16,114	57 201	921 736,91
26	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	342,21	2 549	872 293,29
27	223-102-0301	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	23,722	34 307	813 830,65
28	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	63	12 298	774 774
29	СТПеречень	Подоконный элемент, арт.04.82.101, 2000х105х48. #	шт	50	13 972,83	698 641,5
30	223-203-0901	Блок дверной внутренний из жесткого поливинилхлорида однопольный с глухим полотном ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П, ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	15,06	45 936	691 796,16
31	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	30,87497	21 327	658 470,49
32	233-201-0401	Покрытие напольное ворсовое 2 категории	$м^2$	183,6	2 980	547 128

33	217-109-0108	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	7 884,8	67	528 281,6
34	233-203-0102	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм	$м^3$	3,41691	151 875	518 943,21
35	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	20,45304	25 200	515 416,61
36	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1 490,75016	310	462 132,55
37	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	193,6697298	2 171	420 456,98
38	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	27,8	14 666	407 714,8
39	223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	$м^2$	31,56	12 734	401 885,04
40	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,0292	355 581	365 963,97
41	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	1,0684	337 239	360 306,15
42	СТПеречень	Внешний угол, арт. 04.01.113, 460х460х263. #	шт	8	43 859,36	350 874,88
43	223-203-0506	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 24-19, двупольный	$м^2$	4,324	70 241	303 722,08
44	233-203-0201	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	$м^3$	2,36488	111 317	263 251,35
45	СТПеречень	Ствол, арт. 04.16.004, 700х366х180. #	шт	12	21 097,49	253 169,88
46	215-204-0202	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	2,840628	88 455	251 267,75
47	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	228,65242	1 069	244 429,44
48	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	775,86	306	237 413,16
49	223-502-0306	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9	шт.	49	4 759	233 191
50	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	46,33452	4 939	228 846,19
51	223-502-0903	Ручка на планке	пара	69	3 254	224 526
52	223-501-0108	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм	м	80,1	2 608	208 900,8
53	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	9,58	21 452	205 510,16
54	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	1,28	145 504	186 245,12

55	222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	811,8528	220	178 607,62
56	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	160,512	1 111	178 328,83
57	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	7,09865	24 763	175 783,87
58	СТПеречень	Внутрений угол, арт. 04.01.123, 402х401х296. #	шт	4	43 859,36	175 437,44
59	261-107-0846	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 $м^2$	0,045	3 715 098	167 179,41
60	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1 002,728	166	166 452,85
61	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,7954371	200 964	159 854,22
62	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	180,240273	861	155 186,88
63	261-103-0138	Наличники ГОСТ 8242-88	м	352,7	432	152 366,4
64	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,1238022	1 174 643	145 423,42
65	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,524832	262 945	138 001,95
66	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	235,27	542	127 516,34
67	233-203-0101	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм	$м^3$	1,2672	97 713	123 821,91
68	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	152,44	812	123 781,28
69	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	40,104	2 881	115 539,62
70	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	16,70913	6 701	111 967,88
71	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	101,94075	1 092	111 319,3
72	236-202-0605	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности, КЕДРОFF Зимний	кг	127,98898	862	110 326,5
73	СТПеречень	Фриз, арт. 04.03.202, 2000х170х74. #	шт	4	26 957,15	107 828,6
74	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	1 342	80	107 360
75	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	236,544	435	102 896,64
76	222-519-0601	Стальные детали лесов	т	0,1383837	697 077	96 464,09
77	СТПеречень	Ствол, арт.04.16.102, 2306х328х165. #	шт	2	48 141,38	96 282,76
78	222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	423,7832	220	93 232,3
79	236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	176,89	495	87 560,55
80	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	158	543	85 794
81	223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	337,28	248	83 645,44
82	232-301-0105	Обои стеклотканевые	$м^2$	165,76	486	80 559,36

83	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	961,1154	82	78 811,46
84	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	18,388493	4 057	74 602,12
85	СТПеречень	Торцевой элемент Фриз, арт.04.01.131, 361х353х251. #	шт	2	34 325,78	68 651,56
86	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	3,22371	21 003	67 707,58
87	СТПеречень	База, 440х217х180. #	шт	4	13 487,61	53 950,44
88	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	128,45275	398	51 124,19
89	215-202-0101	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,51708	88 455	45 738,31
90	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	298,4184	150	44 762,76
91	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,356	122 783	43 710,75
92	235-201-0305	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	51,1292	799	40 852,23
93	СТПеречень	Капитель, арт. 04.21.201, 635х269х240. #	шт	4	10 141,69	40 566,76
94	261-105-0624	Клей Бустилат	кг	87,7784004	442	38 798,05
95	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	6,21612	6 045	37 576,45
96	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	407,4784	87	35 450,62
97	223-502-0901	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	6	5 427	32 562
98	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,355872	88 056	31 336,66
99	СТПеречень	Ствол, арт.04.16.003, 453х354х216. #	шт	2	15 134,82	30 269,64
100	223-503-0504	Лента бутиловая	м	336,871544	89	29 981,57
101	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	231,616	129	29 878,46
102	232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	441,0484	64	28 227,1
103	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0421355	624 577	26 316,87
104	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	34,0142	765	26 020,86
105	232-101-0101	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	$м^2$	34,08	754	25 696,32
106	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	192,8116	130	25 065,51
107	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	20,73168	1 186	24 587,77
108	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	91,2221213	259	23 626,53
109	217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	12,35008	1 855	22 909,4
110	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	29,67494	767	22 760,68
111	235-101-1104	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350	$м^2$	162,3615	138	22 405,89
112	215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,24735	88 455	21 879,34
113	222-530-0101	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	539,5496	40	21 581,98
114	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	13,201566	1 590	20 990,49
115	218-103-0201	Ветошь	кг	19,027811	1 103	20 987,68
116	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	27,1876	767	20 852,89

117	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	166,227288	121	20 113,5
118	261-601-0202	Щиты настила	$м^2$	4,48812	4 410	19 792,61
119	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	134,2	146	19 593,2
120	236-104-0501	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	23,3754	834	19 495,08
121	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,2565538	64 460	16 537,46
122	232-101-0601	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	232,442	68	15 806,06
123	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	100,6104	150	15 091,56
124	223-502-0501	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	20	750	15 000
125	261-201-0310	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,015887	851 834	13 533,09
126	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	41,223	264	10 882,87
127	215-204-0204	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,084	122 783	10 313,77
128	232-101-0603	Лента армирующая бумажная	м	589,9488	17	10 029,13
129	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,266616	35 441	9 449,14
130	215-304-0106	Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм	$м^2$	7,8925	960	7 576,8
131	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,12236	58 514	7 159,77
132	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	6,36272	1 086	6 909,91
133	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	53,9084	116	6 253,37
134	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,06384	88 455	5 646,97
135	216-101-0501	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20	т	0,1916	29 383	5 629,78
136	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,0156	360 744	5 627,61
137	223-501-0103	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 250 мм	м	4,22	1 304	5 502,88
138	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,02112	187 771	3 965,72
139	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	93,544309	36	3 367,6
140	217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	1,784	1 674	2 986,42
141	216-101-0102	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 500-Д0	т	0,0658229	28 895	1 901,95
142	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	5,312	347	1 843,26
143	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0134934	127 301	1 717,72
144	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	3,40186	484	1 646,5
145	222-531-0103	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	23,68	60	1 420,8
146	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	6,008974	219	1 315,97

147	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,020052	58 637	1 175,79
148	261-201-0336	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	6,3569	170	1 080,67
149	261-103-0102	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	$м^3$	0,0224406	42 738	959,07
150	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,008128	106 532	865,89
151	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	1,110148	735	815,96
152	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00532	58 637	311,95
153	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0033934	88 455	300,17
154	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,288176	672	193,65
155	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0000653	954 056	62,34
156	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	$м^3$	0,0082668	3 288	27,18
157	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0000384	526 552	20,22
158	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,0297	550	16,33
159	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000119	943 399	11,21
160	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0000277	289 955	8,04
161	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000061	680 949	4,18
162	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0003703	10 602	3,93
163	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000002	1 352 536	2,68
164	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,00891	251	2,24
165	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,000594	2 146	1,27
166	217-402-0103	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	$м^2$	-45	10 674	-480 330
167	217-402-0101	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 18	$м^2$	-4	10 399	-41 596
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**95 334 968**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**95 334 967,64**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство Досугового центра в селе Алексеевка Зерендинского района Акмолинской области
Шифр стройки 19/23

Наименование объекта - Строительство Центра досуга в селе Алексеевка
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04-04

(Локальный сметный расчет)

на Сети системы водоснабжения и канализации

(Наименование работ и затрат)

Основание: ВК

Сметная стоимость	**16307,112**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	4077,571	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,736	тыс.чел-ч

Составлен(а) 2024.7

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**16307112**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4040469
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*1971156*
		машины и механизмы	тенге			135406
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*37102*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5877203
		оборудование	тенге			6254036
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	736		
1	6114-0501-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 100 мм, диаметр водомера до 80 мм**	**узел**	**1**	**102 575**	**102575**
2	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.**	**шт.**	**1**	**2 516**	**2516**
3	244-301-0413 *РСНБ РК 2022*	**Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 20, Qn 2,5 м^3/ч, Tmax 50°**	**шт.**	**1**	**52 592**	**52592**

4	6116-0605-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм	шт.	1	45 649	45649
5	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	4	9 584	38336
6	242-101-1001 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	4	47 529	190116
7	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	1	9 584	9584
8	242-306-0104 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	18 291	18291
9	242-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	5 604	5604
10	241-119-0305 *РСНБ РК 2022*	Сгон стальной с цилиндрической резьбой с цинковым покрытием ГОСТ 8965-75 диаметром 40 мм +/пробка/	шт.	1	575	575
11	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	2	1 450	2900
12	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2	2 870	5740
13	1312-0901-0104 *РСНБ РК 2022*	Устройство закладное для установки поверхностных приборов - прижим. Монтаж оборудования	шт.	2	5 157	10314
14	6114-0102-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	2	3 287	6574
15	241-101-0306 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	2	2 530	5060
16	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	0,1	2 538	254
17	241-101-0305 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	0,1	1 859	186
18	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	0,2	2 538	508
19	241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	0,2	594	119
20	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	0,2	2 538	508
21	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	0,2	452	90
22	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	2,5	387	968
23	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	16	2 149	34384
24	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	6,5	267	1736

25	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	6,5	410	2665
26	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	45,7	708	32356
27	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	40	2 022	80880
28	234-303-0216 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм	м	44	570	25080
29	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	73	823	60079
30	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	72,27	136	9829
31	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	46	1 312	60352
32	241-205-1302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	45,54	207	9427
33	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм	м	21	1 440	30240
34	241-205-1303 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	20,79	335	6965
35	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм	м	40	1 702	68080
36	241-205-1305 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х4,6 мм	м	39,6	827	32749
37	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	180	387	69660
38	6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,18	278 426	50117
39	242-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	51	4 203	214353
40	242-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	7	5 604	39228
41	242-303-0103 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	3	7 592	22776
42	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	4,8	1 565	7512
43	244-104-0901 *РСНБ РК 2022*	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 600 мм	шт.	16	1 265	20240
44	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка смесителя	шт.	16	4 281	68496
45	244-104-0408 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	16	6 779	108464

46	244-104-0507 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	2	7 323	14646
47	244-104-0509 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для биде набортный	шт.	2	6 329	12658
48	Прайс-лист *ТОО "Аквафор Профешил Казахст ан" г.Алмат ы.* *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат =1*	Емкость прямоугольная горизонтальная,1500л (ДхШхВ 1500х750х1840).	шт	7	449 642,86	3147500
49	Прайс-лист *ТОО "Аквафор Профешил Казахст ан" Алмат ы.* *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат =1*	Комплект обвязочных материалов для емкостей.	компл	1	157 492,5	157492
50	Прайс-лист *ТОО "Аквафор Профешил Казахст ан" Алмат ы.* *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат =1*	Насосная станция СН-2-АПК-3CRm80X-220-К-С-50 2,м^3/ч,Н-27м (1раб + 1рез + 1 на склад);Насосы Pedrollo 3CRm80X;Электропитание 220В,2х0,45кВт;Гидроаккумулятор 50л;Шкаф управления с пускорегулирующей аппаратурой.Станция оснащена коллекторами,запорной арматурой,защитой от сухого хода +/Шеф-монтаж,Доставка/.	компл	1	2 158 285,71	2158286
51	Прайс-лист *ТОО "Аквафор Профешил Казахст ан" Алмат ы.* *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат =1*	Насос многоступенчатый Pedrollo 3CRm80X (Qmax:4,8м^3/ч,Hmax:40м,220В,0,45кВт).	шт	1	265 289,29	265289
52	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	55	823	45265
53	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	54,45	208	11326
54	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	55	387	21285
55	6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,055	278 426	15313
56	242-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	22	4 203	92466
57	6115-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка индивидуальных нагревателей водяных	комплект	8	47 533	380264
58	513-106-0105 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 80 л	комплект	2	78 405	156810
59	513-106-0104 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	2	61 216	122432
60	513-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	4	61 194	244776

61	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	12	378	4536
62	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м^3	1	9 653	9653
63	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	12	140	1680
64	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	1	4 196	4196
65	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	4	3 530	14120
66	241-204-2003 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 105 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	4	1 224	4896
67	241-229-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 110	шт.	2	346	692
68	6114-0801-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 300 мм	сальник	1	22 142	22142
69	241-201-0622 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	1	14 727	14727
70	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	22	3 673	80806
71	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	21,956	307	6740
72	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	168	3 530	593040
73	241-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х3,4 мм	м	167,664	832	139496
74	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	10	3 530	35300
75	241-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 32414-2013 размерами 160х4,9 мм	м	9,98	1 583	15798
76	241-213-0701 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	18	52	936
77	241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	26	128	3328
78	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	12	597	7164
79	241-220-0206 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 150 мм	шт.	2	3 917	7834
80	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	16	11 306	180896
81	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	16	53 664	858624

82	6115-0103-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка умывальника группового с подводкой холодной и горячей воды	комплект	14	43 531	609434
83	244-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм	шт.	14	10 871	152194
84	6115-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка мойки на одно отделение	комплект	2	5 963	11926
85	244-102-0501 *РСНБ РК 2022*	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	2	7 060	14120
86	6115-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка биде	комплект	2	9 196	18392
87	244-101-0801 *РСНБ РК 2022*	Биде с переливом и без перелива размерами L 640 мм, В 360 мм	шт.	2	24 358	48716
88	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	2	2 071	4142
89	6115-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка душевых поддонов чугунных и стальных глубоких	шт.	2	7 138	14276
90	244-102-0803 *РСНБ РК 2022*	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 глубокий размерами 800х800х280мм	шт.	2	15 291	30582
91	Прайс-лист *ИП "PNA company" РК,г.Алматы. НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат =1*	Муфта противопожарная междуэтажная для пластиковых труб в перекрытиях h-300мм,DN110,Огнеза ПМ-110/300.	компл	12	4 698,57	56383
92	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	76,25	708	53985
93	6116-0604-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ручных насосов	шт.	1	36 954	36954
94	511-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 м^3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин	шт.	1	158 943	158943
95	261-301-0328 *РСНБ РК 2022*	Рукава поливочные, d 40 мм ГОСТ 18698-79	м	20	2 066	41320
96	6114-0501-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 100 мм, диаметр водомера до 80 мм	узел	1	92 941	92941
97	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2	2 870	5740
98	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	1	2 516	2516
99	244-301-0413 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 20, Qn 2,5 м^3/ч, Tmax 50°	шт.	1	52 592	52592

100	6116-0605-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм	шт.	1	45 649	45649
101	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	4	9 584	38336
102	242-101-1001 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	4	47 529	190116
103	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	1	9 584	9584
104	242-306-0104 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	18 291	18291
105	242-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	5 604	5604
106	241-119-0305 *РСНБ РК 2022*	Сгон стальной с цилиндрической резьбой с цинковым покрытием ГОСТ 8965-75 диаметром 40 мм +/пробка/	шт.	1	575	575
107	1312-0901-0104 *РСНБ РК 2022*	Устройство закладное для установки поверхностных приборов - прижим. Монтаж оборудования	шт.	2	5 157	10314
108	6114-0102-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 65 до 80 мм	м	6	3 882	23292
109	241-101-0308 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 80х3,5 мм	м	6	3 935	23610
110	6114-0102-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	2	3 287	6574
111	241-101-0306 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	2	2 530	5060
112	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	0,1	2 538	254
113	241-101-0305 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	0,1	1 859	186
114	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	0,2	2 538	508
115	241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	0,2	594	119
116	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	0,2	2 538	508
117	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	0,2	452	90
118	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	2,5	387	968
119	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	6	393	2358
120	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	14	2 149	30086

121	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	6,5	267	1736
122	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	6,5	410	2665
123	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	45,7	708	32356
124	6114-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в техподполье трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, наружный диаметр 110 мм	м трубопровода	12	2 126	25512
125	241-201-0909 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х3,5 мм	м	11,952	820	9801
126	241-214-0107 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	2	1 204	2408
127	241-116-0209 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	3 152	12608
128	241-201-0918 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х10,7 мм	м	1	7 693	7693
129	241-201-0621 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х16,6 мм	м	1	11 680	11680
130	6114-0801-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 300 мм	сальник	1	22 142	22142
131	6114-0102-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	30	3 287	98610
132	241-101-0306 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	30	2 530	75900
133	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	30	387	11610
134	6114-0102-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 65 до 80 мм	м	215	3 882	834630
135	241-101-0307 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 65х3,5 мм	м	27	2 846	76842
136	241-101-0308 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 80х3,5 мм	м	188	3 935	739780
137	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	215	393	84495
138	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	64	267	17088
139	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	64	410	26240
140	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	40	2 022	80880
141	234-303-0223 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 89 мм	м	206,8	1 006	208041

142	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	8	17 350	138800
143	242-101-1204 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	4	86 791	347164
144	242-101-1203 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	4	75 306	301224
145	241-116-0209 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	8	3 152	25216
146	241-116-0208 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	8	2 847	22776
147	6114-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка кранов пожарных, диаметр 50 мм.	кран	11	62 504	687544
148	248-305-0104 *РСНБ РК 2022*	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 5	шт.	2	9 101	18202
149	6114-0601-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка шкафов пожарных металлических на стене или в нише, масса до 30 кг.	шт.	1	12 510	12510
150	248-307-0105 *РСНБ РК 2022*	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ	шт.	1	32 134	32134
151	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	161,65	708	114448

Составил Бралинова Ж.М.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 02-01-04-04

Составлена 2024.7

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	16	53 664	858 624
2	241-101-0308	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 80х3,5 мм	м	194	3 935	763 390
3	242-303-0301	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	22	23 182	510 004
4	242-101-1001	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	8	47 529	380 232
5	242-101-1204	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	4	86 791	347 164
6	242-303-0101	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	73	4 203	306 819
7	242-101-1203	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	4	75 306	301 224
8	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	346,3	708	245 180,4
9	234-303-0223	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 89 мм	м	206,8	1 006	208 040,8
10	СТПРАЙС-ЛИСТ	Комплект обвязочных материалов для емкостей. #	компл	1	157 492,5	157 492,5
11	244-101-0102	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	шт.	14	10 871	152 194

12	241-203-0201	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х3,4 мм	м	167,664	832	139 496,45
13	244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	16	6 779	108 464
14	244-301-0413	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 20, Qn 2,5 м^3/ч, Tmax 50°	шт.	2	52 592	105 184
15	241-101-0306	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	34	2 530	86 020
16	242-404-0106	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	2	39 557	79 114
17	241-101-0307	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 65х3,5 мм	м	27	2 846	76 842
18	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	30	2 149	64 470
19	244-401-0101	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГР-50	шт.	66	932	61 512
20	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта противопожарная междуэтажная для пластиковых труб в перекрытиях h-300мм,DN110,Огнеза ПМ-110/300. #	компл	12	4 698,57	56 382,84
21	242-303-0102	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	9	5 604	50 436
22	244-101-0801	Биде с переливом и без перелива размерами L 640 мм, В 360 мм	шт.	2	24 358	48 716
23	261-301-0328	Рукава поливочные, d 40 мм ГОСТ 18698-79	м	20	2 066	41 320
24	241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	12	3 152	37 824
25	242-306-0104	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2	18 291	36 582
26	241-205-1305	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х4,6 мм	м	39,6	827	32 749,2
27	248-307-0105	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ	шт.	1	32 134	32 134
28	244-102-0803	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 глубокий размерами 800х800х280мм	шт.	2	15 291	30 582
29	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	12	2 469	29 628
30	244-402-0101	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	22	1 214	26 708
31	234-303-0216	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм	м	44	570	25 080
32	244-403-0101	Ствол пожарный ручной СТ РК 1718-2007 РС-50	шт.	22	1 130	24 860
33	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,02984	831 695	24 817,78
34	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	3,8881	5 901	22 943,68
35	242-303-0103	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	3	7 592	22 776

36	241-116-0208	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	8	2 847	22 776
37	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	16	1 357	21 712
38	244-104-0901	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 600 мм	шт.	16	1 265	20 240
39	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	24,8	775	19 220
40	248-305-0104	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 5	шт.	2	9 101	18 202
41	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	6	2 870	17 220
42	241-203-0203	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 32414-2013 размерами 160х4,9 мм	м	9,98	1 583	15 798,34
43	241-201-0622	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	1	14 727	14 727
44	244-104-0507	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	2	7 323	14 646
45	244-102-0501	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	2	7 060	14 120
46	244-104-0509	Смеситель для биде набортный	шт.	2	6 329	12 658
47	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,01386	859 926	11 918,57
48	241-201-0621	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х16,6 мм	м	1	11 680	11 680
49	241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	54,45	208	11 325,6
50	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	5,194	2 117	10 995,7
51	241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	72,27	136	9 828,72
52	241-201-0909	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х3,5 мм	м	11,952	820	9 800,64
53	241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	45,54	207	9 426,78
54	217-701-0308	Очес льняной	кг	20,5798	426	8 766,99
55	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	4	2 071	8 284
56	241-220-0206	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 150 мм	шт.	2	3 917	7 834
57	241-201-0918	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х10,7 мм	м	1	7 693	7 693
58	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	12	597	7 164
59	241-205-1303	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	20,79	335	6 964,65

60	241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	21,956	307	6 740,49
61	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	5,3	1 234	6 540,2
62	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	23,3142	219	5 105,81
63	241-204-2003	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 105 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	4	1 224	4 896
64	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00693	680 949	4 718,98
65	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	1,144	3 680	4 209,92
66	245-701-0101	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь	комплект	1	3 894	3 894
67	241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	26	128	3 328
68	241-214-0107	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	2	1 204	2 408
69	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	2,35	1 019	2 394,65
70	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	3,93586	550	2 164,72
71	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,691	1 186	2 005,53
72	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,0865	21 841	1 889,25
73	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,4215	767	1 857,29
74	217-104-0101	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованная стяжная	кг	1,224	1 300	1 591,2
75	235-201-0305	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	1,92	799	1 534,08
76	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0084	182 510	1 533,08
77	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,05521	24 763	1 367,17
78	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,002216	602 024	1 334,09
79	261-105-0618	Замазка защитная	кг	2,8	472	1 321,6
80	241-119-0305 *РСНБ РК 2022*	Сгон стальной с цилиндрической резьбой с цинковым покрытием ГОСТ 8965-75 диаметром 40 мм +/пробка/	шт.	2	575	1 150
81	241-216-0203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	5,748	186	1 069,13
82	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,2583	765	962,6
83	241-213-0701	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	18	52	936
84	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,556	1 403	780,07
85	241-229-0101	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 110	шт.	2	346	692
86	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	122,88	5	614,4
87	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	17,8	29	516,2
88	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,16	3 172	507,52
89	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,001155	380 806	439,83

90	241-101-0305	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	0,2	1 859	371,8
91	241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	0,4	594	237,6
92	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	35,144	6	210,86
93	241-101-0201	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	0,4	452	180,8
94	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	12,915	10	129,15
95	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,0001387	711 131	98,6
96	218-103-0201	Ветошь	кг	0,036	1 103	39,71
97	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0012	31 625	37,95
98	217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	0,9936	33	32,79
99	261-107-0550	Электроды диаметром 8 мм Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00008	157 952	12,64
100	217-105-0101	Дюбель полипропиленовый универсальный	кг	0,0122112	848	10,36
101	214-209-0205	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	0,012	583	7
102	246-301-0503	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	0,00015	775	0,12
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**5 877 880**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	ТПрайс-лист ТОО "Аквафор Профешил Казахстан" г.Алматы. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	Емкость прямоугольная горизонтальная,1500л (ДхШхВ 1500х750х1840). #	шт	7	449 642,86	3 147 500,02
2	ТПрайс-лист ТОО "Аквафор Профешил Казахстан" Алматы. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	Насосная станция СН-2-АПК-3CRm80X-220-К-С-50 2,м^3/ч,Н-27м (1раб + 1рез + 1 на склад);Насосы Pedrollo 3CRm80X;Электропитание 220В,2х0,45кВт;Гидроаккумулятор 50л;Шкаф управления с пускорегулирующей аппаратурой.Станция оснащена коллекторами,запорной арматурой,защитой от сухого хода +/Шеф-монтаж,Доставка/. #	компл	1	2 158 285,71	2 158 285,71

3	ТПрайс-лист ТОО "Аквафор Профешил Казахстан" Алматы. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	Насос многоступенчатый Pedrollo 3CRm80X (Qmax:4,8м^3/ч,Hmax:40м,220В,0,45кВт). #	шт	1	265 289,29	265 289,29
4	513-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	4	61 194	244 776
5	511-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 м^3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин	шт.	1	158 943	158 943
6	513-106-0105 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 80 л	комплект	2	78 405	156 810
7	513-106-0104 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	2	61 216	122 432
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**6 254 036**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**12 131 915,82**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство Досугового центра в селе Алексеевка Зерендинского района Акмолинской области
Шифр стройки 19/23

Наименование объекта - Строительство Досугового центра
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04-05

(Локальный сметный расчет)

на Отопление и вентиляция

(Наименование работ и затрат)

Основание: ОВ

Сметная стоимость	**34142,363**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	13250,849	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,499	тыс.чел-ч

Составлен(а) 2024.7

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**34142363**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			13153112
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*6421809*
		машины и механизмы	тенге			371827
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*97569*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			12768437
		оборудование	тенге			7848989
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 499		
1	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)**	**кВт**	**108,94**	**3 133**	**341309**
2	245-103-0109 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт**	**секция**	**838**	**5 878**	**4925764**
3	245-510-0203 *РСНБ РК 2022*	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 латунный с преднастройкой, Tmax 120°C, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, модель Calypso Exact, типа IMI**	**шт.**	**78**	**7 519**	**586482**

4	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка кранов воздушных	шт.	78	952	74256
5	242-207-0901 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	78	3 901	304278
6	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	300	2 686	805800
7	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	165	2 686	443190
8	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	220	2 686	590920
9	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	245	2 686	658070
10	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	26	3 603	93678
11	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	10	5 085	50850
12	6114-0102-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм	м	4	6 259	25036
13	6301-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов без дезинфекции, диаметр 50-65 мм	км	0,97	111 724	108372
14	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	966	387	373842
15	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	4	393	1572
16	242-312-0902 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	94 352	94352
17	242-312-0903 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	102 871	102871
18	242-312-0904 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	116 988	116988
19	242-312-0905 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	1	136 808	136808
20	242-312-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	84 708	169416
21	242-312-0103 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	110 474	110474
22	242-312-0206 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	1	245 830	245830

23	242-207-3603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	6	16 186	97116
24	242-207-3602 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	7 643	15286
25	6116-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм	шт.	2	56 409	112818
26	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	310	708	219480
27	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	89	3 389	301621
28	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	21,894	767	16793
29	6112-0305-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, трубопровод по изоляции	$м^2$	89	1 128	100392
30	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	33,909	767	26008
31	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	32,5	267	8678
32	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	$м^2$	32,5	281	9133
33	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	376	2 022	760272
34	234-303-0208 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	11	238	2618
35	234-303-0306 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм	м	50,6	316	15990
36	234-303-0308 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	71,5	394	28171
37	234-303-0310 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	82,5	470	38775
38	234-303-0312 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	154	515	79310
39	234-303-0313 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 48 мм	м	28,6	581	16617

40	234-303-0315 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 57 мм	м	11	770	8470
41	234-303-0319 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 76 мм	м	4,4	925	4070
42	6118-0202-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток жалюзийных стальных, штампованных, нерегулируемых (РШ) номер 150, размер 200х200 мм.	шт.	37	6 728	248936
43	6118-0202-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток жалюзийных стальных, штампованных, нерегулируемых (РШ) номер 200, размер 252х252 мм	шт.	3	6 823	20469
44	6118-0202-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток жалюзийных стальных, штампованных, нерегулируемых (РШ) номер 150, размер 200х200 мм.	шт.	279	6 728	1877112
45	6118-0202-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток жалюзийных стальных, штампованных, нерегулируемых (РШ) номер 200, размер 252х252 мм	шт.	2	6 573	13146
46	246-304-0553 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	6 066	12132
47	6118-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 м^2.	шт.	2	6 665	13330
48	246-304-0815 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 700 мм х 600 мм	шт.	1	27 164	27164
49	246-304-0817 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 700 мм х 700 мм	шт.	1	30 158	30158
50	6118-0207-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс м^3/час	шт.	1	256 610	256610
51	Прайс-лист *ТОО "Алмат инский Вент иляционный Завод" РК г.Алмат инская обл.. НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат =1*	Приточная установка П1 LM KERN 30 05 R 3325х645х880/L-3150м^3/ч,Рсети-200Па/.	компл	1	1 395 806,54	1395807
52	Прайс-лист *ТОО "Алмат инский Вент иляционный Завод" РК г.Алмат инская обл.. НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат =1*	Комплект автоматики:P-F3-1A-2E-7(0,75).	компл	1	790 264,41	790264
53	6118-0207-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс м^3/час	шт.	1	256 610	256610

54	Прайс-лист *"Алмат инский Вент иляционный Завод" РК г.Алмат инская обл..* *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат =1*	Приточная установка П1 LM KERN 30 05 R 3450х645х880/L-3545м^3/ч,Рсети-200Па/.	компл	1	1 445 392,25	1445392
55	Прайс-лист *"Алмат инский Вент иляционный Завод" РК г.Алмат инская обл..* *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат =1*	Комплект автоматики:P-F3-1A-2E-7(1,5).	компл	1	814 814,91	814815
56	6118-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора крышного масса до 0,1 т	шт.	2	40 223	80446
57	246-408-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор крышный радиальный, низкого давления из углеродистой стали ГОСТ 24814-81 Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин, D 500 мм	комплект	2	332 002	664004
58	6118-0207-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс м^3/час	шт.	16	256 418	4102688
59	Прайс-лист *ТОО "Алмаком" РК,г.Алмат ы.* *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат =1*	Кондиционер настенный ALMACOM внутренний и внешний блоки,ACH-09AS.	шт	11	136 280,45	1499085
60	Прайс-лист *ТОО "Алмаком" РК,г.Алмат ы.* *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат =1*	Кондиционер настенный ALMACOM внутренний и внешний блоки,ACH-12AS.	шт	3	157 972,13	473916
61	Прайс-лист *ТОО "Алмаком" РК,г.Алмат ы.* *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат =1*	Кондиционер настенный ALMACOM внутренний и внешний блоки,ACH-18AS.	шт	2	244 513,09	489026
62	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м^2	13,06	15 065	196749
63	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м^2	38,18	14 313	546470
64	6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм	м^2	12,15	15 563	189090
65	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м^2	139,48	14 474	2018834
66	6118-0101-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	м^2	21,85	12 789	279440
67	6118-0101-0312 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 3200 мм	м^2	121,9	11 769	1434641
68	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм +/отвод/	м^2	0,48	15 065	7231
69	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм +/отвод/	м^2	5,144	14 313	73626

70	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм +/отвод/	$м^2$	3,48	14 474	50370
71	6118-0101-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм +/отвод/	$м^2$	1,46	12 789	18672
72	6118-0101-0312 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 3200 мм +/отвод/	$м^2$	14,521	11 769	170898
73	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм +/переход/	$м^2$	0,181	15 065	2727
74	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм +/переход/	$м^2$	0,26	14 313	3721
75	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм +/переход/	$м^2$	2,123	14 474	30728
76	6118-0101-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм +/переход/	$м^2$	7,562	12 789	96710
77	6118-0101-0312 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 3200 мм +/переход/	$м^2$	3,742	11 769	44040
78	6118-0101-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм +/тройник/	$м^2$	2,58	12 789	32996
79	6118-0101-0312 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 3200 мм +/тройник/	$м^2$	1,4	11 769	16477
80	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	94	708	66552
81	6118-0203-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 1000 мм	шт.	1	20 496	20496
82	6118-0203-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 1600 мм	шт.	1	27 381	27381
83	6118-0203-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 2400 мм	шт.	1	29 729	29729
84	6118-0203-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 4000 мм	шт.	1	44 152	44152
85	6118-0203-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 4000 мм	шт.	1	48 947	48947
86	6119-0603-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка электроплиты	шт.	2	12 570	25140
87	513-108-0136 *РСНБ РК 2022*	Котел электрический ЭВН-К-84Э3 мощность 84 кВт	комплект	2	445 249	890498
88	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	2	88 972	177944
89	Прайс-лист *ТОО"ISV PLUS",РК г.Алмат ы.* *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат =1*	Насос циркуляционный Н=3,0м G-1,5$м^3$/ч N-0,04кВт,Wilo PH-10 1E.	шт	2	46 985,71	93971

90	242-301-1207 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 65	шт.	8	12 646	101168
91	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	4	1 695	6780
92	242-301-1203 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	2 628	2628
93	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	2	17 350	34700
94	242-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 16ч6бр ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	2	36 488	72976
95	242-307-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	2	7 636	15272
96	6116-0605-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм	шт.	2	16 035	32070
97	6116-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,2 м^3	шт.	1	40 576	40576
98	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	1	88 972	88972
99	511-403-0104 *РСНБ РК 2022 прим*	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 3,5 м^3/ч, Н 3,5 м вод. ст., резьбовой	шт.	1	50 186	50186
100	245-506-0105 *РСНБ РК 2022*	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 5,39 м^3/ч, DN 20, без дренажа, модель STAD, типа IMI	шт.	1	26 283	26283
101	1312-0901-0104 *РСНБ РК 2022*	Устройство закладное для установки поверхностных приборов - прижим. Монтаж оборудования	шт.	8	5 157	41256
102	242-309-0203 *РСНБ РК 2022*	Клапан предохранительный латунный угловой с диафрагмой, Т до +110°С, PN 3 ГОСТ 31294-2005 DN 25	шт.	2	7 472	14944
103	6116-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм	шт.	1	56 409	56409
104	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	4	4 320	17280
105	6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	4	7 815	31260
106	6116-0401-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 2 м^3	шт.	1	138 487	138487

Составил Бралинова Ж.М.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 02-01-04-05

Составлена 2024.7

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	245-103-0109	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	838	5 878	4 925 764
2	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	$м^2$	332,248	7 372	2 449 332,26
3	246-408-0102	Вентилятор крышный радиальный, низкого давления из углеродистой стали ГОСТ 24814-81 Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин, D 500 мм	комплект	2	332 002	664 004
4	245-510-0203	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, модель Calypso Exact, типа IMI	шт.	78	7 519	586 482
5	241-101-0201	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	930	452	420 360
6	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	57,305	6 118	350 591,99
7	242-207-0901	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	78	3 901	304 278
8	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	404	708	286 032
9	242-312-0206	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	1	245 830	245 830
10	242-312-0101	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	84 708	169 416
11	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	56,4	2 469	139 251,6

12	242-312-0905	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	1	136 808	136 808
13	242-312-0904	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	116 988	116 988
14	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,1219573	954 056	116 354,11
15	242-312-0103	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	110 474	110 474
16	242-312-0903	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	102 871	102 871
17	242-301-1207	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 65	шт.	8	12 646	101 168
18	242-207-3603	Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	6	16 186	97 116
19	242-312-0902	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	94 352	94 352
20	СТПРАЙС-ЛИСТ	Насос циркуляционный Н=3,0м G-1,5м^3/ч N-0,04кВт,Wilo PH-10 1E. #	шт	2	46 985,71	93 971,42
21	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	88,4308613	951	84 097,75
22	234-303-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	154	515	79 310
23	242-304-0101	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 16ч6бр ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	2	36 488	72 976
24	261-302-0121	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 200х200 мм	м^2	12,64	4 711	59 547,04
25	261-302-0225	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 2 м^3	шт.	1	58 229	58 229
26	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	23,8736271	2 280	54 431,87
27	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	63,388	767	48 618,6
28	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	29,48	1 590	46 873,2
29	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,13889	295 048	40 979,22
30	261-302-0252	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм	комплект	3	12 945	38 835
31	234-303-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	82,5	470	38 775
32	241-101-0207	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	26	1 369	35 594

33	246-302-0832	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 700 мм х 650 мм	шт.	1	33 768	33 768
34	246-304-0817	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 700 мм х 700 мм	шт.	1	30 158	30 158
35	246-302-0813	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 700 мм х 600 мм	шт.	1	28 973	28 973
36	234-303-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	71,5	394	28 171
37	246-304-0815	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 700 мм х 600 мм	шт.	1	27 164	27 164
38	245-506-0105	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 5,39 $м^3$/ч, DN 20, без дренажа, модель STAD, типа IMI	шт.	1	26 283	26 283
39	245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	4	5 844	23 376
40	242-404-0605	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	шт.	2	9 962	19 924
41	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	5,3768	3 680	19 786,62
42	246-302-0729	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 550 мм х 400 мм	шт.	1	19 716	19 716
43	246-302-0666	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 500 мм х 250 мм	шт.	1	19 552	19 552
44	241-216-0307	Хомут для крепления труб диаметром 48-53, с резиновым уплотнителем	шт.	315,48	60	18 928,8
45	261-302-0216	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,2 $м^3$	шт.	1	18 579	18 579
46	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	3,1076	5 628	17 489,57
47	234-303-0313	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 48 мм	м	28,6	581	16 616,6
48	234-303-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм	м	50,6	316	15 989,6
49	242-207-3602	Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	7 643	15 286
50	242-307-0201	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	2	7 636	15 272
51	242-309-0203	Клапан предохранительный латунный угловой с диафрагмой, Т до +110°С, PN 3 ГОСТ 31294-2005 DN 25	шт.	2	7 472	14 944
52	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	10	1 453	14 530

53	246-302-0642	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 250 мм х 200 мм	шт.	1	13 576	13 576
54	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,003762	3 595 322	13 525,64
55	246-304-0553	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	6 066	12 132
56	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	4	2 870	11 480
57	241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	3	3 163	9 489
58	261-301-0405	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	78	120	9 360
59	234-303-0315	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 57 мм	м	11	770	8 470
60	241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	4	1 962	7 848
61	261-301-0260	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	54	130	7 020
62	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	15,2198242	448	6 818,48
63	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	4	1 695	6 780
64	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,00795	831 695	6 611,98
65	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	3	2 149	6 447
66	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	2,925	2 045	5 981,62
67	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	5,701	765	4 361,26
68	261-107-0985	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,00324	1 267 216	4 105,78
69	234-303-0319	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 76 мм	м	4,4	925	4 070
70	261-107-0419	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00684	579 055	3 960,74
71	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	3,2142	1 186	3 812,04
72	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	16,699	219	3 657,08
73	242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	2 628	2 628
74	234-303-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	11	238	2 618
75	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	2,01	1 234	2 480,34
76	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,752	3 172	2 385,34
77	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	2,403	986	2 369,36
78	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,002925	680 949	1 991,78

79	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	1,944	1 019	1 980,94
80	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	3,399	550	1 869,45
81	217-701-0308	Очес льняной	кг	3,834	426	1 633,28
82	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,057	21 841	1 244,94
83	236-103-0101	Шпатлевка для исправления дефектов под окраску поверхностей ГОСТ 10277-90	кг	1,602	622	996,44
84	261-302-0122	Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	$м^2$	0,192	3 899	748,61
85	218-103-0201	Ветошь	кг	0,5429	1 103	598,82
86	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,018	21 327	383,89
87	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00091	380 806	346,53
88	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00044	685 043	301,42
89	241-216-0309	Хомут для крепления труб диаметром 59-66, с резиновым уплотнителем	шт.	3,3	73	240,9
90	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00054	272 284	147,03
91	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,104	1 403	145,91
92	241-216-0311	Хомут для крепления труб диаметром 74-80, с резиновым уплотнителем	шт.	1,32	100	132
93	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	2,55	36	91,8
94	261-107-0550	Электроды диаметром 8 мм Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00016	157 952	25,27
95	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,0006	24 763	14,86
96	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	$м^3$	0,000356	3 288	1,17
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**12 769 101**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	ТПрайс-лист ТОО "Алмаком" РК,г.Алматы. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	Кондиционер настенный ALMACOM внутренний и внешний блоки,ACH-09AS. #	шт	11	136 280,45	1 499 084,95
2	ТПрайс-лист "Алматинский Вентиляционный Завод" РК г.Алматинская обл.. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	Приточная установка П1 LM KERN 30 05 R 3450х645х880/L-3545$м^3$/ч,Рсети-200Па/. #	компл	1	1 445 392,25	1 445 392,25

3	ТПрайс-лист ТОО "Алматинский Вентиляционный Завод" РК г.Алматинская обл.. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	Приточная установка П1 LM KERN 30 05 R 3325х645х880/L-3150м^3/ч,Рсети-200Па/. #	компл	1	1 395 806,54	1 395 806,54
4	513-108-0136 *РСНБ РК 2022*	Котел электрический ЭВН-К-84Э3 мощность 84 кВт	комплект	2	445 249	890 498
5	ТПрайс-лист "Алматинский Вентиляционный Завод" РК г.Алматинская обл.. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	Комплект автоматики:P-F3-1A-2E-7(1,5). #	компл	1	814 814,91	814 814,91
6	ТПрайс-лист ТОО "Алматинский Вентиляционный Завод" РК г.Алматинская обл.. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	Комплект автоматики:P-F3-1A-2E-7(0,75). #	компл	1	790 264,41	790 264,41
7	ТПрайс-лист ТОО "Алмаком" РК,г.Алматы. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	Кондиционер настенный ALMACOM внутренний и внешний блоки,ACH-18AS. #	шт	2	244 513,09	489 026,18

8	ТПрайс-лист ТОО "Алмаком" РК,г.Алматы. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	Кондиционер настенный ALMACOM внутренний и внешний блоки,ACH-12AS. #	шт	3	157 972,13	473 916,39
9	511-403-0104 *РСНБ РК 2022*	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 3,5 м^3/ч, Н 3,5 м вод. ст., резьбовой	шт.	1	50 186	50 186
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**7 848 990**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**20 618 090,59**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство Досугового центра в селе Алексеевка Зерендинского района Акмолинской области
Шифр стройки 19/23

Наименование объекта - Строительство центра досуга
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04-06

(Локальный сметный расчет)

на Электросиловое оборудование и освещение

(Наименование работ и затрат)

Основание: ЭОМ

Сметная стоимость	**21230,787**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	7651,402	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,441	тыс.чел-ч

Составлен(а) 2024.7

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**21230787**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			7633813
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*3718926*
		машины и механизмы	тенге			85138
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*17589*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			11173781
		оборудование	тенге			2338055
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 441		
1	6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке**	**шт.**	**200**	**2 440**	**488000**
2	247-102-0113 *РСНБ РК 2022*	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-30Q, мощность 40 Вт, СТ РК 2595-2014**	**шт.**	**55**	**25 061**	**1378355**
3	247-102-0112 *РСНБ РК 2022*	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20Q, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014**	**шт.**	**145**	**20 708**	**3002660**

4	6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке	шт.	123	2 440	300120
5	247-102-0305 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа AILIN LED ЖКХ 12-220В-D150 антивандальный, без датчика, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	123	4 555	560265
6	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	184	1 267	233128
7	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	39	478	18642
8	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	62	536	33232
9	247-214-0103 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	83	512	42496
10	247-202-0601 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	124	170	21080
11	247-202-0602 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	167	40	6680
12	1308-0305-1301 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26*	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	7	6 386	44702
13	247-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	7	18 902	132314
14	247-202-0416 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41233, IP44, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	12	468	5616
15	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	60	911	54660
16	243-142-0111 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 6 мм2	м	61,2	349	21359
17	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	1	1 085	1085
18	247-214-0403 *РСНБ РК 2022*	Розетка промышленная стационарная 3Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 380 В, IP44	шт.	1	1 563	1563
19	247-104-2502 *СпрСЦ 07.2024*	Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54	шт.	7	7 781	54467
20	6401-0203-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм	м	4	1 248	4992
21	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	10	1 436	14360
22	6401-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	6	7 360	44160

23	6401-0203-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	30	1 681	50430
24	6401-0203-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	50	1 356	67800
25	6401-0203-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм	м	350	1 248	436800
26	6401-0303-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт.	1	55 751	55751
27	515-301-0303 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-13-10 (вводная панель), номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А	шт.	1	2 240 483	2240483
28	6119-0602-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 50 кг	шт.	1	39 220	39220
29	247-201-0830 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 7-0 У2 IP54	шт.	1	82 009	82009
30	6401-0302-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 400 А	шт.	1	26 763	26763
31	247-204-3429 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА88 37 3Р 315А 35кА	шт.	1	49 003	49003
32	6401-0302-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 250 А	шт.	1	19 641	19641
33	247-204-3425 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 200А 35кА	шт.	1	24 203	24203
34	6401-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А	шт.	5	17 022	85110
35	247-204-0662 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 50А 4,5 кА "В"	шт.	1	2 764	2764
36	247-204-0660 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	4	2 297	9188
37	6401-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	4	9 033	36132
38	247-204-0659 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	2 139	2139
39	247-204-0611 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	3	670	2010
40	6401-0302-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции, контактора постоянного тока до 400 А	шт.	1	39 822	39822
41	247-208-0307 *РСНБ РК 2022*	Контактор электромагнитный типа КТИ 5225, 225 А, 230 В/АС-3	шт.	1	70 023	70023

42	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	17 428	17428
43	247-201-0210 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6 287	6287
44	6401-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	6	9 033	54198
45	247-204-0659 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	2 139	2139
46	247-204-0653 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	5	2 285	11425
47	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	17 428	17428
48	247-201-0210 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6 287	6287
49	6401-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	6	9 033	54198
50	247-204-0659 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	2 139	2139
51	247-204-0653 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	5	2 285	11425
52	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	17 428	17428
53	247-201-0210 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6 287	6287
54	6401-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	4	9 033	36132
55	247-204-0659 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	2 139	2139
56	247-204-0653 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	3	2 285	6855
57	6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	1	19 623	19623
58	247-201-0213 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10 502	10502
59	6401-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А	шт.	1	17 022	17022
60	247-204-0663 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 63А 4,5 кА "В"	шт.	1	2 730	2730
61	6401-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	17	9 033	153561

62	247-204-2818 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.	3	3 600	10800
63	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	10	3 554	35540
64	247-204-0653 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	1	2 285	2285
65	247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	1	656	656
66	247-204-0611 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	1	670	670
67	247-204-0609 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	1	740	740
68	6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	1	19 623	19623
69	247-201-0213 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10 502	10502
70	6401-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А	шт.	1	17 022	17022
71	247-204-0660 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	1	2 297	2297
72	6401-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	7	9 033	63231
73	247-204-2818 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.	3	3 600	10800
74	247-204-2814 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 20А 30 мА	шт.	4	3 971	15884
75	6119-0602-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 50 кг	шт.	1	39 220	39220
76	247-201-0829 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 6-0 У2 IP54	шт.	1	78 799	78799
77	6401-0302-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 400 А	шт.	1	26 763	26763
78	247-204-3429 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА88 37 3Р 315А 35кА	шт.	1	49 003	49003
79	6401-0302-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 250 А	шт.	2	19 641	39282
80	247-204-3424 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 160А 35кА	шт.	2	23 704	47408
81	6401-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	4	9 033	36132
82	247-204-0653 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	1	2 285	2285

83	247-204-0609 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	3	740	2220
84	Прайс-лист *ТОО "Элект рот ехника" г.Алмат ы. НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат =1*	Автоматический ввод резерва 380В,315А, АВР-304-4Р-315А-I(R).	шт	1	97 572,5	97573
85	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	17 428	17428
86	247-201-0210 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6 287	6287
87	6401-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	7	9 033	63231
88	247-204-0657 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	1	1 996	1996
89	247-204-0609 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	6	740	4440
90	6119-0602-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 40 кг	шт.	1	34 378	34378
91	247-201-0828 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 5-0 У2 IP54	шт.	1	58 682	58682
92	6401-0302-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 250 А	шт.	1	19 641	19641
93	247-204-3425 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 200А 35кА	шт.	1	24 203	24203
94	6401-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А	шт.	2	17 022	34044
95	247-204-1835 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 100А 10 кА "С"	шт.	2	8 343	16686
96	6401-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	2	9 033	18066
97	247-204-0653 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	2	2 285	4570
98	6401-0302-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции, контактора постоянного тока до 160 А	шт.	2	32 266	64532
99	247-208-0201 *РСНБ РК 2022*	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 10960, 9 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54	шт.	2	8 718	17436
100	1121-0401-0104 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.	22	4 855	106810

101	Прайс-лист *ТОО "AV-Engineering" г.Алматы. НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат =1*	Световой прибор заливного света MAXON PAR-1812.	шт	22	69 177,43	1521903
102	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	40	911	36440
103	243-801-0204 *РСНБ РК 2022*	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х2,5 мм2	м	40,8	459	18727
104	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	2	6 671	13342
105	247-208-0201 *РСНБ РК 2022*	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 10960, 9 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54	шт.	2	8 718	17436
106	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	25	911	22775
107	243-801-0204 *РСНБ РК 2022*	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х2,5 мм2	м	25,5	459	11704
108	6119-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	80	464	37120
109	6119-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	125	407	50875
110	243-106-0904 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	м	81,6	1 733	141413
111	243-106-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66	м	25,5	519	13234
112	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м	25,5	311	7931
113	243-201-3901 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х0,75-0,66	м	25,5	261	6656
114	243-201-3901 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х0,75-0,66	м	25,5	261	6656
115	243-201-3901 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х0,75-0,66	м	25,5	261	6656
116	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	5 145	911	4687095

117	1308-0206-2204 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	35	621	21735
118	1308-0206-2205 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	55	812	44660
119	1308-0206-2207 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	20	1 507	30140
120	1308-0206-2210 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	265	331	87715
121	1308-0206-2211 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	95	514	48830
122	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м	2 856	311	888216
123	243-106-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66	м	826,2	519	428798
124	243-106-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	1 366,8	489	668365
125	243-106-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	м	56,1	769	43141
126	243-106-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	м	107,1	1 187	127128
127	243-106-0904 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	м	20,4	1 733	35353
128	243-106-0905 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66	м	15,3	3 030	46359
129	243-104-0106 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 1х25 (ок)-0,66	м	306	268	82008
130	243-104-0108 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 1х50 (ок)-0,66	м	86,7	463	40142
131	243-104-0219 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 1х70 (мк)-1	м	66,3	674	44686
132	243-104-0222 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 1х150 (мк)-1	м	20,4	1 379	28132
133	243-902-0803 *РСНБ РК 2022*	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-25	100 шт.	0,08	11 750	940
134	243-902-0805 *РСНБ РК 2022*	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-50	100 шт.	0,08	17 762	1421
135	243-902-0806 *РСНБ РК 2022*	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-70	100 шт.	0,16	23 230	3717

136	243-902-0809 *РСНБ РК 2022*	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-150	100 шт.	0,16	47 999	7680
137	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	125	1 493	186625
138	241-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	127,5	88	11220
139	6119-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 32 мм	м	80	1 763	141040
140	241-207-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	81,6	172	14035
141	6119-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 50 мм	м	70	1 786	125020
142	241-207-0206 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	70,7	331	23402
143	6119-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 63 мм	м	40	1 832	73280
144	241-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	40,4	431	17412

Составил Бралинова Ж.М.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 02-01-04-06

Составлена 2024.7

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	247-102-0112	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20Q, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	145	20 708	3 002 660
2	СТПРАЙС-ЛИСТ	Световой прибор заливного света MAXON PAR-1812. #	шт	22	69 177,43	1 521 903,46
3	247-102-0113	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-30Q, мощность 40 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	55	25 061	1 378 355
4	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м	2 881,5	311	896 146,5
5	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	1 366,8	489	668 365,2
6	247-102-0305	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа AILIN LED ЖКХ 12-220В-D150 антивандальный, без датчика, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	123	4 555	560 265
7	243-106-0901	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66	м	851,7	519	442 032,3
8	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	5 322,7	45	239 521,5
9	243-106-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	м	102	1 733	176 766
10	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,145	1 146 243	166 205,24
11	247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	7	18 902	132 314
12	243-106-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	м	107,1	1 187	127 127,7
13	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	84	1 446	121 464

14	247-204-3429	Выключатель автоматический типа ВА88 37 3Р 315А 35кА	шт.	2	49 003	98 006
15	247-201-0830	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 7-0 У2 IP54	шт.	1	82 009	82 009
16	243-104-0106	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 1х25 (ок)-0,66	м	306	268	82 008
17	247-201-0829	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 6-0 У2 IP54	шт.	1	78 799	78 799
18	247-208-0307	Контактор электромагнитный типа КТИ 5225, 225 А, 230 В/АС-3	шт.	1	70 023	70 023
19	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	28,4892	2 250	64 100,7
20	247-201-0828	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 5-0 У2 IP54	шт.	1	58 682	58 682
21	247-104-2502	Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54	шт.	7	7 781	54 467
22	261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,1448	354 405	51 317,84
23	247-204-3425	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 200А 35кА	шт.	2	24 203	48 406
24	247-204-3424	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 160А 35кА	шт.	2	23 704	47 408
25	243-106-0905	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66	м	15,3	3 030	46 359
26	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	39,08079	1 186	46 349,82
27	243-104-0219	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 1х70 (мк)-1	м	66,3	674	44 686,2
28	243-106-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	м	56,1	769	43 140,9
29	247-214-0103	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	83	512	42 496
30	243-104-0108	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 1х50 (ок)-0,66	м	86,7	463	40 142,1
31	247-204-0653	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	17	2 285	38 845
32	247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	10	3 554	35 540
33	247-208-0201	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 10960, 9 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54	шт.	4	8 718	34 872
34	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0925	362 634	33 543,64
35	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	10,246	3 256	33 360,98
36	247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	62	536	33 232
37	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	6 324	5	31 620
38	243-801-0204	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х2,5 мм2	м	66,3	459	30 431,7
39	243-104-0222	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 1х150 (мк)-1	м	20,4	1 379	28 131,6

40	247-201-0210	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	4	6 287	25 148
41	241-207-0206	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	70,7	331	23 401,7
42	247-204-2818	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.	6	3 600	21 600
43	243-142-0111	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 6 мм2	м	61,2	349	21 358,8
44	247-202-0601	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	124	170	21 080
45	247-201-0213	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	10 502	21 004
46	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	32,946	607	19 998,22
47	243-201-3901	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х0,75-0,66	м	76,5	261	19 966,5
48	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	39	478	18 642
49	241-207-0207	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	40,4	431	17 412,4
50	247-204-1835	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 100А 10 кА "С"	шт.	2	8 343	16 686
51	247-204-2814	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 20А 30 мА	шт.	4	3 971	15 884
52	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	3,092	4 837	14 956
53	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0486	292 328	14 207,14
54	241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	81,6	172	14 035,2
55	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,014053	954 056	13 407,35
56	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	9,909	1 234	12 227,71
57	247-204-0660	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	5	2 297	11 485
58	241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	127,5	88	11 220
59	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,011849	859 926	10 189,26
60	247-204-0659	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	4	2 139	8 556
61	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	1,457	5 671	8 262,65
62	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	187,68	42	7 882,56
63	243-902-0809	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-150	100 шт.	0,16	47 999	7 679,84
64	247-204-0609	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	10	740	7 400
65	247-202-0602	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	167	40	6 680

66	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,017	346 277	5 886,71
67	247-202-0416	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41233, IP44, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	12	468	5 616
68	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01416	295 048	4 177,88
69	243-902-0806	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-70	100 шт.	0,16	23 230	3 716,8
70	247-204-0662	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 50А 4,5 кА "В"	шт.	1	2 764	2 764
71	247-204-0663	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 63А 4,5 кА "В"	шт.	1	2 730	2 730
72	247-204-0611	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	4	670	2 680
73	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	5,22	507	2 646,54
74	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	1,593	1 438	2 290,73
75	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,57	1 293	2 030,01
76	247-204-0657	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	1	1 996	1 996
77	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	6,51	300	1 953
78	241-221-0107	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63 мм	шт.	20,4	93	1 897,2
79	247-214-0403	Розетка промышленная стационарная 3Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 380 В, IP44	шт.	1	1 563	1 563
80	243-902-0112	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 150-19, внутренним диаметром 19 мм, сечением жил 150 мм2	шт.	1	1 476	1 476
81	243-902-0805	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-50	100 шт.	0,08	17 762	1 420,96
82	217-701-0116	Тальк молотый 1 сорта	т	0,005666	228 109	1 292,47
83	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	43,4	29	1 258,6
84	243-902-0109	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 70-13, внутренним диаметром 13 мм, сечением жил 70 мм2	шт.	2,75	420	1 155
85	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1,9438	594	1 154,62
86	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0018	604 794	1 088,63
87	243-902-0803	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-25	100 шт.	0,08	11 750	940
88	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,9	1 035	931,5
89	261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	57,34	16	917,44
90	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	121,25	6	727,5
91	247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	1	656	656
92	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	58,4	10	584
93	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0156945	35 441	556,23
94	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,556	939	522,08
95	243-902-0107	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2	шт.	1,75	267	467,25
96	252-207-3981	Втулки В17	1000 шт.	0,015	20 825	312,38

97	252-207-3974	Втулки В22	1000 шт.	0,0096	23 535	225,94
98	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,644	246	158,42
99	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,101	1 416	143,02
100	261-404-0536	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,88	160	140,8
101	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,11067	512	56,66
102	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,139	401	55,74
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**11 179 663**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	515-301-0303 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-13-10 (вводная панель), номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А	шт.	1	2 240 483	2 240 483
2	ТПрайс-лист ТОО "Электротехника " г.Алматы. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	Автоматический ввод резерва 380В,315А, АВР-304-4Р-315А-I(R). #	шт	1	97 572,5	97 572,5
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**2 338 056**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**13 517 718,31**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство Досугового центра в селе Алексеевка Зерендинского района Акмолинской области
Шифр стройки 19/23

Наименование объекта - Строительство Досугового центра
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04-07

(Локальный сметный расчет)

на Слаботочные средства связи

(Наименование работ и затрат)

Основание: СС

Сметная стоимость	**630,637**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	536,698	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,07	тыс.чел-ч

Составлен(а) 2024.7

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**630637**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			536698
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*302304*
		оборудование	тенге			93939
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	70		
1	У6125-0705-0501 6125-0705-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Конфигурация и настройка компонентов сетевых (мост, маршрутизатор, модем и т п)**	**шт.**	**2**	**268 349**	**536698**
2	**Прайс-лист** ***ТОО "Белый Вет ер" РК,г.Караганда. НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат =1 Прайс-лист ТОО "Белый Вет ер" РК,г.Караганда. НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат =1***	**Wi-Fi 5G роутер Tele2, H155-380 SIM + Router indoor TS bkg.**	**шт**	**2**	**46 969,69**	**93939**

Составил Бралинова Ж.М.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. к Форме 4

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 02-01-04-07

Составлена 2024.7

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Оборудование поставки подрядчика				
1	ТПрайс-лист ТОО "Белый Ветер" РК,г.Караганда. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	Wi-Fi 5G роутер Tele2, H155-380 SIM + Router indoor TS bkg. #	шт	2	46 969,69	93 939,38
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**93 939**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**93 939,38**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство Досугового центра в селе Алексеевка Зерендинского района Акмолинской области
Шифр стройки 19/23

Наименование объекта - Строительство Досугового центра
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04-08

(Локальный сметный расчет)

на Пожарная сигнализация

(Наименование работ и затрат)

Основание: ПС

Сметная стоимость	**6923,821**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	5348,874	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,062	тыс.чел-ч

Составлен(а) 2024.7

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**6923821**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5343463
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*2880239*
		машины и механизмы	тенге			28167
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*5411*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1552191
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 062		
1	У6125-0601-0202 6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении**	**шт.**	**118**	**11 111**	**1311098**
2	С1248-302-0203 248-302-0203 *РСНБ РК 2022*	**Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45**	**шт.**	**118**	**3 211**	**378898**
3	У6125-0601-0203 6125-0601-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж извещателя ПС автоматического теплового, дымового, светового во взрывозащищенном исполнении**	**шт.**	**17**	**14 305**	**243185**

4	С1248-302-0101 248-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1	шт.	17	1 841	31297
5	С1248-302-0503 248-302-0503 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ	шт.	7	2 079	14553
6	У6125-0601-0206 6125-0601-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж конструкции для установки извещателя	шт.	36	2 244	80784
7	С1248-304-0307 248-304-0307 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М	шт.	36	1 744	62784
8	У6125-0408-0506 6125-0408-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж табло сигнального студийного или коридорного	шт.	14	30 114	421596
9	С1248-304-0107 248-304-0107 *РСНБ РК 2022 прим*	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт.	14	1 885	26390
10	У6125-0408-0504 6125-0408-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж коробки кабельной соединительной или разветвительной	шт.	10	18 666	186660
11	С1248-306-0101 248-306-0101 *РСНБ РК 2022 прим*	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	10	282	2820
12	У6125-0601-0502 6125-0601-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка по стенам и потолкам кирпичным провода двух- и трехжильного с разделительным основанием	м	1 305	1 629	2125845
13	С1243-305-0112 243-305-0112 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х2х0,80	м	1 331,1	373	496500
14	У6125-0702-1212 6125-0702-1212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж коробки оконечной	шт.	12	1 160	13920
15	СПрайс-Лист *ТОО "Альфа-Конт ракт " РК,г.Кокшет ау. НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат =1 СТПРАЙС-ЛИСТ*	Устройство контроля шлейфа Маяк-ШС1.	шт	12	930,68	11168
16	У6125-0601-0601 6125-0601-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	7	3 107	21749
17	С1248-304-0213 248-304-0213 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	7	2 236	15652

18	У6125-0601-0102 6125-0601-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых: концентратора блока базового на 20 лучей**	**шт.**	**1**	**222 143**	**222143**
19	С1248-303-0106 248-303-0106 *РСНБ РК 2022*	**Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 16 П**	**шт.**	**1**	**36 188**	**36188**
20	С1248-306-0373 248-306-0373 *СпрСЦ 07.2024*	**Аккумулятор 12 В, 5 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1205К**	**шт.**	**1**	**15 541**	**15541**
21	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26 прим*	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**770**	**1 318**	**1014860**
22	С1243-907-0108 243-907-0108 *РСНБ РК 2022*	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм**	**м**	**770**	**247**	**190190**

Составил Бралинова Ж.М.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 02-01-04-08

Составлена 2024.7

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	243-305-0112	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х2х0,80	м	1 331,1	373	496 500,3
2	248-302-0203	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	118	3 211	378 898
3	243-907-0108	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	770	247	190 190
4	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	72,882	1 186	86 438,05
5	248-304-0307	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М	шт.	36	1 744	62 784
6	261-404-0219	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	313,2	189	59 194,8
7	261-105-0625	Клей марки 88-СА	кг	13,1544	3 088	40 620,79
8	248-303-0106	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 16 П	шт.	1	36 188	36 188
9	248-302-0101	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1	шт.	17	1 841	31 297
10	261-301-0227	Патрубки	10 шт.	13,86	2 011	27 872,46
11	248-304-0107	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт.	14	1 885	26 390
12	248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	7	2 236	15 652
13	248-306-0373	Аккумулятор 12 В, 5 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1205К	шт.	1	15 541	15 541
14	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	51,59	300	15 477
15	248-302-0503	Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ	шт.	7	2 079	14 553
16	СТПРАЙС-ЛИСТ	Устройство контроля шлейфа Маяк-ШС1. #	шт	12	930,68	11 168,16
17	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	7,392	1 234	9 121,73
18	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	3,6	2 280	8 208
19	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000858	6 325 216	5 427,04
20	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0056	954 056	5 342,71
21	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,75	4 837	3 627,75
22	248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	10	282	2 820

23	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	1,3	1 438	1 869,4
24	261-404-0564	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	7,7	208	1 601,6
25	261-107-0784	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	1,566	809	1 266,89
26	261-107-0220	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,72	1 620	1 166,4
27	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00014	7 763 690	1 086,92
28	261-107-0853	Прессшпан листовой, марки А	кг	1,2	732	878,4
29	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,01718	35 441	608,88
30	261-105-0646	Клей марки БМК-5к	кг	1,54	310	477,4
31	261-107-0456	Нитки суровые	кг	0,24	1 425	342
32	261-107-0522	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,054	5 146	277,88
33	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00072	358 721	258,28
34	261-301-0232	Колпачки типа К-440	1000 шт.	0,054	3 016	162,86
35	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000758	1 576 025	119,46
36	217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	1,44	40	57,6
37	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,184	246	45,26
38	236-203-0301	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,000024	1 084 410	26,03
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**1 553 557**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**1 553 557,05**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство Досугового центра в селе Алексеевка Зерендинского района Акмолинской области
Шифр стройки 19/23

Наименование объекта - Строительство Досугового центра
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04-09

(Локальный сметный расчет)

на Видеонаблюдение

(Наименование работ и затрат)

Основание: ВН

Сметная стоимость	**2123,930**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	942,435	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,181	тыс.чел-ч

Составлен(а) 2024.7

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2123930**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			896978
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*456460*
		машины и механизмы	тенге			171872
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*45457*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1055080
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	181		
1	У6125-0801-0102 6125-0801-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж камеры видеонаблюдения на кронштейне**	**шт.**	**6**	**20 122**	**120732**
2	С1248-402-0209 248-402-0209 *РСНБ РК 2022*	**Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3614LE-ADF28K-G-C, объектив 2,8 мм, 4 Мп со встроенным микрофоном**	**шт.**	**6**	**45 383**	**272298**
3	У6125-0408-0623 6125-0408-0623 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж устройства видеоконтрольного**	**шт.**	**1**	**13 295**	**13295**

4	С1248-403-0106 248-403-0106 *РСНБ РК 2022*	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR302-16S-C, 16-ти канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 2 SATA до 8 Tb)	шт.	1	90 090	90090
5	У6125-0202-0206 6125-0202-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания	шт.	1	67 396	67396
6	С1248-306-0304 248-306-0304 *РСНБ РК 2022*	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-P БР	шт.	1	21 627	21627
7	У6401-0201-0801 6401-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	417	1 088	453696
8	С1243-304-0201 243-304-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	м	425,34	443	188426
9	С1248-404-0304 248-404-0304 *РСНБ РК 2022*	Диск жесткий HDD Uniview на 4Тб	шт.	2	46 897	93794
10	С1248-306-0376 248-306-0376 *СпрСЦ 07.2024*	Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1207К	шт.	1	15 941	15941
11	У6119-0301-0203 6119-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 50 мм	м	8	1 786	14288
12	С1241-207-0305 241-207-0305 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	8,16	99	808
13	У6119-0302-0102 6119-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм	м	181	1 310	237110
14	С1243-907-0108 243-907-0108 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	181	247	44707
15	У6125-0801-0102 6125-0801-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж камеры видеонаблюдения на кронштейне	шт.	5	20 122	100610
16	С1248-402-0102 248-402-0102 *РСНБ РК 2022*	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF28M-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м	шт.	5	35 512	177560
17	У6125-0408-0621 6125-0408-0621 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 прим*	Монтаж видеомагнитофона	шт.	1	22 470	22470
18	С1248-404-0202 248-404-0202 *РСНБ РК 2022*	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	шт.	1	86 699	86699

19	С1241-201-0807 241-201-0807 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х2,4 мм	м	5,1	312	1591
20	У6114-0801-0101 6114-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 100 мм	сальник	8	11 282	90256
21	СПрайс-лист *ТОО "Ruba" РК г.Нур-Султ ан. НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат =1 СТПРАЙС-ЛИСТ*	Разъем питания с клемной колодкой,SR-DC-PV.	шт	11	433,71	4771
22	СПрайс-лист *ТОО "Ruba" РК г.Нур-Султ ан. НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат =1 СТПРАЙС-ЛИСТ*	Разъем BNC с клемной колодкой,SR-BNC.	шт	22	262,04	5765

Составил Бралинова Ж.М.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 02-01-04-09

Составлена 2024.7

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	248-402-0209	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3614LE-ADF28K-G-C, объектив 2,8 мм, 4 Мп со встроенным микрофоном	шт.	6	45 383	272 298
2	243-304-0201	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	м	425,34	443	188 425,62
3	248-402-0102	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF28M-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м	шт.	5	35 512	177 560
4	248-404-0304	Диск жесткий HDD Uniview на 4Тб	шт.	2	46 897	93 794
5	248-403-0106	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR302-16S-C, 16-ти канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 2 SATA до 8 Tb)	шт.	1	90 090	90 090
6	248-404-0202	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	шт.	1	86 699	86 699
7	243-907-0108	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	181	247	44 707
8	248-306-0304	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2х17-Р БР	шт.	1	21 627	21 627
9	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,002085	7 763 690	16 187,29
10	248-306-0376	Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1207К	шт.	1	15 941	15 941
11	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,003336	4 216 417	14 065,97
12	217-701-0308	Очес льняной	кг	14,4	426	6 134,4
13	СТПРАЙС-ЛИСТ	Разъем BNC с клемной колодкой,SR-BNC. #	шт	22	262,04	5 764,88
14	СТПРАЙС-ЛИСТ	Разъем питания с клемной колодкой,SR-DC-PV. #	шт	11	433,71	4 770,81
15	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	3,488832	1 186	4 137,75
16	243-602-0104	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 4 мм2	км	0,0111	309 445	3 434,84
17	235-201-0305	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	3,92	799	3 132,08

18	241-201-0807	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х2,4 мм	м	5,1	312	1 591,2
19	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00512	182 510	934,45
20	214-209-1001	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0,1	8 349	834,9
21	241-207-0305	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	8,16	99	807,84
22	252-207-0441	Наконечник кабельный типа П2.5-4Д-МУ3	шт.	10	50	500
23	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00006	6 325 216	379,51
24	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,2502	1 293	323,51
25	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0003	954 056	286,22
26	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	4,96	29	143,84
27	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,1668	627	104,58
28	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,02	4 837	96,74
29	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,040032	2 313	92,59
30	261-107-0968	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0,007	10 935	76,54
31	261-107-0784	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,08	809	64,72
32	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,017097	1 438	24,59
33	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0346944	501	17,38
34	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00001	1 576 025	15,76
35	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0003	35 441	10,63
36	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,03	246	7,38
37	261-404-0533	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,02	211	4,22
38	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00002	200 964	4,02
39	261-107-0806	Флюс ФКДТ	кг	0,0006	3 606	2,16
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**1 055 092**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**1 055 092,44**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство Досугового центра в селе Алексеевка, Зерендинского района Акмолинской области
Шифр стройки 19/23

Наименование объекта - Строительство Досугового центра
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-05-08

(Локальный сметный расчет)

на Технологическое оборудование, мебель и инвентарь

(Наименование работ и затрат)

Основание: 2.5-19/23-ТХ

Сметная стоимость	**36228,524**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	428,833	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,093	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах июня 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**36228524**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			419129
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*230412*
		машины и механизмы	тенге			31096
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*9704*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			279579
		оборудование	тенге			35498720
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	93		
					==Актовый зал==	
1	**Перечень п.36.** *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат =1*	**Секция стульев на три места, складируемая для актовых залов.**	**шт.**	**49**	**45 324**	**2220876**
					==Гимнастический зал==	
2	**522-101-1068001** *СпрСЦ 07.2024*	**Перекладина универсальная гимнастическая**	**шт.**	**1**	**37 500**	**37500**

3	522-101-1061001 *СпрСЦ 07.2024*	Бревно гимнастическое напольное 3м	шт.	1	20 982	20982
4	522-101-1077001 *СпрСЦ 07.2024*	Конь гимнастический прыжковый переменной высоты RAG-924. Высота регулируемая. Корпус выполнен из дерева, обклеен изолоном и покрыт чехлом из искусственной кожи. Размер корпуса: длина - 1600мм, ширина - 350мм, высота - 280мм	шт.	1	148 280	148280
5	522-101-1074002 *СпрСЦ 07.2024*	Щит баскетбольный 1800х1050 из влагостойкой фанеры	шт.	2	38 393	76786
6	522-101-1003007 *СпрСЦ 07.2024*	Скамья гимнастическая 200х24х30см	шт.	2	20 593	41186
7	522-101-1001007 *СпрСЦ 07.2024*	Стенка гимнастическая шведская деревянная TSF-9320. Размеры 2800х1000мм	шт.	2	72 691	145382
8	522-101-1009007 *СпрСЦ 07.2024*	Кольца гимнастические в комплекте с тросом 2м	пара	1	35 977	35977
				==Танцевальный зал (Фойе (3)==		
9	522-101-1078001 *СпрСЦ 07.2024* *К=2*	Станок хореографический однорядный RAG-20501. Две стойки, деревянная жердь склеенная из березы, толщиной 50мм. Длина 2 м. Крепление- пол	шт.	1	106 921	106921
10	Перечень п.51. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат =1*	Зеркало -4м.	шт.	3	62 770,14	188310
				==Буфет и подсобная (30)==		
11	522-101-1219006 *СпрСЦ 07.2024*	Стул полумягкий. Металлический каркас. Размер: 400х465х800мм	шт.	10	15 757	157570
12	522-102-0101014 *СпрСЦ 07.2024*	Стол обеденный 800х800х750мм, прямой каркас металлический цветной, столешница из ЛДСП 16мм	шт.	3	22 875	68625
13	Перечень п.50. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат =1*	Стол рабочий 600х500х750.	шт.	1	26 753,75	26754
14	521-301-3017007 *СпрСЦ 07.2024*	Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+	шт.	1	89 119	89119
15	Перечень п.49. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат =1*	Стойка-бар.	шт.	1	86 151,57	86152
16	521-301-3009001 *СпрСЦ 07.2024*	Микроволновая печь Atlantic AMWO-W. Мощность 700Вт, внутренний объем 20л, тип управления механическое	шт.	1	31 522	31522
				==Раздевалка (6,7)==		
17	Перечень п.48. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат =1*	Шкаф для одежды шестисекционный.	шт.	4	88 669,57	354678
18	522-101-1003012 *СпрСЦ 07.2024*	Скамья для раздевалок без спинки RAR-4853. Выполнена из массива дерева с металлическими опорами, а также оснащена полкой для обуви. Размеры: высота - 425 мм; ширина посадочного места - 350 мм; длина - 2000 мм	шт.	4	69 737	278948
				==Комната врача и инструктора (10)==		

19	522-101-1219001 *СпрСЦ 07.2024*	Стул полумягкий	шт.	2	10 512	21024
20	522-101-1206001 *СпрСЦ 07.2024*	Стол однотумбовый с 3 ящиками и нишей. Размер 1200х650х750 мм	шт.	1	41 657	41657
21	527-114-0501 *СпрСЦ 07.2024*	Кушетка смотровая КШ001	шт.	1	47 752	47752
22	522-101-1237003 *СпрСЦ 07.2024*	Тумба мобильная на колесах, 3 выдвижных ящика, ЛДСП 16 мм, размер 442х534х628мм - для спидометра 450х450х750	шт.	1	18 112	18112
23	Перечень п.52. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат =1*	Весы медицинские 450х450х1500.	шт.	1	157 375	157375
24	Перечень п.47. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат =1*	Полка для книг и медикоментов 1100х300х900.	шт.	2	25 404,82	50810
				==Касса (23)==		
25	522-101-1219001 *СпрСЦ 07.2024*	Стул полумягкий	шт.	1	10 512	10512
26	522-101-1206001 *СпрСЦ 07.2024*	Стол однотумбовый с 3 ящиками и нишей. Размер 1200х650х750 мм	шт.	1	41 657	41657
27	Перечень п.35. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат =1*	Сейф огнестойкий, 361х425х495.	шт.	1	151 583,6	151584
				==Гардероб (11)==		
28	522-101-1252002 *СпрСЦ 07.2024*	Вешалка гардеробная напольная, металокаркас, ЛДСП 16 мм, 18/24/32 крючка, размеры 1184х862х1600мм	шт.	6	21 210	127260
29	Перечень п.46. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат =1*	Гардеробная стойка 6910х400х900(h).	шт.	1	94 964,57	94965
				==Актерская (15,16)==		
30	522-101-1229003 *СпрСЦ 07.2024*	Шкаф для одежды 800х540х1950 мм	шт.	1	55 977	55977
31	522-101-1224002 *СпрСЦ 07.2024*	Кресло, модель "FB-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина- пластик, подлокотники - пластик Сенатор, обивка - эко-кожа	шт.	1	43 705	43705
32	522-101-1212016 *СпрСЦ 07.2024*	Стол гримировальный с зеркалом 1200х600х750/1200мм. ЛДСП 16мм, 2 выдвижных ящика	шт.	1	48 438	48438
				==Костюмерная (17)==		
33	Перечень п.45. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат =1*	Передвижная вешалка для театральных костюмов 1300х580х1720.	шт.	3	80 576	241728
				==Санузел (21,22,28)==		
34	522-201-0502001 *СпрСЦ 07.2024*	Зеркало настенное 600х800 мм	шт.	5	8 588	42940
35	522-101-1308001 *СпрСЦ 07.2024*	Электросушитель для рук типа ALMACOM HD-798-ABS-G. Материал: ABS Пластик, мощность: 2 300Вт, скорость вращения двиг.: 23 000 об/мин	шт.	5	36 207	181035

						==Комната уборочного инвентаря (27)==
36	Перечень п.55. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат =1*	Стремянка, высотой 5м.	шт.	1	56 834,86	56835
						==Аппаратная (3)==
37	522-101-1219001 *СпрСЦ 07.2024*	Стул полумягкий	шт.	1	10 512	10512
38	522-101-1206001 *СпрСЦ 07.2024*	Стол однотумбовый с 3 ящиками и нишей. Размер 1200х650х750 мм	шт.	1	41 657	41657
39	Перечень п.58. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат =1*	Проектор ViewSonic PG8000HD.	шт.	1	899 753,34	899753
40	521-101-0401028 *СпрСЦ 07.2024*	Персональный компьютер Smart SSP, монитор Smart 23,8/ i5 13400 /DDR5 16GB/ SSD 512 M2/Корпус Smart SSP (430 мм х 90 мм х 395 мм)/Windows 11 PRO/ Office 2019/клавиатура+мышь/камера/наушники/сетевой фильтр	комплект	1	476 903	476903
						==Проекционная (4)==
41	522-101-1219001 *СпрСЦ 07.2024*	Стул полумягкий	шт.	1	10 512	10512
42	522-101-1206001 *СпрСЦ 07.2024*	Стол однотумбовый с 3 ящиками и нишей. Размер 1200х650х750 мм	шт.	1	41 657	41657
43	Перечень п.60. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат =1*	Микшер-усилитель.	шт.	1	528 488,63	528489
						==Комната механиков (5)==
44	522-101-1219001 *СпрСЦ 07.2024*	Стул полумягкий	шт.	1	10 512	10512
45	522-101-1206001 *СпрСЦ 07.2024*	Стол однотумбовый с 3 ящиками и нишей. Размер 1200х650х750 мм	шт.	1	41 657	41657
46	522-101-1233005 *СпрСЦ 07.2024*	Шкаф книжный полуоткрытый с открытыми верхними полками и закрытой нижней частью. Размер 800х380х2000мм. ЛДСП 16мм.	шт.	1	54 186	54186
						==Комната персонала==(7)
47	Перечень п.44. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат =1*	Стол четырехместный.	шт.	1	38 579,36	38579
48	522-101-1219028 *СпрСЦ 07.2024*	Стул полумягкий типа СМ-А. Каркас металлический цветной. Обивка гобелен. Размер: 440х410х970мм	шт.	1	13 169	13169
49	Перечень п.38. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат =1*	Софа.	шт.	1	70 144,29	70144
						==Кабинет завхоза(6)==
50	522-101-1219001 *СпрСЦ 07.2024*	Стул полумягкий	шт.	2	10 512	21024
51	522-101-1206001 *СпрСЦ 07.2024*	Стол однотумбовый с 3 ящиками и нишей. Размер 1200х650х750 мм	шт.	1	41 657	41657

52	522-101-1233005 *СпрСЦ 07.2024*	Шкаф книжный полуоткрытый с открытыми верхними полками и закрытой нижней частью. Размер 800х380х2000мм. ЛДСП 16мм.	шт.	1	54 186	54186
53	Перечень п.43. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат =1*	Стеллаж 2500х550х2200(h).	шт.	1	78 372,75	78373
				==.Кабинет (2,2а) ==		
54	522-101-1219001 *СпрСЦ 07.2024*	Стул полумягкий	шт.	4	10 512	42048
55	522-101-1206001 *СпрСЦ 07.2024*	Стол однотумбовый с 3 ящиками и нишей. Размер 1200х650х750 мм	шт.	2	41 657	83314
56	522-101-1233005 *СпрСЦ 07.2024*	Шкаф книжный полуоткрытый с открытыми верхними полками и закрытой нижней частью. Размер 800х380х2000мм. ЛДСП 16мм.	шт.	2	54 186	108372
				==Библиотека (12)==		
57	Перечень п.37. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат =1*	Стол читательский 1500х600х940.	шт.	4	29 136,86	116547
58	522-101-1219027 *СпрСЦ 07.2024*	Стул полумягкий типа СМ-7. Каркас металлический цветной. Размер: 460х350х820мм	шт.	8	7 959	63672
59	Перечень п.42. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат =1*	Витрина выставочная 1000х500х1172.	шт.	1	37 770	37770
60	Перечень п.41. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат =1*	Шкаф каталожный 970х500х1172.	шт.	1	75 809,79	75810
61	Перечень п.54. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат =1*	Доска объявлений.	шт.	1	6 834,57	6835
62	Перечень п.40. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат =1*	Кафедра выдачи литературы 1500х660х940.	шт.	1	53 867,21	53867
63	Перечень п.39. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат =1*	Стеллаж двухсторонний 1035х440х1950.	шт.	6	64 838,5	389031
64	Перечень п.53. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат =1*	Корзина для мусора.	шт.	1	1 079,14	1079
65	522-101-1219001 *СпрСЦ 07.2024*	Стул полумягкий	шт.	1	10 512	10512
66	522-101-1206001 *СпрСЦ 07.2024*	Стол однотумбовый с 3 ящиками и нишей. Размер 1200х650х750 мм	шт.	2	41 657	83314
67	521-101-0401028 *СпрСЦ 07.2024*	Персональный компьютер Smart SSP, монитор Smart 23,8/ i5 13400 /DDR5 16GB/ SSD 512 M2/Корпус Smart SSP (430 мм x 90 мм x 395 мм)/Windows 11 PRO/ Office 2019/клавиатура+мышь/камера/наушники/сетевой фильтр	комплект	1	476 903	476903
				==Кабинет директора (9,10)==		
68	522-101-1206011 *СпрСЦ 07.2024*	Стол однотумбовый с 2 выдвижными ящиками и нишей, ЛДСП 16 мм, размер 1200х600х750мм	шт.	2	33 598	67196

69	522-101-1224002 *СпрСЦ 07.2024*	Кресло, модель "FB-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина- пластик, подлокотники - пластик Сенатор, обивка - эко-кожа	шт.	1	43 705	43705
70	522-101-1233005 *СпрСЦ 07.2024*	Шкаф книжный полуоткрытый с открытыми верхними полками и закрытой нижней частью. Размер 800х380х2000мм. ЛДСП 16мм.	шт.	2	54 186	108372
71	522-101-1219028 *СпрСЦ 07.2024*	Стул полумягкий типа СМ-А. Каркас металлический цветной. Обивка гобелен. Размер: 440х410х970мм	шт.	12	13 169	158028
72	Перечень п.35. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат =1*	Сейф огнестойкий, 361х425х495.	шт.	1	151 583,6	151584
73	522-101-1207010 *СпрСЦ 07.2024*	Стол для совещаний 2400х800х750 мм	шт.	1	103 608	103608
74	Перечень п.38. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат =1*	Софа.	шт.	1	70 144,29	70144
75	521-101-0401028 *СпрСЦ 07.2024*	Персональный компьютер Smart SSP, монитор Smart 23,8/ i5 13400 /DDR5 16GB/ SSD 512 M2/Корпус Smart SSP (430 мм х 90 мм х 395 мм)/Windows 11 PRO/ Office 2019/клавиатура+мышь/камера/наушники/сетевой фильтр	комплект	1	476 903	476903
				==Приемная(11)==		
76	522-101-1206011 *СпрСЦ 07.2024*	Стол однотумбовый с 2 выдвижными ящиками и нишей, ЛДСП 16 мм, размер 1200х600х750мм	шт.	1	33 598	33598
77	522-101-1224002 *СпрСЦ 07.2024*	Кресло, модель "FB-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина- пластик, подлокотники - пластик Сенатор, обивка - эко-кожа	шт.	2	43 705	87410
78	522-101-1219028 *СпрСЦ 07.2024*	Стул полумягкий типа СМ-А. Каркас металлический цветной. Обивка гобелен. Размер: 440х410х970мм	шт.	2	13 169	26338
				==Кружковая комната(17,18,19)==		
79	522-101-1233005 *СпрСЦ 07.2024*	Шкаф книжный полуоткрытый с открытыми верхними полками и закрытой нижней частью. Размер 800х380х2000мм. ЛДСП 16мм.	шт.	6	54 186	325116
80	522-102-0101007 *СпрСЦ 07.2024*	Стол 6-и местный 1800х750х750мм со стульями в комплекте	комплект	10	311 074	3110740
81	521-301-3113004 *СпрСЦ 07.2024*	Машина швейная JAGUAR PS 650, количество швейных операций - 80, потребляемая мощность 85 Вт, максимальная скорость шитья 750 ст/мин	шт.	2	66 955	133910
82	521-301-3104 *СпрСЦ 07.2024*	Доска гладильная напольная	шт.	2	14 277	28554
83	522-101-1304 *СпрСЦ 07.2024*	Утюг	шт.	2	18 571	37142
				== Бухгалтерия (8)==		
84	522-101-1206011 *СпрСЦ 07.2024*	Стол однотумбовый с 2 выдвижными ящиками и нишей, ЛДСП 16 мм, размер 1200х600х750мм	шт.	1	33 598	33598

85	522-101-1224002 *СпрСЦ 07.2024*	Кресло, модель "FB-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина- пластик, подлокотники - пластик Сенатор, обивка - эко-кожа	шт.	1	43 705	43705
86	522-101-1233005 *СпрСЦ 07.2024*	Шкаф книжный полуоткрытый с открытыми верхними полками и закрытой нижней частью. Размер 800х380х2000мм. ЛДСП 16мм.	шт.	1	54 186	54186
87	522-101-1219028 *СпрСЦ 07.2024*	Стул полумягкий типа СМ-А. Каркас металлический цветной. Обивка гобелен. Размер: 440х410х970мм	шт.	2	13 169	26338
88	Перечень п.35. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат =1*	Сейф огнестойкий, 361х425х495.	шт.	1	151 583,6	151584
89	521-101-0401028 *СпрСЦ 07.2024*	Персональный компьютер Smart SSP, монитор Smart 23,8/ i5 13400 /DDR5 16GB/ SSD 512 M2/Корпус Smart SSP (430 мм х 90 мм х 395 мм)/Windows 11 PRO/ Office 2019/клавиатура+мышь/камера/наушники/сетевой фильтр	комплект	1	476 903	476903
				==Сцена==		
90	Перечень п.57. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат =1*	Моторизированный экран 4:3 150х200 Mr.Rixel.	шт.	1	588 901,75	588902
91	Перечень п.59. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат =1*	Настенный громкоговоритель ClickMount.	шт.	6	507 154,88	3042929
92	522-101-0221003 *СпрСЦ 07.2024*	Крепление "паук" настенное для проектора ONKRON K2D, до 10 кг, White - для проекторов Kromax	шт.	1	39 196	39196
93	Перечень п.61. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат =1*	Кабель PI 1000-150 HDMI Cable Purelnstall 10,0m PureLink.	шт	1	41 277,21	41277
94	243-802-0102 *РСНБ РК 2022*	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	м	102	103	10506
				==Механизм Антрактно-раздвижного занавеса==		
95	Перечень п.62. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат =1*	Механизм для раздвижения занавеса: дорога антрактно-раздвижного занавеса 17м с электромеханическим приводом, каретками, блочками, канатом стальным и пультом управления.	комплект	1	2 175 552	2175552
96	Перечень п.63. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат =1*	Монтаж наладка оборудования.	комплект	1	423 024	423024
				==Одежда сцены==		
97	Перечень п.64. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат =1*	Занавес сцены для актового зала из 2 х половинок без ламбрекена, размер занавеса: ширина 16,4м, высота 6,1м, материал-бархат на подкладе с пропиткой.	комплект	1	2 840 304	2840304
				==Подъемники==		
98	6120-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж подъемника для маломобильных групп людей наклонного, перемещение на 5 м	подъемник	2	111 602	223204

99	6120-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж подъемника для маломобильных групп людей вертикального, перемещение на 2 остановки	подъемник	1	227 021	227021
100	516-201-0201 *РСНБ РК 2022*	Платформа подъемная для лиц с ограниченными возможностями с наклонным перемещением по прямой траектории, складывающаяся, модели ПП НП-225 С (ПН-225 П), грузоподъемность 225 кг, скорость 0,15 м/с, минимальный размер платформы 800х1250 мм, внешние размеры подъемника 1200х1250 мм, СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017	комплект	2	4 443 589	8887178
101	516-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Платформа подъемная для лиц с ограниченными возможностями с вертикальным перемещением модели ПП ВП-225 (ПВ-250 П), грузоподъемность 225 кг, стандартный размер 800х1250 мм, внешние размеры подъемника 1250х1250 мм, скорость 0,15 м/с, высота подъема 1,4 м СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017	комплект	1	2 132 157	2132157
				==Во всех кабинетах==		
102	Перечень п.53. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат =1*	Корзина для мусора.	шт.	45	1 079,14	48561
103	251-104-0107 *РСНБ РК 2022*	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из поливинилхлорида	$м^2$	21	12 813	269073

Составил Бекболсынова

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 02-01-05-08

Составлена в текущих ценах июня 2024г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	251-104-0107	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из поливинилхлорида	$м^2$	21	12 813	269 073
2	243-802-0102	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	м	102	103	10 506
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**279 579**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	516-201-0201 *РСНБ РК 2022*	Платформа подъемная для лиц с ограниченными возможностями с наклонным перемещением по прямой траектории, складывающаяся, модели ПП НП-225 С (ПН-225 П), грузоподъемность 225 кг, скорость 0,15 м/с, минимальный размер платформы 800х1250 мм, внешние размеры подъемника 1200х1250 мм, СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017	комплект	2	4 443 589	8 887 178
2	522-102-0101007 *СпрСЦ 07.2024*	Стол 6-и местный 1800х750х750мм со стульями в комплекте	комплект	10	311 074	3 110 740
3	ТПеречень п.59. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	Настенный громкоговоритель ClickMount. #	шт.	6	507 154,88	3 042 929,28
4	ТПеречень п.64. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	Занавес сцены для актового зала из 2 х половинок без ламбрекена, размер занавеса: ширина 16,4м, высота 6,1м, материал-бархат на подкладе с пропиткой. #	комплект	1	2 840 304	2 840 304
5	ТПеречень п.36. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	Секция стульев на три места, складируемая для актовых залов. #	шт.	49	45 324	2 220 876

6	ТПеречень п.62. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	Механизм для раздвижения занавеса: дорога антрактно-раздвижного занавеса 17м с электромеханическим приводом, каретками, блочками, канатом стальным и пультом управления. #	комплект	1	2 175 552	2 175 552
7	516-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Платформа подъемная для лиц с ограниченными возможностями с вертикальным перемещением модели ПП ВП-225 (ПВ-250 П), грузоподъемность 225 кг, стандартный размер 800х1250 мм, внешние размеры подъемника 1250х1250 мм, скорость 0,15 м/с, высота подъема 1,4 м СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017	комплект	1	2 132 157	2 132 157
8	521-101-0401028 *СпрСЦ 07.2024*	Персональный компьютер Smart SSP, монитор Smart 23,8/ i5 13400 /DDR5 16GB/ SSD 512 M2/Корпус Smart SSP (430 мм х 90 мм х 395 мм)/Windows 11 PRO/ Office 2019/клавиатура+мышь/камера/наушники/сетевой фильтр	комплект	4	476 903	1 907 612
9	ТПеречень п.58. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	Проектор ViewSonic PG8000HD. #	шт.	1	899 753,34	899 753,34
10	522-101-1233005 *СпрСЦ 07.2024*	Шкаф книжный полуоткрытый с открытыми верхними полками и закрытой нижней частью. Размер 800х380х2000мм. ЛДСП 16мм.	шт.	13	54 186	704 418
11	ТПеречень п.57. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	Моторизированный экран 4:3 150х200 Mr.Rixel. #	шт.	1	588 901,75	588 901,75
12	ТПеречень п.60. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	Микшер-усилитель. #	шт.	1	528 488,63	528 488,63
13	ТПеречень п.35. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	Сейф огнестойкий, 361х425х495. #	шт.	3	151 583,6	454 750,8
14	ТПеречень п.63. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	Монтаж наладка оборудования. #	комплект	1	423 024	423 024
15	522-101-1206001 *СпрСЦ 07.2024*	Стол однотумбовый с 3 ящиками и нишей. Размер 1200х650х750 мм	шт.	10	41 657	416 570
16	ТПеречень п.39. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	Стеллаж двухсторонний 1035х440х1950. #	шт.	6	64 838,5	389 031
17	ТПеречень п.48. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	Шкаф для одежды шестисекционный. #	шт.	4	88 669,57	354 678,28

18	522-101-1003012 *СпрСЦ 07.2024*	Скамья для раздевалок без спинки RAR-4853. Выполнена из массива дерева с металлическими опорами, а также оснащена полкой для обуви. Размеры: высота - 425 мм; ширина посадочного места - 350 мм; длина - 2000 мм	шт.	4	69 737	278 948
19	ТПеречень п.45. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	Передвижная вешалка для театральных костюмов 1300х580х1720. #	шт.	3	80 576	241 728
20	522-101-1219028 *СпрСЦ 07.2024*	Стул полумягкий типа СМ-А. Каркас металлический цветной. Обивка гобелен. Размер: 440х410х970мм	шт.	17	13 169	223 873
21	522-101-1224002 *СпрСЦ 07.2024*	Кресло, модель "FB-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина- пластик, подлокотники - пластик Сенатор, обивка - эко-кожа	шт.	5	43 705	218 525
22	ТПеречень п.51. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	Зеркало -4м. #	шт.	3	62 770,14	188 310,42
23	522-101-1308001 *СпрСЦ 07.2024*	Электросушитель для рук типа ALMACOM HD-798-ABS-G. Материал: ABS Пластик, мощность: 2 300Вт, скорость вращения двиг.: 23 000 об/мин	шт.	5	36 207	181 035
24	522-101-1219006 *СпрСЦ 07.2024*	Стул полумягкий. Металлический каркас. Размер: 400х465х800мм	шт.	10	15 757	157 570
25	ТПеречень п.52. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	Весы медицинские 450х450х1500. #	шт.	1	157 375	157 375
26	522-101-1077001 *СпрСЦ 07.2024*	Конь гимнастический прыжковый переменной высоты RAG-924. Высота регулируемая. Корпус выполнен из дерева, обклеен изолоном и покрыт чехлом из искусственной кожи. Размер корпуса: длина - 1600мм, ширина - 350мм, высота - 280мм	шт.	1	148 280	148 280
27	522-101-1001007 *СпрСЦ 07.2024*	Стенка гимнастическая шведская деревянная TSF-9320. Размеры 2800х1000мм	шт.	2	72 691	145 382
28	ТПеречень п.38. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	Софа. #	шт.	2	70 144,29	140 288,58
29	522-101-1219001 *СпрСЦ 07.2024*	Стул полумягкий	шт.	13	10 512	136 656
30	522-101-1206011 *СпрСЦ 07.2024*	Стол однотумбовый с 2 выдвижными ящиками и нишей, ЛДСП 16 мм, размер 1200х600х750мм	шт.	4	33 598	134 392
31	521-301-3113004 *СпрСЦ 07.2024*	Машина швейная JAGUAR PS 650, количество швейных операций - 80, потребляемая мощность 85 Вт, максимальная скорость шитья 750 ст/мин	шт.	2	66 955	133 910
32	522-101-1252002 *СпрСЦ 07.2024*	Вешалка гардеробная напольная, металокаркас, ЛДСП 16 мм, 18/24/32 крючка, размеры 1184х862х1600мм	шт.	6	21 210	127 260

33	ТПеречень п.37. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	Стол читательский 1500х600х940. #	шт.	4	29 136,86	116 547,44
34	522-101-1078001 *СпрСЦ 07.2024*	Станок хореографический однорядный RAG-20501. Две стойки, деревянная жердь склеенная из березы, толщиной 50мм. Длина 2 м. Крепление- пол	шт.	1	106 921	106 921
35	522-101-1207010 *СпрСЦ 07.2024*	Стол для совещаний 2400х800х750 мм	шт.	1	103 608	103 608
36	ТПеречень п.46. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	Гардеробная стойка 6910х400х900(h). #	шт.	1	94 964,57	94 964,57
37	521-301-3017007 *СпрСЦ 07.2024*	Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+	шт.	1	89 119	89 119
38	ТПеречень п.49. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	Стойка-бар. #	шт.	1	86 151,57	86 151,57
39	ТПеречень п.43. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	Стеллаж 2500х550х2200(h). #	шт.	1	78 372,75	78 372,75
40	522-101-1074002 *СпрСЦ 07.2024*	Щит баскетбольный 1800х1050 из влагостойкой фанеры	шт.	2	38 393	76 786
41	ТПеречень п.41. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	Шкаф каталожный 970х500х1172. #	шт.	1	75 809,79	75 809,79
42	522-102-0101014 *СпрСЦ 07.2024*	Стол обеденный 800х800х750мм, прямой каркас металлический цветной, столешница из ЛДСП 16мм	шт.	3	22 875	68 625
43	522-101-1219027 *СпрСЦ 07.2024*	Стул полумягкий типа СМ-7. Каркас металлический цветной. Размер: 460х350х820мм	шт.	8	7 959	63 672
44	ТПеречень п.55. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	Стремянка, высотой 5м. #	шт.	1	56 834,86	56 834,86
45	522-101-1229003 *СпрСЦ 07.2024*	Шкаф для одежды 800х540х1950 мм	шт.	1	55 977	55 977
46	ТПеречень п.40. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	Кафедра выдачи литературы 1500х660х940. #	шт.	1	53 867,21	53 867,21
47	ТПеречень п.47. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	Полка для книг и медикоментов 1100х300х900. #	шт.	2	25 404,82	50 809,64

48	ТПеречень п.53. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	Корзина для мусора. #	шт.	46	1 079,14	49 640,44
49	522-101-1212016 *СпрСЦ 07.2024*	Стол гримировальный с зеркалом 1200х600х750/1200мм. ЛДСП 16мм, 2 выдвижных ящика	шт.	1	48 438	48 438
50	527-114-0501 *СпрСЦ 07.2024*	Кушетка смотровая КШ001	шт.	1	47 752	47 752
51	522-201-0502001 *СпрСЦ 07.2024*	Зеркало настенное 600х800 мм	шт.	5	8 588	42 940
52	ТПеречень п.61. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	Кабель PI 1000-150 HDMI Cable Purelnstall 10,0m PureLink. #	шт	1	41 277,21	41 277,21
53	522-101-1003007 *СпрСЦ 07.2024*	Скамья гимнастическая 200х24х30см	шт.	2	20 593	41 186
54	522-101-0221003 *СпрСЦ 07.2024*	Крепление "паук" настенное для проектора ONKRON K2D, до 10 кг, White - для проекторов Kromax	шт.	1	39 196	39 196
55	ТПеречень п.44. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	Стол четырехместный. #	шт.	1	38 579,36	38 579,36
56	ТПеречень п.42. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	Витрина выставочная 1000х500х1172. #	шт.	1	37 770	37 770
57	522-101-1068001 *СпрСЦ 07.2024*	Перекладина универсальная гимнастическая	шт.	1	37 500	37 500
58	522-101-1304 *СпрСЦ 07.2024*	Утюг	шт.	2	18 571	37 142
59	522-101-1009007 *СпрСЦ 07.2024*	Кольца гимнастические в комплекте с тросом 2м	пара	1	35 977	35 977
60	521-301-3009001 *СпрСЦ 07.2024*	Микроволновая печь Atlantic AMWO-W. Мощность 700Вт, внутренний объем 20л, тип управления механическое	шт.	1	31 522	31 522
61	521-301-3104 *СпрСЦ 07.2024*	Доска гладильная напольная	шт.	2	14 277	28 554
62	ТПеречень п.50. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	Стол рабочий 600х500х750. #	шт.	1	26 753,75	26 753,75
63	522-101-1061001 *СпрСЦ 07.2024*	Бревно гимнастическое напольное 3м	шт.	1	20 982	20 982
64	522-101-1237003 *СпрСЦ 07.2024*	Тумба мобильная на колесах, 3 выдвижных ящика, ЛДСП 16 мм, размер 442х534х628мм - для спидометра 450х450х750	шт.	1	18 112	18 112

65	ТПеречень п.54. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	Доска объявлений. #	шт.	1	6 834,57	6 834,57
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**35 498 719**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**35 778 298,24**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство Досугового центра в селе Алексеевка,Зерендинского района Акмолинской области
Шифр стройки 19/23

Наименование объекта - Строительство Досугового центра
Шифр объекта 04-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01-01-01

(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети электроснабжения

(Наименование работ и затрат)

Основание: ЭС

Сметная стоимость	77095,646	тыс.тенге
Средства на оплату труда	6706,440	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,36	тыс.чел-ч

Составлен(а) 2024.7

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**77095646**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5801114
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*2828137*
		машины и механизмы	тенге			3050340
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*905326*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			33230253
		оборудование	тенге			35013938
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 360		
				ВЛ-10кВ		
1	**247-103-0923** *РСНБ РК 2022*	**Прожектор типа PFL-S светодиодный, мощностью 30 Вт, IP65, ГОСТ IEC 60598-1-2017, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012**	**шт.**	**1**	**4 691**	**4691**
2	**Прайс-лист** *ТОО "Инвольт " г.Аст ана. НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат =1*	**Ограничитель перенапряжения ОПН 10кВ,10кА, u НЕ-15SGA.**	**шт**	**3**	**9 487,5**	**28462**

3	6401-0103-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	шт.	1	14 775	14775
4	515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	180 554	180554
5	Прайс-лист *ТОО "Инвольт " г.Аст ана.* *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат =1*	Привод,ПРНЗ-10У1.	шт	1	14 005,36	14005
6	1133-0204-0205 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	2,3107	487 577	1126644
7	1133-0204-0408 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять или исключать к норме 1133-0204-0205	опора	19	20 525	389975
8	243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	м	7 070,64	437	3089870
9	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	12,42	8 044	99906
10	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	8,28	4 196	34743
11	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	8,28	662	5481
12	1101-0107-1305 *РСНБ РК 2022*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	4,14	129	534
13	6401-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	69	831	57339
14	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	4,554	6 045	27529
15	6401-0201-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг	м	10	1 828	18280
16	6301-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов бестраншейным методом горизонтального направленного прокола на длину до 30 м из полимерных труб, диаметр до 110 мм, в грунтах 1-2 группы	м	248	7 015	1739720
17	241-207-0705 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	255	4 312	1099560
18	243-128-0203 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвП 3х50/16 (мк)-10	м	368,22	11 936	4395074
19	6401-0201-1703 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заделок концевых эпоксидных для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2	шт.	3	19 037	57111

20	243-903-0804 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-35/50-СЛ	шт.	3	16 752	50256
21	6401-0201-1506 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2	шт.	1	12 819	12819
22	243-903-0904 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КвТп-3-35/50-СЛ	шт.	1	10 975	10975
23	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0508	322 409	16378
24	1133-0208-0203 *РСНБ РК 2022*	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	46 881	46881
25	1133-0208-0205 *РСНБ РК 2022*	Подстанции комплектные трансформаторные с воздушными вводами тупиковые, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	179 741	179741
26	515-102-0421 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-630 кВА, мощность силового трансформатора 630 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	3 320 936	3320936
27	515-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА	шт.	1	3 885 597	3885597
28	6401-0103-2401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж камеры сборного распределительного устройства с масляным выключателем	шт.	1	163 351	163351
29	Прайс-лист *Аст анинский элект рот ехнический завод г.Аст ана .* *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат =1*	Высоковольтная ячейка 6кВ с вакуумным выключателем AVL-1250 с блоком микропроцессорной релейной защиты РС-83А2.0 по схеме дешунтирования с блоком гарантированного питания для цепей оперативного тока и ручным управлением приводом выключателя с электронным прибором учета активной и реактивной электроэнергии,мощности и почасового графика нагрузок с поддержкой АСКУЭ с трансформаторами тока ТОЛ-6 30/5А,КСО-292.	компл	1	4 405 922,66	4405923
30	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5 896	5896
31	247-301-0349 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ARTM2-00 PB.G, 3х57,7/100 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)	шт.	1	81 981	81981

32	247-301-0402 *РСНБ РК 2022*	Модем для подключения к трехфазному электронному счетчику с наличием блока для передачи данных 485/232 GPRS-терминал TELEOFIS WRX708-R4 (rel.5.0)	шт.	1	58 738	58738
33	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	11	8 436	92796
34	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	11	6 905	75955
35	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	29	25 780	747620
36	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	5	52 992	264960
37	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	81 656	81656
38	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	42	63 702	2675484
39	252-207-0507 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	33	131 774	4348542
40	252-207-0504 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	198 720	198720
41	Прайс-лист *ТОО "Бат ысЭлект рик".* *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат =1*	Проводник заземления В10.	м	371	4 337,14	1609079
42	222-526-0106 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,1302	1 191 413	155122
43	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	9	1 824	16416
44	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4 903	9806
45	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	22 810	45620
46	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4 332	8664
47	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	18 370	110220
48	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	3 306	19836
49	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	13 454	80724

50	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	2 351	9404
51	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	1 985	11910
52	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1 985	3970
53	243-902-0805 *РСНБ РК 2022*	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-50	100 шт.	0,34	17 762	6039
54	243-902-0807 *РСНБ РК 2022*	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-95	100 шт.	0,12	31 635	3796
55	222-526-0106 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0035	1 191 413	4170
56	252-207-0525 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа PSS715 для SDI20.3	шт.	99	8 200	811800
57	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	104	17 744	1845376
58	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	12	14 295	171540
59	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	52	2 543	132236
60	252-207-2618 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	шт.	3	2 972	8916
61	252-207-2114 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	208	35 137	7308496
62	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	12	31 953	383436
63	252-108-0503 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.	2	6 360	12720
64	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	42	589	24738
65	252-206-0505 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1	шт.	12	1 374	16488
66	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	6	1 226	7356
67	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,003	954 056	2862
68	1308-0101-0901 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26*	Выключатель масляный напряжением 35 кВ, типа ВТД-35. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	1	321 275	321275

69	Прайс-лист *Аст анинский элект рот ехнический завод г.Аст ана.* *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат =1*	Вакуумный выключатель ВВ-35 кВ с ручным управлением приводом выключателя,ВБЭТ,ВБ-35.	компл	1	4 288 446,27	4288446
70	Прайс-лист *Аст анинский элект рот ехнический завод г.Аст ана.* *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат =1*	Шкаф защит ввода Т-2 ВВ-35кВ,ШЗТ.	компл	1	13 027 817,25	13027817
71	6401-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	1	17 130	17130
72	247-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 1-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 531	13531
73	Прайс-лист *ТОО "Динар-Элект ромаш" г.Акт обе.* *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат =1*	Блок зажимов наборный,БЗН19-2531205-25А-12.	шт	6	496,96	2982
74	6401-0201-0708 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	120	1 515	181800
75	6401-0201-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг	м	100	1 828	182800
76	243-201-4904 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х2,5-1	м	122,4	635	77724
77	243-201-5103 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 7х1,5-1	м	51	678	34578
78	243-201-4203 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 10х1,5-0,66	м	51	911	46461
79	1308-0206-1901 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	20	1 318	26360
80	241-201-0802 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,2 мм	м	20,4	144	2938
81	6401-0201-2901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка на установленных полках лотков стальных для крепления соединительных муфт	шт.	16	1 527	24432
82	225-203-0903 *РСНБ РК 2022*	Лоток кабельного канала ГОСТ 13015-2012 марки Л 20-5	шт.	16	13 890	222240
83	225-203-1001 *РСНБ РК 2022*	Брусок кабельного канала ГОСТ 13015-2012 марки Б 5 +/БК-11А/	шт.	32	2 025	64800
84	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	1,6	19 896	31834

85	211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,464	6 651	3086
86	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,144	6 556	944
87	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	1,6	4 939	7902
88	247-215-0110 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм	шт.	4	1 403	5612
89	214-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	т	0,0426	368 166	15684
90	6401-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	6	7 360	44160
91	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	27	1 436	38772
92	6401-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 12 мм	шт.	34	6 203	210902
93	6401-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм	м	40,6	1 309	53145
94	6401-0301-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка электрической машины с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, на салазках, раме или металлической плите, масса до 2 т	шт.	1	251 992	251992
95	Прайс-лист *ТОО "Quwatt" г.Алмат ы.* *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат =1*	Дизельная электростанция Рн-120кВт,Uн-400В, АД120 Т400 в контейнере с шкафом управления второй степени автоматизации на базе микропроцессорного контроллера с функцией резервирования сети, АД-120 Т400.	шт	1	5 904 665,04	5904665
96	6401-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	4	7 360	29440
97	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	20	1 436	28720
98	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	18	8 044	144792
99	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	12	4 196	50352
100	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	12	662	7944
101	1101-0107-1305 *РСНБ РК 2022*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	6	129	774

102	6401-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	50	831	41550
103	6401-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6401-0201-0201	м	17	255	4335
104	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	6,6	6 045	39897
105	6401-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	72	1 138	81936
106	6401-0201-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг	м	72	1 828	131616
107	243-113-0911 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х120 (ок)-1	м	183,6	4 192	769651
108	243-113-0910 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х95 (ок)-1	м	45,9	3 672	168545
109	6401-0201-2002 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заделок концевых с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5-жильного кабеля с бумажной изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	шт.	10	12 782	127820
110	243-903-1502 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб	шт.	10	13 658	136580
111	6401-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	50	579	28950
112	241-201-0811 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х4,3 мм	м	51	999	50949
113	6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	150	24	3600
114	249-101-0503 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	153	106	16218
115	1133-0303-0111 *РСНБ РК 2022*	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	8	30 586	244688
116	247-306-0413 *РСНБ РК 2022*	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 8-3 68/158 высотой 8000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.	8	93 742	749936
117	247-306-0905 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн консольный КИШ 48.1,5-0,8.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 1500 мм, высотой от шайбы 800 мм, углом наклона 20°	шт.	8	8 255	66040
118	247-306-0923 *СпрСЦ 07.2024*	Фундамент закладной анкерный ЗФ-220-М20-1150-4 (ЗФ2)	шт.	8	13 907	111256
119	6401-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	8	15 432	123456
120	247-103-0205 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный LED типа Стандарт LED-100-ШБ(ШО)/К50(С1), мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	8	99 287	794296

121	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	39	8 044	313716
122	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	26	4 196	109096
123	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	26	662	17212
124	1101-0107-1305 *РСНБ РК 2022*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	13	129	1677
125	6401-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	206,5	831	171602
126	6401-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6401-0201-0201	м	7,5	255	1913
127	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	14,3	6 045	86444
128	6401-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	235	1 138	267430
129	6401-0201-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг	м	25	1 828	45700
130	1308-0206-2203 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	260	439	114140
131	243-113-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х4 (ок)-0,66	м	265,2	380	100776
132	1308-0206-2203 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	90	439	39510
133	243-111-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	91,8	111	10190
134	1133-0303-0501 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	$м^3$	2,5	35 552	88880
135	6401-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	8	9 033	72264
136	247-204-0709 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	8	568	4544
137	1308-0206-2101 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26*	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	18	2 131	38358
138	241-207-1705 *СпрСЦ 07.2024*	Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм	м	18,36	438	8042
139	6125-0104-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж реле, ключа, кнопки и др.	шт.	1	9 219	9219
140	247-103-3604 *СпрСЦ 07.2024*	Комплектующие для светильников выключатель фотоэлемента (фотореле) МН-600 16А	шт.	1	2 377	2377

141	247-202-0420 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41244, IP55, 10 гермовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм	шт.	8	1 349	10792
142	6401-0302-0704 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, пускателя магнитного общего назначения отдельно стоящего, на ток до 40 А	шт.	1	23 570	23570
143	247-208-0202 *РСНБ РК 2022*	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 10960, 9 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54	шт.	1	11 662	11662
144	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	$м^3$	2,2	6 164	13561
145	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	2,2	3 820	8404
146	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	3,27	19 896	65060
147	211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,9483	6 651	6307
148	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,2943	6 556	1929
149	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	3,27	4 939	16151
150	6104-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	4	6 214	24856
151	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,508	56 657	28782
152	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	3,36	4 272	14354
153	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	$м^3$	3,5	6 164	21574
154	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	3,5	3 820	13370
155	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	5,25	19 896	104454
156	211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	1,5225	6 651	10126
157	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,4725	6 556	3098
158	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	5,25	4 939	25930
159	6104-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	6	6 214	37284
160	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,762	56 657	43173

161	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м^2**	5,28	4 272	22556
162	6401-0103-2401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=0,3*	**Монтаж камеры сборного распределительного устройства с масляным выключателем**	**шт.**	2	49 006	98012

Составил Бралинова Ж.М.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 04-01-01-01

Составлена 2024.7

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	252-207-2114	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	208	35 137	7 308 496
2	243-128-0203	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвП 3х50/16 (мк)-10	м	368,22	11 936	4 395 073,92
3	252-207-0507	Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	33	131 774	4 348 542
4	243-701-0503	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	м	7 070,64	437	3 089 869,68
5	225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	42	63 702	2 675 484
6	252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	104	17 744	1 845 376
7	СТПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземления В10. #	м	371	4 337,14	1 609 078,94
8	241-207-0705	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	255	4 312	1 099 560
9	252-207-0525	Траверс типа PSS715 для SDI20.3	шт.	99	8 200	811 800
10	247-103-0205	Светильник уличный светодиодный LED типа Стандарт LED-100-ШБ(ШО)/К50(С1), мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	8	99 287	794 296
11	243-113-0911	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х120 (ок)-1	м	183,6	4 192	769 651,2
12	247-306-0413	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 8-3 68/158 высотой 8000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.	8	93 742	749 936
13	252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255	шт.	12	31 953	383 436

14	225-203-0903	Лоток кабельного канала ГОСТ 13015-2012 марки Л 20-5	шт.	16	13 890	222 240
15	252-207-0504	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	198 720	198 720
16	252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	12	14 295	171 540
17	243-113-0910	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х95 (ок)-1	м	45,9	3 672	168 544,8
18	222-526-0106	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,1337	1 191 413	159 291,92
19	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	25,454	6 045	153 869,43
20	243-903-1502	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб	шт.	10	13 658	136 580
21	252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	52	2 543	132 236
22	247-306-0923	Фундамент закладной анкерный ЗФ-220-М20-1150-4 (ЗФ2)	шт.	8	13 907	111 256
23	252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	18 370	110 220
24	243-113-0502	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х4 (ок)-0,66	м	265,2	380	100 776
25	247-301-0349	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ARTM2-00 PB.G, 3х57,7/100 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)	шт.	1	81 981	81 981
26	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	13 454	80 724
27	243-201-4904	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х2,5-1	м	122,4	635	77 724
28	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	11	6 905	75 955
29	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	1,27	56 657	71 954,39
30	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,55	27 921	71 198,55
31	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,2408	292 328	70 392,58
32	247-306-0905	Кронштейн консольный КИШ 48.1,5-0,8.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 1500 мм, высотой от шайбы 800 мм, углом наклона 20°	шт.	8	8 255	66 040
33	225-203-1001 *РСНБ РК 2022*	Брусок кабельного канала ГОСТ 13015-2012 марки Б 5 +/БК-11А/	шт.	32	2 025	64 800
34	247-301-0402	Модем для подключения к трехфазному электронному счетчику с наличием блока для передачи данных 485/232 GPRS-терминал TELEOFIS WRX708-R4 (rel.5.0)	шт.	1	58 738	58 738
35	241-201-0811	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х4,3 мм	м	51	999	50 949
36	243-903-0804	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-35/50-СЛ	шт.	3	16 752	50 256

37	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	10,12	4 939	49 982,68
38	243-201-4203	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 10х1,5-0,66	м	51	911	46 461
39	252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	22 810	45 620
40	243-201-5103	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 7х1,5-1	м	51	678	34 578
41	СТПРАЙС-ЛИСТ	Ограничитель перенапряжения ОПН 10кВ,10кА, u НЕ-15SGA. #	шт	3	9 487,5	28 462,5
42	243-601-0101	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	0,11432	235 554	26 928,53
43	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0815	322 409	26 276,33
44	252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	42	589	24 738
45	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	18,0208	1 293	23 300,89
46	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	20,736	1 112	23 058,43
47	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0611	362 634	22 156,94
48	252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	3 306	19 836
49	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	2,9348	6 651	19 519,35
50	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,004272	4 216 417	18 012,53
51	252-206-0505	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1	шт.	12	1 374	16 488
52	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	9	1 824	16 416
53	249-101-0503	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	153	106	16 218
54	214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	т	0,0426	368 166	15 683,87
55	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	9,9	1 446	14 315,4
56	СТПРАЙС-ЛИСТ	Привод,ПРНЗ-10У1. #	шт	1	14 005,36	14 005,36
57	261-404-0476	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	30	463	13 890
58	217-605-0306	Смазка графитомедистая	кг	2,728	5 021	13 697,29
59	247-201-0801	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 1-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 531	13 531
60	252-108-0503	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.	2	6 360	12 720

61	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,011	1 146 243	12 608,67
62	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	210	59	12 390
63	252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	1 985	11 910
64	247-208-0202	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 10960, 9 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54	шт.	1	11 662	11 662
65	243-903-0904	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КвТп-3-35/50-СЛ	шт.	1	10 975	10 975
66	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,037352	291 406	10 884,6
67	247-202-0420	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41244, IP55, 10 гермовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм	шт.	8	1 349	10 792
68	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	33,354	322	10 739,99
69	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,001335	7 763 690	10 364,53
70	243-111-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	91,8	111	10 189,8
71	252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4 903	9 806
72	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	2 351	9 404
73	252-207-2618	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	шт.	3	2 972	8 916
74	252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4 332	8 664
75	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	14	605	8 470
76	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	3,73107	2 233	8 331,48
77	241-207-1705	Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм	м	18,36	438	8 041,68
78	252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	6	1 226	7 356
79	217-504-0103	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	т	0,0016	4 423 184	7 077,09
80	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	1,296	4 837	6 268,75
81	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	5,0316	1 234	6 208,99
82	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	1,085	5 671	6 153,04
83	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,01694	358 721	6 076,73
84	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0084214	717 966	6 046,28
85	243-902-0805	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-50	100 шт.	0,34	17 762	6 039,08
86	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,9108	6 556	5 971,2
87	247-215-0110	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм	шт.	4	1 403	5 612

88	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0057045	859 926	4 905,45
89	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,004957	954 056	4 729,26
90	247-103-0923	Прожектор типа PFL-S светодиодный, мощностью 30 Вт, IP65, ГОСТ IEC 60598-1-2017, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	шт.	1	4 691	4 691
91	215-203-0503	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,08	58 637	4 690,96
92	247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	8	568	4 544
93	261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	7,85638	558	4 383,86
94	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	8,5	507	4 309,5
95	252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1 985	3 970
96	243-902-0807	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-95	100 шт.	0,12	31 635	3 796,2
97	СТПРАЙС-ЛИСТ	Блок зажимов наборный,БЗН19-2531205-25А-12. #	шт	6	496,96	2 981,76
98	241-201-0802	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,2 мм	м	20,4	144	2 937,6
99	218-103-0201	Ветошь	кг	2,556535	1 103	2 819,86
100	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	4,32	557	2 406,24
101	247-103-3604	Комплектующие для светильников выключатель фотоэлемента (фотореле) МН-600 16А	шт.	1	2 377	2 377
102	243-902-0105	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 16-6, внутренним диаметром 6 мм, сечением жил 16 мм2	шт.	17,5	115	2 012,5
103	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	5,84	300	1 752
104	251-303-0303	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	0,07	17 079	1 195,53
105	261-301-0227	Патрубки	10 шт.	0,54	2 011	1 085,94
106	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00105	1 022 361	1 073,48
107	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0112	93 332	1 045,32
108	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,744	1 251	930,74
109	217-701-0116	Тальк молотый 1 сорта	т	0,003675	228 109	838,3
110	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,53194	1 438	764,93
111	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,005	145 504	727,52
112	261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	44,5	16	712
113	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0011308	602 024	680,74
114	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,4224	1 403	592,63
115	261-107-0424	Ткань бязь суровая ГОСТ 29298-2005	10 $м^2$	0,11	5 090	559,9
116	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,867	627	543,61
117	261-107-0568	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0015	309 392	464,09

118	261-404-0536	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	2,8	160	448
119	261-107-0344	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (конталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,0005	780 472	390,24
120	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,143187	2 313	331,19
121	261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00014	1 562 871	218,8
122	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,6	251	150,6
123	261-107-0205	Шайбы квадратные ГОСТ 24197-80	100 шт.	0,04	3 343	133,72
124	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,126	594	74,84
125	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,06	939	56,34
126	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1,518	36	54,65
127	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,094836	501	47,51
128	261-404-0564	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,2	208	41,6
129	261-107-0694	Лента ПХВ-304	кг	0,096	421	40,42
130	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,08	492	39,36
131	261-404-0439	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1,8	17	30,6
132	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,06	246	14,76
133	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,009	1 416	12,74
134	261-105-0646	Клей марки БМК-5к	кг	0,04	310	12,4
135	261-107-0620	Скобы металлические	кг	0,06	203	12,18
136	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0001386	77 199	10,7
137	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,01	401	4,01
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**33 230 088**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	ТПрайс-лист Астанинский электротехнический завод г.Астана. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	Шкаф защит ввода Т-2 ВВ-35кВ,ШЗТ. #	компл	1	13 027 817,25	13 027 817,25
2	ТПрайс-лист ТОО "Quwatt" г.Алматы. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	Дизельная электростанция Рн-120кВт,Uн-400В, АД120 Т400 в контейнере с шкафом управления второй степени автоматизации на базе микропроцессорного контроллера с функцией резервирования сети, АД-120 Т400. #	шт	1	5 904 665,04	5 904 665,04

3	ТПрайс-лист Астанинский электротехнический завод г.Астана. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	Высоковольтная ячейка 6кВ с вакуумным выключателем AVL-1250 с блоком микропроцессорной релейной защиты РС-83А2.0 по схеме дешунтирования с блоком гарантированного питания для цепей оперативного тока и ручным управлением приводом выключателя с электронным прибором учета активной и реактивной электроэнергии,мощности и почасового графика нагрузок с поддержкой АСКУЭ с трансформаторами тока ТОЛ-6 30/5А,КСО-292. #	компл	1	4 405 922,66	4 405 922,66
4	ТПрайс-лист Астанинский электротехнический завод г.Астана. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	Вакуумный выключатель ВВ-35 кВ с ручным управлением приводом выключателя,ВБЭТ,ВБ-35. #	компл	1	4 288 446,27	4 288 446,27
5	515-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА	шт.	1	3 885 597	3 885 597
6	515-102-0421 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-630 кВА, мощность силового трансформатора 630 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	3 320 936	3 320 936
7	515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	180 554	180 554
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**35 013 938**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**68 244 026,24**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство Досугового центра в селе Алексеевка Зерендинского района Акмолинской области
Шифр стройки 19/23

Наименование объекта - Строительство Досугового центра
Шифр объекта 06-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01-01-01

(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети водопровода и канализации

(Наименование работ и затрат)

Основание: НВК

Сметная стоимость	**21703,729**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	6318,940	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,467	тыс.чел-ч

Составлен(а) 2024.7

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**21703729**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5466798
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*2652237*
		машины и механизмы	тенге			3209679
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*852142*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			9642698
		оборудование	тенге			3384556
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 467		
1	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 1**	**м^3**	**547**	**97**	**53059**
2	6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0105**	**м^3**	**547**	**337**	**184339**
3	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 2**	**м^3**	**2 649**	**378**	**1001322**

4	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	$м^3$	82	9 653	791546
5	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	157	4 196	658772
6	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	$м^3$	2 465	67	165155
7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	2 465	662	1631830
8	1101-0107-1305 *РСНБ РК 2022*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	110	129	14190
9	6101-0109-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Предварительная планировка площадей бульдозерами мощность 79 кВт (108 л с)	$м^2$	521,74	4	2087
10	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	30,36	12 121	367994
11	6301-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм	км	0,018	2 335 237	42034
12	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	18,072	3 617	65366
13	6301-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	0,018	287 386	5173
14	6301-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 150 мм	км	0,03	3 439 867	103196
15	241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	30,12	6 094	183551
16	6301-0301-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 150 мм	км	0,03	357 998	10740
17	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,276	1 509 642	416661
18	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	278,76	1 828	509573
19	6301-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	0,276	287 386	79319
20	6301-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	2	9 554	19108
21	242-401-3004 *РСНБ РК 2022*	Регулятор давления "после себя" чугунный фланцевый, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 100	шт.	2	1 892 589	3785178
22	6301-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	2	9 554	19108
23	519-105-0607 *РСНБ РК 2022*	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с электроприводом AUMA, корпус Wafer из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 100	шт.	2	1 692 278	3384556
24	6301-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	11	9 554	105094

25	242-101-0704001 *СпрСЦ 07.2024*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 со штурвалом DN 100, типа AV	шт.	11	71 020	781220
26	6301-0402-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 200 мм	шт.	2	25 685	51370
27	242-101-0707001 *СпрСЦ 07.2024*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 со штурвалом DN 200, типа AV	шт.	2	167 289	334578
28	6301-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка гидрантов пожарных	шт.	2	12 695	25390
29	244-404-0107 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2000 мм	шт.	2	67 985	135970
30	1134-0201-0804 *РСНБ РК 2022*	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	2	2 799	5598
31	251-101-0125 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 800 мм х 400 мм + /Указатель пожарного гидранта/	шт.	2	8 014	16028
32	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,1717	4 365 150	749496
33	6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	24	5 380	129120
34	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	36	4 003	144108
35	6301-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 150 мм	шт.	10	8 165	81650
36	241-116-0212 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	10	6 996	69960
37	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	12	1 859	22308
38	241-208-0407 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	11	2 720	29920
39	241-201-0920 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х13,6 мм /в стенках колодцев/	м	0,8	12 357	9886
40	241-201-0914 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х6,9 мм /в стенках колодцев/	м	3,6	3 199	11516
41	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг /Клапан-захлопка/	т	0,0027	1 141 586	3082
42	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0027	1 114 679	3010
43	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 м^3	м^3	1,2	32 399	38879
44	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	1,224	25 200	30845

45	6301-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	18,12	83 414	1511462
46	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	16 527	33054
47	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4	28 211	112844
48	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	4	56 608	226432
49	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	10	15 239	152390
50	225-101-0611 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1	шт.	4	31 651	126604
51	225-101-0615 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-1	шт.	4	52 823	211292
52	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	17 673	35346
53	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	23 141	46282
54	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	23 141	46282
55	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	8	31 824	254592
56	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	30 235	120940
57	225-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	8	37 042	296336
58	225-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	4	37 042	148168
59	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	12	4 614	55368
60	244-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	10	6 814	68140
61	1110-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Щиты. Укладка над подпольными каналами	$м^2$	1,92	5 633	10815
62	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,203	1 145 676	232572
63	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	5,35	19 896	106444
64	211-201-0701 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	1,5515	6 795	10542
65	211-201-0704 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,4815	6 698	3225
66	211-201-0707 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	5,35	5 062	27082
67	6109-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий бетонных, толщина 30 мм	$м^2$	53,5	2 831	151458

68	6109-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4*	Устройство покрытий бетонных, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0101	$м^2$	53,5	779	41676
69	6301-0201-0803 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 100 мм	км	0,001	1 263 829	1264
70	6301-0201-0805 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 150 мм	км	0,0048	1 697 132	8146
71	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 1	$м^3$	104	97	10088
72	6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0105	$м^3$	104	337	35048
73	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$ группа грунта 2	$м^3$	36	378	13608
74	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	$м^3$	1	9 653	9653
75	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	1	4 196	4196
76	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	$м^3$	20	67	1340
77	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	20	662	13240
78	1101-0107-1305 *РСНБ РК 2022*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	16	129	2064
79	6101-0109-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Предварительная планировка площадей бульдозерами мощность 79 кВт (108 л с)	$м^2$	88	4	352
80	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	5	12 121	60605
81	6302-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм	м	43	518	22274
82	241-204-2006 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 145 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	43,86	2 355	103290
83	241-229-0102 *РСНБ РК 2022*	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 160	шт.	16	432	6912
84	6302-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	$м^3$	3,84	98 450	378048
85	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	28 211	56422
86	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	31 824	127296
87	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	15 239	30478

88	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	21 638	43276
89	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	4 614	9228
90	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	2	7 853	15706
91	244-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	25,8	6 814	175801
92	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	1,07	19 896	21289
93	211-201-0701 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,3103	6 795	2108
94	211-201-0704 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,0963	6 698	645
95	211-201-0707 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	1,07	5 062	5416
96	6109-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий бетонных, толщина 30 мм	$м^2$	10,7	2 831	30292
97	6109-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=4*	Устройство покрытий бетонных, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0101	$м^2$	10,7	779	8335
98	6302-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	шт.	2	102 539	205078

Составил Бралинова Ж.М.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 06-01-01-01

Составлена 2024.7

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	242-401-3004	Регулятор давления "после себя" чугунный фланцевый, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 100	шт.	2	1 892 589	3 785 178
2	242-101-0704001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 со штурвалом DN 100, типа AV	шт.	11	71 020	781 220
3	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	278,76	1 828	509 573,28
4	225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	12	37 042	444 504
5	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	12	31 824	381 888
6	242-101-0707001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 со штурвалом DN 200, типа AV	шт.	2	167 289	334 578
7	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	41,81732	6 045	252 785,7
8	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,203	1 145 676	232 572,23
9	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	4	56 608	226 432
10	225-101-0615	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-1	шт.	4	52 823	211 292
11	241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	30,12	6 094	183 551,28
12	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	12	15 239	182 868
13	244-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	25,8	6 814	175 801,2
14	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	6	28 211	169 266
15	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	36	4 003	144 108

16	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5,271	27 014	142 390,79
17	244-404-0107	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2000 мм	шт.	2	67 985	135 970
18	225-101-0611	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1	шт.	4	31 651	126 604
19	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	30 235	120 940
20	241-204-2006	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 145 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	43,86	2 355	103 290,3
21	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	4	23 141	92 564
22	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,63396	25 200	91 575,79
23	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,1717	449 705	77 214,35
24	241-116-0212	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	10	6 996	69 960
25	244-201-0302	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	10	6 814	68 140
26	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	18,072	3 617	65 366,42
27	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	14	4 614	64 596
28	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	21 638	43 276
29	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	17 673	35 346
30	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	16 527	33 054
31	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	14,48	2 280	33 014,4
32	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	15,453	2 108	32 574,92
33	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	6,42	5 062	32 498,04
34	241-208-0407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	11	2 720	29 920
35	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0331	831 695	27 529,1
36	241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	12	1 859	22 308
37	211-201-0306	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	4,09512	4 859	19 898,19
38	251-101-0125 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 800 мм х 400 мм + /Указатель пожарного гидранта/	шт.	2	8 014	16 028
39	225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	2	7 853	15 706
40	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,54808	24 763	13 572,11
41	211-201-0701	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	1,8618	6 795	12 650,93

42	241-201-0914 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х6,9 мм /в стенках колодцев/	м	3,6	3 199	11 516,4
43	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,08172	127 301	10 403,04
44	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	2,1744	4 684	10 184,89
45	241-201-0920 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х13,6 мм /в стенках колодцев/	м	0,8	12 357	9 885,6
46	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,007296	1 323 914	9 659,28
47	261-601-0202	Щиты настила	$м^2$	1,92	4 410	8 467,2
48	241-229-0102	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 160	шт.	16	432	6 912
49	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	18,4206	219	4 034,11
50	211-201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,5778	6 698	3 870,1
51	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,13	26 923	3 499,99
52	261-107-0495	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	$м^2$	3,184	1 019	3 244,5
53	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0027	1 114 679	3 009,63
54	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,7692	2 758	2 121,45
55	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,02	951	1 921,02
56	261-105-0191	Смазка для монтажа труб	кг	0,645	2 782	1 794,39
57	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,7352	861	1 494,01
58	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	3,396	435	1 477,26
59	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,184296	7 006	1 291,18
60	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	1,2	1 019	1 222,8
61	233-402-0104	Раствор асбоцементный	$м^3$	0,04608	25 928	1 194,76
62	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00816	122 783	1 001,91
63	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,45	2 146	965,7

64	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,0008529	711 131	606,52
65	218-103-0201	Ветошь	кг	0,2709	1 103	298,8
66	236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00044	540 519	237,83
67	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,00145	145 504	210,98
68	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0023172	64 460	149,37
69	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,004688	29 719	139,32
70	261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,000082	1 549 022	127,02
71	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	3,2209092	36	115,95
72	261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/$м^2$	$м^2$	0,00348	346	1,2
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**9 642 663**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	519-105-0607 *РСНБ РК 2022*	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с электроприводом AUMA, корпус Wafer из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 100	шт.	2	1 692 278	3 384 556
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**3 384 556**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**13 027 219,26**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство Досугового центра в селе Алексеевка, Зерендинского района Акмолинской области
Шифр стройки 19/23

Наименование объекта - Насосная станция
Шифр объекта 06-02

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-02-01-01

(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы

(Наименование работ и затрат)

Основание: 2.3-19/23-АС

Сметная стоимость	**5420,203**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	1343,446	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,28	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах июня 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**5420203**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1230201
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*620843*
		машины и механизмы	тенге			471278
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*113245*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3031122
		перевозки	тенге			2428
		оборудование	тенге			685178
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	280		
Раздел 1.		**Земляные работы**				**8701**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3177
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*1531*
		машины и механизмы	тенге			3098
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*732*
		перевозки	тенге			2428

		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
1	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	2,91	465	1353
2	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	2,522	378	953
3	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м^3	0,168	9 653	1622
4	412-102-0202 *РСНБ РК 2022 к=10*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	8,04	302	2428
5	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	0,13	4 196	545
6	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,47	67	165
7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	2,47	662	1635
	Раздел 2.	Фундаменты				2558360
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			805911
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*402468*
		машины и механизмы	тенге			310257
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*77035*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1442195
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	182		
8	6102-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство буронабивных свай ударно-канатным способом, диаметр до 630 мм грунты группы 1-2	м^3	2,4	187 087	449009
9	212-101-2003 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м^3	2,448	28 046	68657
10	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0216	295 048	6373
11	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0533	280 712	14962
12	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м^3	2,88	15 388	44317
13	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м^3	2,32	58 800	136416
14	212-101-2003 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м^3	2,3664	28 046	66368
15	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,0836	87 825	7342

16	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0216	295 048	6373
17	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,062	280 712	17404
18	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0263	1 141 586	30024
19	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0263	1 178 569	30996
20	6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес более 20 кг	т	0,0894	119 069	10645
21	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0894	1 194 333	106773
		Колодец				
22	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	2,4618	15 388	37882
23	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	6,1544	9 356	57581
24	1106-1301-0201 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Днища насосных станций, толщиной до 400 мм. Строительство	$м^3$	2,9	28 368	82267
25	212-101-2003 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	2,958	28 046	82960
26	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		430 058	
27	6104-0901-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка опор из плит и колец, диаметр более 1000 мм	$м^3$	2,15	30 675	65951
28	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	1	42 603	42603
29	225-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	4	37 042	148168
30	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	0,57	102 246	58280
31	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,5786	27 014	15630
32	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0873	280 712	24506
33	261-107-0627 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	кг	7,56	457	3455
34	6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес более 20 кг	т	0,0214	119 069	2548

35	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0214	1 178 569	25221
36	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022*	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0328	240 688	7895
37	214-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм	т	0,0328	316 149	10370
38	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	35,1052	4 272	149969
39	6104-0802-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промазка и расшивка снизу шва панелей перекрытий раствором	м	69,5	1 871	130034
40	235-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков	кг	104,25	1 679	175036
41	6111-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной, толщина до 3 мм	$м^2$	103,4	2 460	254364
42	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности	кг	103,4	1 818	187981
	Раздел 3.	Каркас				1217746
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			233073
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*122957*
		машины и механизмы	тенге			41086
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*10501*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			258407
		оборудование	тенге			685178
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	52		
43	6106-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж колонны многоэтажного здания различного назначения, высота: до 25 м	т	0,2155	93 891	20234
44	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0,2116	115 310	24400
45	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,1075	352 323	37875
46	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,2155	337 239	72675
47	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,1041	368 166	38326
48	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,0929	365 746	33978

49	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0929	322 409	29952
50	1109-0301-0501 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Пути подкрановые по металлическим подкрановым балкам для рельсов типа Р. Монтаж	м рельса в одну нитку	2,95	19 724	58186
51	222-512-1301 *РСНБ РК 2022*	Прямолинейные пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М"	т	0,062	1 134 279	70325
52	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	14,0416	267	3749
53	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	14,0416	410	5757
		Таль				
54	1303-0110-0208 *РСНБ РК 2022*	Таль электрическая канатная, грузоподъемность 2 т, высота подъема 18 м. Монтаж оборудования	шт.	1	137 111	137111
55	516-301-0304 *СпрСЦ 07.2024*	Таль электрическая канатная грузоподъёмность 2 т, высота подъема 12 м	шт.	1	685 178	685178
	Раздел 4.	Стены				989441
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			61317
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*30517*
		машины и механизмы	тенге			96523
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*19927*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			831601
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	17		
56	1109-0402-0106 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями	$м^2$	40,42	24 479	989441
	Раздел 5.	Кровля				292400
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			22326
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*11108*
		машины и механизмы	тенге			16505
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*4069*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			253569
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	5		
57	1109-0401-0203 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	$м^2$ покрытия	10,88	3 736	40648
58	222-502-0307 *РСНБ РК 2022*	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм	$м^2$	10,88	23 139	251752
	Раздел 6.	Двери				196885
		из них:				

		затраты на труд рабочих	тенге			42929
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*21370*
		машины и механизмы	тенге			1282
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*171*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			152674
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	7		
59	6108-0204-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока дверного металлического противопожарного, двупольного, глухого или остекленного**	**м^2**	2,751	17 181	47265
60	223-207-0104 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный**	**м^2**	2,751	43 583	119897
61	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	**т**	0,0655	453 781	29723
	Раздел 7.	**Полы**				**90449**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			38576
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*19388*
		машины и механизмы	тенге			2329
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*748*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			49544
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	9		
62	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта щебнем**	**м^2**	11	416	4576
63	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м^3**	0,561	4 939	2771
64	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м^3**	1,1	49 898	54888
65	6109-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки бетонной, толщина 20 мм**	**м^2**	11	1 589	17479
66	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	0,2244	29 735	6673
67	6109-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	**Устройство стяжки бетонной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201**	**м^2**	11	66	726
68	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	0,1122	29 735	3336
	Раздел 8.	**Разные работы**				**66221**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			22892
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*11504*
		машины и механизмы	тенге			198
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*62*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			43132

		нормативная трудоемкость	чел.-ч	5		
		Крыльцо входа				
69	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м^3**	0,15	49 898	7485
70	6109-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки бетонной, толщина 20 мм**	**м^2**	1,5	1 589	2384
71	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	0,0306	29 735	910
72	6109-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	**Устройство стяжки бетонной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201**	**м^2**	1,5	66	99
73	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	0,0153	29 735	455
		Отмостка				
74	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м^3**	1,1	49 898	54888

Составил Бекболсынова

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 06-02-01-01

Составлена в текущих ценах июня 2024 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	222-502-0104	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит с открытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 100 мм	$м^2$	40,42	18 594	751 569,48
2	222-502-0307	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм	$м^2$	10,88	23 139	251 752,32
3	212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	7,7724	28 046	217 984,73
4	235-301-0101	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности	кг	103,4	1 818	187 981,2
5	235-301-0102	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков	кг	104,25	1 679	175 035,75
6	225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	4	37 042	148 168
7	241-110-0104	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 219х8,9 мм	м	3,432	35 400	121 492,8
8	223-207-0104	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	$м^2$	2,751	43 583	119 896,83
9	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0894	1 194 333	106 773,37
10	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	84,25248	1 112	93 688,76
11	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	35,5696	2 117	75 300,84
12	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,2155	337 239	72 675
13	222-512-1301	Прямолинейные пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М"	т	0,062	1 134 279	70 325,3
14	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,3548	27 014	63 612,57

15	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,397	25 200	60 404,4
16	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2026	280 712	56 872,25
17	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0477	1 178 569	56 217,74
18	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	1	42 603	42 603
19	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,1041	368 166	38 326,08
20	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,1075	352 323	37 874,72
21	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,1526291	217 423	33 185,08
22	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	6,5098722	5 012	32 627,48
23	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0929	322 409	29 951,8
24	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0655	453 781	29 722,66
25	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,5786	27 014	15 630,3
26	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	4,7	2 881	13 540,7
27	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0432	295 048	12 746,07
28	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,3825	29 735	11 373,64
29	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	4,725218	2 280	10 773,5
30	214-106-0101	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм	т	0,0328	316 149	10 369,69
31	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	17,5526	557	9 776,8
32	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,052679	122 783	6 468,09
33	217-107-0102	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 140-190 мм	шт.	29,1024	163	4 743,69
34	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	2,185654	2 146	4 690,41
35	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,035454	127 301	4 513,33
36	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,7285	6 045	4 403,78
37	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,032369	122 783	3 974,36

38	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00342	1 131 473	3 869,64
39	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	1,40021	2 758	3 861,78
40	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,0261	145 504	3 797,65
41	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	4,2607	861	3 668,46
42	261-107-0627	Скобы ходовые	кг	7,56	457	3 454,92
43	222-509-1701	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,0036	827 451	2 978,82
44	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,561	4 939	2 770,78
45	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0025275	859 926	2 173,45
46	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,0731651	1 590	1 706,33
47	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,2264819	6 651	1 506,33
48	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,2070693	7 006	1 450,73
49	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0021403	526 552	1 126,99
50	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0016487	680 949	1 122,69
51	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0,49518	2 171	1 075,04
52	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,03655	24 763	905,09
53	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,113241	6 556	742,41
54	261-301-0120	Трубы стальные бетонолитные инвентарные, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 5 мм	м	0,06	11 268	676,08
55	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,001075	624 577	671,42
56	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0006843	954 056	652,86
57	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0005354	1 121 498	600,44
58	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	1,011545	550	556,35
59	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001943	274 757	533,85
60	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,005643	88 455	499,15
61	261-103-0107	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,01596	27 340	436,35
62	261-107-0572	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,001334	285 359	380,67
63	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	9,2962265	36	334,66
64	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0003535	943 399	333,48

65	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	0,629508	512	322,31
66	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0034396	88 455	304,25
67	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,22008	1 234	271,58
68	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0003932	602 024	236,69
69	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,164	1 293	212,05
70	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,017183	10 602	182,17
71	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001255	1 352 536	169,74
72	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,00235	58 637	137,8
73	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0019982	64 460	128,8
74	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0002106	380 806	80,21
75	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,304305	251	76,38
76	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,06612	672	44,43
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**3 031 099**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	516-301-0304 *СпрСЦ 07.2024*	Таль электрическая канатная грузоподъёмность 2 т, высота подъема 12 м	шт.	1	685 178	685 178
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**685 178**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**3 716 277,37**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство Досугового центра в селе Алексеевка Зерендинского района Акмолинской области
Шифр стройки 19/23

Наименование объекта - Насосная станция пожаротушения
Шифр объекта 06-02

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-02-01-02

(Локальный сметный расчет)

на Технологическое оборудование

(Наименование работ и затрат)

Основание: 5.2.2.16-20/21-ВК.ТХ

Сметная стоимость	**9839,514**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	347,539	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,07	тыс.чел-ч

Составлен(а) 2024.7

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**9839514**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			339686
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*179089*
		машины и механизмы	тенге			31045
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*7853*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			323016
		оборудование	тенге			9145767
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	70		
1	1312-0101-0312 *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**3,6**	**12 713**	**45767**
2	241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм**	**м**	**3,618**	**6 094**	**22048**
3	1312-0108-0302 *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 110-140 мм. Монтаж с применением готовых деталей**	**м трубопровода**	**3,6**	**5 214**	**18770**

4	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	3,6	1 828	6581
5	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	7,2	393	2830
6	6301-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	0,0072	287 386	2069
7	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1 859	3718
8	241-208-0407 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	6	2 720	16320
9	241-112-0214 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х5,0 мм	шт.	6	7 164	42984
10	241-201-0919 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х12,1 мм /футляр в стенках колодцев/	м	0,4	9 818	3927
11	241-201-0914 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х6,9 мм /футляр в стенках колодцев/	м	0,4	3 199	1280
12	241-116-0212 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	12	6 996	83952
13	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4 003	8006
14	241-114-0137 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-76х3,5 мм	шт.	2	1 731	3462
15	241-114-0124 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	2	1 171	2342
16	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	2	1 450	2900
17	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2	2 870	5740
18	1312-0901-0104 *РСНБ РК 2022*	Устройство закладное для установки поверхностных приборов - прижим. Монтаж оборудования	шт.	2	5 157	10314
19	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство +/бетонный упор/	м^3	2,52	51 134	128858
20	1307-0401-0103 *РСНБ РК 2022*	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,425 т. Монтаж оборудования	шт.	1	160 837	160837

21	Прайс-лист *ТОО "Аквафор Профешил Казахст ан" г.Алмат ы.* *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат =1*	Насосная станция пожаротушения PFFS 2 CDM20-3 D (1 раб + 1 рез) Q-18м^3/ч,Н-25м, Рнасоса-2х4кВт, 380В/50Гц,Подключение DN 65,в комплекте:Насос CDM20-3-2шт;коллекторы и запорная арматура,Шкаф управления с частотным регулированием;защита от сухого хода, Датчик давления, Манометр,Рама-основание.	компл	1	8 045 742,86	8045743
22	Прайс-лист *ТОО "Аквафор Профешил Казахст ан" г.Алмат ы.* *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат =1*	Насос многоступенчатый CDM20-3 (Qmax.20м^3/ч,Hmax-35м,Р-4кВт)/на склад/.	шт	1	942 785,71	942786
23	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	1	85 474	85474
24	511-304-0302 *РСНБ РК 2022*	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 7,5 м^3/ч, Н 8,4 м вод.ст.	шт.	2	78 619	157238
25	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	2,2	1 590	3498
26	241-122-0105 *СпрСЦ 07.2024*	Труба гофрированная из нержавеющей стали DN 32	м	15	2 138	32070

Составил Бралинова Ж.М.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 06-02-01-02

Составлена 2024.7

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	241-116-0212	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	12	6 996	83 952
2	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,5704	25 200	64 774,08
3	241-112-0214	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х5,0 мм	шт.	6	7 164	42 984
4	241-122-0105	Труба гофрированная из нержавеющей стали DN 32	м	15	2 138	32 070
5	241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	3,618	6 094	22 048,09
6	241-208-0407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	6	2 720	16 320
7	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4 003	8 006
8	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	3,6	1 828	6 580,8
9	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2	2 870	5 740
10	241-201-0919 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х12,1 мм /футляр в стенках колодцев/	м	0,4	9 818	3 927,2
11	241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1 859	3 718
12	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	2,2	1 590	3 498
13	241-114-0137	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-76х3,5 мм	шт.	2	1 731	3 462
14	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	1,2474	2 758	3 440,33
15	241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	1	3 163	3 163
16	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,017388	145 504	2 530,02

17	241-114-0124	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	2	1 171	2 342
18	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	1,008	2 146	2 163,17
19	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	2 149	2 149
20	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,017388	122 783	2 134,95
21	241-201-0914 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х6,9 мм /футляр в стенках колодцев/	м	0,4	3 199	1 279,6
22	261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0035	327 064	1 144,72
23	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,00127	831 695	1 056,25
24	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	1,562	550	859,1
25	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,9324	861	802,8
26	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00504	122 783	618,83
27	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,39	1 234	481,26
28	217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	9,5	40	380
29	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,014	21 841	305,77
30	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,002016	127 301	256,64
31	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,144	1 403	202,03
32	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,612	219	134,03
33	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,014112	7 006	98,87
34	261-107-0549	Электроды диаметром 4 мм Э55 ГОСТ 9466-75	т	0,00054	176 524	95,32
35	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00126	64 460	81,22
36	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,2868	251	71,99
37	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,07	951	66,57
38	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0436	767	33,44
39	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02144	765	16,4
40	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,0000169	711 131	12,03
41	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,2997	36	10,79
42	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,02144	426	9,13
43	261-107-0550	Электроды диаметром 8 мм Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	157 952	6,32
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**323 026**
Оборудование поставки подрядчика						

1	ТПрайс-лист ТОО "Аквафор Профешил Казахстан" г.Алматы. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	Насосная станция пожаротушения PFFS 2 CDM20-3 D (1 раб + 1 рез) Q-18м^3/ч,Н-25м, Рнасоса-2х4кВт, 380В/50Гц,Подключение DN 65,в комплекте:Насос CDM20-3-2шт;коллекторы и запорная арматура,Шкаф управления с частотным регулированием;защита от сухого хода, Датчик давления, Манометр,Рама-основание. #	компл	1	8 045 742,86	8 045 742,86
2	ТПрайс-лист ТОО "Аквафор Профешил Казахстан" г.Алматы. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	Насос многоступенчатый CDM20-3 (Qmax.20м^3/ч,Hmax-35м,Р-4кВт)/на склад/. #	шт	1	942 785,71	942 785,71
3	511-304-0302 *РСНБ РК 2022*	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 7,5 м^3/ч, Н 8,4 м вод.ст.	шт.	2	78 619	157 238
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**9 145 767**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**9 468 792,33**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство Досугового центра в селе Алексеевка Зерендинского района Акмолинской области
Шифр стройки 19/23

Наименование объекта - Строительство Досугового центра
Шифр объекта 06-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-03-01-01

(Локальный сметный расчет)

на Выгреб на 10 м3

(Наименование работ и затрат)

Основание: В10-01-91

Сметная стоимость	**5103,398**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	1262,529	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,266	тыс.чел-ч

Составлен(а) 2024.7

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**5103398**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1168234
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*579807*
		машины и механизмы	тенге			386793
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*94295*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3529996
		перевозки	тенге			18380
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	266		
1	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**34**	**465**	**15810**
2	412-102-0202 *РСНБ РК 2022 К=2*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км**	**т·км**	**60,86**	**302**	**18380**

3	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	227	514	116678
4	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м^3	7	9 653	67571
5	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	12	4 196	50352
6	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	188	67	12596
7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	188	662	124456
8	6101-0109-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)	м^2	25	4	100
9	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м^3	1,29	27 354	35287
10	6103-0701-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подливки под оборудование, толщина 20 мм	м^2	14	2 577	36078
11	212-101-0409 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м^3	0,2856	27 342	7809
12	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м^3	2,58	14 669	37846
13	212-101-0409 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м^3	2,6316	27 342	71953
14	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	7	6 110	42770
15	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	8	8 164	65312
16	6104-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т	шт.	8	13 257	106056
17	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	м^3	11,484	56 657	650649
18	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,0835	318 981	26635
19	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0835	295 048	24637
20	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	м^3	1,56	23 255	36278
21	212-101-0409 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м^3	1,5912	27 342	43507
22	6104-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 5 м^2	шт.	3	8 058	24174
23	225-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО4	шт.	1	61 537	61537

24	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	0,58	64 106	37181
25	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм	м^3	0,44	49 697	21867
26	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	23 141	23141
27	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	7 853	7853
28	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 614	4614
29	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	15 239	15239
30	1122-0801-0211 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	8 692	17384
31	241-214-0113 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм	шт.	2	8 411	16822
32	6118-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка над шахтами зонтов из листовой стали круглого сечения диаметр 200 мм	шт.	1	5 077	5077
33	261-107-0627 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	кг	8,8	457	4022
34	6301-0105-0408 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 200 мм	км	0,0034	3 212 056	10921
35	241-201-0817 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х9,6 мм	м	3,3835	4 884	16525
36	6301-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 250 мм	км	0,0005	4 983 925	2492
37	241-102-0234 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм	м	0,502	15 940	8002
38	6114-0801-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 300 мм	сальник	1	22 142	22142
39	6302-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка люка	шт.	1	9 749	9749
40	244-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	1	6 814	6814
41	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0008	362 634	290
42	6107-0101-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство настила по фермам рабочего из щитов деревянных с плитным утеплителем	м^2	0,32	2 539	812
43	261-601-0202 *РСНБ РК 2022*	Щиты настила	м^2	0,32	4 410	1411
44	6108-0208-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обивка дверного блока оцинкованной сталью по дереву с двух сторон	м^2	0,63	10 749	6772
45	6111-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ХС-010	м^2	0,43	354	152

46	6111-0501-0513 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками ХВ-784	м^2	0,43	566	243
47	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м^3	0,535	19 896	10644
48	211-201-0701 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,1552	6 795	1055
49	211-201-0704 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,0482	6 698	323
50	211-201-0707 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м^3	0,535	5 062	2708
51	6109-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий бетонных, толщина 30 мм	м^2	5,35	2 831	15146
52	6109-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4*	Устройство покрытий бетонных, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0101	м^2	5,35	779	4168
53	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	245,4688	4 272	1048643
54	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м^2	26,43	1 351	35707
55	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	0,8088	6 045	4889
56	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м^3	0,4044	23 545	9522
57	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=5*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101	м^2	132,15	9	1189
58	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м^3	0,1348	23 545	3174
59	6112-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности специальным раствором, стена цементно-черезитовым раствором	м^2	79,0368	4 394	347288
60	212-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м^3	75,6114	21 452	1622016
61	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м^2	75,7064	1 069	80930

Составил Бралинова Ж.М.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 06-03-01-01

Составлена 2024.7

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	75,6114	21 452	1 622 015,75
2	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	589,12512	1 112	655 107,13
3	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	11,484	56 657	650 648,99
4	212-101-0409	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	4,5084	27 342	123 268,67
5	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	75,7064	1 069	80 930,14
6	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	122,7344	557	68 363,06
7	225-202-0104	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО4	шт.	1	61 537	61 537
8	225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,58	64 106	37 181,48
9	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	1,231	24 763	30 483,25
10	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0835	295 048	24 636,51
11	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	23 141	23 141
12	241-214-0113	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм	шт.	2	8 411	16 822
13	241-201-0817	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х9,6 мм	м	3,3835	4 884	16 525,01
14	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	15 239	15 239
15	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	0,5392	23 545	12 695,46
16	241-102-0234	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм	м	0,502	15 940	8 001,88
17	225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	7 853	7 853

18	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,27285	27 014	7 370,77
19	244-201-0302	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	1	6 814	6 814
20	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	1,29	4 939	6 371,31
21	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,97251	6 045	5 878,82
22	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 614	4 614
23	217-701-0308	Очес льняной	кг	9,7	426	4 132,2
24	212-101-1908	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,1441	28 183	4 061,17
25	261-107-0627	Скобы ходовые	кг	8,8	457	4 021,6
26	261-107-0879	Добавка для повышения водонепроницаемости бетонов и растворов	т	0,0395184	98 056	3 875,02
27	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,006741	453 781	3 058,94
28	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,535	5 062	2 708,17
29	261-302-0162	Зонты круглые из листовой стали марки 3К200 для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	1	2 555	2 555
30	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,3741	6 651	2 488,14
31	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,020048	122 783	2 461,55
32	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,624	2 758	1 720,99
33	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,014	122 783	1 718,96
34	261-601-0202	Щиты настила	$м^2$	0,32	4 410	1 411,2
35	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,7	1 590	1 113
36	211-201-0701	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,1552	6 795	1 054,58
37	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0009706	954 056	925,97
38	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,004	861	864,44
39	235-201-0305	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	0,96	799	767,04
40	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,1161	6 556	761,15

41	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,26316	2 146	564,74
42	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,0774	7 006	542,26
43	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0028	182 510	511,03
44	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,194	2 280	442,32
45	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0,09288	4 684	435,05
46	211-201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,0482	6 698	322,84
47	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	1,16292	262	304,69
48	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0008	362 634	290,11
49	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0003426	624 577	213,96
50	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,0071133	29 719	211,4
51	236-201-0805	Лак перхлорвиниловый ХВ-784 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0989	1 631	161,31
52	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,001197	127 301	152,38
53	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,04	2 280	91,2
54	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000761	943 399	71,8
55	236-101-0109	Грунтовка химостойкая ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000611	1 020 202	62,29
56	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1,5223012	36	54,8
57	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	0,06976	735	51,27
58	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,000384	122 783	47,15
59	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0006636	64 460	42,78
60	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,03	1 019	30,57
61	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,011088	484	5,37
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**3 529 807**

		Всего по ведомости:	**тенге**			**3 529 806,69**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство Досугового центра в селе Алексеевка Зерендинского района Акмолинской области
Шифр стройки 19/23

Наименование объекта - Наружные инженерные сети водоснабжения и канализации
Шифр объекта 06-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-04-01-01

(Локальный сметный расчет)

на Резервуары технической воды РТВ-100 ПНС (2 шт)

(Наименование работ и затрат)

Основание: 4.0.18-20/21-КЖ

Сметная стоимость	**77479,341**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	3581,023	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,848	тыс.чел-ч

Составлен(а) 2024.7

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**77479341**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2910663
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*1510770*
		машины и механизмы	тенге			3067554
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*670360*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			15132226
		перевозки	тенге			253469
		оборудование	тенге			56115429
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	848		
1	6101-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**1 090**	**528**	**575520**
2	412-102-0202 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км**	**т·км**	**1 678,6**	**151**	**253469**

3	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	36	3 820	137520
4	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	$м^3$	568	84	47712
5	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	663,96	6 045	4013638
6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	367	662	242954
7	1101-0105-0305 *РСНБ РК 2022*	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	522,75	488	255102
8	211-302-0203 *РСНБ РК 2022*	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 20-40 мм	$м^3$	179,7	28 607	5140678
9	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	510	662	337620
10	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	13,2	15 388	203122
11	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	101,4	43 380	4398732
12	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,4534	270 453	393076
13	261-102-0129 *РСНБ РК 2022*	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	377,6	316	119322
14	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	42,113	536	22573
15	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	42,113	410	17266
16	1318-0101-0130 *РСНБ РК 2022*	Аппарат или сосуд горизонтальный или вертикальный без привода, масса 36,6 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2	1 495 863	2991726
17	Прайс-лист *ТОО "Аквафор Профешил Казахст ан" г.Алмат ы.* *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат =1*	Резервуары емк.100$м^3$,дилиндрический,горизонтальный,подземный,из листового пластика ПНД100,длина 14500мм,диаметр 3000мм,Высота по горловине 3100мм +/шеф-монтаж+транспортные расходы/.	компл	2	19 334 642,86	38669286
18	Прайс-лист *ТОО "АТЕК" г.Алмат ы.* *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат =1*	Установка очистки воздуха "СТОПКР-0,4-0,5-МАОб"+/пуско-наладка+транспортные расходы/.	шт	2	8 723 071,43	17446143
19	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,1639	291 406	47761
20	261-107-0624 *РСНБ РК 2022*	Скобы такелажные СА (СБ, Р) 50	шт.	32	4 602	147264
21	Прайс-лист *ТОО "Арыст ан Компани".* *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат =1*	Талреп вилка-вилка М25 нагрузка 10т.	шт	32	17 077,5	546480

22	**Прайс-лист** *ТОО "Арыст ан Компани".* *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат =1*	**Строп текстильный петлевой г/п 10т,L-5400мм.**	**шт**	**32**	**42 287,14**	**1353188**
23	**6111-0401-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$**	**27,9**	**4 272**	**119189**

Составил Бралинова Ж.М.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 06-04-01-01

Составлена 2024.7

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	211-302-0203	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 20-40 мм	$м^3$	179,7	28 607	5 140 677,9
2	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	663,96	6 045	4 013 638,2
3	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	102,921	28 287	2 911 326,33
4	СТПРАЙС-ЛИСТ	Строп текстильный петлевой г/п 10т,L-5400мм. #	шт	32	42 287,14	1 353 188,48
5	СТПРАЙС-ЛИСТ	Талреп вилка-вилка М25 нагрузка 10т. #	шт	32	17 077,5	546 480
6	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,4534	270 453	393 076,39
7	251-303-0303	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	12	17 079	204 948
8	261-107-0624	Скобы такелажные СА (СБ, Р) 50	шт.	32	4 602	147 264
9	261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	389,6	316	123 113,6
10	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	15,18	5 012	76 082,16
11	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	66,96	1 112	74 459,52
12	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,1639	291 406	47 761,44
13	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	10,3428	2 146	22 195,65
14	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	3,042	7 006	21 312,25

15	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	3,6504	4 684	17 098,47
16	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	5,07	2 280	11 559,6
17	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	13,95	557	7 770,15
18	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0075803	859 926	6 518,53
19	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0075803	680 949	5 161,82
20	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,04056	122 783	4 980,08
21	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,028	861	1 746,11
22	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0011792	602 024	709,88
23	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,01014	64 460	653,62
24	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0012634	380 806	481,11
25	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	2,72022	36	97,93
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**15 132 301**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	ТПрайс-лист ТОО "Аквафор Профешил Казахстан" г.Алматы. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	Резервуары емк.100$м^3$,цилиндрический,горизонтальный,подземный,из листового пластика ПНД100,длина 14500мм,диаметр 3000мм,Высота по горловине 3100мм +/шеф-монтаж+транспортные расходы/. #	компл	2	19 334 642,86	38 669 285,72
2	ТПрайс-лист ТОО "АТЕК" г.Алматы. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	Установка очистки воздуха "СТОПКР-0,4-0,5-МАОб"+/пуско-наладка+транспортные расходы/. #	шт	2	8 723 071,43	17 446 142,86
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**56 115 429**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**71 247 729,81**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство Досугового центра в селе Алексеевка, Зерендинского района Акмолинской области
Шифр стройки 19/23

Наименование объекта - Благоустройство
Шифр объекта 07-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-01-01

(Локальный сметный расчет)

на Вертикальная планировка

(Наименование работ и затрат)

Основание: 1.1-19/23-ГП

Сметная стоимость	**8875,803**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	836,814	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,201	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах июня 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**8875803**
		из них:				
		машины и механизмы	тенге			3280691
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*836814*
		перевозки	тенге			5595113
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	201		
		Раздел 1. Вертикальная планировка				**8875803**
		из них:				
		машины и механизмы	тенге			3280691
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*836814*
		перевозки	тенге			5595113
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	201		
1	**6101-0104-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1**	**м^3**	**4 635**	**97**	**449595**
2	**6101-0104-0113** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105**	**м^3**	**4 635**	**84**	**389340**

3	412-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	10 009,8	151	1511480
4	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	1 698,05	121	205464
5	6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	$м^3$	1 698,05	95	161315
6	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	7 911,1	242	1914486
7	6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	7 911,1	17	134489
8	412-102-0320 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	102 090,82	40	4083633
9	6101-0109-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)	$м^2$	6 500,2	4	26001

Составил Бекболсынова Ж.О.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. к Форме 4

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 07-01-01-01

Составлена в текущих ценах июня 2024 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Всего по ведомости:	**тенге**			**0**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство Досугового центра в селе Алексеевка, Зерендинского района Акмолинской области
Шифр стройки 19/23

Наименование объекта - Благоустройство
Шифр объекта 07-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-01-02

(Локальный сметный расчет)

на Благоустройство (покрытия, озеленение)

(Наименование работ и затрат)

Основание: 1.1-19/23-ГП

Сметная стоимость	**58348,892**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	21858,867	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	4,907	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах июня 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**58348892**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			20561798
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*10151663*
		машины и механизмы	тенге			6251138
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*1297069*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			31535958
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4 907		
Раздел 1.		**Покрытия**				**49409605**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			13543652
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*6679489*
		машины и механизмы	тенге			5111257
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*1035808*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			30754698
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3 150		

		Асфальтобетонное покрытие проезда, тип 1				
1	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	235,48	3 481	819706
2	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	287,2856	6 045	1736641
3	6201-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	$м^2$	2 354,8	864	2034547
4	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	35,322	6 556	231571
5	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	445,0572	4 939	2198138
6	6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	т	1,4129	230 616	325837
7	6201-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	2 354,8	490	1153852
8	212-501-0401 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	225,8253	22 940	5180432
9	6201-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=4*	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306	$м^2$	2 354,8	37	87128
10	212-501-0401 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	109,2627	22 940	2506486
11	6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	т	0,7064	230 616	162907
12	6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	2 354,8	504	1186819
13	212-501-0201 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	229,8285	25 661	5897629
		Бордюры				
14	6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	517	5 455	2820235
15	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	517	2 538	1312146
		Покрытие брусчаткой, тип 2				
16	6113-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания из песка	$м^3$	143,86	17 131	2464466
17	6113-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания из щебня	$м^3$	143,86	14 458	2079928
18	211-201-0602 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	19,1334	6 604	126357

19	211-201-0603 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-15 мм	$м^3$	172,2004	6 556	1128946
20	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	1 438,6	4 402	6332717
21	255-102-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	1 467,372	4 131	6061714
		Поребрик				
22	6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	541	5 232	2830512
23	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	541	1 351	730891
	Раздел 2.	Озеленение				8939287
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			7018146
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*3472174*
		машины и механизмы	тенге			1139881
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*261261*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			781260
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 756		
		Посадка деревьев без кома				
24	6113-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом, добавление растительной земли до 100%	яма	20	8 088	161760
25	6113-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Посадка в ямы деревьев-саженцев с оголенной корневой системой, размер ям 0,7х0,7 м	шт.	20	5 653	113060
26	254-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Береза белая обыкновенная Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	10	1 707	17070
27	254-102-2201 *РСНБ РК 2022*	Клен ясенелистый Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	10	2 567	25670
		Однорядная живая изгородь				
28	6113-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка стандартного посадочного места кустарника-саженца с оголенной корневой системой в группы механизированным способом, добавление растительной земли до 100%	яма	564	3 541	1997124
29	6113-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Посадка в ямы кустарника-саженца в группах, размер ям 0,5х0,5 м	шт.	564	1 097	618708
30	254-104-0401 *РСНБ РК 2022*	Сирень с оголённой корневой системой	шт.	564	1 021	575844
		Газон				
31	6113-0112-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, механизированным способом	$м^2$	1 813,5	1 250	2266875
32	6113-0112-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную	$м^2$	1 813,5	724	1312974
		Цветник				

33	6113-0113-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка почвы для цветника, внесение растительной земли 20 см	$м^2$	166,4	2 136	355430
34	6113-0113-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Посадка цветника многолетнего, густота посадки 16 шт. на $м^2$	$м^2$	166,4	8 124	1351834
35	6113-0113-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2,4*	Посадка цветника многолетнего, добавлять или исключать на каждые 10 шт. высаживаемых цветов к норме 6113-0113-0301	$м^2$	166,4	859	142938

Составил Бекболсынова Ж.О.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 07-01-01-02

Составлена в текущих ценах июня 2024 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	335,088	22 940	7 686 918,72
2	255-102-0609	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	1 467,372	4 131	6 061 713,73
3	212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	229,8285	25 661	5 897 629,14
4	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	528,2511	6 045	3 193 277,9
5	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	445,0572	4 939	2 198 137,51
6	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	57,95334	27 014	1 565 551,53
7	255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	517	2 538	1 312 146
8	211-201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-15 мм	$м^3$	172,2004	6 556	1 128 945,82
9	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	541	1 351	730 891
10	254-104-0401	Сирень с оголённой корневой системой	шт.	564	1 021	575 844
11	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	2,2469296	217 423	488 534,17
12	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	35,322	6 556	231 571,03
13	211-201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	19,1334	6 604	126 356,97
14	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	36,27	3 241	117 551,07
15	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	1,7986	58 637	105 464,51
16	261-501-0105	Перегной	$м^3$	6,488	4 240	27 509,12

17	254-102-2201	Клен ясенелистый Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	10	2 567	25 670
18	254-102-0101	Береза белая обыкновенная Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	10	1 707	17 070
19	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,6348	24 763	15 719,55
20	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	345,4112	36	12 434,8
21	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	10,58	861	9 109,38
22	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,03328	122 783	4 086,22
23	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,3	7 006	2 101,8
24	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,003668	316 977	1 162,67
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**31 535 397**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**31 535 396,65**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство Досугового центра в селе Алексеевка, Зерендинского района Акмолинской области
Шифр стройки 19/23

Наименование объекта - Благоустройство
Шифр объекта 07-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-01-03

(Локальный сметный расчет)

на МАФы (малые архитектурные формы)

(Наименование работ и затрат)

Основание: 1.1-19/23-ГП

Сметная стоимость	**33221,432**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	12979,019	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,427	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на июнь 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**33221432**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			12929255
		машины и механизмы	тенге			211158
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*49764*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			19594257
		оборудование	тенге			486762
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 427		
1	8601-0303-0201 *УСН РК 8.02-03-2024*	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)** 86-010303-0201	**шт.**	**12**	**23 546**	**282552**
2	8601-0302-0306 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная**	**шт.**	**9**	**71 989**	**647901**
3	8601-0307-0102 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для трех мусорных контейнеров**	**шт.**	**1**	**329 838**	**329838**

4	8601-0307-0404 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции контейнеров для ТБО с подразделением по типам (видам): Контейнер для ТБО с крышкой 86-010307-0404	шт.	3	68 202	204606
5	8601-0602-0403 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х 2,0 м	секция	115	253 341	29134215
6	8601-0605-0601 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м	конструкция	1	279 851	279851
7	8601-0605-0301 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м	конструкция	3	780 823	2342469

Составил Бекболсынова Ж.О.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. к Форме 4

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 07-01-01-03

Составлена в текущих ценах на июнь 2024 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Всего по ведомости:	**тенге**			**0**