«LeaderҚұрылыс»ЖШС
Қаскелең қ., Жанғозин көшесі №12 Пәт 12
7 705-523-77-73

ТОО«LeaderҚұрылыс»
г.Каскелен ул.Жангозина №12в квартира 12
+ 7-705-523-77-73

Коммерческое предложение

на Обслуживание уличного освещения
(Наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 2025года

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	1217-0101-2102 *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Светильники с лампами люминесцентными. Смена**	шт.	182	10 604	1 929 928
2	247-103-0805 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 02-100W, мощность 100 Вт, IP67**	шт.	182	31 500	5 733 000
3	1217-0101-0601 *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Кабель. Демонтаж**	м	910	439	399 490
4	1308-0201-0902 *ЭСН РК 8.04-02-2024 Кзтр и Кэм=1,06*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах**	м кабеля	910	1 061	965 510
5	243-111-0301 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66**	м	967,812	80	77 425
6	1217-0101-1802 *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Лампы люминесцентные. Смена**	шт.	30	756	22 680
7	247-106-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Лампа светодиодная типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20**	шт.	31	3 796	117 676
8	1217-0101-1901 *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Фотореле. Смена**	шт.	20	18 812	376 240
9	247-103-3615 *ПрСЦ 12.2025 № 1-4*	**ФОТОРЕЛЕ**	шт.	20	1 509	30 180
10	1217-0101-1901 *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Пускатели магнитные. Смена**	шт.	20	18 812	376 240
11	247-208-2707 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Пускатель электромагнитный ПМЛ 1161ДМ, 18А 230В**	шт.	20	2 805	56 100
12	1217-0101-2001 *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Выключатели автоматические. Смена**	шт.	10	5 140	51 400

«LeaderҚұрылыс»ЖШС
Қаскелең қ., Жанғозин көшесі №12 Пәт 12
7 705-523-77-73

ТОО«LeaderҚұрылыс»
г.Каскелен ул.Жангозина №12в квартира 12
+ 7-705-523-77-73

13	247-204-2805 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Автомат дифференциальный типа АД122Р 10А 10 мА	шт.	10	5 474	54 740
14	1147-0108-0802 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Ветви сухие. Вырезка с автогидроподъемника при высоте дерева более 5 м	1 ветвь	100	1 556	155 600
15	1133-0209-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Провода СИП. Демонтаж с опор	шт.	49	11 481	562 569
16	1133-0203-0103 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Провода СИП изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,5	403 886	605 829
17	243-701-0716 *ЕСЦ РК 8.04-08-2025*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	1 596,368	546	871 617
18	252-202-0501	Зажим поддерживающий типа PS16/70	шт.	45	1 799	80 955
19	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	90	4 262	383 580
20	1133-0301-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Опоры стальные массой до 0,5 т. Выправка	опора	10	77 360	773 600
21	1106-0101-0312 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Подливка бетона под консоли	$м^3$	3,5	20 988	73 458
22	212-101-0601 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,5	22 245	77 858
23	1109-0401-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Электродуговая сварка при выправке опор освещения	т	0,4	29 174	11 670
24	1113-0203-0205 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04*	Поверхности опор металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	31	286	8 866
25	1113-0203-0528 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04*	Поверхности опор металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	31	210	6 510
		Итого по смете				13 802 721
		Итого с переходным коэффициентом на 2026год				15 637 793

Директор

ТОО «LeaderҚұрылыс»

Погосов Виталий Рачикович