# Коммерческое предложение ИП «Тенгри»

## На облслуживание уличного освещения

## В Айтейском сельском округе

| Номер по порядку | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | **1217-0101-2102**<br>*ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,06* | **Светильники с лампами люминесцентными. Смена** | **шт.** | **182** | **10 604** | **1 929 928** |
| 2 | **247-103-0805**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 02-100W, мощность 100 Вт, IP67** | **шт.** | **182** | **32 000** | **5 824 000** |
| 3 | **1217-0101-0601**<br>*ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,06* | **Кабель. Демонтаж** | **м** | **910** | **439** | **399 490** |
| 4 | **1308-0201-0902**<br>*ЭСН РК 8.04-02-2024 Кзтр и Кэм=1,06* | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах** | **м кабеля** | **910** | **1 061** | **965 510** |
| 5 | **243-111-0301**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66** | **м** | **967,812** | **80** | **77 425** |
| 6 | **1217-0101-1802**<br>*ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,06* | **Лампы люминесцентные. Смена** | **шт.** | **30** | **756** | **22 680** |
| 7 | **247-106-0102**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Лампа светодиодная типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20** | **шт.** | **31** | **3 796** | **117 676** |
| 8 | **1217-0101-1901**<br>*ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,06* | **Фотореле. Смена** | **шт.** | **20** | **18 812** | **376 240** |
| 9 | **247-103-3615**<br>*ПрСЦ 12.2025 № 1-4* | **ФОТОРЕЛЕ** | **шт.** | **20** | **1 509** | **30 180** |
| 10 | **1217-0101-1901**<br>*ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,06* | **Пускатели магнитные. Смена** | **шт.** | **20** | **18 812** | **376 240** |
| 11 | **247-208-2707**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Пускатель электромагнитный ПМЛ 1161ДМ, 18А 230В** | **шт.** | **20** | **2 805** | **56 100** |
| 12 | **1217-0101-2001**<br>*ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,06* | **Выключатели автоматические. Смена** | **шт.** | **10** | **5 140** | **51 400** |
| 13 | **247-204-2805**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Автомат дифференциальный типа АД122Р 10А 10 мА** | **шт.** | **10** | **5 474** | **54 740** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1147-0108-0802<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,08* | Ветви сухие. Вырезка с автогидроподъемника при высоте дерева более 5 м | 1 ветвь | 100 | 1 556 | 155 600 |
| 15 | 1133-0209-0101<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,08* | Провода СИП. Демонтаж с опор | шт. | 49 | 11 481 | 562 569 |
| 16 | 1133-0203-0103<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,08* | Провода СИП изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | км линии | 1,5 | 403 886 | 605 829 |
| 17 | 243-701-0716<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0 | м | 1 596,368 | 446 | 711 980 |
| 18 | 252-202-0501<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Зажим поддерживающий типа PS16/70 | шт. | 45 | 1 799 | 80 955 |
| 19 | 252-207-2613<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Зажим прокалывающий типа SLIP22.1 | шт. | 90 | 4 262 | 383 580 |
| 20 | 1133-0301-0101<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,08* | Опоры стальные массой до 0,5 т. Выправка | опора | 10 | 77 360 | 773 600 |
| 21 | 1106-0101-0312<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,08* | Подливка бетона под консоли | $м^3$ | 3,5 | 20 988 | 73 458 |
| 22 | 212-101-0601<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 3,5 | 22 245 | 77 858 |
| 23 | 1109-0401-0101<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,08* | Электродуговая сварка при выправке опор освещения | т | 0,4 | 29 174 | 11 670 |
| 24 | 1113-0203-0205<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04* | Поверхности опор металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 31 | 286 | 8 866 |
| 25 | 1113-0203-0528<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04* | Поверхности опор металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 31 | 210 | 6 510 |
| | | Итого по смете | | | | 13 734 084 |
| | | Итого с переходным коэффициентом на 2026год | | | | 15 560 030 |

Руководитель ИП «Тенгри» Кудинов Д.В.