Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесінен қалыптастырылған. Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

«Батыс Қазақстан облысы, Бөкейорда ауданы, Сайхын ауылы, Исатай Тайманов көшесі, 38 мекенжайы бойынша орналасқан «Республикалық ветеринариялық зертхана» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорны ғимаратының шатырын қайта жаңарту»
жұмыс жобасы бойынша

31.12.2025 ж. № FASTEX-0137/25

# ҚОРЫТЫНДЫ

(Оң)

**ТАПСЫРЫСШЫ**:
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің "Республикалық ветеринариялық зертхана" ШЖҚ РМК

**БАС ЖОБАЛАУШЫ**:
"QAZAQ Holding GROUP" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Павлодар қаласы

## АЛҒЫ СӨЗ

«Батыс Қазақстан облысы, Бөкейорда ауданы, Сайхын ауылы, Исатай Тайманов көшесі, 38 мекенжайы бойынша орналасқан «Республикалық ветеринариялық зертхана» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорны ғимаратының шатырын қайта жаңарту» жұмыс жобасы бойынша осы жиынтық қорытындыны «Fast expert» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік берді.

«Fast expert» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(Положительный)

№ FASTEX-0137/25 от 31.12.2025 г.

по рабочему проекту
«Реконструкция кровли здания РГП на ПХВ «Республиканская ветеринарная лаборатория», по адресу: Западно-Казахстанская область, Бокейординский район, с.Сайхин, ул.Исатая Тайманова 38»

**ЗАКАЗЧИК**:
РГП на ПХВ "Республиканская ветеринарная лаборатория" Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

**ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК**:
Товарищество с ограниченной ответственностью "QAZAQ Holding GROUP"

город Павлодар

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное заключение по рабочему проекту «Реконструкция кровли здания РГП на ПХВ «Республиканская ветеринарная лаборатория», по адресу: Западно-Казахстанская область, Бокейординский район, с.Сайхин, ул.Исатая Тайманова 38» выдано Товарищество с ограниченной ответственностью «Fast expert».

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения Товарищество с ограниченной ответственностью «Fast expert».

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

1. **НАИМЕНОВАНИЕ:** рабочий проект «Реконструкция кровли здания РГП на ПХВ «Республиканская ветеринарная лаборатория», по адресу: Западно-Казахстанская область, Бокейординский район, с.Сайхин, ул.Исатая Тайманова 38», разработан в 2025 году.

Настоящее заключение составлено на основании трехстороннего договора №FASTEX-0132-03 от 08 декабря 2025 года на проведение экспертизы рабочего проекта «Реконструкция кровли здания РГП на ПХВ «Республиканская ветеринарная лаборатория», по адресу: Западно-Казахстанская область, Бокейординский район, с.Сайхин, ул.Исатая Тайманова 38» между РГП на ПХВ «Республиканская ветеринарная лаборатория» Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, ТОО «QAZAQ Holding GROUP» и ТОО «Fast expert».

2. **ЗАКАЗЧИК:** РГП на ПХВ «Республиканская ветеринарная лаборатория» Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

Местонахождение: Республика Казахстан, г.Астана, Проспект Республика, 50/1.

3. **ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:** ТОО «QAZAQ Holding GROUP», государственная лицензия №22011114 от 13 июня 2022 года (II категория), выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Павлодарской области».

**ПРОЕКТИРОВЩИК:** ТОО «Amanat-PV», государственная лицензия №25018888 от 03 июня 2025 года (III категория), выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Павлодарской области».

4. **ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ:** государственные инвестиции.

**4.1. Ссылка на окончательную версию ПСД:**

https://peo.saraptama.kz/public/docs?key=9fbb6740-df49-4c77-aa02-b4e980012e4d

## 5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

**5.1. Основание для разработки:**

задание на проектирование от 02 июня 2025 года на разработку рабочего проекта «Реконструкция кровли здания РГП на ПХВ «Республиканская ветеринарная лаборатория», по адресу: Западно-Казахстанская область, Бокейординский район, с.Сайхин, ул.Исатая Тайманова 38», утвержденное заместителем генерального директора РГП на ПХВ «Республиканская ветеринарная лаборатория» Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан;

дефектный акт от 04 сентября 2025 года на разработку рабочего проекта «Реконструкция кровли здания РГП на ПХВ «Республиканская ветеринарная лаборатория», по адресу: Западно-Казахстанская область, Бокейординский район, с.Сайхин, ул.Исатая Тайманова 38», утвержденный директором ЗКО филиала РГП на ПХВ «Республиканская ветеринарная лаборатория» Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан;

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» аппаратық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

архитектурно-планировочное задание на проектирование № KZ90VUA02174072 от 21 ноября 2025 года, выданное ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района»;

техническое заключение №9-2025 по техническому обследованию, оценки технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений объекта: «Внешнее и внутренняя техническое обследование зданий Бокейординской РВЛ», расположенный по адресу: РК, ЗападноКазахстанская область, Бокейординский район, с. Сайхин, ул. Исатая Тайманова, строение 38, выполненное ТОО «Техэксперт-Эко».

### 5.2. Перечень документации, представленной на экспертизу

Том 1. Общая пояснительная записка. Паспорт проекта.

Том 2. Рабочие чертежи Альбом. Архитектурно-строительные решения.

Том 3. Сметная документация.

### 5.3. Цель и назначение объекта строительства

Цель проекта - реконструкция кровли здания.

### 5.4. Существующее положение

Существующее здание двухэтажное, в плане имеет прямоугольную форму.

Высота помещений от пола до потолка– 3м.

Размером здания по осям: 24,10м х 12,90м.

Фундаменты под колонны - столбчатые железобетонные монолитные, выполненные из бетона В15.

Фундаментные балки - железобетонные монолитные из бетона В15.

Колонны - металлические из двутавра 26Ш1.

Балки, в том числе: несущие продольные балки из двутавра 30Ш2, поперечные балки из двутавра 26Ш1.

Стены - сборные из профлиста с минераловатным утеплением толщиной 160 мм.

Перегородки - кирпичные.

Перекрытие - многопустотные железобетонные плиты.

Покрытие - многопустотные железобетонные плиты.

Лестницы - из металлических прокатных элементов.

Крыша - совмещенная.

## 6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

### 6.1. Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение объекта: Западно-Казахстанская область, Бокейординский район, с.Сайхин, ул.Исатая Тайманова 38.

**Природно-климатические условия района строительства**

Согласно СП РК 2.04-01-2017, исследуемая территория по климатическому районированию для строительства относится к IV климатическому району к подрайону IVГ.

Рабочий проект разработан для участка строительства со следующими природно-климатическими условиями:

| | |
|---|---|
| Расчетная зимняя температура наружного воздуха | - минус 35,7˚С. |
| Нормативная снеговая нагрузка | - 120 кгс/м$^2$. |
| Нормативная ветровая нагрузка | - 56 кгс/м$^2$. |
| Район площадки строительства | - не сейсмичен. |

### 6.2 Проектные решения



Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» аппаратық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

**6.2.1 Архитектурно-строительные решения**

Приняты следующие решения по проведению капитального ремонта:

- реконструкция кровли с рулонного покрытия на односкатную с профильным покрытием;

- внутренняя отделка помещений 2 этажа.

*Антикоррозийные мероприятия.*

Проект разработан в соответствии с требованиями СН РК 2.01-01-2013 «Защита строительных конструкций от коррозии».

Защита от коррозии металлических конструкций осуществляется лакокрасочными материалами 1-ой группы – пентафталевыми эмалями ПФ-115 СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 и ПФ-133 СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 или пентафталевыми лаками ПФ-170 и ПФ-171 ГОСТ Р 52165-2003 с добавлением 10-15% алюминиевой пудры наносимых на предварительно огрунтованые металлические поверхности глифталевыми грунтовками ГФ-021 по СТ РК ГОСТ Р 51693-2003.

**6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций**

Все работники подрядной строительной организации должны быть проинструктированы о соблюдении установленного на предприятии противопожарного режима. При изменении специфики работы рабочих и служащих предприятия должен быть проведен повторный инструктаж или организованы занятия по пожарно-техническому минимуму, по окончании которых приняты зачеты.

Ответственность за обеспечение пожарной безопасности предприятия, его структурных подразделений возложены на первых руководителей.

При эксплуатации электроустановок запрещено использование электроаппаратов и приборов, имеющих неисправности.

На территории строительной и монтажной площадок запрещены свалки горючих отходов, мусора. Все отходы собраны на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики и затем вывезены.

Места проведения строительных работ оборудуются первичными средствами пожаротушения.

**6.4 Оценка соответствия рабочего проекта санитарным нормам и гигиеническим правилам**

Оценка соответствия рабочего проекта санитарным нормам и гигиеническим Правилам в соответствии с подпунктом 1, пункта 1 статьи 21-1 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» выдача санитарно-эпидемиологического заключения не предусмотрена.

**6.5 Организация строительства**

До начала строительно-монтажных работ необходимо:

очистить участок строительства от мусора;

оградить территорию строительного участка;

в темное время суток обеспечить освещение участка строительства;

подготовить площадки для складирования строительных материалов и изделий;

спланировать и уплотнить грунт в зоне действия подъемно-транспортных механизмов.

Начало реализации рабочего проекта планируется во втором квартале 2026 года, согласно письму заказчика №12/1138 от 26 ноября 2025 года.

Продолжительность строительства - 1 месяц.

Распределение инвестиций (заделы) по годам строительства:

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» аппаратық жүйесімен қалыптастырылған. Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

на 2026 год - 100%.

**6.6 Сметная документация**

Сметная стоимость строительства объекта определена на основании следующих сметно-нормативных документов, утвержденных соответствующими приказами:

1. уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства Республики Казахстан и подведомственных организаций:

• Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (НДЦС РК 8.01-08-2022);

• Сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством (НДЦС РК 8.04-09-2022);

• Индексы стоимости для строительства (НДЦС РК 8.04-07-2024);

• Общие положения по применению единичных сметных цен на строительно-монтажные работы (НДЦС РК 8.04-03-2022);

• Общие положения по применению элементных сметных норм на строительные работы, ремонтно-строительные работы, монтаж оборудования

(ЭСН РК 8.04-01-2024, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022, ЭСН РК 8.04-02-2024);

• Общие положения по применению сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2024);

• Общие положения по применению сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2024);

• Сборники единичных сметных цен на строительно-монтажные работы (НДЦС РК 8.04-03-2024);

• Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2024, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022, ЭСН РК 8.04-02-2024);

• Сборники укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения (УСН РК 8.02-04-2024);

• Сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивных элементов (УСН РК 8.02-03-2024, УСН РК 8.02-03-2025);

• Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2024);

• Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2024);

• Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов (СЦЭМ РК 8.04-11-2024);

• Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 1. Автомобильные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2024);

• Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 2. Железнодорожные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2024);

• Сборник сметных цен на затраты труда в строительстве (СЦЗТ РК 8.04-13-2024);

• Прейскурант № 1.1. Сметные цены на строительные материалы, изделия и конструкции;

• Прейскурант № 1.2. Сметные цены на строительные материалы, изделия и конструкции;

• Прейскурант № 1.3. Сметные цены на отопление, вентиляцию, водоснабжение, канализацию;

• Прейскурант № 1.4. Сметные цены на строительные материалы и оборудование для электроснабжения, электроосвещения и кабельно-проводниковую продукцию;

• Прейскурант № 1.5. Сметные цены на материалы и оборудования для

Құжат «Сараптамалық уәкілдер палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған. Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

слаботочных систем;

• Прейскурант № 1.6. Сметные цены на материалы и изделия для благоустройства территории, озеленения, лесоматериалы;

• Прейскурант № 1.7. Сметные цены на инженерное оборудование;

• Прейскурант № 1.8. Сметные цены на оборудование для системы безопасности и контроля;

• Прейскурант № 2. Сметные цены на оборудование, мебель и инвентарь для объектов образования;

• Прейскурант № 3. Сметные цены на оборудование, мебель и инвентарь для объектов здравоохранения;

• Прейскурант № 4. Сметные цены на технологическое оборудование.

2. Комитета автомобильных дорог МТ РК:

• Порядок определения стоимости среднего, текущего ремонта и содержания автомобильных дорог в Республике Казахстан (ВНЦ РК 9.1.1-001-2024);

• Сборник сметных норм на работы по среднему и текущему ремонту, содержанию, озеленению, диагностике и паспортизации автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений на них, а также улиц городов и населенных пунктов. Часть 1;

• Сборник сметных норм на работы по среднему и текущему ремонту, содержанию, озеленению, диагностике и паспортизации автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений на них, а также улиц городов и населенных пунктов. Часть 2;

• Сборник сметных цен на затраты труда на работы по среднему, текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог (ВНЦ РК 9.2.2-005-2024);

• Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию дорожно-строительных машин и механизмов, используемых при среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог (ВНЦ РК 9.2.1-004-2024).

Стоимость материалов, изделий, конструкций и оборудования, отсутствующие в сметно-нормативной базе приняты согласно «Перечню материалов, изделий, оборудования, утвержденный Заказчиком, стоимость которых принята по прайс-листам, коммерческим предложениям, справочным изданиям подведомственной организации уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства Республики Казахстан».

Приняты затраты:

• на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом в соответствии со Сметными нормами дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством (НДЦС РК 8.04-09-2022), в размере - 5,7%.

• Прочие затраты по главе 8 приняты в соответствии с разделом "Проект организации строительства".

• Сметная прибыль принята от стоимости строительно-монтажных работ по итогам глав 1-8 в размере - 5%.

• Непредвиденные работы и затраты приняты по итогам глав 1-8 в размере - 5%.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, устанавливаемом законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

## 7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

### 7.1 Дополнения и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям ТОО «Fast expert» в рабочий проект «Реконструкция кровли здания РГП на ПХВ «Республиканская

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

ветеринарная лаборатория», по адресу: Западно-Казахстанская область, Бокейординский район, с.Сайхин, ул.Исатая Тайманова 38» внесены следующие изменения и дополнения:

Архитектурно-строительные решения

1. Лист 1. Указано, чему соответствует относительная отметка 0,000.
2. Лист 3. На плане кровли жирными линиями показаны демонтируемые участки карнизных плит.
3. Указан объём демонтажных работ.
4. Лист 3-4. Замаркированы элементы, указанные в спецификациях на Л7.
5. Лист 5. В условных обозначениях обозначены демонтируемые элементы кровли.
6. В маркировке разреза 1-1 указан лист расположения конструктива данного разреза.
7. Лист 6. Разрез 1-1: отредактирована высота текста в выносках и в высотной отметке +6.300.
8. На разрезе 1-1 указан замаркированный узел А.
9. В примечаниях указан лист расположения спецификации элементов.

Сметный раздел

10. Сметная документация сформирована в текущих ценах периода разработки проектно-сметной документации, действующих на дату предоставления проекта в экспертизу (пункт 11,12 Приказа пр. КДС ЖКХ МИИР РК №110- нқ от 30.07.2020г). Выполнена разбивка по годам.
11. Предоставлена сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования согласно п.46 и формы 7 приложения 8 Приказа пр. КДС ЖКХ МИИР РК №110- нқ от 30.07.2020г.
12. Предоставлена сводная ведомость потребности основных материалов, изделий и конструкций и оборудования с учетом казахстанского содержания, утвержденная заказчиком согласно п. 45 Приказа пр. КДС ЖКХ МИИР РК №110- нқ от 30.07.2020г.

**7.2 Оценка проектных решений**

В соответствии с требованиями Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года №165, разработчиком установлен объект II (нормального) уровня ответственности, не относящийся к технически сложным.

Рабочий проект разработан в соответствии с требованиями задания на проектирование.

Состав и комплектность представленной части рабочего проекта соответствуют требованиям СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

Исходные данные содержат все необходимые данные для разработки рабочего проекта.

Строительные конструкции и материалы приняты: продукции отечественных товаропроизводителей, в соответствии с реализацией государственной программы импортозамещения. Материалы и оборудование, используемые для строительства должны быть сертифицированы и соответствовать стандартам Республики Казахстан.

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

Таблица №1

**Основные экономические показатели по рабочему проекту**

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Показатели | |
|---|---|---|---|---|
| | | | заявленные | рекомендуемые к утверждению |
| 1 | Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2025-2026 гг., в том числе:<br>СМР<br>прочие затраты | млн.тенге<br>млн.тенге<br>млн.тенге | 20,126<br>15,469<br>4,657 | 20,126<br>15,469<br>4,657 |
| | Из них: | | | |
| | Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2025 г. (ПИР, экспертиза) | млн.тенге | 1,579 | 1,579 |
| | Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2025-2026 гг., в том числе:<br>СМР<br>прочие затраты | млн.тенге<br>млн.тенге<br>млн.тенге | 18,547<br>15,469<br>3,078 | 18,547<br>15,469<br>3,078 |
| 2 | Продолжительность строительства | мес. | 1 | 1 |

## 8 ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Реконструкция кровли здания РГП на ПХВ «Республиканская ветеринарная лаборатория», по адресу: Западно-Казахстанская область, Бокейординский район, с.Сайхин, ул.Исатая Тайманова 38» соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными экономическими показателями:

Общая сметная стоимость строительства
в текущих и прогнозных ценах 2025-2026 гг., в том числе: – 20,126 млн.тенге
СМР – 15,469 млн.тенге
прочие затраты – 4,657 млн.тенге
Продолжительность строительства – 1 месяц

2. Настоящее экспертное заключение выдано на основании исходных данных и утвержденных заказчиком материалов, достоверность которых гарантирована РГП на ПХВ «Республиканская ветеринарная лаборатория» Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в соответствии с условиями договора от 08 декабря 2025 года № FASTEX-0132-03.

3. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

4. При приемке документации по проекту от проектной организации заказчик должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

## 8 ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістерді және толықтыруларды ескере отырып, «Батыс Қазақстан облысы, Бөкейорда ауданы, Сайхын ауылы, Исатай Тайманов көшесі, 38 мекенжайы бойынша орналасқан «Республикалық ветеринариялық зертхана» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорны ғимаратының шатырын қайта жаңарту» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіпте төмендегі негізгі экономикалық көрсеткіштермен бекітілуге ұсынылады:

2025-2026 жылдары ағымдағы және болжамды бағамен алынған құрылыстың жалпы сметалық құны, соның ішінде: – 20,126 млн.теңге



Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

құрылысты-монтаждық жұмыстары – 15,469 млн.теңге
басқа шығындар – 4,657 млн.теңге
Құрылыстың ұзақтығы – 1 ай

2. Осы сараптама қорытындысының дұрыстылығы 2025 жылғы 08 желтоқсандағы № FASTEX-0132-03 шарттың тәртібіне сәйкес Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің «Республикалық ветеринариялық зертхана» ШЖҚ РМК кепілдендірілген бастапқы мәліметтер және жобалау үшін тапсырысшымен берілген материалдар негізінде берілді.

3. Тапсырыс берушіге құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдықтарын, материалдары мен конструкцияларын барынша пайдалану керек.

4. Жоба бойынша құжаттаманы жобалау ұйымынан қабылдаған кезде тапсырыс беруші оның осы сараптамалық қорытындыға сәйкестігін тексеруі тиіс.

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов приказ и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено ниже

| № п/п | Раздел | Эксперт | Специа-лизация эксперта (по аттестату) | Номер аттестата | Результат (соответствует или не соответствует нормам) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Архитектурно-строительная часть | Каиргельдинова Гульмара Сапихановна | Архитектура | KZ09VJE00040096 | Соответствует |
| 2 | Проект организации строительства | Кабдышев Булат Курманович | Сметная часть | KZ13VJE00081443 | Соответствует |
| 3 | Сметный раздел | Кабдышев Булат Курманович | Сметная часть | KZ13VJE00081443 | Соответствует |
| 4 | Ведущий эксперт | Каиргельдинова Гульмара Сапихановна | Архитектура | KZ09VJE00040096 | Соответствует |

***Примечание:*** *при отсутствии в рабочем проекте раздела, графа эксперта по этому разделу исключается.*

**Мусаев А.Ю. (Директор)**

**Каиргельдинова Г.С. (Эксперт)**

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

**Кабдышев Б.К. (Эксперт)**

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

| | |
|---|---|
| **Документ Id** | f7d0b256-80e6-4106-a120-78b4ac796de9 |
| **Номер и дата документа** | FASTEX-0137/25 от 31.12.2025 |
| **Электронные цифровые подписи документа** | **Согласовано:**<br><br>КАИРГЕЛЬДИНОВА ГУЛЬМАРА САПИХАНОВНА<br>Товарищество с ограниченной ответственностью "Fast expert"<br>2025.12.31 00:02:39<br>19E1F8C5E013FFB7C676D1B5EF432558704E43EC<br><br>КАБДЫШЕВ БУЛАТ КУРМАНОВИЧ<br>Товарищество с ограниченной ответственностью "Fast expert"<br>2025.12.31 00:05:22<br>709B8F8881BB160C2B762130E70DDC5F1C61B17D<br><br>**Подписано:**<br><br>МУСАЕВ АЛИБЕК ЮРЬЕВИЧ<br>Товарищество с ограниченной ответственностью "Fast expert"<br>2025.12.31 00:06:14<br>79CDC3515D647ED997CC7DCAEEE928A0C62321C8 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Вы можете проверить подлинность электронного документа, отсканировав QR-код.

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»