300	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев/ОБС-1/. Установка	м3 древесины в конструкции	0,232	32100,14	1190,48	7447	276	1708	5022	13467
		НР - 90%; СП - 8%			23546,25	506,70	5463	118		998	
301	1115-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм,толщ.4мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	1,6	1262,86	20,98	2021	34	1614	306	2513
		НР - 80%; СП - 8%			232,91	6,05	373	10		186	
302	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	8	490,00	--	3920	--	3920	--	4234
		СП - 8%			--	--	--	--		314	
303	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	8	490,00	--	3920	--	3920	--	4234
		СП - 8%			--	--	--	--		314	
304	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	4	4249,00	--	16996	--	16996	--	18356
		СП - 8%			--	--	--	--		1360	
		Кровля(Блок Б)									
305	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	3,305	105354,84	1589,89	348198	5255	267766	69477	451089
		НР - 90%; СП - 8%			22746,43	611,15	75177	2020		33414	
306	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	3,305	10122,89	64,94	33456	215	30392	2644	38988
		НР - 90%; СП - 8%			862,02	26,94	2849	89		2888	
307	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Деревянные конструкции кровли-мауэрлаты,нарожники,диагональная нога,связи жесткости,накладки,лежни,подкосы,раскосы. Установка	м3 древесины в конструкции	3,264	104584,20	1589,89	341363	5189	261930	68615	442776
		НР - 90%; СП - 8%			22746,43	611,15	74244	1995		32798	
308	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Деревянные конструкции кровли-лежни,подкосы,раскосы. Установка	м3 древесины в конструкции	3,518	36363,41	1589,89	127926	5593	42311	73955	218032
		НР - 90%; СП - 8%			22746,43	611,15	80022	2150		16150	

309	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	6,782	10122,89	64,94	68653	440	62367	5426	80006
					862,02	26,94	5846	183		5926	
310	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев,коньковый брус. Укладка по фермам НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	27,86	83857,63	1481,13	2336274	41264	1797162	463034	3023252
					17869,62	597,08	497848	16635		223945	
311	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	1,13	10122,89	64,94	11439	73	10392	904	13330
					862,02	26,94	974	30		987	
312	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство подшивки из досок НР - 90%; СП - 8%	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	58,76	1588,67	28,39	93350	1668	656	82594	190019
					1549,12	12,67	91026	744		14076	
313	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	1,469	52390,00	--	76961	--	76961	--	83118
					--	--	--	--		6157	
314	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Подшивка из досок. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	58,76	840,58	2,75	49392	161	12023	29825	85554
					633,21	1,24	37208	73		6337	
315	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86,кобылки СП - 8%	м3	1,026	68543,00	--	70325	--	70325	--	75951
					--	--	--	--		5626	
316	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	1,026	10122,89	64,94	10386	67	9435	821	12104
					862,02	26,94	884	28		897	

317	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев,стойки, бруски. Установка	м3 древесины в конструкции	0,5455	94172,30	1190,48	51371	649	37878	11809	68234
		НР - 90%: СП - 8%			23546,25	506,70	12844	276		5054	
318	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,8155	8310,54	46,95	6777	38	5013	1568	9012
		НР - 90%: СП - 8%			2116,60	19,30	1726	16		668	
319	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	620	6090,54	118,39	3776133	73401	2531052	1094598	5260389
		НР - 92%: СП - 8%			1889,81	29,19	1171680	18100		389658	
320	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86,обрешетка	м3	6,4	21822,00	--	139661	--	139661	--	150834
		СП - 8%			--	--	--	--		11173	
321	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	620	351,87	3,01	218159	1868	196048	18916	256041
		НР - 90%: СП - 8%			32,65	1,25	20243	775		18966	
322	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг,МС-1,2,3. Установка	т стальных элементов	0,21192	691376,55	8455,43	146517	1792	132102	15258	174716
		НР - 118%: СП - 8%			59564,37	1449,73	12623	307		12942	
323	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные,МС1-3. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,14568	90,66	1,98	557	12	389	109	719
		НР - 69%: СП - 8%			25,35	0,28	156	2		53	
324	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	54,25	228,00	--	12369	--	12369	--	13359
		СП - 8%			--	--	--	--		990	
325	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой рубероида	м2 изолируемой поверхности	107,7	701,84	32,92	75588	3546	51117	19684	102894
		НР - 92%: СП - 8%			194,29	4,36	20925	470		7622	
330	2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	117	956,00	--	111852	--	111852	--	120800

		СП - 8%			--	--	--	--		8948	
331	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	36	1152,00	--	41472	--	41472	--	44790
		СП - 8%			--	--	--	--		3318	
332	2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	39	1017,00	--	39663	--	39663	--	42836
		СП - 8%			--	--	--	--		3173	
333	2110-0102-0302 РСНБ РК 2015	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	2	380,00	--	760	--	760	--	821
		СП - 8%			--	--	--	--		61	
334	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1080	93,28	15,15	100744	16359	--	80870	196143
		НР - 92%; СП - 8%			78,13	3,26	84385	3518		14529	
335	2113-0803-1603 РСНБ РК 2015	Ткань стеклянная конструкционная, марка Т-11 ГОСТ 19170-2001/ТАК/	м2	1188	962,00	--	1142856	--	1142856	--	1234284
		СП - 8%			--	--	--	--		91428	
		Слуховое окно СО-1(4шт)									
336	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	4	7969,89	949,43	31880	3798	1736	25065	61500
		НР - 90%; СП - 8%			6586,46	375,93	26346	1504		4556	
337	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86,ригель,прогон,диагональная нога	м3	0,416	58366,00	--	24280	--	24280	--	26223
		СП - 8%			--	--	--	--		1942	
338	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86,стойка,стропильная нога	м3	0,156	40422,00	--	6306	--	6306	--	6810
		СП - 8%			--	--	--	--		504	
339	2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86,обрешетка	м3	0,18	57539,00	--	10357	--	10357	--	11186
		СП - 8%			--	--	--	--		829	
340	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	27,6	5794,16	118,39	159919	3268	111508	42273	218367
		НР - 92%; СП - 8%			1635,62	29,19	45143	806		16175	

341	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,752	10122,89 862,02	64,94 26,94	7612 648	49 20	6915	602 657	8871
342	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	32,6	701,84 194,29	32,92 4,36	22880 6334	1073 142	15473	5958 2307	31145
343	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев/ОБС-1/. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,232	32100,14 23546,25	1190,48 506,70	7447 5463	276 118	1708	5022 998	13467
344	1115-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм,толщ.4мм *НР - 80%; СП - 8%*	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	1,6	1262,86 232,91	20,98 6,05	2021 373	34 10	1614	306 186	2513
345	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 *СП - 8%*	шт.	8	490,00 --	-- --	3920 --	-- --	3920	-- 314	4234
346	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86 *СП - 8%*	шт.	8	490,00 --	-- --	3920 --	-- --	3920	-- 314	4234
347	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80 *СП - 8%*	пара	4	4249,00 --	-- --	16996 --	-- --	16996	-- 1360	18356
		Кровля(Блок В)									
348	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,95	105354,84 22746,43	1589,89 611,15	100087 21609	1510 581	76968	19971 9605	129662
349	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,95	10122,89 862,02	64,94 26,94	9617 819	62 26	8736	760 830	11207

350	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Деревянные конструкции кровли-мауэрлаты,нарожники,диагональная нога,связи жесткости,накладки,лежни,подкосы,раскосы. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,842	104584,20 22746,43	1589,89 611,15	88060 19152	1339 515	67569	17700 8461	114221
351	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Деревянные конструкции кровли-лежни,подкосы,раскосы. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,636	36363,41 22746,43	1589,89 611,15	23127 14467	1011 389	7649	13370 2920	39417
352	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	1,478	10122,89 862,02	64,94 26,94	14962 1274	96 40	13592	1182 1292	17436
353	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев,коньковый брус. Укладка по фермам *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,386	83857,63 17869,62	1481,13 597,08	32369 6898	572 230	24899	6415 3103	41887
354	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,386	10122,89 862,02	64,94 26,94	3907 333	25 10	3549	309 337	4554
355	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство подшивки из досок *НР - 90%; СП - 8%*	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	16,96	1588,67 1549,12	28,39 12,67	26944 26273	482 215	189	23839 4063	54846
356	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	м3	0,424	52390,00 --	-- --	22213 --	-- --	22213	-- 1777	23990
357	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Подшивка из досок. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	16,96	840,58	2,75	14256	47	3470	8608	24694

		НР - 80%; СП - 8%			633,21	1,24	10739	21		1829	
358	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86,кобылки	м3	1,306	68543,00	--	89517	--	89517	--	96679
		СП - 8%			--	--	--	--		7161	
359	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,306	10122,89	64,94	13220	85	12009	1045	15407
		НР - 90%; СП - 8%			862,02	26,94	1126	35		1141	
360	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев,стойки, бруски. Установка	м3 древесины в конструкции	0,153	94172,30	1190,48	14408	182	10623	3312	19138
		НР - 90%; СП - 8%			23546,25	506,70	3603	78		1418	
361	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,153	8310,54	46,95	1272	7	941	294	1691
		НР - 90%; СП - 8%			2116,60	19,30	324	3		125	
362	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	170	6090,54	118,39	1035391	20126	693998	300132	1442365
		НР - 92%; СП - 8%			1889,81	29,19	321267	4963		106842	
363	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86,обрешетка	м3	1,92	21822,00	--	41898	--	41898	--	45250
		СП - 8%			--	--	--	--		3352	
364	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	170	351,87	3,01	59818	512	53756	5187	70205
		НР - 90%; СП - 8%			32,65	1,25	5550	213		5200	
365	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	6,4	2916,20	16,81	18664	108	11817	6222	26877
		НР - 92%; СП - 8%			1052,97	3,80	6739	24		1991	
366	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг,МС-1,2,3. Установка	т стальных элементов	0,06005	691376,55	8455,43	41517	508	37432	4323	49508
		НР - 118%; СП - 8%			59564,37	1449,73	3577	87		3667	

367	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные,МС1-3. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,74145	90,66 25,35	1,98 0,28	158 44	3 --	111	31 15	204
368	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 *СП - 8%*	м2	15,61	228,00 --	-- --	3559 --	-- --	3559	-- 285	3844
369	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой рубероида *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	39,22	701,84 194,29	32,92 4,36	27526 7620	1291 171	18615	7168 2776	37470
374	2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	34	956,00 --	-- --	32504 --	-- --	32504	-- 2600	35104
375	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	19,6	1152,00 --	-- --	22579 --	-- --	22579	-- 1806	24386
376	2110-0102-0302 РСНБ РК 2015	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	шт.	2	380,00 --	-- --	760 --	-- --	760	-- 61	821
377	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	170	93,28 78,13	15,15 3,26	15858 13283	2575 554	--	12730 2287	30874
378	2113-0803-1603 РСНБ РК 2015	Ткань стеклянная конструкционная, марка Т-11 ГОСТ 19170-2001/ТАК/ *СП - 8%*	м2	187	962,00 --	-- --	179894 --	-- --	179894	-- 14392	194286
		Слуховое окно СО-1(1шт)									
379	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство *НР - 90%; СП - 8%*	слуховое окно	1	7969,89 6586,46	949,43 375,93	7970 6586	949 376	435	6266 1139	15375
380	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86,ригель,прогон,диагональная нога *СП - 8%*	м3	0,104	58366,00 --	-- --	6070 --	-- --	6070	-- 486	6556

381	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86,стойка,стропильная нога *СП - 8%*	м3	0,039	40422,00	--	1576	--	1576	--	1703
					--	--	--	--		126	
382	2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86,обрешетка *СП - 8%*	м3	0,045	57539,00	--	2589	--	2589	--	2796
					--	--	--	--		207	
383	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	6,9	5794,16	118,39	39980	817	27877	10568	54592
					1635,62	29,19	11286	201		4044	
384	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,188	10122,89	64,94	1903	12	1729	150	2218
					862,02	26,94	162	5		164	
385	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	8,15	701,84	32,92	5720	268	3869	1490	7786
					194,29	4,36	1583	36		577	
386	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев/ОБС-1/. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,058	32100,14	1190,48	1862	69	427	1256	3367
					23546,25	506,70	1366	29		249	
387	1115-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм,толщ.4мм *НР - 80%; СП - 8%*	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,4	1262,86	20,98	505	8	404	76	628
					232,91	6,05	93	2		47	
388	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 *СП - 8%*	шт.	2	490,00	--	980	--	980	--	1058
					--	--	--	--		78	
389	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86 *СП - 8%*	шт.	2	490,00	--	980	--	980	--	1058
					--	--	--	--		78	

390	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80 СП - 8%	пара	1	4249,00 --	-- --	4249 --	-- --	4249	-- 340	4589
		Кровля(Блок Г)									
391	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	1,094	105354,84 22746,43	1589,89 611,15	115258 24885	1739 669	88634	22998 11060	149317
392	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	1,094	10122,89 862,02	64,94 26,94	11074 943	71 29	10060	875 956	12906
393	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Деревянные конструкции кровли-мауэрлаты,нарожники,диагональная нога,связи жесткости,накладки,лежни,подкосы,раскосы. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,62	104584,20 22746,43	1589,89 611,15	64842 14103	986 379	49753	13034 6230	84106
394	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Деревянные конструкции кровли-лежни,подкосы,раскосы. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,651	36363,41 22746,43	1589,89 611,15	23673 14808	1035 398	7830	13685 2989	40346
395	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	1,271	10122,89 862,02	64,94 26,94	12866 1096	83 34	11687	1017 1111	14994
396	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев,коньковый брус. Укладка по фермам НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,369	83857,63 17869,62	1481,13 597,08	30943 6594	547 220	23802	6133 2966	40042
397	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,369	10122,89 862,02	64,94 26,94	3735 318	24 10	3393	295 322	4353

398	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство подшивки из досок	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	18,08	1588,67	28,39	28723	513	202	25413	58467
		НР - 90%; СП - 8%			1549,12	12,67	28008	229		4331	
399	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,452	52390,00	--	23680	--	23680	--	25575
		СП - 8%			--	--	--	--		1894	
400	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Подшивка из досок. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	18,08	840,58	2,75	15198	50	3700	9177	26324
		НР - 80%; СП - 8%			633,21	1,24	11448	22		1950	
401	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86,кобылки	м3	1,306	68543,00	--	89517	--	89517	--	96679
		СП - 8%			--	--	--	--		7161	
402	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,306	10122,89	64,94	13220	85	12009	1045	15407
		НР - 90%; СП - 8%			862,02	26,94	1126	35		1141	
403	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев,стойки, бруски. Установка	м3 древесины в конструкции	0,1545	94172,30	1190,48	14550	184	10728	3345	19326
		НР - 90%; СП - 8%			23546,25	506,70	3638	78		1432	
404	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,1545	8310,54	46,95	1284	7	950	297	1707
		НР - 90%; СП - 8%			2116,60	19,30	327	3		126	
405	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	150	6090,54	118,39	913580	17758	612351	264822	1272675
		НР - 92%; СП - 8%			1889,81	29,19	283471	4379		94272	

406	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86,обрешетка	м3	2,24	21822,00	--	48881	--	48881	--	52792
		СП - 8%			--	--	--	--		3911	
407	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	150	351,87	3,01	52780	452	47431	4577	61946
		НР - 90%; СП - 8%			32,65	1,25	4897	188		4589	
408	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	6,4	2916,20	16,81	18664	108	11817	6222	26877
		НР - 92%; СП - 8%			1052,97	3,80	6739	24		1991	
409	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг,МС-1,2,3. Установка	т стальных элементов	0,06005	691376,55	8455,43	41517	508	37432	4323	49508
		НР - 118%; СП - 8%			59564,37	1449,73	3577	87		3667	
410	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные,МС1-3. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,74145	90,66	1,98	158	3	111	31	204
		НР - 69%; СП - 8%			25,35	0,28	44	--		15	
411	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	15,61	228,00	--	3559	--	3559	--	3844
		СП - 8%			--	--	--	--		285	
412	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой рубероида	м2 изолируемой поверхности	39,22	701,84	32,92	27526	1291	18615	7168	37470
		НР - 92%; СП - 8%			194,29	4,36	7620	171		2776	
417	2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	34	956,00	--	32504	--	32504	--	35104
		СП - 8%			--	--	--	--		2600	
418	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	21,1	1152,00	--	24307	--	24307	--	26252
		СП - 8%			--	--	--	--		1945	
419	2110-0102-0302 РСНБ РК 2015	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	1	380,00	--	380	--	380	--	410
		СП - 8%			--	--	--	--		30	

420	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	150	93,28	15,15	13992	2272	--	11232	27242
		НР - 92%; СП - 8%			78,13	3,26	11720	489		2018	
421	2113-0803-1603 РСНБ РК 2015	Ткань стеклянная конструкционная, марка Т-11 ГОСТ 19170-2001/ТАК/	м2	165	962,00	--	158730	--	158730	--	171428
		СП - 8%			--	--	--	--		12698	
		Слуховое окно СО-1(1шт)									
422	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1	7969,89	949,43	7970	949	435	6266	15375
		НР - 90%; СП - 8%			6586,46	375,93	6586	376		1139	
423	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86,ригель,прогон,диагональная нога	м3	0,104	58366,00	--	6070	--	6070	--	6556
		СП - 8%			--	--	--	--		486	
424	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86,стойка,стропильная нога	м3	0,039	40422,00	--	1576	--	1576	--	1703
		СП - 8%			--	--	--	--		126	
425	2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86,обрешетка	м3	0,045	57539,00	--	2589	--	2589	--	2796
		СП - 8%			--	--	--	--		207	
426	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	6,9	5794,16	118,39	39980	817	27877	10568	54592
		НР - 92%; СП - 8%			1635,62	29,19	11286	201		4044	
427	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,188	10122,89	64,94	1903	12	1729	150	2218
		НР - 90%; СП - 8%			862,02	26,94	162	5		164	
428	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	8,15	701,84	32,92	5720	268	3869	1490	7786
		НР - 92%; СП - 8%			194,29	4,36	1583	36		577	

429	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев/ОБС-1/. Установка	м3 древесины в конструкции	0,058	32100,14	1190,48	1862	69	427	1256	3367
		НР - 90%; СП - 8%			23546,25	506,70	1366	29		249	
430	1115-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм,толщ.4мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,4	1262,86	20,98	505	8	404	76	628
		НР - 80%; СП - 8%			232,91	6,05	93	2		47	
431	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	490,00	--	980	--	980	--	1058
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
432	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	шт.	2	490,00	--	980	--	980	--	1058
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
433	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	1	4249,00	--	4249	--	4249	--	4589
		СП - 8%			--	--	--	--		340	
		Кровля(Блок Д)									
434	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	4,05	105354,84	1589,89	426687	6439	328125	85138	552771
		НР - 90%; СП - 8%			22746,43	611,15	92123	2475		40946	
435	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	4,05	10122,89	64,94	40998	263	37244	3240	47777
		НР - 90%; СП - 8%			862,02	26,94	3491	109		3539	
436	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Деревянные конструкции кровли-мауэрлаты,нарожники,диагональная нога,связи жесткости,накладки,лежни,подкосы,раскосы. Установка	м3 древесины в конструкции	0,8372	104584,20	1589,89	87558	1331	67184	17599	113570
		НР - 90%; СП - 8%			22746,43	611,15	19043	512		8413	
437	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Деревянные конструкции кровли-лежни,подкосы,раскосы. Установка	м3 древесины в конструкции	1,924	36363,41	1589,89	69963	3059	23140	40446	119242
		НР - 90%; СП - 8%			22746,43	611,15	43764	1176		8833	

438	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	2,7612	10122,89 862,02	64,94 26,94	27951 2380	179 74	25392	2209 2413	32573
439	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев,коньковый брус. Укладка по фермам *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	1,264	83857,63 17869,62	1481,13 597,08	105996 22587	1872 755	81537	21008 10160	137164
440	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	1,264	10122,89 862,02	64,94 26,94	12795 1090	82 34	11623	1011 1105	14911
441	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство подшивки из досок *НР - 90%; СП - 8%*	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	11,92	1588,67 1549,12	28,39 12,67	18937 18465	338 151	134	16755 2855	38547
442	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	м3	0,298	52390,00 --	-- --	15612 --	-- --	15612	-- 1249	16861
443	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Подшивка из досок. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	11,92	840,58 633,21	2,75 1,24	10020 7548	33 15	2439	6050 1286	17355
444	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86,кобылки *СП - 8%*	м3	0,396	68543,00 --	-- --	27143 --	-- --	27143	-- 2171	29314
445	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,396	10122,89 862,02	64,94 26,94	4009 341	26 11	3642	317 346	4672

446	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев,стойки, бруски. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,1792	94172,30 23546,25	1190,48 506,70	16876 4219	213 91	12444	3879 1660	22415
447	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,1792	8310,54 2116,60	46,95 19,30	1489 379	8 3	1102	344 147	1980
448	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	435	6090,54 1889,81	118,39 29,19	2649383 822066	51499 12699	1775818	767984 273389	3690756
449	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86,обрешетка СП - 8%	м3	4,043	21822,00 --	-- --	88226 --	-- --	88226	-- 7058	95284
450	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м2 обработанной поверхности	435	351,87 32,65	3,01 1,25	153063 14203	1310 544	137550	13272 13307	179642
451	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг,МС-1,2,3. Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,31812	691376,55 59564,37	8455,43 1449,73	219941 18949	2690 461	198302	22904 19428	262272
452	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные,МС1-3. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	9,22548	90,66 25,35	1,98 0,28	836 234	18 3	584	163 80	1080
453	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 СП - 8%	м2	84,25	228,00 --	-- --	19209 --	-- --	19209	-- 1537	20746
454	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой рубероида НР - 92%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	184,44	701,84 194,29	32,92 4,36	129448 35835	6072 805	87541	33709 13053	176209

457	2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	24	1017,00	--	24408	--	24408	--	26361
		СП - 8%			--	--	--	--		1953	
458	2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	67,24	956,00	--	64281	--	64281	--	69424
		СП - 8%			--	--	--	--		5143	
461	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	6,4	2916,20	16,81	18664	108	11817	6222	26877
		НР - 92%; СП - 8%			1052,97	3,80	6739	24		1991	
462	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	680	93,28	15,15	63431	10300	--	50918	123497
		НР - 92%; СП - 8%			78,13	3,26	53131	2215		9148	
463	2113-0803-1603 РСНБ РК 2015	Ткань стеклянная конструкционная, марка Т-11 ГОСТ 19170-2001/ТАК/	м2	748	962,00	--	719576	--	719576	--	777142
		СП - 8%			--	--	--	--		57566	
		Водосточная система на все блоки									
464	2110-0302-0301 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный пластиковый диаметром 125 мм	м	374	935,00	--	349690	--	349690	--	377665
		СП - 8%			--	--	--	--		27975	
465	2110-0302-0306 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная пластиковая диаметром 100 мм	шт.	52	1676,00	--	87152	--	87152	--	94124
		СП - 8%			--	--	--	--		6972	
466	2110-0302-0310 РСНБ РК 2015	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 125 мм	шт.	150	1078,00	--	161700	--	161700	--	174636
		СП - 8%			--	--	--	--		12936	
467	2110-0302-0307 РСНБ РК 2015	Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 125 мм	шт.	8	1218,00	--	9744	--	9744	--	10524
		СП - 8%			--	--	--	--		780	
468	2110-0302-0311 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	187	318,00	--	59466	--	59466	--	64223
		СП - 8%			--	--	--	--		4757	
469	2110-0302-0312 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	100	373,00	--	37300	--	37300	--	40284
		СП - 8%			--	--	--	--		2984	
470	2110-0302-0303 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	52	774,00	--	40248	--	40248	--	43468

		СП - 8%			--	--	--	--		3220	
471	2110-0302-0302 РСНБ РК 2015	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	346	1154,00	--	399284	--	399284	--	431227
		СП - 8%			--	--	--	--		31943	
472	2110-0302-0309 РСНБ РК 2015	Отвод(колено нижнее) Д100	шт.	52	415,00	--	21580	--	21580	--	23306
		СП - 8%			--	--	--	--		1726	
		Прочие работы									
506	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	366,49088	71,00	--	26021	--		--	28103
		СП - 8%			--	--	--	--		2082	
507	4102-0103-1040 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км	т	366,49088	650,00	--	238219	--		--	257277
		СП - 8%			--	--	--	--		19058	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				55697802				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								114123206
		Электроосвещение									
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
1	1308-0305-0905 РСНБ РК 2015	Демонтаж щитов с автоматами	шт.	4	1104,23	52,13	4417	209	--	3077	8094
		НР - 72%; СП - 8%			1052,10	16,40	4208	66		600	
2	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	158	50,38	0,58	7960	92	--	5698	14751
		НР - 72%; СП - 8%			49,80	0,28	7869	45		1093	
3	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	180	46,02	--	8283	--	--	5964	15387
		НР - 72%; СП - 8%			46,02	--	8283	--		1140	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				38232				
		РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы									
		ЩО1-Що6									
4	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	6	3663,21	1249,84	21979	7499	452	11997	36694
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	14028	2635		2718	
5	2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	6	5559,00	--	33354	--	33354	--	36022
		СП - 8%			--	--	--	--		2668	
		ЩА01-ЩА02									

6	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	3663,21 2338,00	1249,84 439,10	7326 4676	2500 878	150	3999 906	12231
7	Прайс-лист ТОО"Электроком плект"	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРВ-П-6 ИЭКМет СП - 8%	шт	2	1125,00 --	-- --	2250 --	-- --	2250	-- 180	2430
8	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А НР - 72%; СП - 8%	шт	62	2482,14 1108,00	26,21 --	153892 68696	1625 --	83571	49461 16268	219622
9	2307-0204-0660 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	8	2626,00 --	-- --	21008 --	-- --	21008	-- 1681	22689
10	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	39	465,00 --	-- --	18135 --	-- --	18135	-- 1451	19586
11	2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	15	5145,00 --	-- --	77175 --	-- --	77175	-- 6174	83349
15	Прайс-лист ТОО"Электроком плект"	Светильники для люминесцентных ламп, тип PRS/S-2x58 СП - 8%	шт	14	25792,86 --	-- --	361100 --	-- --	361100	-- 28888	389988
16	Прайс-лист ТОО"Электроком плект"	Светильники для люминесцентных ламп, тип PRS/S-2x36 СП - 8%	шт	122	19285,71 --	-- --	2352857 --	-- --	2352857	-- 188229	2541086
17	Прайс-лист ТОО"Электроком плект"	Светильники для люминесцентных ламп, тип PRS/S-4x36 СП - 8%	шт	124	39428,57 --	-- --	4889143 --	-- --	4889143	-- 391131	5280274
18	Прайс-лист ТОО"Электроком плект"	Светильники для люминесцентных ламп, тип AOT.PRS-1x36 СП - 8%	шт	67	23616,07 --	-- --	1582277 --	-- --	1582277	-- 126582	1708859
19	Прайс-лист ТОО"Электроком плект"	Светильники для люминесцентных ламп, тип ASM/S-1-36 СП - 8%	шт	38	20665,18 --	-- --	785277 --	-- --	785277	-- 62822	848099
21	Прайс-лист ТОО"Электроком плект"	Светильники для ламп с цоколем, тип TN 100 СП - 8%	шт	2	3250,00 --	-- --	6500 --	-- --	6500	-- 520	7020

22	Прайс-лист ТОО"Электроком плект"	Светильники для ламп с цоколем, тип MD 160 СП - 8%	шт	11	1669,64 --	-- --	18366 --	-- --	18366	-- 1469	19835
23	Прайс-лист ТОО"Электроком плект"	Решетка для светильника модели Sport PRS/S-2x36 СП - 8%	шт	4	4459,82 --	-- --	17839 --	-- --	17839	-- 1427	19266
24	Прайс-лист ТОО"Электроком плект"	Решетка для светильника модели Sport PRS/S-2x58 СП - 8%	шт	14	5352,68 --	-- --	74937 --	-- --	74937	-- 5995	80932
26	Прайс-лист ТОО"Электроком плект"	Светильники для люминесцентных ламп, тип EFS70 СП - 8%	шт	19	20133,93 --	-- --	382545 --	-- --	382545	-- 30604	413148
28	2308-0304-0206 РСНБ РК 2015	Оповещатели световые потолочные двухсторонние аварийные ПЭУ 002 РС-М "ВЫХОД", размерами 240 мм х 125 мм ГОСТ Р 54126-2010 СП - 8%	шт.	19	1954,00 --	-- --	37126 --	-- --	37126	-- 2970	40096
29	2307-0104-0201 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ18, ЛД36, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ 65 СП - 8%	шт.	845	318,00 --	-- --	268710 --	-- --	268710	-- 21497	290207
30	Прайс-лист ТОО"Электроком плект"	Лампы компактные люминесцентные, модели Economy 58W СП - 8%	шт	28	330,36 --	-- --	9250 --	-- --	9250	-- 740	9990
31	2307-0219-0202 РСНБ РК 2015	Стартер 80с-220 СП - 8%	шт.	873	93,00 --	-- --	81189 --	-- --	81189	-- 6495	87684
32	Прайс-лист ТОО"Электроком плект"	Лампы компактные люминесцентные, модели Economy 23W СП - 8%	шт	11	276,79 --	-- --	3045 --	-- --	3045	-- 244	3288
33	Прайс-лист ТОО"Электроком плект"	Лампы компактные люминесцентные, модели Economy 18W СП - 8%	шт	2	258,93 --	-- --	518 --	-- --	518	-- 41	559
40	2308-0306-0105 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная модели К-201 СП - 8%	шт.	289	55,00 --	-- --	15895 --	-- --	15895	-- 1272	17167
41	2307-0202-0205 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 190 ммх 140 мм х 70 мм СП - 8%	шт.	350	1397,00 --	-- --	488950 --	-- --	488950	-- 39116	528066

42	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	6300	298,07 112,60	139,79 38,92	1877869 709380	880666 245212	287823	687307 205214	2770390
43	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	3,510632	162985,00 --	-- --	572180 --	-- --	572180	-- 45774	617955
44	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	2	256010,00 --	-- --	512020 --	-- --	512020	-- 40962	552982
45	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,3	633907,00 --	-- --	190172 --	-- --	190172	-- 15214	205386
46	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм(20мм). Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	5000	376,72 239,80	15,15 3,01	1883623 1199000	75727 15037	608896	874107 220618	2978348
47	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметромдо 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	312	471,71 316,10	33,36 9,02	147175 98623	10409 2815	38143	73035 17617	237827
48	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм *СП - 8%*	м	5000	29,00 --	-- --	145000 --	-- --	145000	-- 11600	156600
49	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм *СП - 8%*	м	12	91,00 --	-- --	1092 --	-- --	1092	-- 87	1179
50	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм *СП - 8%*	м	300	69,00 --	-- --	20700 --	-- --	20700	-- 1656	22356
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				20261212				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								**20299442**
		Мастерская									
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
		Кровля									
1	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	408	142,75 124,16	18,59 5,18	58242 50657	7584 2113	--	37995 7699	103935

2	1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	408	204,27 192,55	11,72 3,27	83343 78562	4781 1332	--	57524 11269	152136
3	1208-0101-0104 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	408	66,03 55,12	10,91 3,04	26940 22488	4452 1240	--	17085 3522	47547
4	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	408	228,11 226,55	1,56 --	93067 92432	635 --	--	66551 12769	172388
5	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки парапета *НР - 72%; СП - 8%*	м3 кладки	11,5	20335,90 16249,37	4086,53 1805,53	233863 186868	46995 20764	--	149495 30669	414026
6	1208-0101-2203 РСНБ РК 2015 К=0,8	Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов/шлак/. Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	м2	331,5	152,28 146,72	5,56 2,63	50481 48637	1845 873	--	35647 6890	93019
		Отмостка									
7	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка отмостки *НР - 84%; СП - 8%*	м3	8,404	13565,26 7969,50	5595,76 2544,76	114002 66976	47027 21386	--	74224 15058	203285
		Проемы									
8	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка *НР - 84%; СП - 8%*	м2	18,93	923,71 773,86	149,85 72,91	17486 14649	2837 1380	--	13465 2476	33427
9	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка *НР - 84%; СП - 8%*	м2	54,02	1554,01 1404,16	149,85 72,91	83947 75853	8095 3939	--	67025 12078	163050
		Полы									
10	ип пола по проекту Д-284,54			--	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
11	1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги *НР - 72%; СП - 8%*	м2	284,54	112,37 112,37	-- --	31973 31973	-- --	--	23021 4400	59394
12	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков *НР - 72%; СП - 8%*	м2	284,54	60,44 60,44	-- --	17197 17197	-- --	--	12382 2366	31946
13	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия *НР - 72%; СП - 8%*	м2	284,54	281,42 264,77	16,65 8,10	80075 75337	4737 2305	--	55902 10878	146855

14	ий пола Б-25,06			--	--	--	--	--	--	--	--
15	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка *НР - 84%; СП - 8%*	м3	0,5012	13565,26 7969,50	5595,76 2544,76	6799 3994	2805 1275	--	4427 898	12124
16	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия *НР - 72%; СП - 8%*	м2	25,06	1557,74 1047,50	510,24 233,15	39037 26250	12787 5843	--	23107 4972	67116
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1700246				
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы									
		Наружная отделка									
17	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	252,63	1181,59 791,18	34,66 28,26	298505 199877	8756 7139	89872	165613 37129	501248
18	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов *НР - 80%; СП - 8%*	м2	252,63	5231,31 3199,11	252,78 201,98	1321587 808192	63860 51025	449535	687374 160717	2169677
20	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню *НР - 80%; СП - 8%*	м откосов	131,3	541,42 414,37	0,97 --	71089 54407	127 --	16555	43525 9169	123783
23	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,41	3361,38 1392,59	38,96 17,28	51799 21460	600 266	29739	17381 5534	74714
24	1115-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Цоколь с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,41	3752,28 3093,50	39,49 31,79	57823 47671	609 490	9543	38529 7708	104059
		Отмостка - 129,06 м2									
25	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные толщ.15см. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	19,359	19726,64 3636,58	10,20 --	381888 70400	197 --	311291	66176 35845	483910
		Окна									

28	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) *НР - 90%; СП - 8%*	м2	52,02	2840,76 1152,19	196,85 88,05	147776 59937	10240 4580	77599	58066 16467	222309
29	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих *НР - 90%; СП - 8%*	м2	2	2606,11 1051,54	190,22 85,81	5212 2103	380 172	2729	2047 581	7840
30	2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	52,02	15309,00 --	-- --	796374 --	-- --	796374	-- 63710	860084
31	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	2	12627,00 --	-- --	25254 --	-- --	25254	-- 2020	27274
32	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м *НР - 90%; СП - 8%*	п/м	33,4	1047,24 229,55	5,66 2,58	34978 7667	189 86	27122	6978 3356	45312
33	2109-0205-0104 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99 *СП - 8%*	м	33,4	1389,00 --	-- --	46393 --	-- --	46393	-- 3711	50104
		Двери наружные									
36	2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 *СП - 8%*	м2	3,6	46708,00 --	-- --	168149 --	-- --	168149	-- 13452	181601
37	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80 *СП - 8%*	пара	1	4249,00 --	-- --	4249 --	-- --	4249	-- 340	4589
38	2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011 *СП - 8%*	шт.	1	3109,00 --	-- --	3109 --	-- --	3109	-- 249	3358
		Двери внутренние									

40	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,80177	4089,00	--	7367	--	7367	--	7957
		СП - 8%			--	--	--	--		589	
42	2109-0102-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-14П внутренние СТ РК 943-92	м2	13,012048	4801,00	--	62471	--	62471	--	67469
		СП - 8%			--	--	--	--		4998	
43	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	10	490,00	--	4900	--	4900	--	5292
		СП - 8%			--	--	--	--		392	
44	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	5	3504,00	--	17520	--	17520	--	18922
		СП - 8%			--	--	--	--		1402	
45	2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	шт.	5	3109,00	--	15545	--	15545	--	16789
		СП - 8%			--	--	--	--		1244	
		Полы									
49	ип Пола Д-259,48			--	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
50	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	259,48	2158,61	164,44	560117	42670	448385	78040	689210
		НР - 94%; СП - 8%			266,16	53,80	69062	13960		51053	
55	ип пола КГ-50,12			--	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
56	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	50,12	2158,61	164,44	108190	8242	86608	15074	133125
		НР - 94%; СП - 8%			266,16	53,80	13340	2696		9861	
57	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,0096	21148,52	10,20	84797	41	70175	13706	106384
		НР - 94%; СП - 8%			3636,58	--	14581	--		7880	
58	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	50,12	695,68	32,66	34867	1637	16425	16501	55478
		НР - 94%; СП - 8%			335,30	14,95	16805	750		4109	
		Парапет									
61	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка парапета из кирпича М100 и раствора М50	м3 кладки	15,18	21135,03	2923,00	320830	44371	205526	73916	426325
		НР - 93%; СП - 8%			4672,80	563,00	70933	8546		31580	
		Пояс обвязки									

62	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство пояса обвязки из бетона В 12,5 *НР - 91%; СП - 8%*	м3	4,48	31898,54 9639,30	5752,46 1022,82	142905 43184	25771 4582	73950	43467 14910	201283
63	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,1076	187146,00 --	-- --	20137 --	-- --	20137	-- 1611	21748
64	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 (10)мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,19398	192860,00 --	-- --	37411 --	-- --	37411	-- 2993	40404
65	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0985	200098,00 --	-- --	19710 --	-- --	19710	-- 1577	21286
66	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,40008	19638,88 17782,34	1565,55 402,00	7857 7114	626 161	117	6620 1158	15636
		Монолитный сердечник МС-1-44									
67	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,32	37541,02 11708,84	7466,17 1434,18	49554 15456	9855 1893	24243	15787 5227	70569
68	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6)мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0176	200098,00 --	-- --	3522 --	-- --	3522	-- 282	3803
69	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 (12)мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0528	192860,00 --	-- --	10183 --	-- --	10183	-- 815	10998
70	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0704	19707,12 18286,10	1130,01 341,70	1387 1287	80 24	20	1193 206	2787
		Анкер А-1									
71	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,04081	42255,97 39397,28	2434,20 747,36	1724 1608	99 30	17	1491 257	3473

72	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04081	187146,00	--	7637	--	7637	--	8248
		СП - 8%			--	--	--	--		611	
73	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг,скоба,соед.уголок,МНД-2. Установка	т стальных элементов	0,04982	691376,55	8455,43	34444	421	31056	3587	41074
		НР - 118%; СП - 8%			59564,37	1449,73	2967	72		3043	
		Ас-2									
74	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	80	52,65	0,94	4212	75	--	2979	7766
		НР - 72%; СП - 8%			51,72	--	4137	--		575	
75	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	80	50,64	0,90	4051	72	--	2865	7469
		НР - 72%; СП - 8%			49,74	--	3979	--		553	
76	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0288	334212,63	2527,33	9625	73	--	8720	19813
		НР - 91%; СП - 8%			331685,30	1023,28	9553	29		1468	
77	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6)мм СТ РК 2591-2014	т	0,0288	200098,00	--	5763	--	5763	--	6224
		СП - 8%			--	--	--	--		461	
		Внутренняя отделка									
		Потолок									
82	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка потолков от известковой побелки	м2	309,6	140,26	--	43426	--	--	31267	80668
		НР - 72%; СП - 8%			140,26	--	43426	--		5975	
83	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	309,6	655,44	7,26	202925	2248	40779	128793	358256
		НР - 80%; СП - 8%			516,47	3,53	159898	1094		26537	
84	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/отделка Алинекс 2мм/	м2 отделываемой поверхности	309,6	669,44	5,41	207260	1674	43489	130078	364325
		НР - 80%; СП - 8%			523,57	1,61	162097	500		26987	
		Стены									
86	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	190,21	140,26	--	26680	--	--	19209	49560

		НР - 72%; СП - 8%			140,26	--	26680	--	
87	1211-0101-0205 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР - 72%; СП - 8%	м2	217,88	1770,52	12,97	385760	2826	88949
					1349,30	6,31	293985	1375	
88	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	380,42	535,52	6,05	203721	2302	42950
					416,56	2,94	158469	1120	
89	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/отделка Алинекс 2мм/ НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	380,42	1054,66	22,13	401214	8419	45702
					912,40	6,56	347093	2496	
91	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	25,2	3073,12	49,85	77443	1256	20578
					2206,71	24,26	55609	611	
92	1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	25,2	772,93	47,67	19478	1201	3661
					580,02	39,42	14616	993	
		Низ стен или перегородок							
93	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР - 72%; СП - 8%	м2	27,67	140,26	--	3881	--	--
					140,26	--	3881	--	
94	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	55,34	535,52	6,05	29635	335	6247
					416,56	2,94	23053	163	
95	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/отделка Алинекс 2мм/ НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	55,34	1054,66	22,13	58365	1225	6648
					912,40	6,56	50492	363	
		Прочие работы							
155	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	69,831452	71,00	--	4958	--	

		СП - 8%				--	--	--	--		397	
156	4102-0103-1040 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км	т	69,831452	650,00	--	45390	--		--	49022
		СП - 8%			--	--	--	--		3631	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9849112				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								**11549364**
		Общестроительные работы Исключение									
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
		Фасад									
1	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей(стены)	м2	2007,92	179,82	--	361067	--	--	303297	717513
		НР - 84%; СП - 8%			179,82	--	361067	--		53149	
2	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей(цоколь)	м2	143	179,82	--	25714	--	--	21600	51100
		НР - 84%; СП - 8%			179,82	--	25714	--		3785	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				768613				
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы									
		Наружная отделка									
3	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	70,2772	27931,00	--	1962912	--	1962912	--	2119945
		СП - 8%			--	--	--	--		157033	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2119945				
		РАЗДЕЛ 5. Блок Д. Полы									
		Кровля(Блок А)									
11	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	434	878,46	63,51	381250	27563	130827	210177	638741
		НР - 92%; СП - 8%			513,50	12,89	222860	5593		47314	
12	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	49,1722	27931,00	--	1373429	--	1373429	--	1483303
		СП - 8%			--	--	--	--		109874	
13	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм,толщиной 30мм из раствора М100. Устройство	м2 стяжки	434	638,91	122,11	277287	52995	128722	98827	406203
		НР - 92%; СП - 8%			220,21	27,31	95570	11851		30089	

14	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 к=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	434	270,33	27,04	117324	11734	100281	7414	134717
		НР - 92%; СП - 8%			12,23	6,33	5309	2749		9979	
		Кровля(Блок Б)									
15	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	411,4	878,46	63,51	361397	26128	124014	199232	605479
		НР - 92%; СП - 8%			513,50	12,89	211255	5302		44850	
16	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	46,61162	27931,00	--	1301909	--	1301909	--	1406062
		СП - 8%			--	--	--	--		104153	
17	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм,толщиной 30мм из раствора М100. Устройство	м2 стяжки	411,33333	638,91	122,11	262805	50227	122000	93665	384988
		НР - 92%; СП - 8%			220,21	27,31	90578	11232		28518	
18	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 к=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	411,33333	270,33	27,04	111196	11121	95043	7026	127681
		НР - 92%; СП - 8%			12,23	6,33	5032	2605		9458	
		Кровля(Блок В)									
19	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	115,4	878,46	63,51	101374	7329	34787	55886	169840
		НР - 92%; СП - 8%			513,50	12,89	59258	1487		12581	
20	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	13,07482	27931,00	--	365193	--	365193	--	394408
		СП - 8%			--	--	--	--		29215	
21	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм,толщиной 30мм из раствора М100. Устройство	м2 стяжки	115,33333	638,91	122,11	73688	14083	34208	26263	107946
		НР - 92%; СП - 8%			220,21	27,31	25397	3149		7996	
22	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 к=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	115,33333	270,33	27,04	31178	3118	26649	1970	35800
		НР - 92%; СП - 8%			12,23	6,33	1411	730		2652	
		Кровля(Блок Г)									

23	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	99,92	878,46	63,51	87775	6346	30120	48389	147058
		НР - 92%; СП - 8%			513,50	12,89	51309	1288		10893	
24	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	11,320936	27931,00	--	316205	--	316205	--	341501
		СП - 8%			--	--	--	--		25296	
25	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм,толщиной 30мм из раствора М100. Устройство	м2 стяжки	100	638,91	122,11	63891	12211	29659	22771	93595
		НР - 92%; СП - 8%			220,21	27,31	22021	2731		6933	
26	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 к=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	100	270,33	27,04	27033	2704	23106	1708	31041
		НР - 92%; СП - 8%			12,23	6,33	1223	633		2299	
		Кровля(Блок Д)									
27	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	576,7	878,46	63,51	506606	36626	173843	279284	848760
		НР - 92%; СП - 8%			513,50	12,89	296137	7432		62871	
28	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	65,34011	27931,00	--	1825015	--	1825015	--	1971016
		СП - 8%			--	--	--	--		146001	
29	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм,толщиной 30мм из раствора М100. Устройство	м2 стяжки	576,7	638,91	122,11	368460	70420	171047	131321	539763
		НР - 92%; СП - 8%			220,21	27,31	126993	15747		39982	
30	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 к=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	576,7	270,33	27,04	155900	15593	133252	9851	179012
		НР - 92%; СП - 8%			12,23	6,33	7055	3653		13260	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				10046916				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								12935474
		Мастерская Исключение									
		РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы									
		Наружная отделка									
1	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	17,6841	27931,00	--	493935	--	493935	--	533449

		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		--	--	--	--		39515	
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**				**533449**				
		Общестроительные работы Включение									**533449**
		РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы									
		Наружная отделка									
1	**2111-0401-0304 РСНБ РК 2015**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**100,396**	**39347,00**	**--**	**3950281**	**--**	**3950281**	**--**	**4266304**
		СП - 8%			--	--	--	--		316023	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**4266304**				
		РАЗДЕЛ 2. Блок А									
		Витраж В-1(1 этаж-1шт)									
2	**1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	**м2**	**15,8314**	**2570,92**	**3,44**	**40701**	**55**	**24652**	**14395**	**59504**
		НР - 90%; СП - 8%			**1010,29**	**--**	**15994**	**--**		**4408**	
3	**2109-0202-0702 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 21-9, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**3,822**	**27464,00**	**--**	**104967**	**--**	**104967**	**--**	**113365**
		СП - 8%			--	--	--	--		8397	
4	**2109-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**14,178**	**12627,00**	**--**	**179026**	**--**	**179026**	**--**	**193348**
		СП - 8%			--	--	--	--		14322	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**366216**				
		РАЗДЕЛ 3. Полы									
		Тип пола КГ(24,99+105,64)									
5	**1111-0101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**7,3948**	**14950,21**	**1882,46**	**110554**	**13920**	**69077**	**30019**	**151818**
		НР - 94%; СП - 8%			**3726,55**	**591,98**	**27557**	**4378**		**11246**	
6	**1111-0101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**105,64**	**1639,56**	**79,33**	**173203**	**8381**	**77228**	**86051**	**279994**
		НР - 94%; СП - 8%			**829,17**	**37,39**	**87594**	**3949**		**20740**	
		Тип пола Д(257,06+244,23)									
7	**1111-0101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**17,0961**	**14950,21**	**1882,46**	**255590**	**32183**	**159697**	**69400**	**350990**
		НР - 94%; СП - 8%			**3726,55**	**591,98**	**63710**	**10120**		**25999**	

8	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	244,23	1639,56 829,17	79,33 37,39	400430 202509	19375 9131	178546	198941 47950	647321
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1430124				
		РАЗДЕЛ 5. Полы									
		Тип пола КГ(114,88+110,31)									
13	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м3 изоляции	7,7217	14950,21 3726,55	1882,46 591,98	115441 28775	14536 4571	72130	31346 11743	158530
14	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	110,31	1639,56 829,17	79,33 37,39	180860 91466	8751 4124	80643	89855 21657	292372
		Тип пола Д(243,84+272,29)									
15	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	7,174	19726,64 3636,58	10,20 --	141519 26089	73 --	115357	24523 13283	179326
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				630227				
		РАЗДЕЛ 6. Блок Г. Полы									
		Тип пола Л(49,08)									
20	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	49,08	2158,61 266,16	164,44 53,80	105945 13063	8071 2640	84811	14761 9656	130362
21	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	4,63315	19726,64 3636,58	10,20 --	91397 16849	47 --	74501	15838 8579	115813
		Внутренняя отделка									
		Потолок									
24	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах *НР - 90%; СП - 8%*	м2 потолка	49,08	2388,20 1184,19	16,01 5,81	117213 58120	786 285	58307	52565 13582	183360
25	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/отделка Алинекс 2мм/ *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	49,08	669,44 523,57	5,41 1,61	32856 25697	265 79	6894	20621 4278	57755

26	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	49,08	491,10	3,37	24103	165	9028	11988	38978
		НР - 80%; СП - 8%			303,78	1,53	14910	75		2887	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				526269				
		РАЗДЕЛ 7. Блок Д. Полы									
		Тип пола Д(402,38)									
27	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	13,4776	19726,64	10,20	265868	137	216719	46072	336895
		НР - 94%; СП - 8%			3636,58	--	49012	--		24955	
29	2206-0207-0401 РСНБ РК 2015	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 5 мм	м2	168,47	6117,00	--	1030531	--	1030531	--	1112973
		СП - 8%			--	--	--	--		82442	
		Кровля(Блок А)									
30	Прайс-лист	Утепление эковатой толщиной 100мм (влажно-клеевой нанесение)	м2	434	2410,71	--	1046250	--	1046250	--	1129950
		СП - 8%			--	--	--	--		83700	
		Кровля(Блок Б)									
31	Прайс-лист	Утепление эковатой толщиной 100мм (влажно-клеевой нанесение)	м2	411,4	2410,71	--	991768	--	991768	--	1071109
		СП - 8%			--	--	--	--		79341	
		Кровля(Блок В)									
32	Прайс-лист	Утепление эковатой толщиной 100мм (влажно-клеевой нанесение)	м2	115,4	2410,71	--	278196	--	278196	--	300452
		СП - 8%			--	--	--	--		22256	
		Кровля(Блок Г)									
33	Прайс-лист	Утепление эковатой толщиной 100мм (влажно-клеевой нанесение)	м2	99,92	2410,71	--	240879	--	240879	--	260149
		СП - 8%			--	--	--	--		19270	
		Кровля(Блок Д)									
34	Прайс-лист	Утепление эковатой толщиной 100мм (влажно-клеевой нанесение)	м2	576,7	2410,71	--	1390259	--	1390259	--	1501480
		СП - 8%			--	--	--	--		111221	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				5713008				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								12932148
		Мастерская Включение									
		РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы									
		Наружная отделка									

1	2111-0401-0304 РСНБ РК 2015	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**12,6315**	**39347,00**	**--**	**497012**	**--**	**497012**	**--**	**536773**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**39761**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**536773**				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								**536773**

			в т.ч. ст-сть оборудования
2-1-1 Зд. Школы ОСР	Тенге	114 123 206	
2-1-3 Зд. Школы ЭО	Тенге	20 299 442	
3-1-1 Мастерская	Тенге	11 549 364	
2-1-1 Зд. Школы ОСР Исключение	Тенге	-12 935 474	
3-1-1 Мастерская Исключение	Тенге	-533 449	
2-1-1 Зд. Школы ОСР Включение	Тенге	12 932 148	
3-1-1 Мастерская Включение	Тенге	536 773	
ИТОГО	**Тенге**	**159 440 933**	**0**
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого без стоимости оборудования	**Тенге**	**159 440 933**	
Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	1 913 291	
Итого	**Тенге**	**161 354 224**	
Зимнее удорожание 0,7%	Тенге	1 129 480	
Итого	**Тенге**	**162 483 704**	
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого со стоимостью оборудования	**Тенге**	**162 483 704**	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	3 249 674	
Итого	**Тенге**	**165 733 378**	
В ценах 2019г с К=1,0498961	Тенге	**174 002 827**	
С понижающим коэффицентом К=0,89999999644	Тенге	156 602 544	
НДС 12%	Тенге	18 792 305	
Всего	**Тенге**	**175 394 849**	

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел развития человеческого потенциала Мактааральского района" управления развития человеческого потенциала Туркестанской области

Серикбаев М.Т.

Инженер:

Директор: ТОО "iVision Build"

Оразбеков Ә.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Сартобе"

Мухаммедиев О.Е.