113	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86,коньковая доска	м3	1,306	21822,00	--	28500	--	28500	--	30779
		СП - 8%			--	--	--	--		2280	
114	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	430	351,87	3,01	151304	1295	135970	13119	177577
		НР - 90%; СП - 8%			32,65	1,25	14039	538		13154	
115	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство подшивки из досок	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	41,64	1588,67	28,39	66152	1182	465	58530	134656
		НР - 90%; СП - 8%			1549,12	12,67	64505	527		9975	
116	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,041	52390,00	--	54538	--	54538	--	58901
		СП - 8%			--	--	--	--		4363	
117	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86,кобылки,кобылки угловые	м3	0,792	68543,00	--	54286	--	54286	--	58629
		СП - 8%			--	--	--	--		4343	
118	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,792	10122,89	64,94	8017	51	7283	634	9343
		НР - 90%; СП - 8%			862,02	26,94	683	21		692	
119	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Подшивка из досок. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	41,64	840,58	2,75	35002	114	8521	21135	60628
		НР - 80%; СП - 8%			633,21	1,24	26367	52		4491	
120	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг,МС-1. Установка	т стальных элементов	0,10416	691376,55	8455,43	72014	881	64929	7499	85874

		НР - 118%; СП - 8%			59564,37	1449,73	6204	151		6361	
121	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные,МС-1-3. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,02064	90,66	1,98	274	6	191	53	353
		НР - 69%; СП - 8%			25,35	0,28	77	1		26	
122	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	73	332,48	15,15	24271	1106	17461	5466	32116
		НР - 92%; СП - 8%			78,13	3,26	5704	238		2379	
123	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	430	93,28	15,15	40111	6513	--	32198	78094
		НР - 92%; СП - 8%			78,13	3,26	33598	1401		5785	
124	2113-0803-1603 РСНБ РК 2015	Ткань стеклянная конструкционная, марка Т-11 ГОСТ 19170-2001/ТАК/	м2	473	962,00	--	455026	--	455026	--	491428
		СП - 8%			--	--	--	--		36402	
125	2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	85	956,00	--	81260	--	81260	--	87761
		СП - 8%			--	--	--	--		6501	
126	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	55	1152,00	--	63360	--	63360	--	68429
		СП - 8%			--	--	--	--		5069	
127	2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	48	1017,00	--	48816	--	48816	--	52721
		СП - 8%			--	--	--	--		3905	
128	2110-0102-0302 РСНБ РК 2015	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	2	380,00	--	760	--	760	--	821
		СП - 8%			--	--	--	--		61	
129	2110-0102-0303 РСНБ РК 2015	Заглушка конька круглого конусная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	4	1782,00	--	7128	--	7128	--	7698
		СП - 8%			--	--	--	--		570	
		Слуховое окно(2шт)									
130	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	7969,89	949,43	15940	1899	868	12532	30750
		НР - 90%; СП - 8%			6586,46	375,93	13173	752		2278	

131	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86,ригель,прогон,диагональная нога	м3	0,264	58366,00	--	15409	--	15409	--	16641
		СП - 8%			--	--	--	--		1233	
132	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86,стойка,стропильная нога	м3	0,088	40422,00	--	3557	--	3557	--	3842
		СП - 8%			--	--	--	--		285	
133	2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86,обрешетка	м3	0,2	57539,00	--	11508	--	11508	--	12428
		СП - 8%			--	--	--	--		921	
134	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	16	5794,16	118,39	92707	1894	64643	24506	126590
		НР - 92%; СП - 8%			1635,62	29,19	26170	467		9377	
135	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,352	10122,89	64,94	3563	23	3237	282	4152
		НР - 90%; СП - 8%			862,02	26,94	303	9		308	
136	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	9	1152,00	--	10368	--	10368	--	11197
		СП - 8%			--	--	--	--		829	
137	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	19,2	2916,20	16,81	55991	323	35451	18667	80630
		НР - 92%; СП - 8%			1052,97	3,80	20217	73		5973	
138	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	16	93,28	15,15	1493	242	--	1198	2906
		НР - 92%; СП - 8%			78,13	3,26	1250	52		215	
139	2113-0803-1603 РСНБ РК 2015	Ткань стеклянная конструкционная, марка Т-11 ГОСТ 19170-2001/ТАК/	м2	17,6	962,00	--	16931	--	16931	--	18286
		СП - 8%			--	--	--	--		1354	

140	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев/ОБС-1/. Установка	м3 древесины в конструкции	0,144	32100,14	1190,48	4622	171	1060	3117	8359
		НР - 90%; СП - 8%			23546,25	506,70	3391	73		619	
141	1115-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм,толщ.4мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,8	1262,86	20,98	1010	17	807	153	1256
		НР - 80%; СП - 8%			232,91	6,05	186	5		93	
142	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	490,00	--	1960	--	1960	--	2117
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
143	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	4	490,00	--	1960	--	1960	--	2117
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
144	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	2	4249,00	--	8498	--	8498	--	9178
		СП - 8%			--	--	--	--		680	
		Лестница к слуховому окну-2шт									
145	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,041	94172,30	1190,48	3861	49	2847	888	5129
		НР - 90%; СП - 8%			23546,25	506,70	965	21		380	
146	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,041	8310,54	46,95	341	2	252	79	453
		НР - 90%; СП - 8%			2116,60	19,30	87	1		34	
		Козырек К-1(1шт)									
147	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 мпри высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,12724	90438,76	24609,32	11507	3131	282	6122	19040
		НР - 69%; СП - 8%			63610,53	6116,75	8094	778		1410	
148	2106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 3 т	т	0,12724	350652,00	--	44617	--	44617	--	48186

		СП - 8%			--	--	--	--		3569	
149	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,68996	875,62	1,18	3231	4	491	2190	5855
		НР - 80%; СП - 8%			741,41	0,54	2736	2		434	
150	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	5,44	6090,54	118,39	33133	644	22208	9604	46156
		НР - 92%; СП - 8%			1889,81	29,19	10281	159		3419	
151	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,3	2916,20	16,81	9623	55	6093	3208	13858
		НР - 92%; СП - 8%			1052,97	3,80	3475	13		1027	
152	1112-0101-1703 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие асфальтобетонные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	0,45	664,69	76,09	299	34	189	77	407
		НР - 92%; СП - 8%			169,42	17,73	76	8		30	
153	1109-0501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных	болт	8	262,00	3,83	2096	31	397	1155	3511
		НР - 69%; СП - 8%			208,48	0,70	1668	6		260	
154	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,006735	404706,00	--	2726	--	2726	--	2944
		СП - 8%			--	--	--	--		218	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11424470				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								**11424465**

Тепловые сети

РАЗДЕЛ 1. Тепловые сети

2	2301-0201-0127 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	81,81	613,00	--	50150	--	50150	--	54161
		СП - 8%			--	--	--	--		4012	
3	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1854,00	--	3708	--	3708	--	4005
		СП - 8%			--	--	--	--		297	
4	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1236,51	808,02	1237	808	--	636	2022
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	428	213		150	
5	2302-0601-0704 РСНБ РК 2015	Клапан ПВХ, DN 40	шт.	1	3168,00	--	3168	--	3168	--	3421

		СП - 8%			--	--	--	--		253	
6	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,0018	424977,00	--	765	--	765	--	826
		СП - 8%			--	--	--	--		61	
7	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,0351	424977,00	--	14917	--	14917	--	16110
		СП - 8%			--	--	--	--		1193	
8	1113-0301-1416 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	м2	9,7	258,47	1,59	2507	15	2355	96	2811
		НР - 69%; СП - 8%			14,08	0,23	137	2		208	
9	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,49	32819,75	1047,65	16082	513	4975	8224	26250
		НР - 76%; СП - 8%			21620,95	461,66	10594	226		1944	
10	2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,8085	12257,00	--	9910	--	9910	--	10703
		СП - 8%			--	--	--	--		793	
11	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	35,1	483,70	26,41	16978	927	5264	8339	27343
		НР - 76%; СП - 8%			307,33	5,29	10787	186		2025	
12	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,040365	434634,00	--	17544	--	17544	--	18948
		СП - 8%			--	--	--	--		1404	
13	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,01	387159,73	62051,83	3872	621	126	3303	7749
		НР - 99%; СП - 8%			312455,00	21193,14	3125	212		574	
14	2301-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	10,04	454,00	--	4558	--	4558	--	4923
		СП - 8%			--	--	--	--		365	
15	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,005	387159,73	62051,83	1936	310	64	1652	3874
		НР - 99%; СП - 8%			312455,00	21193,14	1562	106		287	
16	2301-0201-0127 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,02	613,00	--	3077	--	3077	--	3323
		СП - 8%			--	--	--	--		246	

17	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,005	905212,80	31237,68	4526	156	3264	1098	6074
		НР - 99%; СП - 8%			221270,00	590,04	1106	3		450	
18	1122-0701-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,091	21414,50	--	1949	--	183	1748	3993
		НР - 99%; СП - 8%			19405,20	--	1766	--		296	
		Деталь заделки трубопровода в конструкции фундамента здания(на трубу диаметром 38-2шт)									
19	1146-0303-0105 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,13	101333,13	1007,29	13173	131	4740	7023	21812
		НР - 84%; СП - 8%			63861,78	450,40	8302	59		1616	
20	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,02918	1237168,56	454333,60	36101	13257	10571	15800	56053
		НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	12273	3687		4152	
21	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 215 мм. Приварка	фланец	4	2256,66	210,21	9027	841	493	7661	18023
		НР - 99%; СП - 8%			1923,35	11,26	7693	45		1335	
22	2302-0103-0313 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 215 ГОСТ 12816-80	шт.	4	6920,00	--	27680	--	27680	--	29894
		СП - 8%			--	--	--	--		2214	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				322317				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								322317
		Ограждение									
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
1	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные.Разборка	м3	7,83	15285,30	7031,84	119684	55059	--	75317	210602
		НР - 84%; СП - 8%			8253,46	3197,84	64625	25039		15600	
2	1109-0601-0103 РСНБ РК 2015	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Демонтаж	т конструкций	8,004725	55464,30	1770,30	443976	14171	--	298605	801989
		НР - 69%; СП - 8%			53694,00	369,26	429806	2956		59407	
3	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Демонтаж	шт.	1	19877,05	3543,77	19877	3544	--	20794	43924
		НР - 118%; СП - 8%			16333,28	1288,39	16333	1288		3254	
4	1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Демонтаж	шт.	1	7422,39	81,07	7422	81	--	8695	17407
		НР - 118%; СП - 8%			7341,32	27,34	7341	27		1289	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1073921				

РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы

		Ограждение									
5	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	26,28	2206,40 2206,40	--	57984 57984	--	--	41749 7979	107711
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	14,6	730,94 730,94	--	10672 10672	--	--	7684 1468	19824
7	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	11,68	21348,57 4615,80	1114,41 225,39	249351 53913	13016 2633	182422	51456 24065	324872
8	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т,стойки Ст-1. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	2,7156	22401,92 9845,55	10504,27 2715,06	60835 26737	28525 7373	5573	23536 6750	91120
9	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже *НР - 69%; СП - 8%*	т	2,7156	2740,11 1944,34	508,92 1,13	7441 5280	1382 3	779	3645 887	11973
10	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	2,7156	491547,00 --	-- --	1334845 --	-- --	1334845	-- 106788	1441633
11	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Ограждение СО-1,2. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	9,96132	64519,82 31501,00	24391,30 7083,84	642703 313792	242970 70564	85941	265206 72633	980541
12	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения *СП - 8%*	т	9,96132	513044,00 --	-- --	5110595 --	-- --	5110595	-- 408848	5519443
13	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	366,22964	778,68 644,71	0,94 0,43	285174 236111	346 158	48717	189016 37935	512125
		Ворота В-1									
14	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,504	2206,40	--	1112	--	--	801	2066

		НР - 72%; СП - 8%			2206,40	--	1112	--		153	
15	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухикотлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,164	730,94	--	120	--	--	86	223
		НР - 72%; СП - 8%			730,94	--	120	--		16	
16	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,34	21348,57	1114,41	7259	379	5311	1498	9457
		НР - 91%; СП - 8%			4615,80	225,39	1569	77		701	
17	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т,стойки Ст-2. Монтаж	т конструкций	0,038642	22401,92	10504,27	866	406	80	335	1297
		НР - 69%; СП - 8%			9845,55	2715,06	380	105		96	
18	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,038642	2740,11	508,92	106	20	11	52	170
		НР - 69%; СП - 8%			1944,34	1,13	75	--		13	
19	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,038642	491547,00	--	18994	--	18994	--	20514
		СП - 8%			--	--	--	--		1520	
20	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Ограждение СО-1. Монтаж	т конструкций	0,1373	64519,82	24391,30	8859	3349	1185	3655	13515
		НР - 69%; СП - 8%			31501,00	7083,84	4325	973		1001	
21	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,1373	513044,00	--	70441	--	70441	--	76076
		СП - 8%			--	--	--	--		5635	
22	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5,102318	778,68	0,94	3973	5	678	2633	7135
		НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	3290	2		529	
		Калитка К-1									
23	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,252	2206,40	--	556	--	--	400	1033
		НР - 72%; СП - 8%			2206,40	--	556	--		77	
24	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,082	730,94	--	60	--	--	43	111
		НР - 72%; СП - 8%			730,94	--	60	--		8	

25	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,17	21348,57 4615,80	1114,41 225,39	3629 785	189 38	2655	749 350	4728
26	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т,стойки Ст-2. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,019321	22401,92 9845,55	10504,27 2715,06	433 190	203 52	40	167 48	648
27	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,019321	2740,11 1944,34	508,92 1,13	53 38	10 --	5	26 6	85
28	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,019321	491547,00 --	-- --	9497 --	-- --	9497	-- 760	10257
29	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Ограждение СО-1. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,04823	64519,82 31501,00	24391,30 7083,84	3112 1519	1176 342	417	1284 352	4748
30	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения *СП - 8%*	т	0,04823	513044,00 --	-- --	24744 --	-- --	24744	-- 1980	26724
31	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	1,958979	778,68 644,71	0,94 0,43	1525 1263	2 1	260	1011 203	2739
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9190768				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**10264689**
		Общестроительные работы Исключение									
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы									
		Наружная отделка									
3	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012 *СП - 8%*	м3	70,2772	27931,00 --	-- --	1962912 --	-- --	1962912	-- 157033	2119945
		Отмостка - 561 м2									

4	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	561	1108,57	3,33	621907	1868	520448	108228	788545
					177,52	1,11	99591	620		58411	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2908491				
		РАЗДЕЛ 3. Блок А. Полы									
		Тип пола Д(257,06+244,23)									
5	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий *НР - 94%; СП - 8%*	м2 пола	244,23	975,26	12,54	238187	3063	149931	81408	345163
					348,82	5,78	85193	1411		25568	
6	1111-0101-3301 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	244,23	4377,57	42,07	1069134	10275	914137	140321	1306211
					592,57	18,65	144722	4556		96756	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1651374				
		РАЗДЕЛ 4. Блок Б. Полы									
		Тип пола Д(243,84+272,29)									
7	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам *НР - 94%; СП - 8%*	м2 пола	71,74	1668,06	22,59	119667	1621	83307	33243	165143
					484,24	8,73	34739	626		12233	
8	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	71,74	4969,96	54,57	356545	3915	305923	45552	434265
					651,06	24,43	46707	1753		32168	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				599408				
		РАЗДЕЛ 5. Блок Д. Полы									
		Тип пола Д(402,38)									
9	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам *НР - 94%; СП - 8%*	м2 пола	168,47	1668,06	22,59	281019	3806	195634	78066	387812
					484,24	8,73	81579	1470		28727	
10	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	168,47	4969,96	54,57	837289	9194	718410	106973	1019802
					651,06	24,43	109685	4116		75541	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1407614				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								**6566887**
		Уборная Исключение									
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									

		Фасад										
1	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка стен от известковой побелки *НР - 72%; СП - 8%*	м2	9,6	140,26 140,26	-- --	1347 1347	-- --	--	970 185	2501
2	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки/пристройка/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 кладки	1,5	20335,90 16249,37	4086,53 1805,53	30504 24374	6130 2708	--	19499 4000	54003
3	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из самана. Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	м3 кладки	3,8	20335,90 16249,37	4086,53 1805,53	77276 61748	15529 6861	--	49398 10134	136809
4	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Ограждение асбестоцементных листов. Разборка покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	17,8	228,11 226,55	1,56 --	4060 4033	28 --	--	2903 557	7521
		Кровля										
5	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	30	142,75 124,16	18,59 5,18	4282 3725	558 155	--	2794 566	7642
6	1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	30	204,27 192,55	11,72 3,27	6128 5777	352 98	--	4230 829	11186
7	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	30	228,11 226,55	1,56 --	6843 6797	47 --	--	4893 939	12676
		Тип пола Б										
8	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия *НР - 72%; СП - 8%*	м2	16,46	1557,74 1047,50	510,24 233,15	25640 17242	8399 3838	--	15177 3265	44083
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				276422				
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы										
		Наружная отделка										
9	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	38,14	1181,59 791,18	34,66 28,26	45066 30176	1322 1078	13568	25003 5606	75674
10	1115-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм/Аспол/	м2 отделываемой поверхности	38,14	852,82	8,75	32526	334	14464	14298	50571

		НР - 80%; СП - 8%			464,81	3,80	17728	145		3746	
11	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	38,14	175,09	1,62	6678	62	3710	2346	9746
		НР - 80%; СП - 8%			76,19	0,70	2906	27		722	
12	1115-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Цоколь с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,29	3752,28	39,49	19850	209	3276	13226	35722
		НР - 80%; СП - 8%			3093,50	31,79	16365	168		2646	
		Внутренняя отделка									
		Стены									
13	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	68,4	1165,57	81,63	79725	5583	21223	45763	135527
		НР - 80%; СП - 8%			773,66	62,64	52919	4285		10039	
14	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке стен	м2 окрашиваемой поверхности	68,4	100,08	0,87	6846	59	534	5024	12819
		НР - 80%; СП - 8%			91,41	0,40	6253	27		950	
		Тип пола Б									
15	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	11,12	2158,61	164,44	24004	1829	19215	3344	29536
		НР - 94%; СП - 8%			266,16	53,80	2960	598		2188	
16	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,8896	19726,64	10,20	17549	9	14305	3041	22237
		НР - 94%; СП - 8%			3636,58	--	3235	--		1647	
17	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	16,7	968,10	109,29	16167	1825	8664	5935	23870
		НР - 94%; СП - 8%			340,01	38,06	5678	636		1768	
18	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	16,7	-182,63	-9,54	-3050	-159	-2564	-378	-3702
		НР - 94%; СП - 8%			-19,59	-4,47	-327	-75		-274	
		Ленточный фундамент под стены									
19	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3	1	17633,97	1329,62	17634	1330	15081	1345	20498
		НР - 91%; СП - 8%			1223,37	255,18	1223	255		1518	

20	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные из бетона В15. Устройство	м3	4,5	21485,98	1622,93	96687	7303	75360	14075	119623
		НР - 91%; СП - 8%			3116,52	320,59	14024	1443		8861	
21	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки(С-4,5,6). Армирование	т	0,0606	14910,17	1564,93	904	95	2	769	1806
		НР - 91%; СП - 8%			13313,32	631,25	807	38		134	
22	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0606	214720,00	--	13012	--	13012	--	14053
		СП - 8%			--	--	--	--		1041	
23	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции,арматура над отверстиями. Установка при бетонировании	т	0,0138	42255,97	2434,20	583	34	5	504	1174
		НР - 91%; СП - 8%			39397,28	747,36	544	10		87	
24	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01284	192860,00	--	2476	--	2476	--	2674
		СП - 8%			--	--	--	--		198	
25	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00096	200098,00	--	192	--	192	--	207
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
26	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	5,2	848,90	12,52	4414	65	2197	2028	6958
		НР - 93%; СП - 8%			413,82	5,63	2152	29		515	
27	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	23,6	869,01	25,56	20509	603	13531	5991	28619
		НР - 93%; СП - 8%			270,13	2,82	6375	66		2120	
28	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	7,58	21048,63	2923,00	159549	22156	101973	36909	212174
		НР - 93%; СП - 8%			4672,80	563,00	35420	4268		15717	
29	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,48	20970,35	2923,00	10066	1403	6499	2264	13316
		НР - 93%; СП - 8%			4508,12	563,00	2164	270		986	
		Монолитный сердечник МС-1									

30	1106-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,36	43600,66	7999,10	15696	2880	6655	6097	23537
		НР - 91%; СП - 8%			17112,92	1499,49	6161	540		1743	
31	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02328	192860,00	--	4490	--	4490	--	4849
		СП - 8%			--	--	--	--		359	
32	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0036	200098,00	--	720	--	720	--	778
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
33	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02688	19638,88	1565,55	528	42	8	445	1051
		НР - 91%; СП - 8%			17782,34	402,00	478	11		78	
		Пояс обвязки ПО-1									
34	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство поясов в опалубке из бетона В15	м3	1,28	32676,03	5752,46	41825	7363	22124	12419	58584
		НР - 91%; СП - 8%			9639,30	1022,82	12338	1309		4340	
35	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6)мм СТ РК 2591-2014	т	0,0287	200098,00	--	5743	--	5743	--	6202
		СП - 8%			--	--	--	--		459	
36	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 (12)мм СТ РК 2591-2014	т	0,12	192860,00	--	23143	--	23143	--	24995
		СП - 8%			--	--	--	--		1851	
37	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00948	187146,00	--	1774	--	1774	--	1916
		СП - 8%			--	--	--	--		142	
38	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,15818	19638,88	1565,55	3106	248	45	2618	6182
		НР - 91%; СП - 8%			17782,34	402,00	2813	64		458	
		Анкер А-1									
39	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,03465	42255,97	2434,20	1464	84	15	1266	2948
		НР - 91%; СП - 8%			39397,28	747,36	1365	26		218	

40	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03465	196759,00	--	6818	--	6818	--	7363
		СП - 8%			--	--	--	--		545	
41	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг,скоба,соед.уголок,МНД-2. Установка	т стальных элементов	0,0423	691376,55	8455,43	29245	358	26367	3045	34874
		НР - 118%; СП - 8%			59564,37	1449,73	2520	61		2583	
		Кровля									
42	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропильная нога. Установка	м3 древесины в конструкции	0,31	105354,84	1589,89	32660	493	25116	6517	42311
		НР - 90%; СП - 8%			22746,43	611,15	7051	189		3134	
43	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,31	10122,89	64,94	3138	20	2851	248	3657
		НР - 90%; СП - 8%			862,02	26,94	267	8		271	
44	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Деревянные конструкции кровли-мауэрлаты,накладки,лежни,рейки. Установка	м3 древесины в конструкции	0,281	104584,20	1589,89	29388	447	22549	5907	38119
		НР - 90%; СП - 8%			22746,43	611,15	6392	172		2824	
45	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,281	10122,89	64,94	2845	18	2585	225	3315
		НР - 90%; СП - 8%			862,02	26,94	242	8		246	
46	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев,стойки,бруски. Установка	м3 древесины в конструкции	0,003	94172,30	1190,48	283	4	208	65	375
		НР - 90%; СП - 8%			23546,25	506,70	71	2		28	
47	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,003	8310,54	46,95	25	--	19	6	33
		НР - 90%; СП - 8%			2116,60	19,30	6	--		2	
48	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	31,2	5128,32	118,39	160003	3694	97347	55083	232293

		НР - 92%; СП - 8%			1889,81	29,19	58962	911		17207	
49	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86,обрешетка	м3	0,2	21822,00	--	4364	--	4364	--	4714
		СП - 8%			--	--	--	--		349	
50	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86,коньковый щит	м3	0,067	21822,00	--	1462	--	1462	--	1579
		СП - 8%			--	--	--	--		117	
51	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86,карнизная доска	м3	0,133	21822,00	--	2902	--	2902	--	3135
		СП - 8%			--	--	--	--		232	
52	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	31,2	351,87	3,01	10978	94	9865	952	12885
		НР - 90%; СП - 8%			32,65	1,25	1019	39		954	
53	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	7,5	2737,51	16,81	20531	126	12508	7292	30049
		НР - 92%; СП - 8%			1052,97	3,80	7897	29		2226	
54	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг,МС-1,Ерш. Установка	т стальных элементов	0,00662	691376,55	8455,43	4577	56	4127	477	5458
		НР - 118%; СП - 8%			59564,37	1449,73	394	10		404	
55	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	5,2	1152,00	--	5990	--	5990	--	6470
		СП - 8%			--	--	--	--		479	
56	2110-0102-0302 РСНБ РК 2015	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	2	380,00	--	760	--	760	--	821
		СП - 8%			--	--	--	--		61	
57	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	5,3	228,00	--	1208	--	1208	--	1305
		СП - 8%			--	--	--	--		97	

58	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	31,2	93,28	15,15	2910	473	--	2336	5666
		НР - 92%; СП - 8%			78,13	3,26	2438	102		420	
59	2113-0803-1603 РСНБ РК 2015	Ткань стеклянная конструкционная, марка Т-11 ГОСТ 19170-2001/ТАК/	м2	34,32	962,00	--	33016	--	33016	--	35657
		СП - 8%			--	--	--	--		2641	
		Крыльцо Кр-1-1шт									
60	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство крылец из бетона В12,5	м3	0,86	21291,92	1143,15	18311	983	13724	3580	23642
		НР - 91%; СП - 8%			4191,18	382,69	3604	329		1751	
61	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,00904	14910,17	1564,93	135	14	1	115	269
		НР - 91%; СП - 8%			13313,32	631,25	120	6		20	
62	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00904	254401,00	--	2300	--	2300	--	2484
		СП - 8%			--	--	--	--		184	
		Прочие работы									
63	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	13,7417	71,00	--	976	--		--	1054
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
64	4102-0103-1040 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км	т	13,7417	650,00	--	8932	--		--	9647
		СП - 8%			--	--	--	--		715	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1451319				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								**1727740**
		Мастерская Исключение									
		РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы									
		Отмостка - 129,06 м2									
2	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	129,06	1108,57	3,33	143072	430	119731	24898	181408
		НР - 108%; СП - 8%			177,52	1,11	22911	143		13438	
		Кровля									
3	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	331,5	878,46	63,51	291208	21054	99928	160538	487886
		НР - 92%; СП - 8%			513,50	12,89	170226	4272		36140	

4	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	44,38785	27931,00	--	1239797	--	1239797	--	1338981
		СП - 8%			--	--	--	--		99184	
5	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм,толщиной 30мм из раствора М100. Устройство	м2 стяжки	331,5	638,91	122,11	211799	40479	98322	75486	310268
		НР - 92%; СП - 8%			220,21	27,31	72998	9052		22983	
6	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 к=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	331,5	270,33	27,04	89615	8963	76597	5663	102900
		НР - 92%; СП - 8%			12,23	6,33	4055	2100		7622	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2421443				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								**2421443**

Тепловые сети Исключение

РАЗДЕЛ 1. Тепловые сети

1	1124-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,081	895351,31	398961,75	72523	32316	814	47312	129422
		НР - 99%; СП - 8%			486328,00	103666,42	39393	8397		9587	
		Подпольный канал									
2	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	32	1944,20	131,56	62215	4210	50599	8256	76109
		НР - 94%; СП - 8%			231,44	43,04	7406	1377		5638	
3	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	6,694	10589,41	2573,32	70886	17226	30188	33514	112751
		НР - 118%; СП - 8%			3506,49	736,34	23472	4929		8352	
4	2104-0303-0109 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В 15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92/ЛК300.90.45-1/	м3	2,16	47165,00	--	101876	--	101876	--	110027
		СП - 8%			--	--	--	--		8150	
5	2104-0303-0109 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92/ЛК75.90.45-3/	м3	1,26	47165,00	--	59428	--	59428	--	64182
		СП - 8%			--	--	--	--		4754	

6	2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92/ПДУ110.120.12-6,ПТУ 180.90.10-6/ *СП - 8%*	м3	0,62	45248,00 --	--	28054 --	--	28054 --	-- 2244	30298
7	2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92/ПТ75.90.10-3,ПТ300.90.10-1,5/ *СП - 8%*	м3	2,47	45248,00 --	--	111763 --	--	111763 --	-- 8941	120704
8	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15/ОП1/ (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) *СП - 8%*	м3	0,184	31674,00 --	--	5828 --	--	5828 --	-- 466	6294
		Опоры неподвижные Н-1-3шт									
9	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство плит перекрытия *НР - 118%; СП - 8%*	м3 сборных конструкций	0,39	10589,41 3506,49	2573,32 736,34	4130 1368	1004 287	1758	1953 487	6569
10	2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92/ПТ75.150,12-6/ *СП - 8%*	м3	0,39	45248,00 --	--	17647 --	--	17647 --	-- 1412	19058
11	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т/Б-1/. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,0717	90614,88 76176,00	7275,15 357,04	6497 5462	522 26	513	3786 823	11106
12	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 *СП - 8%*	т	0,0717	275687,00 --	--	19767 --	--	19767 --	-- 1581	21348
13	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	2,0793	502,23 368,26	0,94 0,43	1044 766	2 1	276	613 133	1790

14	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	3,6	1944,20 231,44	131,56 43,04	6999 833	474 155	5692	929 634	8562
15	1106-1301-0302 РСНБ РК 2015	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,51	41643,36 13411,20	6407,79 2148,22	21238 6840	3268 1096	11130	7221 2277	30736
16	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,01554	254401,00 --	-- --	3953 --	-- --	3953	-- 316	4270
		Монолитный подпольный канал									
17	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	1,4	1944,20 231,44	131,56 43,04	2722 324	184 60	2214	361 247	3330
18	1106-1301-0302 РСНБ РК 2015	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,237	41643,36 13411,20	6407,79 2148,22	9869 3178	1519 509	5172	3356 1058	14283
19	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,00691	254401,00 --	-- --	1758 --	-- --	1758	-- 141	1899
		Монолитные участки УМ-1-6									
20	1106-1301-0302 РСНБ РК 2015	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,076	41643,36 13411,20	6407,79 2148,22	3165 1019	487 163	1659	1076 339	4580
21	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,003106	254401,00 --	-- --	790 --	-- --	790	-- 63	853
		Узел теплофикационный УТ-1(1шт)									
22	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	13	1944,20 231,44	131,56 43,04	25275 3009	1710 559	20556	3354 2290	30919
23	1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство *НР - 118%; СП - 8%*	м3 конструкции	14,96	26966,81 7904,16	1147,38 261,15	403423 118246	17165 3907	268012	144141 43805	591369

24	2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92/ПТ 75.150.12-6/	м3	0,52	45248,00	--	23529	--	23529	--	25411
		СП - 8%			--	--	--	--		1882	
25	2104-0302-0233 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92/ПТО 150.150.12/	м3	0,52	50960,00	--	26499	--	26499	--	28619
		СП - 8%			--	--	--	--		2120	
26	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15/Б4/ (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,32	31674,00	--	10136	--	10136	--	10947
		СП - 8%			--	--	--	--		811	
27	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	0,1	2817,00	--	282	--	282	--	304
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
28	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	2	428,01	245,36	856	491	75	456	1417
		НР - 118%; СП - 8%			144,89	48,42	290	97		105	
29	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,238	62023,00	--	14761	--	14761	--	15942
		СП - 8%			--	--	--	--		1181	
30	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	20326,00	--	40652	--	40652	--	43904
		СП - 8%			--	--	--	--		3252	
31	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением,См-1. Монтаж	т конструкций	0,0594	64519,82	24391,30	3832	1449	512	1581	5847
		НР - 69%; СП - 8%			31501,00	7083,84	1871	421		433	
32	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0594	521278,00	--	30964	--	30964	--	33441
		СП - 8%			--	--	--	--		2477	
33	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Масляная окраска за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	0,8613	778,68	0,94	671	1	115	445	1204

		НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	555	--		89		
34	1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	24	1418,93	58,94	34054	1415	13858	15868	53916	
		НР - 80%; СП - 8%			782,56	43,90	18781	1054		3994		
		Дренажный колодец ДК-1(1шт)										
35	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские/днище из бетона В15/. Устройство	м3	0,9	17695,84	1145,57	15926	1031	14073	936	18211	
		НР - 91%; СП - 8%			913,74	229,25	822	206		1349		
36	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0028	12860,66	1251,94	36	4	--	31	72	
		НР - 91%; СП - 8%			11576,80	505,00	32	1		5		
37	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0028	214720,00	--	601	--	601	--	649	
		СП - 8%			--	--	--	--		48		
38	1107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,91	7453,03	3984,26	6782	3626	332	4814	12524	
		НР - 118%; СП - 8%			3102,93	1379,89	2824	1256		928		
39	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9/КЦ-10-9/	шт.	3	9094,00	--	27282	--	27282	--	29465	
		СП - 8%			--	--	--	--		2183		
40	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	1	6993,00	--	6993	--	6993	--	7552	
		СП - 8%			--	--	--	--		559		
41	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением,См-1. Монтаж	т конструкций	0,038	64519,82	24391,30	2452	927	328	1012	3741	
		НР - 69%; СП - 8%			31501,00	7083,84	1197	269		277		
42	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,038	521278,00	--	19809	--	19809	--	21393	
		СП - 8%			--	--	--	--		1585		
43	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Масляная окраска за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	1,102	778,68	0,94	858	1	147	569	1541	
		НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	710	--		114		

44	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1	1554,94	175,21	1555	175	121	1324	3110
		НР - 99%; СП - 8%			1258,91	78,82	1259	79		230	
45	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	23411,00	--	23411	--	23411	--	25284
		СП - 8%			--	--	--	--		1873	
46	1106-1401-0402 РСНБ РК 2015	Фильтры емкостных сооружений. Загрузка гравием	м3 загрузки	0,4	2236,59	891,06	895	356	7	579	1592
		НР - 91%; СП - 8%			1329,36	261,63	532	105		118	
47	2101-0701-0201 РСНБ РК 2015	Камень бутовый	м3	0,52	2887,00	--	1501	--	1501	--	1621
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
		Землянные работы									
48	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	113,296	187,94	178,88	21293	20266	--	4018	27336
		НР - 72%; СП - 8%			9,06	40,20	1027	4554		2025	
49	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,504	1681,68	--	5893	--	--	4243	10946
		НР - 72%; СП - 8%			1681,68	--	5893	--		811	
50	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	54,65	30,99	30,99	1694	1694	--	427	2290
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,84	--	592		170	
51	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	54,65	135,12	63,84	7384	3489	--	3968	12260
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	3895	1615		908	
52	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	54,65	77,60	66,55	4241	3637	164	857	5506
		НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	440	751		408	
53	1101-0107-1302 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	62,15	60,03	60,03	3731	3731	--	806	4900
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,02	--	1120		363	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1811406				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								1811404
		Общестроительные работы Включение									

РАЗДЕЛ 2. Блок А

Витраж В-1(1 этаж-1шт)

2	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	2,1686	2570,92	3,44	5575	7	3377	1972	8151
		НР - 90%; СП - 8%			1010,29	--	2191	--		604	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8151				

РАЗДЕЛ 3. Полы

Тип пола Д(257,06+244,23)

9	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	244,23	3665,22	24,11	895156	5889	793242	92825	1067020
		НР - 94%; СП - 8%			393,17	11,16	96025	2725		79038	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1067020				

РАЗДЕЛ 4. Блок Б

Перегородки

10	1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	19,05	1503,81	31,35	28648	597	5272	20700	53295
		НР - 90%; СП - 8%			1195,73	11,62	22779	221		3948	
11	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/отделка Алинекс 2мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	38,1	1054,66	22,13	40183	843	4578	28010	73648
		НР - 80%; СП - 8%			912,40	6,56	34762	250		5455	
12	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	38,1	678,94	5,18	25867	197	8309	13961	43014
		НР - 80%; СП - 8%			455,68	2,35	17361	89		3186	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				169957				

РАЗДЕЛ 5. Полы

Тип пола Д(243,84+272,29)

16	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	71,74	3665,22	24,11	262943	1730	233007	27266	313426
		НР - 94%; СП - 8%			393,17	11,16	28206	801		23217	

17	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м3 изоляции	19,0603	14950,21 3726,55	1882,46 591,98	284956 71029	35880 11283	178047	77374 28986	391316
18	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	272,29	1639,56 829,17	79,33 37,39	446437 225776	21601 10180	199060	221798 53459	721693
19	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	272,29	3665,22 393,17	24,11 11,16	998002 107057	6566 3038	884379	103490 88119	1189611
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2616046				
		РАЗДЕЛ 6. Блок Г. Полы									
		Тип пола Л(49,08)									
22	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	49,08	3665,22 393,17	24,11 11,16	179889 19297	1184 548	159408	18654 15883	214426
23	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	28,86	364,57 118,58	0,94 0,42	10522 3422	27 12	7073	3228 1100	14850
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				229276				
		РАЗДЕЛ 7. Блок Д. Полы									
		Тип пола Д(402,38)									
28	1111-0101-2305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия бесшовные эпоксидно-каучуковые толщиной 5 мм. Устройство. Спортивное покрытие "TARTAN-SPORT" *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	168,47	9016,38 1142,21	97,52 68,56	1518989 192428	16429 11550	1310132	191739 136858	1847586
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1847586				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								**5938032**
		Мастерская Включение									
		РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы									
		Кровля									
2	Прайс-лист	Утепление эковатой толщиной 100мм (влажно-клеевой нанесение) *СП - 8%*	м2	331,5	2232,14 --	-- --	739955 --	-- --	739955	-- 59196	799152
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				799152				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								**799152**
		Тепловые сети Включение									

РАЗДЕЛ 1. Тепловые сети

1	1124-0101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,081	799781,93	314225,63	64782	25452	867	45654	119271
					474858,00	94459,02	38463	7651		8835	
		НР - 99%; СП - 8%									
2	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,45657	90614,88	7275,15	41372	3322	3270	24110	70721
					76176,00	357,04	34780	163		5239	
		НР - 69%; СП - 8%									
3	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,45657	491547,00	--	224426	--	224426	--	242380
					--	--	--	--		17954	
		СП - 8%									
4	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	77,49	542,00	--	42000	--	42000	--	45360
					--	--	--	--		3360	
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				477731				477731
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								

Покрытие Включение

РАЗДЕЛ 1. ПОКРЫТИЯ

1	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	740	157,05	119,19	116216	88203	--	56980	187052
					37,86	33,44	28013	24746		13856	
		НР - 108%; СП - 8%									
2	1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	740	1674,65	144,09	1239243	106626	117633	929920	2342696
					1371,60	56,41	1014984	41743		173533	
		НР - 88%; СП - 8%									
3	2104-0509-0105 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91	м2	754,8	3169,50	--	2392339	--	2392339	--	2583726
					--	--	--	--		191387	
		СП - 8%									
4	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	76	1193,06	27,74	90672	2108	39495	53837	156070
					645,65	10,26	49069	780		11561	
		НР - 108%; СП - 8%									
5	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91/ БР100.20.08	м3	1,216	32756,00	--	39831	--	39831	--	43018
					--	--	--	--		3187	
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5312561				

ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**						**5312560**
							в т.ч. ст-сть оборудования
2-1-1 Зд. Школы ОСР	Тенге					23 295 466	
2-1-2 Зд. Школы Отопление	Тенге					2 097 048	300 756
2-1-3 Зд. Школы ЭО	Тенге					2 556 955	
2-1-4 Зд. Школы ПС	Тенге					2 293 380	
3-1-1 Мастерская	Тенге					11 424 465	
6-2 Тепловые сети	Тенге					322 317	
7-1 Ограждение	Тенге					10 264 689	
2-1-1 Зд. Школы ОСР Исключение	Тенге					-6 566 887	
3-1 Уборная Исключение	Тенге					-1 727 740	
3-1-1 Мастерская Исключение	Тенге					-2 421 443	
6-2 Тепловые сети Исключение	Тенге					-1 811 404	
2-1-1 Зд. Школы ОСР Включение	Тенге					5 938 032	
3-1-1 Мастерская Включение	Тенге					799 152	
6-2 Тепловые сети Включение	Тенге					477 731	
7-2 Покрытие Включение	Тенге					5 312 560	
ИТОГО	**Тенге**					**64 781 794**	**300 756**
Стоимость оборудования	Тенге					300 756	
Итого без стоимости оборудования	**Тенге**					**64 481 038**	
Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге					773 772	
Итого	**Тенге**					**65 254 810**	
Зимнее удорожание 0,7%	Тенге					456 784	
Итого	**Тенге**					**65 711 594**	
Стоимость оборудования	Тенге					300 756	
Итого со стоимостью оборудования	**Тенге**					**66 012 350**	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге					1 314 232	
Итого	**Тенге**					**67 326 582**	
В ценах 2019г с К=1,0498961	Тенге					**70 685 916**	
С понижающим коэффицентом К=0,89999999644	Тенге					63 617 324	
НДС 12%	Тенге					7 634 079	
Всего	**Тенге**					**71 251 402,93**	

Заказчик:

ГУ "Отдел развития человеческого потенциала Мактааральского района" управления развития человеческого потенциала Туркестанской области

Серикбаев М.Т.

Инженер:

Директор: ТОО "iVision Build"

Оразбеков Ә.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Сартобе"

Мухаммедиев О.Е.