Заказчик: ГУ "Аппарат акима Кызылжарского сельского округа города Аксу" БИН 980340002594, г.Аксу, с.Кызылжар, Сәбит Дөнентаев, 13

Исполнитель: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ" БИН 030640007340, г.Павлодар, ул.Камзина, 41 тел 61-41-00

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Сарышыганак Кызылжарского сельского округа (въезд в село Сарышыгынак-0,5км, ул.Степная-0,95км, Тастанбек Кожаулы-1,0км, ул.Школьная-1,34км,ул.Центральная-0,53км, Переулок между ул.Центральная до ул.Канай-0,20км, ул.Канай-0,87км, ул.Айбат-0,38км, Переулок между ул.Айбат до ул.Центральная -0,087км)

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Сарышыганак Кызылжарского сельского округа (въезд в село Сарышыгынак-0,5км, ул.Степная-0,95км, Тастанбек Кожаулы-1,0км, ул.Школьная-1,34км,ул.Центральная-0,53км, Переулок между ул.Центральная до ул.Канай-0,20км, ул.Канай-0,87км, ул.Айбат-0,38км, Переулок между ул.Айбат до ул.Центральная -0,087км)

(наименование)

Договор подряда (контракт) №9 от 03.02.2025 г.

Акт приемки выполненных работ № 1

от 23 мая 2025 года

за май 2025 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-00-01				
		на Въезд в село Сарышыганак - 0,5 км				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**2 759 630**
		Раздел 2. Участок 2, (протяженность - 0,2 км) ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА, ИТОГО:	тенге			
		Подготовка основания к ремонту	тенге			
32	**6101-0109-0105 Кклим = 1,12**	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 1**	**м2**	**1040**	**17**	**17 680**
33	**6101-0107-0201 Кклим = 1,12**	**Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см**	**м3**	**104**	**490**	**50 960**
34	**7101-0403-0301 Кклим = 1,12**	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м2**	**1040**	**646**	**671 840**
35	**211-201-0407**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**1 м3**	**207**	**7997**	**1 655 379**
36	**211-201-0402**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм**	**1 м3**	**16,5**	**8477**	**139 870**
		ДОБАВИТЬ				

		Раздел 2. Участок 2, (протяженность - 0,2 км) ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	тенге			
		Подготовка для трубы	тенге			
1	6101-0102-0202 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2	м3	4	527	2 108
2	6122-0101-0102 Кклим = 1,12	Устройство под трубопроводы основания щебеночного	м3	0,5	16175	8 088
3	6121-0102-0111 Кклим = 1,12	Укладка трубопровода из водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом, диаметр труб 500 мм	км	0,01	9104941	91 049
4	241-102-0254	Труба стальная электросварная прямошовна диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 диаметром 500 мм	1 м	10	12232	122 320
5	6101-0106-0104 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м3	4	56	224
6	6101-0106-0110 Кклим = 1,12	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0104	м3	4	28	112
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-00-02				
		Ул.Степная-0,95 км к				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			11 834 696
		Раздел 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА, ИТОГО:	тенге			
		Подготовка для трубы	тенге			
1	6101-0102-0202 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2	м3	8	527	4 216
2	6122-0101-0102 Кклим = 1,12	Устройство под трубопроводы основания щебеночного	м3	1	16175	16 175
3	6121-0102-0111 Кклим = 1,12	Укладка трубопровода из водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом, диаметр труб 500 мм	км	0,02	9104941	182 099
5	6101-0106-0104 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м3	8	56	448
6	6101-0106-0110 Кклим = 1,12	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0104	м3	8	28	224
		Подготовка основания к ремонту	тенге			
7	6101-0109-0105 Кклим = 1,12	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 1	м2	4844,3	17	82 353
8	6101-0107-0201 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3	484,43	490	237 371
9	7101-0403-0301 Кклим = 1,12	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	4844,3	646	3 129 418
10	211-201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	1 м3	915,57	7997	7 321 813

11	211-201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	1 м3	72,66	8477	615 939
		ДОБАВИТЬ				
		Подготовка для трубы	тенге			
4	241-102-0254	Труба стальная электросварная прямошовна диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 диаметром 500 мм	1 м	20	12232	244 640
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-00-03				
		Ул.Тастанбек Кожаулы-1 км (1,06)				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			12 330 823
		Раздел 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	тенге			
		Подготовка для трубы	тенге			
1	6101-0102-0202 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2	м3	4	527	2 108
2	6122-0101-0102 Кклим = 1,12	Устройство под трубопроводы основания щебеночного	м3	0,5	16175	8 088
3	6121-0102-0111 Кклим = 1,12	Укладка трубопровода из водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом, диаметр труб 500 мм	км	0,01	9104941	91 049
5	6101-0106-0104 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м3	4	56	224
6	6101-0106-0110 Кклим = 1,12	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0104	м3	4	28	112
		Подготовка основания к ремонту	тенге			
7	6101-0109-0105 Кклим = 1,12	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 1	м2	5055,34	17	85 941
8	6101-0107-0201 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3	505,53	490	247 710
9	7101-0403-0301 Кклим = 1,12	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	5055,34	646	3 265 750
10	211-201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	1 м3	955,45926	7997	7 640 808
11	211-201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	1 м3	75,8301	8477	642 812
		ДОБАВИТЬ				
		Подготовка для трубы	тенге			
1	6101-0102-0202 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2	м3	4	527	2 108
2	6122-0101-0102 Кклим = 1,12	Устройство под трубопроводы основания щебеночного	м3	0,5	16175	8 088
3	6121-0102-0111 Кклим = 1,12	Укладка трубопровода из водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом, диаметр труб 500 мм	км	0,01	9104941	91 049

4	241-102-0254	Труба стальная электросварная прямошовна диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 диаметром 500 мм	1 м	20	12232	244 640
5	6101-0106-0104 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м3	4	56	224
6	6101-0106-0110 Кклим = 1,12	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0104	м3	4	28	112
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-00-04				
		Ул.Школьная-1,34 км (0,800км)				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			16 477 562
		Раздел 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	тенге			
		Подготовка основания к ремонту	тенге			
1	6101-0109-0105 Кклим = 1,12	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 1	м2	4160	17	70 720
2	6101-0107-0201 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3	416	490	203 840
3	7101-0403-0301 Кклим = 1,12	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	4160	646	2 687 360
4	211-201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	1 м3	786,23881	7997	6 287 553
5	211-201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	1 м3	62,40	8477	528 965
6	7101-0602-0901 Кклим = 1,12	Основания.Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя (расход 0,5 л/м2)	т	0,98	6612	6 463
7	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130	1 т	1,01	205739	207 150
8	7101-0602-0301 Кклим = 1,12	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1871,2728	500	935 636
9	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	1 т	182,6362253	24194	4 418 701
10	7101-0602-0401 Кклим = 1,12 :К1трр=2;К1трм=2;К1эк с=2;К1мат=2;	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	м2	1871,2728	19	35 554
11	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	1 т	45,28480176	24194	1 095 620
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-00-05				
		Ул.Центральная-0,53 км				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			6 478 188
		Раздел 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	тенге			
		Подготовка основания к ремонту	тенге			
1	6101-0109-0105 Кклим = 1,12	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 1	м2	2756	17	46 852
2	6101-0107-0201 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3	275,6	490	135 044

3	7101-0403-0301 Кклим = 1,12	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	2756	646	1 780 376
4	211-201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	1 м3	520,88	7997	4 165 477
5	211-201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	1 м3	41,34	8477	350 439
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-00-06				
		на Переулок между ул.Центральная до ул.Канай-0,20 км				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			2 483 660
		Раздел 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	тенге			
		Подготовка основания к ремонту	тенге			
1	6101-0109-0105 Кклим = 1,12	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 1	м2	1056,6	17	17 962
2	6101-0107-0201 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3	105,66	490	51 773
3	7101-0403-0301 Кклим = 1,12	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	1056,6	646	682 564
4	211-201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	1 м3	199,7	7997	1 597 001
5	211-201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	1 м3	15,85	8477	134 360
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-00-07				
		Ул.Канай-0,87 км (0,57 км)				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			6 967 142
		Раздел 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	тенге			
		Подготовка основания к ремонту	тенге			
1	6101-0109-0105 Кклим = 1,12	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 1	м2	2964	17	50 388
2	6101-0107-0201 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3	296,4	490	145 236
3	7101-0403-0301 Кклим = 1,12	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	2964	646	1 914 744
4	211-201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	1 м3	560,196	7997	4 479 887
5	211-201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	1 м3	44,46	8477	376 887
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-00-08				
		Ул.Айбат-0,38 км				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			4 644 730
		Раздел 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	тенге			
		Подготовка основания к ремонту	тенге			

1	6101-0109-0105 Кклим = 1,12	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 1	м2	1976	17	33 592
2	6101-0107-0201 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3	197,6	490	96 824
3	7101-0403-0301 Кклим = 1,12	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	1976	646	1 276 496
4	211-201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	1 м3	373,46	7997	2 986 560
5	211-201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	1 м3	29,64	8477	251 258
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-00-09				
		на Переулок между ул.Айбат до ул.Центральная -0,087 км				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			1 100 060
		Раздел 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	тенге			
		Подготовка основания к ремонту	тенге			
1	6101-0109-0105 Кклим = 1,12	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 1	м2	468	17	7 956
2	6101-0107-0201 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3	46,8	490	22 932
3	7101-0403-0301 Кклим = 1,12	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	468	646	302 328
4	211-201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	1 м3	88,45	7997	707 335
5	211-201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	1 м3	7,02	8477	59 509
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-00-10				
		Переулок между ул.Степная до ул.Центральная 0,820 м				
		ДОБАВИТЬ				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			10 022 907
		Раздел 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА, ИТОГО:	тенге			
		Подготовка основания к ремонту	тенге			
7	6101-0109-0105 Кклим = 1,12	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 1	м2	4264	17	72 488
8	6101-0107-0201 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3	426,4	490	208 936
9	7101-0403-0301 Кклим = 1,12	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	4264	646	2 754 544
10	211-201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	1 м3	805,896	7997	6 444 750
11	211-201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	1 м3	63,96	8477	542 189

Итого 75 099 398

	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,2%	6 158 151
	Итого	81 257 549
	Сметная прибыль (5%)	4 062 877
	Непредвиденные работы и затраты-3%	2 437 726
	Итого	87 758 153
	в текущих и прогнозных ценах К=1,075 на 2024г	94 340 014
	Скидка по конкурсу К=0,98	92 453 213,72
Налоговый кодекс	НДС- 12 %	11094385,65
	Итого по акту с НДС-12%	**103 547 599,37**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Аппарат акима Кызылжарского сельского округа города Аксу"
БИН 980340002594

_____Абильдинов Д.Ж.

Исполнитель:

Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
БИН 030640007340

_____Моисеев Ю.И.

Представитель технического надзора:
Эксперт ТОО "КазахстанСтройЭксперт"
БИН 160240007055
аттестат № KZ28VJE00071473 от 28.12.2021 г

_____Бекеев Д.Ю.

Авторский надзор:
Директор ТОО "ES-ПРОЕКТ"
БИН 060340010771
аттестат № KZ90VJE00091406 от 27.02.2025 г.

_____Кабдышева Б.Н.