SANA 2024.1Д от 11.01.2024 г. Цена региона Павлодарская область

Приложение Г к НДЦС РК

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Кызылжарского сельского округа города Аксу" БИН 980340002594, г.Аксу, с.Кызылжар, Сәбит Дөнентаев, 13

Исполнитель: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ" БИН 030640007340, г.Павлодар, ул.Камзина, 41 тел 61-41-00

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Сарышыганак Кызылжарского сельского округа (въезд в село Сарышыгынак-0,5км, ул.Степная-0,95км, Тастанбек Кожаулы-1,0км, ул.Школьная-1,34км,ул.Центральная-0,53км, Переулок между ул.Центральная до ул.Канай-0,20км, ул.Канай-0,87км, ул.Айбат-0,38км, Переулок между ул.Айбат до ул.Центральная -0,087км)

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Сарышыганак Кызылжарского сельского округа (въезд в село Сарышыгынак-0,5км, ул.Степная-0,95км, Тастанбек Кожаулы-1,0км, ул.Школьная-1,34км,ул.Центральная-0,53км, Переулок между ул.Центральная до ул.Канай-0,20км, ул.Канай-0,87км, ул.Айбат-0,38км, Переулок между ул.Айбат до ул.Центральная -0,087км)

(наименование)

Договор подряда (контракт) №9 от 03.02.2025 г.

Акт приемки выполненных работ № 2

от 23 июля 2025 года

за июль 2025 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-00-01				
		на Въезд в село Сарышыганак - 0,5 км (0,510 км)				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**16 541 530**
		Раздел 1. Участок 1. (протяженность - 0,3км (0,312 км)) ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА, ИТОГО:	тенге			**13 027 548**
		Ремонт покрытия	тенге			
7	**1220-0201-0101 :К1трр=1,09;К1экс=1,09;**	**Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением нового материала**	**м2**	**660**	**1374**	**906 840**
8	**211-201-0407**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**1 м3**	**124,74**	**7997**	**997 546**
9	**211-201-0402**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм**	**1 м3**	**9,9**	**8477**	**83 922**

10	1220-0201-0511 :К1трр=1,09;К1экс=1,09;	Покрытие дорожное асфальтобетонное однослойное. Восстановление верхнего слоя с применением фрезы, укладкой асфальтобетона асфальтоукладчиком, толщина слоя 50 мм, площадь до 100 м2	м2	660	1550	1 023 000
11	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	1 т	78,54	24194	1 900 197
12	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130	1 т	0,462	205739	95 051
13	1220-0201-0102 :К1трр=1,09;К1экс=1,09;	Основание щебеночное. Исправление профиля без добавления нового материала	м2	225	1330	299 250
14	1220-0201-0511 :К1трр=1,09;К1экс=1,09;	Покрытие дорожное асфальтобетонное однослойное. Восстановление верхнего слоя с применением фрезы, укладкой асфальтобетона асфальтоукладчиком, толщина слоя 50 мм, площадь до 100 м2	м2	225	1550	348 750
15	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	1 т	26,78	24194	647 915
16	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130	1 т	0,158	205739	32 507
17	7101-0602-0901 Кклим = 1,12	Основания.Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя (расход 0,5 л/м2)	т	0,936	6612	6 189
18	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130	1 т	0,96408	205739	198 349
19	7101-0602-0301 Кклим = 1,12	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1872	500	936 000
		неучтенные ресурсы				
20	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	1 т	182,7072	24194	4 420 418
21	7101-0602-0401 Кклим = 1,12 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	м2	1872	19	35 568
		неучтенные ресурсы				
22	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	1 т	45,3024	24194	1 096 046
		Раздел 2. Участок 2. (протяженность - 0,2 км (0,198 км)) ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА, ИТОГО:	тенге			3 513 982
		Подготовка основания к ремонту	тенге			
		ИСКЛЮЧИТЬ				
32	6101-0109-0105 Кклим = 1,12	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 1	м2	-10,4	17	-177
33	6101-0107-0201 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3	-1,04	490	-510
34	7101-0403-0301 Кклим = 1,12	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	-10,4	646	-6 718

35	211-201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	1 м3	-2,07	7997	-16 554
36	211-201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	1 м3	-0,165	8477	-1 399
		Подготовка основания к ремонту	тенге			
37	7101-0602-0901 Кклим = 1,12	Основания.Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя (расход 0,5 л/м2)	т	0,495	6612	3 273
38	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130	1 т	0,50985	205739	104 896
39	7101-0602-0301 Кклим = 1,12	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	990	500	495 000
		неучтенные ресурсы				
40	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	1 т	96,624	24194	2 337 721
41	7101-0602-0401 Кклим = 1,12 :К1трр=2;К1трм=2;К1эксс=2;К1мат=2;	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	м2	990	19	18 810
		неучтенные ресурсы				
42	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	1 т	23,958	24194	579 640
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-00-02				
		Ул.Степная-0,95 км				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			17 219 070
		Раздел 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА, ИТОГО:	тенге			
		Подготовка основания к ремонту	тенге			
7	6101-0109-0105 Кклим = 1,12	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 1	м2	95,7	17	1 627
8	6101-0107-0201 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3	9,57	490	4 689
9	7101-0403-0301 Кклим = 1,12	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	95,7	646	61 822
10	211-201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	1 м3	18,09003	7997	144 666
11	211-201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	1 м3	1,4400	8477	12 207
12	7101-0602-0901 Кклим = 1,12	Основания.Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя (расход 0,5 л/м2)	т	2,37772	6612	15 721
13	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130	1 т	2,44905	205739	503 865
14	7101-0602-0301 Кклим = 1,12	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	4753,4	500	2 376 700
		неучтенные ресурсы				
15	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	1 т	463,93184	24194	11 224 367

16	7101-0602-0401 Кклим = 1,12 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301 (толщ.до 5 см)	м2	4753,4	19	90 315
		неучтенные ресурсы				
17	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	1 т	115,03228	24194	2 783 091
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-00-03				
		Ул.Тастанбек Кожаулы-1 км (1,06)				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			7 663 983
		Раздел 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	тенге			
		Подраздел 1.2. Подготовка основания к ремонту, ИТОГО	тенге			
7	6101-0109-0105 Кклим = 1,12	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 1	м2	92,66	17	1 575
8	6101-0107-0201 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3	9,266	490	4 542
9	7101-0403-0301 Кклим = 1,12	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	92,66	646	59 858
10	211-201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	1 м3	17,503	7997	139 972
11	211-201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	1 м3	1,3939	8477	11 816
12	7101-0602-0901 Кклим = 1,12	Основания.Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя (расход 0,5 л/м2)	т	1,04346	6612	6 899
13	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130	1 т	1,07476	205739	221 120
14	7101-0602-0301 Кклим = 1,12	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	2082,6765	500	1 041 338
		неучтенные ресурсы				
15	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	1 т	203,26923	24194	4 917 896
16	7101-0602-0401 Кклим = 1,12 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	м2	2082,6765	19	39 571
		неучтенные ресурсы				
17	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	1 т	50,401	24194	1 219 396
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-00-05				
		Ул.Центральная-0,53 км (0,535 км)				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			61 115
		Раздел 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	тенге			
		Подготовка основания к ремонту	тенге			

1	6101-0109-0105 Кклим = 1,12	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 1	м2	26	17	442
2	6101-0107-0201 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3	2,6	490	1 274
3	7101-0403-0301 Кклим = 1,12	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	26	646	16 796
4	211-201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	1 м3	4,91396	7997	39 297
5	211-201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	1 м3	0,390	8477	3 306
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-00-06				
		Исключить				
		на Переулок между ул.Центральная до ул.Канай-0,20 км				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			-39 019
		Раздел 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	тенге			
		Подготовка основания к ремонту	тенге			
1	6101-0109-0105 Кклим = 1,12	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 1	м2	-16,6	17	-282
2	6101-0107-0201 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3	-1,66	490	-813
3	7101-0403-0301 Кклим = 1,12	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	-16,6	646	-10 724
4	211-201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	1 м3	-3,13744	7997	-25 090
5	211-201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	1 м3	-0,24902	8477	-2 110
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-00-07				
		Ул.Канай-0,87 км (0,578 км)				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			10 443 740
		Раздел 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	тенге			
		Подготовка основания к ремонту	тенге			
1	6101-0109-0105 Кклим = 1,12	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 1	м2	41,6	17	707
2	6101-0107-0201 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3	4,16	490	2 038
3	7101-0403-0301 Кклим = 1,12	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	41,6	646	26 874
4	211-201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	1 м3	7,862	7997	62 876
5	211-201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	1 м3	0,624	8477	5 290

6	7101-0602-0901 Кклим = 1,12	Основания.Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя (расход 0,5 л/м2)	т	1,44695	6612	9 567
7	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130	1 т	1,4903585	205739	306 625
8	7101-0602-0301 Кклим = 1,12	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	2893,9	500	1 446 950
		неучтенные ресурсы				
9	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	1 т	282,44464	24194	6 833 466
10	7101-0602-0401 Кклим = 1,12 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	м2	2893,9	19	54 984
		неучтенные ресурсы				
11	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	1 т	70,03238	24194	1 694 363
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-00-08				
		Ул.Айбат-0,38 км (0,410 км)				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			366 689
		Раздел 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	тенге			
		Подготовка основания к ремонту	тенге			
1	6101-0109-0105 Кклим = 1,12	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 1	м2	156	17	2 652
2	6101-0107-0201 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3	15,6	490	7 644
3	7101-0403-0301 Кклим = 1,12	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	156	646	100 776
4	211-201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	1 м3	29,48368	7997	235 781
5	211-201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	1 м3	2,34	8477	19 836
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-00-10				
		Переулок между ул.Степная до ул.Центральная 0,820 км (0,830 км)				
		ДОБАВИТЬ				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			122 231
		Раздел 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА, ИТОГО:	тенге			
		Подготовка основания к ремонту	тенге			
7	6101-0109-0105 Кклим = 1,12	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 1	м2	52	17	884
8	6101-0107-0201 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3	5,2000	490	2 548

9	7101-0403-0301 Кклим = 1,12	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	52,00	646	33 592
10	211-201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	1 м3	9,828	7997	78 595
11	211-201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	1 м3	0,78	8477	6 612

	Итого	52 379 339
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,2%	4 295 106
	Итого	56 674 445
	Сметная прибыль (5%)	2 833 722
	Непредвиденные работы и затраты-3%	1 700 233
	Итого	61 208 400
	в текущих и прогнозных ценах К=1,075 на 2024г	65 799 030
	Скидка по конкурсу К=0,98	64 483 049,28
Налоговый кодекс	НДС- 12 %	7737965,91
	Итого по акту с НДС-12%	**72 221 015,19**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Аппарат акима Кызылжарского сельского округа города Аксу"
БИН 980340002594

_____Абильдинов Д.Ж.

Исполнитель:

Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
БИН 030640007340

_____Моисеев Ю.И.

Технический надзор:
Эксперт ТОО "КазахстанСтройЭксперт"
БИН 160240007055

_____Бекеев Д.Ю.

Авторский надзор:
Директор ТОО "ES-ПРОЕКТ"
БИН 060340010771

_____Кабдышева Б.Н.