SANA 2024.1Д от 11.01.2024 г. Цена региона Павлодарская область

Приложение Г к НДЦС РК

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Кызылжарского сельского округа города Аксу" БИН 980340002594, г.Аксу, с.Кызылжар, Сәбит Дөненбаев, 13

Исполнитель: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ" БИН 030640007340, г.Павлодар, ул.Камзина, 41 тел 61-41-00

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Сарышыганак Кызылжарского сельского округа (въезд в село Сарышыгынак-0,5км, ул.Степная-0,95км, Тастанбек Кожаулы-1,0км, ул.Школьная-1,34км,ул.Центральная-0,53км, Переулок между ул.Центральная до ул.Канай-0,20км, ул.Канай-0,87км, ул.Айбат-0,38км, Переулок между ул.Айбат до ул.Центральная -0,087км)

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Сарышыганак Кызылжарского сельского округа (въезд в село Сарышыгынак-0,5км, ул.Степная-0,95км, Тастанбек Кожаулы-1,0км, ул.Школьная-1,34км,ул.Центральная-0,53км, Переулок между ул.Центральная до ул.Канай-0,20км, ул.Канай-0,87км, ул.Айбат-0,38км, Переулок между ул.Айбат до ул.Центральная -0,087км)

(наименование)

Договор подряда (контракт) №9 от 03.02.2025 г. №9 от 29.08.2025 г. №9 от 02.12.2025 г.

Акт приемки выполненных работ № 3

от 22 декабря 2025 года

за декабрь 2025 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-00-01				
		на Въезд в село Сарышыганак - 0,5 км (0,510 км)				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**446 702**
		Раздел 1. Участок 1. (протяженность - 0,3км (0,312 км)) ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА, ИТОГО:	тенге			**187 473**
		Ремонт покрытия				
23	**6101-0109-0201 Кклим = 1,12**	**Планировка откосов, полотна выемок механизированным способом, группа грунта 1**	**м2**	**156**	**297**	**46 332**
		Организация дорожного движения				
26	**7101-0803-0105 Кклим = 1,12**	**Разметка проезжей части краской, пунктирная, ширина линии 0,1 м, шаг 1:3**	**км**	**0,312**	**38810**	**12 109**
27	**251-103-0207**	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм**	**1 кг**	**1,9968**	**401**	**801**
28	**6103-0701-0101 Кклим = 1,12**	**Подготовка бетонная. Устройство бетонных фундаментов под стойки, бетон В7,5**	**м3**	**0,189**	**41757**	**7 892**

29	7101-0802-0101 Кклим = 1,12	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	3	19616	58 848
30	251-101-0213	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	1 шт.	3	12911	38 733
31	251-102-0703	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	1 шт.	3	7586	22 758
		Раздел 2. Участок 2, (протяженность - 0,2 км (0,198 км)) ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА, ИТОГО:	тенге			259 229
43	6101-0109-0201 Кклим = 1,12	Планировка откосов, полотна выемок механизированным способом, группа грунта 1	м2	99	297	29 403
		Организация дорожного движения				
46	7101-0803-0105 Кклим = 1,12	Разметка проезжей части краской, пунктирная, ширина линии 0,1 м, шаг 1:3	км	0,198	38810	7 684
47	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	1 кг	1,2672	401	508
48	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Подготовка бетонная. Устройство бетонных фундаментов под стойки, бетон В7,5	м3	0,126	41757	5 261
49	7101-0802-0101 Кклим = 1,12	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	2	19616	39 232
50	251-101-0213	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	1 шт.	1	12911	12 911
51	251-101-0203	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	1 шт.	1	9550	9 550
52	251-102-0703	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	1 шт.	2	7586	15 172
53	7101-0803-0602 Кклим = 1,12	Устройство искусственных дорожных неровностей 2 ИДН-500	м2	3	17272	51 816
54	251-201-0501	Неровностьискусственная дорожная длиной 500 мм, шириной 500 мм, высотой 58 мм (основной элемент) СТ РК СТБ 1538-2007	1 шт.	8	8608	68 864
55	251-201-0502	Неровность искусственная дорожная длиной 500 мм, шириной 250 мм, высотой 58 мм (боковой элемент) СТ РК СТБ 1538-2007	1 шт.	4	4707	18 828
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-00-02				

		Ул.Степная-0,95 км (0,960 км)				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			689 390
		Раздел 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА, ИТОГО:				
		Подготовка основания к ремонту				
7	6101-0109-0105 Кклим = 1,12	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 1	м2	52	17	884
8	6101-0107-0201 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3	5,2	490	2 548
9	7101-0403-0301 Кклим = 1,12	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	52	646	33 592
10	211-201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	1 м3	9,828	7997	78 595
11	211-201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	1 м3	0,78	8477	6 612
12	7101-0602-0901 Кклим = 1,12	Основания.Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя (расход 0,5 л/м2)	т	0,02331	6612	154
13	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130	1 т	0,02401	205739	4 940
14	7101-0602-0301 Кклим = 1,12	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	46,6	500	23 300
15	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	1 т	4,548	24194	110 034
16	7101-0602-0401 Кклим = 1,12 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301 (толщ.до 5 см)	м2	46,6	19	885
17	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	1 т	1,128	24194	27 291
18	6101-0109-0201 Кклим = 1,12	Планировка откосов, полотна выемок механизированным способом, группа грунта 1	м2	480	297	142 560
		Организация дорожного движения				
21	7101-0803-0105 Кклим = 1,12	Разметка проезжей части краской, пунктирная, ширина линии 0,1 м, шаг 1:3	км	0,960	38810	37 258
22	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	1 кг	6,144	401	2 464
23	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Подготовка бетонная. Устройство бетонных фундаментов под стойки, бетон В7,5	м3	0,126	41757	5 261

24	7101-0802-0101 Кклим = 1,12	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	2	19616	39 232
25	251-101-0203	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	1 шт.	2	9550	19 100
26	251-102-0703	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	1 шт.	2	7586	15 172
27	7101-0803-0602 Кклим = 1,12	Устройство искусственных дорожных неровностей 2 ИДН-500	м2	3	17272	51 816
28	251-201-0501	Неровностьискусственная дорожная длиной 500 мм, шириной 500 мм, высотой 58 мм (основной элемент) СТ РК СТБ 1538-2007	1 шт.	8	8608	68 864
29	251-201-0502	Неровность искусственная дорожная длиной 500 мм, шириной 250 мм, высотой 58 мм (боковой элемент) СТ РК СТБ 1538-2007	1 шт.	4	4707	18 828
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-00-03				
		Ул.Тастанбек Кожаулы-1 км (1,06 км)				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			12 111 639
		Раздел 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА				
		Подготовка основания к ремонту				
7	6101-0109-0105 Кклим = 1,12	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 1	м2	-26	17	-442
8	6101-0107-0201 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3	-2,6	490	-1 274
9	7101-0403-0301 Кклим = 1,12	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	-26	646	-16 796
10	211-201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	1 м3	-4,914	7997	-39 297
11	211-201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	1 м3	-0,39	8477	-3 306
12	7101-0602-0901 Кклим = 1,12	Основания.Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя (расход 0,5 л/м2)	т	1,64701	6612	10 890
13	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130	1 т	1,69642	205739	349 020
14	7101-0602-0301 Кклим = 1,12	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	3287,3235	500	1 643 662

15	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	1 т	320,843	24194	7 762 470
16	7101-0602-0401 Кклим = 1,12 :К1трр=2;К1трм=2;К1 экс=2;К1мат=2;	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	м2	3287,3235	19	62 459
17	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	1 т	79,553	24194	1 924 711
18	6101-0109-0201 Кклим = 1,12	Планировка откосов, полотна выемок механизированным способом, группа грунта 1	м2	530	297	157 410
		Организация дорожного движения				
21	7101-0803-0105 Кклим = 1,12	Разметка проезжей части краской, пунктирная, ширина линии 0,1 м, шаг 1:3	км	1,06	38810	41 139
22	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	1 кг	6,784	401	2 720
23	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Подготовка бетонная. Устройство бетонных фундаментов под стойки, бетон В7,5	м3	0,126	41757	5 261
24	7101-0802-0101 Кклим = 1,12	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	2	19616	39 232
25	251-101-0203	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	1 шт.	2	9550	19 100
26	251-102-0703	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	1 шт.	2	7586	15 172
27	7101-0803-0602 Кклим = 1,12	Устройство искусственных дорожных неровностей 2 ИДН-500	м2	3	17272	51 816
28	251-201-0501	Неровностьискусственная дорожная длиной 500 мм, шириной 500 мм, высотой 58 мм (основной элемент) СТ РК СТБ 1538-2007	1 шт.	8	8608	68 864
29	251-201-0502	Неровность искусственная дорожная длиной 500 мм, шириной 250 мм, высотой 58 мм (боковой элемент) СТ РК СТБ 1538-2007	1 шт.	4	4707	18 828
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-00-04				
		Ул.Школьная-1,34 км (0,803км)				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			8 088 646
		Раздел 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА				
		Подготовка основания к ремонту				
1	6101-0109-0105 Кклим = 1,12	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 1	м2	15,6	17	265

2	6101-0107-0201 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3	1,56	490	764
3	7101-0403-0301 Кклим = 1,12	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	15,6	646	10 078
4	211-201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	1 м3	2,9484	7997	23 579
5	211-201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	1 м3	0,23	8477	1 984
6	7101-0602-0901 Кклим = 1,12	Основания.Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя (расход 0,5 л/м2)	т	1,1199	6612	7 405
7	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130	1 т	1,15346	205739	237 312
8	7101-0602-0301 Кклим = 1,12	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	2143,7272	500	1 071 864
9	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	1 т	209,22777	24194	5 062 057
10	7101-0602-0401 Кклим = 1,12 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2:	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	м2	2143,7272	19	40 731
11	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	1 т	51,8782	24194	1 255 141
12	6101-0109-0201 Кклим = 1,12	Планировка откосов, полотна выемок механизированным способом, группа грунта 1	м2	401,5	297	119 246
		Организация дорожного движения				
15	7101-0803-0105 Кклим = 1,12	Разметка проезжей части краской, пунктирная, ширина линии 0,1 м, шаг 1:3	км	0,803	38810	31 164
16	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	1 кг	5,1392	401	2 061
17	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Подготовка бетонная. Устройство бетонных фундаментов под стойки, бетон В7,5	м3	0,126	41757	5 261
18	7101-0802-0101 Кклим = 1,12	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	2	19616	39 232
19	251-101-0213	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	1 шт.	2	12911	25 822

20	251-102-0703	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	1 шт.	2	7586	15 172
21	7101-0803-0602 Кклим = 1,12	Устройство искусственных дорожных неровностей 2 ИДН-500	м2	3	17272	51 816
22	251-201-0501	Неровностьискусственная дорожная длиной 500 мм, шириной 500 мм, высотой 58 мм (основной элемент) СТ РК СТБ 1538-2007	1 шт.	8	8608	68 864
23	251-201-0502	Неровность искусственная дорожная длиной 500 мм, шириной 250 мм, высотой 58 мм (боковой элемент) СТ РК СТБ 1538-2007	1 шт.	4	4707	18 828
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-00-05				
		Ул.Центральная-0,53 км (0,541 км)				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			10 018 770
		Раздел 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА				
		Подготовка основания к ремонту				
1	6101-0109-0105 Кклим = 1,12	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 1	м2	31,2	17	530
2	6101-0107-0201 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3	3,12	490	1 529
3	7101-0403-0301 Кклим = 1,12	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	31,2	646	20 155
4	211-201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	1 м3	5,89675	7997	47 156
5	211-201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	1 м3	0,468	8477	3 967
6	7101-0602-0901 Кклим = 1,12	Основания.Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя (расход 0,5 л/м2)	т	1,3576	6612	8 976
7	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130	1 т	1,39833	205739	287 691
8	7101-0602-0301 Кклим = 1,12	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	2705	500	1 352 500
9	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	1 т	264,008	24194	6 387 410
10	7101-0602-0401 Кклим = 1,12 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	м2	2705	19	51 395

11	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	1 т	65,461	24194	1 583 763
12	6101-0109-0201 Кклим = 1,12	Планировка откосов, полотна выемок механизированным способом, группа грунта 1	м2	270,5	297	80 339
		Организация дорожного движения				
15	7101-0803-0105 Кклим = 1,12	Разметка проезжей части краской, пунктирная, ширина линии 0,1 м, шаг 1:3	км	0,541	38810	20 996
16	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	1 кг	3,4624	401	1 388
17	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Подготовка бетонная. Устройство бетонных фундаментов под стойки, бетон В7,5	м3	0,252	41757	10 523
18	7101-0802-0101 Кклим = 1,12	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	4	19616	78 464
19	251-101-0213	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	1 шт.	4	12911	51 644
20	251-102-0703	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	1 шт.	4	7586	30 344
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-00-06				
		Исключить				
		на Переулок между ул.Центральная до ул.Канай-0,20 км				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			3 692 261
		Раздел 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА				
		Подготовка основания к ремонту				
6	7101-0602-0901 Кклим = 1,12	Основания.Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя (расход 0,5 л/м2)	т	0,50197	6612	3 319
7	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130	1 т	0,51703	205739	106 373
8	7101-0602-0301 Кклим = 1,12	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1000	500	500 000
9	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	1 т	97,6	24194	2 361 334
10	7101-0602-0401 Кклим = 1,12 :К1трр=2;К1трм=2;К1 экс=2;К1мат=2;	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	м2	1000	19	19 000

11	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	1 т	24,2	24194	585 495
12	6101-0109-0201 Кклим = 1,12	Планировка откосов, полотна выемок механизированным способом, группа грунта 1	м2	100	297	29 700
		Организация дорожного движения				
15	7101-0803-0105 Кклим = 1,12	Разметка проезжей части краской, пунктирная, ширина линии 0,1 м, шаг 1:3	км	0,2	38810	7 762
16	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	1 кг	1,28	401	513
17	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Подготовка бетонная. Устройство бетонных фундаментов под стойки, бетон В7,5	м3	0,126	41757	5 261
18	7101-0802-0101 Кклим = 1,12	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	2	19616	39 232
19	251-101-0203	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	1 шт.	2	9550	19 100
20	251-102-0703	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	1 шт.	2	7586	15 172
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-00-07				
		Ул.Канай-0,87 км (0,566 км)				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			-142 784
		Раздел 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА				
		Подготовка основания к ремонту				
1	6101-0109-0105 Кклим = 1,12	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 1	м2	-62,4	17	-1 061
2	6101-0107-0201 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3	-6,24	490	-3 058
3	7101-0403-0301 Кклим = 1,12	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	-62,4	646	-40 310
4	211-201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	1 м3	-11,79360	7997	-94 313
5	211-201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	1 м3	-0,936	8477	-7 934
6	7101-0602-0901 Кклим = 1,12	Основания.Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя (расход 0,5 л/м2)	т	-0,032	6612	-211
7	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130	1 т	-0,03291	205739	-6 771

8	7101-0602-0301 Кклим = 1,12	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	-63,9	500	-31 950
		неучтенные ресурсы				
9	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	1 т	-6,23664	24194	-150 889
10	7101-0602-0401 Кклим = 1,12 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2:	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	м2	-63,9	19	-1 214
		неучтенные ресурсы				
11	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	1 т	-1,54638	24194	-37 413
12	6101-0109-0201 Кклим = 1,12	Планировка откосов, полотна выемок механизированным способом, группа грунта 1	м2	283	297	84 051
		Организация дорожного движения				
15	7101-0803-0105 Кклим = 1,12	Разметка проезжей части краской, пунктирная, ширина линии 0,1 м, шаг 1:3	км	0,566	38810	21 966
16	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	1 кг	3,6224	401	1 453
17	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Подготовка бетонная. Устройство бетонных фундаментов под стойки, бетон В7,5	м3	0,189	41757	7 892
18	7101-0802-0101 Кклим = 1,12	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	3	19616	58 848
19	251-101-0213	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	1 шт.	2	12911	25 822
20	251-101-0203	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	1 шт.	1	9550	9 550
21	251-102-0703	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	1 шт.	3	7586	22 758
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-00-08				
		Ул.Айбат-0,38 км (0,410 км)				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			7 412 842
		Раздел 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА				
		Подготовка основания к ремонту				

1	6101-0109-0105 Кклим = 1,12	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 1	м2	1,04	17	18
2	6101-0107-0201 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3	0,104	490	51
3	7101-0403-0301 Кклим = 1,12	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	1,04	646	672
4	211-201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	1 м3	0,19656	7997	1 572
5	211-201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	1 м3	0,0156	8477	132
6	7101-0602-0901 Кклим = 1,12	Основания.Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя (расход 0,5 л/м2)	т	1,0255	6612	6 781
7	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130	1 т	1,05627	205739	217 316
8	7101-0602-0301 Кклим = 1,12	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	2051	500	1 025 500
		неучтенные ресурсы				
9	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	1 т	200,1776	24194	4 843 097
10	7101-0602-0401 Кклим = 1,12 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	м2	2051	19	38 969
		неучтенные ресурсы				
11	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	1 т	49,6342	24194	1 200 850
12	6101-0109-0201 Кклим = 1,12	Планировка откосов, полотна выемок механизированным способом, группа грунта 1	м2	205,1	297	60 915
		Организация дорожного движения				
15	7101-0803-0105 Кклим = 1,12	Разметка проезжей части краской, пунктирная, ширина линии 0,1 м, шаг 1:3	км	0,4101	38810	15 916
16	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	1 кг	2,625	401	1 053
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-00-09				
		на Переулок между ул.Айбат до ул.Центральная -0,087 км (0,084 км)				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			1 522 939
		Раздел 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА				

		Подготовка основания к ремонту				
1	6101-0109-0105 Кклим = 1,12	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 1	м2	-31,2	17	-530
2	6101-0107-0201 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3	-3,12	490	-1 529
3	7101-0403-0301 Кклим = 1,12	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	-31,2	646	-20 155
4	211-201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	1 м3	-5,89667	7997	-47 156
5	211-201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	1 м3	-0,468	8477	-3 967
6	7101-0602-0901 Кклим = 1,12	Основания.Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя (расход 0,5 л/м2)	т	0,21011	6612	1 389
7	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130	1 т	0,2164	205739	44 524
8	7101-0602-0301 Кклим = 1,12	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	420	500	210 000
9	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	1 т	40,992	24194	991 760
10	7101-0602-0401 Кклим = 1,12 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	м2	420	19	7 980
11	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	1 т	10,164	24194	245 908
12	6101-0109-0201 Кклим = 1,12	Планировка откосов, полотна выемок механизированным способом, группа грунта 1	м2	42	297	12 474
		Организация дорожного движения				
15	7101-0803-0105 Кклим = 1,12	Разметка проезжей части краской, пунктирная, ширина линии 0,1 м, шаг 1:3	км	0,084	38810	3 260
16	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	1 кг	0,5376	401	216
17	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Подготовка бетонная. Устройство бетонных фундаментов под стойки, бетон В7,5	м3	0,126	41757	5 261
18	7101-0802-0101 Кклим = 1,12	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	2	19616	39 232

19	251-101-0203	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	1 шт.	2	9550	19 100
20	251-102-0703	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	1 шт.	2	7586	15 172
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-00-10				
		Переулок между ул.Степная до ул.Центральная 0,820 км (0,830 км)				
		ДОБАВИТЬ				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			14 994 224
		Раздел 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА, ИТОГО:				
		Подготовка основания к ремонту				
12	7101-0602-0901 Кклим = 1,12	Основания.Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя (расход 0,5 л/м2)	т	2,075	6612	13 720
13	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130	1 т	2,13725	205739	439 716
14	7101-0602-0301 Кклим = 1,12	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	4 150	500	2 075 000
15	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	1 т	405,040	24194	9 799 538
16	7101-0602-0401 Кклим = 1,12 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301 (толщ.до 5 см)	м2	4 150	19	78 850
17	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	1 т	100,43	24194	2 429 803
18	6101-0109-0201 Кклим = 1,12	Планировка откосов, полотна выемок механизированным способом, группа грунта 1	м2	415	297	123 255
		Организация дорожного движения				
21	7101-0803-0105 Кклим = 1,12	Разметка проезжей части краской, пунктирная, ширина линии 0,1 м, шаг 1:3	км	0,830	38810	32 212
22	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	1 кг	5,312	401	2 130
		Итого				58 834 629
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,2%				4 824 440
		Итого				63 659 069

Сметная прибыль (5%)	3 182 953
Непредвиденные работы и затраты-3%	1 909 772
Итого	68 751 794
в текущих и прогнозных ценах К=1,075 на 2024г	73 908 178
Скидка по конкурсу К=0,98	72 430 014,56
Налоговый кодекс НДС- 12 %	8691601,75
Итого по акту с НДС-12%	**81 121 616,31**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Аппарат акима Кызылжарского сельского округа города Аксу"
БИН 980340002594

_____ Абильдинов Д.Ж.

Исполнитель:

Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
БИН 030640007340

_____ Моисеев Ю.И.

Технический надзор:
Эксперт ТОО "КазахстанСтройЭксперт"
БИН 160240007055

_____ Бекеев Д.Ю.

Авторский надзор:
Директор ТОО "ES-ПРОЕКТ"
БИН 060340010771

_____ Кабдышева Б.Н.