Паспорт проекта (рабочего проекта) на строительство инженерных сетей и систем «Расширение водопроводных сетей в селе Караукельды Байганинского района Актюбинской области»

Форма Ф-2

<table>
<tr><td rowspan="4">Заказчик:
ГУ «Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительство и строительство»</td><td rowspan="4">Наименование проекта (рабочего проекта)
«Расширение водопроводных сетей в селе Караукельды Байганинского района Актюбинской области»</td><td colspan="2">Исходные данные, в том числе:</td></tr>
<tr><td>•</td><td>Задание на проектирования утверждён с заказчиком ГУ «Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительство и строительство»</td></tr>
<tr><td>•</td><td>Архитектурно-планировочное задания KZ49VUA01718910 от 11.06.2025 г. выданного ГУ «Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»</td></tr>
<tr><td>•</td><td>Решение №64 от 03.06.2025г. выданного ГУ «Аппарат акима Карауылкелдинского сельского округа Байганинского района Актюбинской области»</td></tr>
<tr><td>Разработчик (Генпроектировщик):
ТОО «ASSER»
Лицензия: 21016517</td><td></td><td></td><td>•</td><td>Технический условия на водаснабжение №25 от 25.02.2025 выданных КГП «Байганин»</td></tr>
<tr><td>Источник финансирования:
Финансирование за счет местного бюджета</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Место расположения:
Актюбинская область, Байганинский район, село Караукельды</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

Графические материалы основных сооружений

Ситуационный план (схема трассы)



Технико-экономические показатели (в соответствующих единицах измерений)

Общая площадь выделенной территории-0,38 га Протяженность водопровода- 1,508км Диаметры труб – 110 мм Общая численность работающих-7 чел.	Общая сметная стоимость строительства в текущих 2026г- 54,139 717млн. тенге, в том числе СМР- 45,679 499млн. тенге. Продолжительность строительства- 3 мес.

Дополнительные сведения, в том числе:

- о назначении объекта;

Проектируемый объект относится в соответствии с Приказом Министра национальной экономики РК от 28.02. 2015 года №165 «Об утверждении Правил отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам» установлен уровень ответственности объекта – II (нормального) уровня ответственности, не относящиеся к технически сложным.

В объеме данной проектной и рабочей документации предусматривается Расширение водопроводов для села Караукельды Актюбинская области в следующем объеме строительно-монтажных работ:

- Расширение водопроводов

- состав проекта (рабочего проекта);

ТОМ I	**А-АСР-04-2025-ПРП**	**Книга 1**	Паспорт рабочего проекта
	А-АСР-04-2025-ПОС	**Книга 2**	Проект организация строительства
	А-АСР-04-2025-ОПЗ	**Книга 3**	Общая пояснительная записка
ТОМ II	**А-АСР-04-2025-НВ**	**Альбом 1**	Наружные сети водоснабжения
ТОМ III	**А-АСР-04-2025-СД**	**Книга 1**	Сметная документация
Приложение		Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям	
		Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям	
		Охраны окружающей среды	

- сведения о климатических, инженерно-геологических условиях района и площадки;

По климатическому районированию для строительства – зона IVГ.
По снеговым нагрузкам в соответствии с НТП РК 01-01-3.1 (4.1)-2017–
II зона.
По базовой скорости ветра – III зона.
По толщине стенки гололёда - IV зона. Толщина стенки гололёда -15 мм, на
высоте 200 м – 35мм; на высоте 300 м –45 мм; на высоте 400 м –60 мм;
5. Зона влажности 3 – сухая.

- конструктивные решения и характеристики (показатели) основных зданий и инженерных сетей.

Проектируемые водопроводные сети выполнены из труб полиэтиленовых для водоснабжения SDR21 PE100 ГОСТ18599-2001. Минимальная глубина заложения трубопроводов принята 2,5м (согласно геологическим данным и СП РК 2.04-01-2017 "Строительная климатология" глубина проникновения нулевой температуры в грунт составляет 2,1м. Согласно п.11.41 СНиП РК 4.01-02-2009 глубина заложения труб, считая до низа должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры).

На сетях водопровода предусмотрена установка:

- задвижек для выделения ремонтных участков и в точках врезки;
- в пониженных переломных точках - выпусков для опорожнения трубопроводов;
- в повышенных - устройство автоматического выпуска воздуха;
- пожарных гидрантов.

Директор
ТОО «ASSER PARTNER» **Жилибаева М.А**

ГИП **Жилибаев Б.Ш.**

Дата составления паспорта 26.05.2025г.