| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 104-0301-0110 РСНБ РК 2022 | Укладка перемчек,масса до 0,3 т | шт | 140 | 1588 | 222320 |
| | | 225-205-0101 РСНБ РК 2022 | Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1 | шт | 140 | 722 | 101080 |
| | | | Итого | | | | 323400 |
| | | | **Л/с 06-01-02 Наружные сети Водопровода и канализация** | | | | |
| | | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | | | | 22388 |
| | | | | | Крышка деревянная | | |
| | 31 | 6107-0102-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Kтр и Kзп=1,11* | Устройство элементов каркаса из бревен и пластин | $м^3$ | 0,016 | 239427 | 3831 |
| | 32 | 1110-0107-0607 *РСНБ РК 2022 Kтр и Kзп=1,11 Изм. и доп. №6, 28* | Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон | $м^2$ | 0,8 | 20203 | 16162 |
| | 33 | 211-102-0101 *РСНБ РК 2022* | Глина природная | $м^3$ | 0,00168 | | |
| | 34 | 261-107-0629 *РСНБ РК 2022* | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 2 | 1090 | 2180 |
| | 35 | 261-107-0459 *РСНБ РК 2022* | Шнур резиновый прямоугольного сечения, с площадью сечения св. 100 мм2 ГОСТ 6467-79 | кг | 0,2 | 1073 | 215 |
| | | | **Локальная смета 06-01-03** на наружные сети газоснабжения | | | | |
| | | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | | | | 80502 |
| | 2 | 6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Kтр и Kзп=1,11* | Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм | км | 0,007 | 2490470 | 17433 |
| | 3 | 241-102-0116 *РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм | м | 7 | 851 | 5957 |
| | 4 | 241-113-0103 *РСНБ РК 2022* | Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32х3,0 мм | шт. | 1 | 1252 | 1252 |
| | 5 | 241-112-0111 *РСНБ РК 2022* | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,8 мм | шт. | 10 | 226 | 2260 |
| | 6 | 6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Kтр и Kзп=1,05* | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт. | 3 | 8201 | 24603 |
| | 7 | 242-207-1403 *РСНБ РК 2022* | Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для газа, Т до +60°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25 | шт. | 3 | 9477 | 28431 |
| | 8 | 241-114-0102 *РСНБ РК 2022* | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм | шт. | 2 | 283 | 566 |
| | | | **Итого** | | | | |
| | Локальная смета 06-02-01 | | **Уборная на 1 очко 2 шт** | | | | **80502** |
| | | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | |
| | | | | | | | 1730318 |
| | | | | | Земляные работы | | |
| | 1 | 6101-0102-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Kтр и Kзп=1,11* | Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$ группа грунта 2 | $м^3$ | 56,92 | 448 | 25500 |
| | 2 | 412-102-0105 *РСНБ РК 2022* | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км | т·км | 498,05 | 93 | 46319 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6101-0302<br>РСНБ РК 2023<br>Кзтр и Кзм=1,11 | Работа на отвале группа грунта 2, 3 | $м^3$ | 56,92 | 68 | 3871 |
| | | 6101-0102-0102<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023<br>Кзтр и Кзм=1,11 | Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$ группа грунта 2 | $м^3$ | 31,52 | 427 | 13459 |
| | 5 | 6101-0201-0202<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023<br>Кзтр и Кзм=1,11 | Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2 | $м^3$ | 3,6 | 7518 | 27065 |
| | 6 | 6101-0106-0202<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023<br>Кзтр и Кзм=1,11 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с) группа грунта 2 | $м^3$ | 48,544 | 93 | 4515 |
| | 7 | 6101-0206-0102<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023<br>Кзтр и Кзм=1,11 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2 | $м^3$ | 12,136 | 3268 | 39660 |
| | 8 | 6101-0107-0501<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023<br>Кзтр и Кзм=1,11 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2 | $м^3$ | 48,544 | 528 | 25631 |
| | | | | | Выгреб | | |
| | 9 | 6109-0101-0102<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023<br>Кзтр и Кзм=1,05 | Уплотнение грунта щебнем | $м^2$ | 4,5373 | 664 | 3013 |
| | 10 | 6109-0102-0104<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023<br>Кзтр и Кзм=1,05 | Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных | $м^3$ | 0,4 | 25354 | 10142 |
| | 11 | 6121-0701-0101<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023<br>Кзтр и Кзм=1,11 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих | $м^3$ | 3,48 | 69135 | 240590 |
| | 12 | 225-101-0602<br>РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | шт. | 2 | 24602 | 49204 |
| | 13 | 225-101-0109<br>РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | шт. | 6 | 22434 | 134604 |
| | 14 | 225-101-0609<br>РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 | шт. | 2 | 24162 | 48324 |
| | 15 | 6104-0301-0110<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023<br>Кзтр и Кзм=1,11 | Укладка перемычек, масса до 0,3 т | шт. | 4 | 1588 | 6352 |
| | 16 | 222-102-0108<br>РСНБ РК 2022 | Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84 | $м^3$ | 0,164 | 124258 | 20378 |
| | 17 | 6111-0401-0107<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023<br>Кзтр и Кзм=1,11 | Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 30,144 | 4601 | 138693 |
| | 18 | 6107-0102-0207<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023<br>Кзтр и Кзм=1,11 | Устройство элементов каркаса из брусьев | $м^3$ | 0,95 | 258322 | 245406 |
| | 19 | 6107-0102-0211<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023<br>Кзтр и Кзм=1,11 | Обшивка досками | $м^2$ | 21,6 | 4204 | 90806 |
| | 20 | 6107-0115-0104<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023<br>Кзтр и Кзм=1,11 | Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата | $м^3$ | 0,95 | 14759 | 14021 |
| | 21 | 6107-0115-0106<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023<br>Кзтр и Кзм=1,11 | Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам | $м^2$ | 5,4 | 521 | 2813 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6107-0115-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11* | Антисептирование водным раствором стены | $м^2$ | 21,6 | 433 | 9353 |
| | 23 | 1208-0101-1404 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08* | Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы. Устройство | $м^2$ | 5,4 | 2122 | 11459 |
| | 24 | 6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11* | Устройство покрытий кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа | $м^2$ | 5,4 | 2619 | 14143 |
| | 25 | 214-204-0710 *РСНБ РК 2022* | Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм | $м^2$ | 6,21 | 2867 | 17804 |
| | 26 | 6108-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11* | Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$ | $м^2$ | 4,32 | 7595 | 32810 |
| | 27 | 223-201-0101 *РСНБ РК 2022* | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 19-9П | $м^2$ | 3,42 | 14204 | 48578 |
| | 28 | 223-101-0101 *РСНБ РК 2022* | Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой | $м^2$ | 0,9 | 43499 | 39149 |
| | 29 | 1110-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11* | Щиты. Укладка над подпольными каналами | $м^2$ | 2,54 | 5500 | 13970 |
| | 30 | 223-502-0304 *РСНБ РК 2022* | Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 | шт. | 2 | 4844 | 9688 |
| | 31 | 1114-0101-1501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. инд. 28* | Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 200х200 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с совмещенным покрытием | $м^2$ внутренней поверхности шахты | 3,6 | 51503 | 185411 |
| | 32 | 6118-0204-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05* | Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм | шт. | 2 | 21526 | 43052 |
| | | | | | Отмостка | | |
| | 33 | 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05* | Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных | $м^3$ | 1,56 | 25354 | 39552 |
| | 34 | 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05* | Устройство подстилающих слоев бетонных | $м^3$ | 1,56 | 48066 | 74983 |
| | | | **Итого** | | | | **1730318** |

**Локальная смета 07-01-01** на вертикальные планировка

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | | | | |
| | Подраздел 1.1. | | Возврат плодородного слоя | | | | 99820 |
| | 6 | 6101-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11* | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1 | $м^3$ | 499,1 | 104 | 51906 |
| | 7 | 6101-0104-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11* | Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0101 | $м^3$ | 499,1 | 96 | 47914 |

**Локальная смета 07-01-02** на покрытие

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Раздел 4. | Щебеночное покрытие | | | | 461879 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7101-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11 | Устройство покрытий при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (свыше 1000 кгс/см2) однослойные, толщина 15 см | $м^2$ | 200 | 894 | 178800 |
| | 211-201-0506 РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | $м^3$ | 2 | 6614 | 13228 |
| 15 | 211-201-0506 РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | $м^3$ | 3 | 6614 | 19842 |
| 16 | 211-201-0506 РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | $м^3$ | 37,8 | 6614 | 250009 |
| | Раздел 5. | Покрытие футбольной площадки | | | | 2426243 |
| 17 | 7101-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11 | Устройство покрытий при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (свыше 1000 кгс/см2) однослойные, толщина 15 см | $м^2$ | 800 | 974 | 779200 |
| 18 | 211-201-0701 РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм | $м^3$ | 12 | 8001 | 96012 |
| 19 | 211-201-0701 РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм | $м^3$ | 151,2 | 8001 | 1209751 |
| 20 | 6101-0104-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с) группа грунта 2 | $м^3$ | 160 | 153 | 24480 |
| 21 | 6101-0104-0210 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11 К=10 | Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0202 | $м^3$ | 160 | 1285 | 205600 |
| | | Растительный слой предусмотрен в вертикальной планировке | | | | |
| 22 | 6113-0112-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11 | Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли механизированным способом | $м^2$ | 800 | 139 | 111200 |
| | Раздел 6. | Покрытие беговой дорожки | | | | 2073897 |
| 23 | 7101-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11 | Устройство покрытий при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (свыше 1000 кгс/см2) однослойные, толщина 15 см | $м^2$ | 312 | 2138 | 667056 |
| 24 | 211-201-0707 РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | $м^3$ | 3,12 | 6584 | 20542 |
| 25 | 211-201-0707 РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | $м^3$ | 4,68 | 6584 | 30813 |
| 26 | 7101-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11 | Устройство покрытий при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (свыше 1000 кгс/см2) однослойные, толщина 15 см | $м^2$ | 312 | 1012 | 315744 |
| 27 | 211-201-0704 РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | $м^3$ | 3,12 | 7886 | 24604 |
| 28 | 211-201-0704 РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | $м^3$ | 58,968 | 7886 | 465022 |
| 29 | 7101-0403-0804 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11 К=5 | Устройство покрытий при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (свыше 1000 кгс/см2) Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0801, 7101-0403-0802, 7101-0403-0803 | $м^2$ | -312 | 170 | -53040 |
| 30 | 211-201-0704 РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | $м^3$ | 19,656 | 7886 | 155007 |
| 31 | 7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | $м^3$ | 31,2 | 8663 | 270286 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 101-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | $м^3$ | 9,36 | 11258 | 105375 |
| | | 211-501-0103 РСНБ РК 2022 | Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5 | $м^3$ | 11,419 | 6348 | 72488 |
| | | | Итого | | | | 4962019 |

**Локальная смета 07-01-04** на озеленение

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | | | | 4336085 |
| | 4 | 6113-0112-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11 | Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли механизированным способом | $м^2$ | 1861,78 | 139 | 258787 |
| | 5 | 6113-0112-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11 | Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную | $м^2$ | 1861,78 | 621 | 1156165 |
| | 6 | 6113-0118-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11 | Уход за газоном обыкновенным | $м^2$ | 1861,78 | 1569 | 2921133 |
| | | | Итого | | | | 4336085 |

**Л/с на МАФ /смета №07-01-05**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10 | 224-102-0508 РСНБ РК 2022 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм | $м^2$ | 12,995 | 4118 | 53513 |
| | | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | | | | 35956371 |
| | | | оборудование | | | | 6964323 |
| | | | **Л/с общестроительные работы /смета №02-01-01/** | | | | |
| | | | **Раздел 7.Главный вход лист 41** | | | | |
| | | | | | | | **138691** |
| 1 | 41 | 6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11 | Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской | $м^3$ | 2,7 | 41062 | 110867 |
| 2 | 42 | 261-102-0252 РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,084 | 331233 | 27824 |
| | | | **Раздел 8 Входа (Козырек)** | | | | **160706** |
| 3 | 113 | 214-204-0107 РСНБ РК 2022 | Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм | $м^2$ | 15 | 3170 | 47550 |
| 4 | 114 | 214-204-0107 РСНБ РК 2023 | Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм | $м^2$ | 20,01 | 3170 | 63432 |
| | | **Раздел 9. Вход в подвал ЛСН-2(1шт)** | | | | | |
| 5 | 129 | 214-204-0107 РСНБ РК 2023 | Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм | $м^2$ | 15,686 | 3170 | 49725 |
| | **Раздел 14.** | | **Перегородки** | | | | |
| | | | Перегородки в санузлах из ПВХ | | | | **1210351** |
| 6 | 1 | 6107-0302-0101 кклим-1,11 | Устройство перегородок из ПВХ в сан.узлах | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 8,8 | 3542 | 31170 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 223-203-0202 | Перегородка из ПВХ профилей глухой,с заполнением панелями или другими прозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 | м2 | 8,8 | 54732 | 481642 |
| | 3 | 6107-0302-0101 кклим-1,11 | Перегородки в кухне из ПВХ | м2 | 11,97 | 3542 | 42398 |
| 9 | 4 | У87-050601-0101 | Перегородки остекленные из ПВХ профилей толщиной 60мм,с установкой внутренних дверей остекленных | м2 | 11,97 | 54732 | 655142 |
| | | | **Раздел 18.Кровля.(Водосливная система)** | | | | **636115** |
| 10 | 1 | сч-фактура | Желоб водосточный D 125x3000 GS lite (ПЭД-01-8017/8017-0,5) | шт | 23 | 4795 | 110285 |
| 11 | 2 | сч-фактура | Держатель желоба D 125x280 GS lite (ПО-01-8017-3) | шт | 276 | 880 | 242880 |
| 12 | 3 | сч-фактура | Воронка выпускная D125/90 GS lite (ПЭД-01-8017/8017-0,6) | шт | 16 | 1410 | 22560 |
| 13 | 4 | сч-фактура | Колено трубы D90x60 градусов GS lite (ПЭД-01-8017/8017-0,6) | шт | 32 | 1675 | 53600 |
| 14 | 5 | сч-фактура | Труба водосточная D90x3000 GS lite (ПЭД-01-8017/8017-0,5) | шт | 7 | 5420 | 37940 |
| 15 | 6 | сч-фактура | Труба соединительная D90x1000 GS lite (ПЭД-01-8017-0,5) | шт | 12 | 1925 | 23100 |
| 16 | 7 | сч-фактура | Держатель трубы D 90 (на кирпич) GS lite (ПЭД-01-8017/8017-0,6) | шт | 86 | 825 | 70950 |
| 17 | 8 | сч-фактура | Колено сливное D90x60 градусов GS lite (ПЭД-01-8017/8017-0,6) | шт | 16 | 1725 | 27600 |
| 18 | 9 | сч-фактура | Угол желоба наружный D125x90 GS lite (ПЭД-01-8017/8017-0,6) | шт | 12 | 2950 | 35400 |
| 19 | 10 | сч-фактура | Угол желоба внутренний D125x90 GS lite (ПЭД-01-8017/8017-0,6) | шт | 4 | 2950 | 11800 |
| | | **Раздел 19.** | **Полы** | | | | |
| | | | | Тип3 | | | **4424264** |
| 20 | 1 | 6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05* | Уплотнение грунта щебнем | $м^2$ | 150,84 | 664 | 100158 |
| 21 | 2 | 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05* | Устройство подстилающих слоев бетонных | $м^3$ | 15,08 | 48066 | 724835 |
| 22 | 3 | 6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05* | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой | $м^3$ изоляции | 18,01 | 17068 | 307395 |
| 23 | 4 | 211-302-0202 *РСНБ РК 2022* | Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм | $м^3$ | 19,91 | 18940 | 377095 |
| 24 | 5 | 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05* | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | $м^2$ | 150,84 | 2015 | 303943 |
| 25 | 6 | 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05 К=5* | Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 | $м^2$ | 150,84 | 1085 | 163661 |
| 26 | 7 | 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05* | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | $м^2$ | 150,84 | 2015 | 303943 |
| 27 | 8 | 6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11* | Армирование слоя подстилающего и набетонки | т | 1,22738 | 53922 | 66183 |
| 28 | 9 | 261-102-0252 *РСНБ РК 2022* | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 1,22738 | 331233 | 406549 |
| 29 | 10 | 6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05* | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой | $м^2$ изолируемой поверхности | 150,84 | 4511 | 680439 |
| 30 | 11 | 235-102-0101 *РСНБ РК 2022* | Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86 | $м^2$ | 150,84 | 441 | 66520 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6109-0308-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзар и Кзм=1,05 | Устройство покрытий из линолеума на клее | $м^2$ | 150,84 | 5490 | 828112 |
| | 13 | 6109-0401-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзар и Кзм=1,05 | Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике | м | 140,34 | 680 | 95431 |
| | | | ИТОГО | | | | |
| | | **Раздел 21.** | **Проемы** | | | | **2445022** |
| | | | | | Оконные | | |
| 33 | 486 | 223-301-0107 РСНБ РК 2022 | Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом | $м^2$ | 12,9 | 116649 | 1504772 |
| 34 | 487 | 223-205-0901 РСНБ РК 2022 | Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом | $м^2$ | 6,3 | 149246 | 940250 |
| | | **Раздел 22.** | **Прочие работы** | | | | |
| | | | | | | | **291283** |
| 35 | 499 | С1232-101-002 | Лист гипсокартонный обычной ГКЛ СТ РК толщ 12,5 мм | м2 | 93,36 | 3120 | 291283 |
| | | | | | | | 215828 |
| 36 | 511 | прайс | Сетка для футбольных ворот (для окон спортзала) | шт | 8 | 16741,07 | 133929 |
| 37 | 512 | прайс | тросс для крепление сеток | м | 68,25 | 1200 | 81899 |
| | | | | | | | 2098308 |
| 38 | 512 | 1108-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзт т и Кзм=1,11 | Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих и отделочных работ.Установка и разборка | м2 вертикальной проекции | 796,926 | 2633 | 2098308 |
| | | | ИТОГО по смете 02-01-01 | | | | **11620568** |
| | **Локальная смета 02-01-02** на отопление | | | | | | |
| 39 | 61 | 6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 кзт р и Кзм=1,05 | Гидравлическое испытание трубопроводолв систем отопления,водопровод и горячего водоснабжения,диаметр до 50мм | м трубопровода | 287 | 304 | 87248 |
| 40 | 62 | 6114-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 кзт р и Кзм=1,05 | Гидравлическое испытание трубопроводолв систем отопления,водопровод и горячего водоснабжения,диаметр до100мм | м трубопровода | 31 | 312 | 9672 |
| 41 | 65 | 6114-0202-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзар и Кзм=1,05 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах труб, диаметр до 50 мм | шт. | 2 | 8201 | 16402 |
| 42 | 66 | сче-фактура | Кран шаровый муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40 | шт. | 2 | 2955,36 | 5911 |
| 43 | 67 | 6116-0701-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзар и Кзм=1,05 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | шт. | 6 | 1608 | 9648 |
| 44 | 68 | 245-713-0101 РСНБ РК 2022 | Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой | шт. | 6 | 5655 | 33930 |
| 45 | 69 | 6116-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзар и Кзм=1,05 | Установка манометров с трехходовым краном | шт. | 2 | 1133 | 6798 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 261-302-0273 *ГЭСН РК 2022* | Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 | комплект | 2 | 2870 | 17220 |
| | | 6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05* | Установка кранов воздушных | шт. | 2 | 652 | 1304 |
| | 72 | сче-фактура | Воздухоудалитель автоматический , с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15 | шт. | 2 | 1517,86 | 3036 |
| 49 | 73 | 6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05* | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм | шт. | 10 | 8127 | 81270 |
| 50 | 74 | сче-фактура | Кран для манометра DN 15 | шт. | 2 | 1218,75 | 2438 |
| 51 | 75 | сче-фактура | Кран шаровый муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20 | шт. | 2 | 1410,71 | 2821 |
| 52 | 76 | сче-фактура | Кран шаровый муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25 | шт. | 6 | 2955,36 | 17732 |
| 53 | 77 | 6116-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05* | Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм | шт. | 2 | 33963 | 67926 |
| 54 | 78 | 261-302-0252 *РСНБ РК 2022* | Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм | комплект | 2 | 12945 | 25890 |
| | | | **Итого по смете 02-01-02** | | | | **389246** |
| | | | **Л/с** на Водопровод и канализация (02-01-04) | | | | |
| 55 | 46 | 6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный , диаметр40 мм. | м | 3 | 3730 | 13674 |
| 56 | 47 | 6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный , диаметр 32 мм. | м | 3 | 6835 | 20505 |
| 57 | 48 | 6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05* | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм | м трубопровода | 6 | 304 | 1824 |
| | | | **Итого по смете 02-01-04** | | | | **36003** |
| | | | Л/с на связь и сигнализация (02-01-06 ) | | | | |
| | | Раздел 1. | Пожарная сигнализация | | | | |
| 58 | 16 | 1308-0206-0101*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26* | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования | м | 428 | 790 | 338120 |
| 59 | | 243-907-0101 *РСНБ РК 2022* | Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм | м | 428 | 94 | 40232 |
| | | | **Итого по смете 02-01-06** | | | | **378352** |
| | | | **Л/с** на отопление и вентиляция (котельной) (03-01-02) | | | | |
| | | **Раздел 1.** | **Отопление** | | | | |
| 60 | 1 | 6114-0103-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05* | Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, диаметр 15 мм. | м | 2 | 4131 | 8262 |
| 61 | 2 | 241-205-1101 | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 Гост 32415-2013 размерами 20х3,4 мм | м | 2 | 148 | 296 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6114-0103-0312 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05* | Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, диаметр 20 мм. | м | 24 | 4748 | 51432 |
| | 4 | 241-205-1102 | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 Гост 32415-2013 размерами 20х3,4 мм | м | 24 | 217 | 5208 |
| | | | **ИТОГО по смете 03-01-02** | | | | **65198** |
| | | | **Л/с на холодное,горячее водоснабжение,канализация /смета №03-01-03/** | | | | |
| | | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | | | | 25732 |
| 64 | 1 | 6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05* | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 115 мм. | м | 4 | 2794 | 11176 |
| 65 | 2 | 241-102-0137 *РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм | м | 1,5 | 1711 | 2567 |
| 66 | 3 | 241-102-0137 *РСНБ РК 2023* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами108х3,0 мм | м | 2,5 | 1711 | 4278 |
| 67 | 6 | 6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05* | Испытание газопровода пневматическое | м | 4 | 1928 | 7712 |
| | | | Итого по смете 03-01-03 | | | | 25732 |
| | | | **Л/с тепломеханической решение котельной /смета №03-01-04)** | | | | |
| 68 | 9 | 6116-0401-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05* | Установка баков конденсационных, вместимость 1,6 м$^3$ | шт. | 3 | 96926 | 290778 |
| 69 | 10 | сч-фактура | Емкость прямоугольная 300 л пластиковая | шт | 2 | 30140 | 60280 |
| 70 | 11 | сч-фактура | Емкость прямоугольная 1000 л пластиковая | шт | 1 | 92290 | 92290 |
| 71 | 11 | 6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05* | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т | шт. | 1 | 66786 | 66786 |
| 72 | 12 | сч-фактура | Насосный агрегат для поддержания давления EKJ-6021A с датчиком сухового хода | шт | 2 | 47070 | 94140 |
| | | | **Итого по смете 03-01-04** | | | | **604274** |
| | | | **оборудование** | | | | **246710** |
| | | | **Л/с наружные сети электроснабжения /смета №04-01-01)** | | | | |
| | | Раздел 2. | ДЭС (Площадка) | | | | 1931667 |
| 73 | 17 | 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05* | Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных | м$^3$ | 0,5 | 26769 | 13385 |
| 74 | 18 | 1133-0208-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11* | Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы | подстанция | 1 | 33996 | 33996 |
| 75 | 19 | 221-102-0101 *РСНБ РК 2022* | Плита перекрытия лотков П8-8 | шт | 1 | 45000 | 45000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | прайс лист | Дизель-генератор -Модель WE25S-основная мощность:20КВТ/25КВА,1500 об/мин,400/230В,3 фазы,50 ГЦ-звукоизоляционный корпус | шт | 1 | 1839285,71 | 1839286 |
| | | | **Итого по смете 04-01-01** | | | | **1931667** |
| | | | **оборудование** | | | | **1839286** |
| **Л/с на наружные сети газоснабжения /смета №06-01-03/** | | | | | | | |
| | | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | | | | |
| 77 | 2 | 6121-0103-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм - 1,11* | Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм | км | 0,007 | 2490470 | 17433 |
| 78 | 3 | 241-102-0116 *РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,8 мм | м | 6 | 851 | 5106 |
| 79 | 4 | 241-113-0103 *РСНБ РК 2023* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм | м | 1 | 1252 | 1252 |
| 80 | 5 | 241-112-0111 *РСНБ РК 2022* | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 3 | 226 | 678 |
| 81 | 6 | 6114-0202-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05* | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт. | 2 | 8201 | 16402 |
| 82 | 7 | 242-207-1403 *РСНБ РК 2022* | Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для газа, Т до +60°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50 | шт. | 1 | 9477 | 9477 |
| 83 | 8 | 241-114-0102 *РСНБ РК 2022* | Заглушка Д-50мм | шт. | 1 | 283 | 283 |
| | | | **Итого по смете 06-01-03** | | | | **50631** |
| на Уборная на 1 очко-2 шт /смета №06-02-01/ | | | | | | | |
| | | | **Уборная на 1 очко 2 шт** | | | | |
| | | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | 1647810 |
| 84 | 1 | 6101-0102-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм - 1,11* | Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м³ группа грунта 2 | м³ | Земляные работы 56,92 | 448 | 25500 |
| 85 | 2 | 412-102-0105 *РСНБ РК 2022* | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км | т·км | 498,05 | 93 | 46319 |
| 86 | 3 | 6101-0101-0302 *ЕСН РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм - 1,11* | Работа на отвале группа грунта 2, 3 | м³ | 56,92 | 68 | 3871 |
| 87 | 4 | 6101-0102-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм - 1,11* | Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м³ группа грунта 2 | м³ | 31,52 | 427 | 13459 |
| 88 | 5 | 6101-0201-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм - 1,11* | Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2 | м³ | 3,6 | 7518 | 27065 |
| 89 | 6 | 6101-0106-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм - 1,11* | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с) группа грунта 2 | м³ | 48,544 | 93 | 4515 |
| 90 | 7 | 6101-0206-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм - 1,11* | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2 | м³ | 12,136 | 3268 | 39660 |
| 91 | 8 | 6101-0107-0501 *ЕСН РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм - 1,11* | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2 | м³ | 48,544 | 528 | 25631 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05* | Уплотнение грунта щебнем | | Выгреб | | |
| | 10 | 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05* | Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных | $м^2$ | 4,5373 | 664 | 3013 |
| | 11 | 6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11* | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих | $м^3$ | 0,4 | 25354 | 10142 |
| | 12 | 225-101-0602 *РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | $м^3$ | 3,48 | 69135 | 240590 |
| 96 | 13 | 225-101-0109 *РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | шт. | 2 | 24602 | 49204 |
| 97 | 14 | 225-101-0609 *РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 | шт. | 6 | 22434 | 134604 |
| 98 | 15 | 6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11* | Укладка перемычек, масса до 0,3 т | шт. | 2 | 24162 | 48324 |
| 99 | 16 | 222-102-0108 *РСНБ РК 2022* | Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84 | шт. | 4 | 1588 | 6352 |
| 100 | 17 | 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11* | Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^3$ | 0,164 | 124258 | 20378 |
| 101 | 18 | 1114-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11 | Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | $м^2$ поверхности | 30,144 | 4601 | 138693 |
| 102 | 19 | 212-401-0203 РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марка М 50 | м2 | 24,42 | 7909 | 193138 |
| 103 | 20 | 213-102-0202 РСНБ РК 2022 | Кирпич силикатный рядовый полнотелый размерами 250х120х88 мм ГОСТ 379-2015 марки М 100 | м3 | 0,56166 | 38292 | 21507 |
| 104 | 23 | 1208-0101-1404 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08* | Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы. Устройство | 1000 шт | 0,78 | 83649 | 65246 |
| 105 | 24 | 6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11* | Устройство покрытий кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа | $м^2$ | 5,4 | 2122 | 11459 |
| 106 | 25 | 214-204-0710 *РСНБ РК 2022* | Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм | $м^2$ | 5,4 | 2619 | 14143 |
| 107 | 26 | 6108-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11* | Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$ | $м^2$ | 6,21 | 2867 | 17804 |
| 108 | 27 | 223-201-0101 *РСНБ РК 2022* | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 19-9П | $м^2$ | 4,32 | 7595 | 32810 |
| 109 | 28 | 223-101-0101 *РСНБ РК 2022* | Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой | $м^2$ | 3,42 | 14204 | 48578 |
| 110 | 29 | 1110-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11* | Щиты. Укладка над подпольными каналами | $м^2$ | 0,9 | 43499 | 39149 |
| | | | | $м^2$ | 2,54 | 5500 | 13970 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 223-502-0304 РСНБ РК 2022 | Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 | шт. | 2 | 4844 | 9688 |
| | 31 | 1114-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 | Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 200х200 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с совмещенным покрытием | $м^2$ внутренней поверхности шахты | 3,6 | 51503 | 185411 |
| | 32 | 6118-0204-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05 | Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм | шт. | 2 | 21526 | 43052 |
| | | | | | Отмостка | | |
| 114 | 33 | 6109-0102-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05 | Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных | $м^3$ | 1,56 | 25354 | 39552 |
| 115 | 34 | 6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05 | Устройство подстилающих слоев бетонных | $м^3$ | 1,56 | 48066 | 74983 |
| | | | **Итого по смете 06-02-01** | | | | **1647810** |
| | | | Л/с на покрытие /смета №07-01-02 | | | | |
| 116 | | Раздел 4. | Щебеночное покрытие | | | | 284624 |
| 117 | 13 | 7101-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11 | Устройство покрытий при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (свыше 1000 кгс/см2) однослойные, толщина 15 см | $м^2$ | 200 | 894 | 178800 |
| 118 | 16 | 211-201-0506 РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | $м^3$ | 16 | 6614 | 105824 |
| | | Раздел 5. | Покрытие футбольной площадки | | | | 10785960 |
| 119 | 17 | 7101-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11 | Устройство покрытий при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (свыше 1000 кгс/см2) однослойные, толщина 12 см | $м^2$ | 800 | 974 | 779200 |
| 120 | 18 | 211-201-0701 РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | $м^3$ | 96 | 6614 | 634944 |
| 121 | 20 | 6101-0104-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с) группа грунта 2 | $м^3$ | 96 | 153 | 14688 |
| 122 | 1 | 7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | $м^3$ | 64 | 11258 | 720512 |
| 123 | 2 | 211-501-0103 РСНБ РК 2022 | Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5 | $м^3$ | 64 | 6348 | 406272 |
| 124 | | 6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство бетонной подготовки толщ 10 см | м3 | 4,8 | 9 882 | 47434 |
| 125 | | 212-101-1808 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4 | $м^3$ | 4,8 | 27 273 | 130910 |
| 126 | 3 | 6111-0401-0206 кклим-1,11 | Укладка искусственный газонный трава 40 мм | м2 | 800 | 10065 | 8052000 |
| 127 | | Раздел 6. | Покрытие беговой дорожки | | | | 5720973 |
| 128 | 23 | 7101-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11 | Устройство покрытий при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (свыше 1000 кгс/см2) однослойные, толщина 12 см | $м^2$ | 312 | 2138 | 667056 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 11-201-0701 РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | $м^3$ | 37,44 | 6614 | 247628 |
| | 29 | 6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство бетонной подготовки толщ 10 см | м3 | 31,2 | 9 882 | 308318 |
| | 30 | 212-101-1808 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4 | $м^3$ | 32 | 27 273 | 872736 |
| 130 | 31 | 261-102-0251 РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II(А 300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,62822 | 354 275 | 222563 |
| 131 | 32 | 1147-0402-0102 кклим-1,11 | Наливное тартановые покрытие из резиновой крошки толщиной 15 мм.Устройство | м2 | 312 | 10906 | 3402672 |
| | | | **Итого по смете 07-01-02** | | | | **16791557** |
| | | | **Л/с на МАФ /смета №07-01-05** | | | | |
| 132 | 10 | 214-204-0107 РСНБ РК 2023 | Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм | $м^2$ | 12,995 | 3170 | 41194 |
| | | | **Итого по смете 07-01-05** | | | | **41194** |
| | | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | | | | 35956371 |
| | | | оборудование | | | | 6964323 |
| | | | Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) | % | 6,9 | 2000451 | 37956822 |
| | | | Сметная прибыль | % | 5 | 1549625 | 39506447 |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | % | 5 | 1897841 | 41404288 |
| | | | Итого в прогнозных ценах на 2023 К-1,079 | % | 30 | | 13402568 |
| | | | Итого в прогнозных ценах на 2024 К-1,163 | % | 70 | | 33707231 |
| | | | Итого | тенге | | | 47109799 |
| | | | Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,95 | тенге | | | 44754309,14 |
| | | | НДС | % | 12 | | 5370517,10 |
| | | | Итого к оплате | тенге | | | 50124826,24 |

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области".Руководитель _____ Муздыбаев Е.М.

Подрядчик: ТОО "Стронеф"
Директор _____ Утепов Н. Б.

Авторский надзор ТОО"Актам инжиниринг" _____ Ешимкулов Н.Т.

Технический надзор ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"
_____ Кантарбаев Р.С.