Техническая спецификация

На прозвон электропроводки и проведение испытаний в электроустановках до 1000В 2026 год

Требования

1 Проверка сопротивления растекания тока заземлений и заземляющих устройств

2.Проверка сопротивления изоляции проводов ,кабелей и обмоток электрических машин

3.Измерение сопротивления металлической связи и цехового электрооборудования с заземляющим контуром или основным пунктом заземления (зануления)

4.Проверка цепи фаза-нуль в установках напряжением до 1000В с глухим заземлением нейрали.

5.Предоставление технического отчета по проведенным испытаниями измерениям в электроустановках.

6.Предоставление Свидетельства об аккредитации выданной Департаментом Государственного надзора и контроля по Алматинской области с указанием номера свидетельства и датой регистрации.

7.Предоставление сертификата о поверке(Измерителя сопротивления, заземления)

8.Предоставление сертификата сопротивления фаза-нуль

Зам.директора по АХЧ Калинина Г.А.