QAZAQSTAN RESPÝBLIKASYNIŃ
MÁDENIET JÁNE AQPARAT MINISTRLIGI
MÁDENIET KOMITETINIŃ «ROZA BAĞLANOVA
ATYNDAĞY«QAZAQKONSERT» MEMLEKETTIK
AKADEMIALYQ KONSERTTIK UIYMY»
RESPÝBLIKALYQ MEMLEKETTIK
QAZYNALYQ KÁSIPORNY

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
АКАДЕМИЧЕСКАЯ КОНЦЕРТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ҚАЗАҚКОНЦЕРТ» ИМЕНИ РОЗЫ БАГЛАНОВОЙ»
КОМИТЕТА КУЛЬТУРЫ
МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ И ИНФОРМАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

БҰЙРЫҚ

№ 07-12/2
8.01.2026 ж.

Астана қаласы

ПРИКАЗ

№ _____

_____

город Астана

2026 жылға арналған тікелей шарт жасасу арқылы бір көзден алу тәсілімен лифтке техникалық қызмет көрсету бойынша мемлекеттік сатып алуды өткізу туралы.

«Мемлекеттік сатып алу» туралы Қазақстан Республикасы заңының (бұдан әрі - Заң) 16-бабы 3-тармағы 35-тармақшасына сәйкес

БҰЙЫРАМЫН:

1. ҚҚС-ыз 1 228 415,92 (бір миллион екі жүз жиырма сегіз мың төрт жүз он бес теңге тоқсан екі тиын) теңге сомасына тікелей шарт жасасу арқылы бір көзден алу тәсілімен «Лифтке техникалық қызмет көрсету» бойынша мемлекеттік сатып алу жүргізілсін.
2. Заңның 17-бабының талаптарына сәйкес «ElevatorKZ» ЖШС әлеуетті өнім берушісімен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалсын.
3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.
4. Осы бұйрық қол қойылған күннен бастап күшіне енеді.

Негізі: 08.01.2026 №10 Н. Турысбековтың қызметтік хаты

Директор **Абдуалиев А.Ж.**

001775

N 07-12/2
08.01.2026 г.

О проведении государственных закупок услуги по техническому обслуживанию лифтов способом из одного источника путем прямого заключения договора на 2026 год

В соответствии с подпунктом 35) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее – Закон)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести государственные закупки «услуги по техническому обслуживанию лифтов» способом из одного источника путем прямого заключения договора на сумму 1 228 415,92 (один миллион двести двадцать восемь тысяч четыреста пятьнадцать тенге девяносто два тиын) тенге, без учета НДС.
2. В соответствии с требованиями статьи 17 Закона заключить договор о государственных закупках с потенциальным поставщиком ТОО «ElevatorKZ».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.

Основание: служебная записка Н. Турысбекова №10 от 08.01.2026 г

Директор **Абдуалиев А.Ж.**

№ 10
8.01.2026 г.

Директору РГКП
«Государтсвенная академическая концертная организация «Қазақконцерт имени Розы Багдановой»

Абдуалиеву А.Ж.

В целях обеспечения бесперебойной деятельности Предприятия прошу разрешить закупить услуги по техническому обслуживанию лифтов на сумму 1 424 962,47 тенге, с учетом НДС на срок 2 месяца способом из одного источника на основании пп.35) п.3 ст.16 Закон Республики Казахстан от 1 июля 2024 года № 106-VIII ЗРК О государственных закупках ТОО "ElevatorKZ". Данная услуга входит Перечень товаров, работ, услуг ежедневной и (или) еженедельной потребности.

Руководитель отдела электротехнического обеспечения и операторской службы **А. Турысбеков**

Бекітемін
Роза Бағланова атындағы Мемлекеттік академиялық концерттік ұйым "Қазақконцерт" РМҚК директорының міндетін атқарушы

_____ А. Қожахметов

Лифттерге қызмет көрсету бойынша техникалық сипаттама

Мемлекеттік сатып алуды Ұйымдастырушы және тапсырыс беруші:
ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінің «Роза Бағланова атындағы Қазақконцерт» мемлекеттік академиялық концерттік ұйымы» РМҚК (бұдан әрі – нысана)

Қызмет көрсету орны: Астана қаласы, Мәңгілік ел даңғ., 10/1.
Лифттерге қызмет көрсету бойынша мемлекеттік сатып алу.
Орындаушыға қызмет көрсету үшін берілетін жабдықтардың тізімі.

Лифттердің сипаттамасы

Өндіруші кәсіпорын (өнім беруші)	WITTUR AG PEG International LTD
Лифтің түрі мен моделі	LP-1000 жолаушы, АМСТЕРДАМ
Зауыт нөмірі	№ 209.309; № 209.310;
Жасалған айы мен жылы	06/2009 ж.
Рұқсат етілген температура (max, min) – машиналық бөлмеде, - шахтада, ^{0} С	+5 бастап +45 ^{0} С дейін
Лифт жасалған нормативті құжаттар (Ереже, МемСТ, ТУ және т.б.)	СТ РК 3305-2018 МемСТ 22011-95 «Жолаушы және жүк лифтісі. Техникалық шарттары». ЖКМҚКӨҚЕ
Белгіленген пайдалану мерзімі (жыл)	25
Нақты жүк көтергіші, кг	1000
Жолаушылар саны (макс)	13
Кабинаның нақтылы қозғалу жылдамдығы, м/с	1
«Ревизия» режиміндегі кабина қозғалысының жылдамдығы, м/с	0,25
Басқару жүйесі	Төмен қарай қозғалғанда аралас, жинақталған
Аялдау саны	5
Шахта есігінің саны	5
Көтерілу биіктігі, м	21,0
Саны	2

Өндіруші кәсіпорын (өнім беруші)	WITTUR AG PEG International LTD
Лифтің түрі мен моделі	LP-1000 жолаушы, АМСТЕРДАМ
Зауыт нөмірі	№ 209.310; № 209.312;
Жасалған айы мен жылы	06/2009ж.
Рұқсат етілген температура (max, min) – машиналық бөлмеде, - шахтада, ^{0} С	+5 бастап +45 ^{0} С дейін
Лифт жасалған нормативті құжаттар (Ереже, МемСТ, ТУ және т.б.)	СТ РК 3305-2018 МемСТ 22011-95 «Жолаушы және жүк лифтісі. Техникалық шарттары».

	ЖКМҚКӨҚЕ
Белгіленген пайдалану мерзімі (жыл)	25
Нақты жүк көтергіші, кг	1000
Жолаушылар саны (макс)	
Кабинаның нақтылы қозғалу жылдамдығы, м/с	1
«Ревизия» режиміндегі кабина қозғалысының жылдамдығы, м/с	0,25
Басқару жүйесі	Төмен қарай қозғалғанда аралас, жинақталған
Аялдау саны	7
Шахта есігінің саны	8
Көтерілу биіктігі, м	30,0
Саны	2

Өндіруші кәсіпорын (өнім беруші)	WITTUR AG PEG International LTD
Лифтің түрі мен моделі	LP-1000 жолаушы, АМСТЕРДАМ
Зауыт нөмірі	№ 209.313; № 209.314; № 209.303; № 209.304; № 209.305; № 209.306; № 209.307; № 209.308;
Жасалған айы мен жылы	06/2009ж.
Рұқсат етілген температура (max, min) – машиналық бөлмеде, - шахтада, ^{0} С	+5 бастап +45 ^{0} С дейін
Лифт жасалған нормативті құжаттар (Ереже, МемСТ, ТУ және т.б.)	СТ РК 3305-2018 МемСТ 22011-95 «Жолаушы және жүк лифтісі. Техникалық шарттары». ЖКМҚКӨҚЕ
Белгіленген пайдалану мерзімі (жыл)	25
Нақты жүк көтергіші, кг	675
Жолаушылар саны (макс)	8
Кабинаның нақтылы қозғалу жылдамдығы, м/с	1
«Ревизия» режиміндегі кабина қозғалысының жылдамдығы, м/с	0,25
Басқару жүйесі	Төмен қарай қозғалғанда аралас, жинақталған
Аялдау саны	3
Шахта есігінің саны	3
Көтерілу биіктігі, м	17,0
Саны	8

Өндіруші кәсіпорын (өнім беруші)	WITTUR AG PEG International LTD
Лифтің түрі мен моделі	LP-4000 жүк лифтісі, АМСТЕРДАМ
Зауыт нөмірі	№ 209.315;
Жасалған айы мен жылы	06/2009ж.
Рұқсат етілген температура (max, min) – машиналық бөлмеде, - шахтада, ^{0} С	+5 бастап +45 ^{0} С дейін
Лифт жасалған нормативті құжаттар (Ереже, МемСТ, ТУ және т.б.)	СТ РК 3305-2018 МемСТ 22011-95 «Жолаушы және жүк лифтісі. Техникалық шарттары». ЖКМҚКӨҚЕ
Белгіленген пайдалану мерзімі (жыл)	25
Нақты жүк көтергіші, кг	3 200

Жолаушылар саны (макс)	8
Кабинаның нақтылы қозғалу жылдамдығы, м/с	1
«Ревизия» режиміндегі кабина қозғалысының жылдамдығы, м/с	0,25
Басқару жүйесі	Төмен қарай қозғалғанда аралас, жинақталған
Аялдау саны	7
Шахта есігінің саны	8
Көтерілу биіктігі, м	30,0
Саны	1

Өндіруші кәсіпорын (өнім беруші)	WITTUR AG PEG International LTD
Лифтің түрі мен моделі	LP-1000 жолаушы, АМСТЕРДАМ
Зауыт нөмірі	№ 209.316; № 209.317; № 209.301; № 209.302;
Жасалған айы мен жылы	06/2009ж.
Рұқсат етілген температура (max, min) – машиналық бөлмеде, - шахтада, ^{0} С	+5 бастап +45 ^{0}С дейін
Лифт жасалған нормативті құжаттар (Ереже, МемСТ, ТУ және т.б.)	СТ РК 3305-2018 МемСТ 22011-95 «Жолаушы және жүк лифтісі. Техникалық шарттары». ЖКМҚКӨҚЕ
Белгіленген пайдалану мерзімі (жыл)	25
Нақты жүк көтергіші, кг	800
Жолаушылар саны (макс)	10
Кабинаның нақтылы қозғалу жылдамдығы, м/с	1
«Ревизия» режиміндегі кабина қозғалысының жылдамдығы, м/с	0,25
Басқару жүйесі	Төмен қарай қозғалғанда аралас, жинақталған
Аялдау саны	2
Шахта есігінің саны	2
Көтерілу биіктігі, м	12,0
Саны	4

Өндіруші кәсіпорын (өнім беруші)	WITTUR AG PEG International LTD
Лифтің түрі мен моделі	LP-1000 жолаушы, АМСТЕРДАМ
Зауыт нөмірі	№ 209.318;
Жасалған айы мен жылы	06/2009ж.
Рұқсат етілген температура (max, min) – машиналық бөлмеде, - шахтада, ^{0} С	+5 бастап +45 ^{0}С дейін
Лифт жасалған нормативті құжаттар (Ереже, МемСТ, ТУ және т.б.)	СТ РК 3305-2018 МемСТ 22011-95 «Жолаушы және жүк лифтісі. Техникалық шарттары». ЖКМҚКӨҚЕ
Белгіленген пайдалану мерзімі (жыл)	25
Нақты жүк көтергіші, кг	1000
Жолаушылар саны (макс)	13
Кабинаның нақтылы қозғалу жылдамдығы, м/с	1
«Ревизия» режиміндегі кабина	0,25

қозғалысының жылдамдығы, м/с	
Басқару жүйесі	Төмен қарай қозғалғанда аралас, жинақталған
Аялдау саны	3
Шахта есігінің саны	3
Көтерілу биіктігі, м	21,0
Саны	1

Қажетті жұмыстардың тізіміне мыналар жатады:

№	Жұмыстың атауы
1	Жұмыс күні басталар алдында және аяқталғаннан кейін лифттерді күнделікті тексеру. Тапсырыс берушінің тарапынан лифт шаруашылығы үшін жауапты тұлғаға жазбаша түрде есеп беру.
2	Пайда болған ақауларды құрал істен шыққан сәттен кейін бір сағат ішінде жою, жөндеу.
3	Тапсырыс берушіден ауызша немесе жазбаша түрде ақпарат алғаннан кейін 10 минут ішінде лифтта қалып қойған жолаушыларды шығару.
4	Техникалық себептермен тоқтап қалған лифттарды Тапсырыс берушіден ауызша немесе жазбаша түрде ақпарат алғаннан кейін 1 сағат ішінде іске қосу.
5	Лифт құралының істен шыққан бөлшектерін ауыстыру (кепілдік мерзімі өткеннен кейін) немесе тез арада жөндеу. Монометр, май ауыстыру жұмыстарын орындау.
6	Персоналмен көрсетілген тиісті нұсқаулықтарды қадағалауға жауап беру. Техникалық персоналдың тиісті біліктілігі болуы тиіс және талап етілетін жұмысқа медициналық кері әсерлері болмауы тиіс (растайтын құжаттарды ұсынуы қажет), сонымен қатар бірегей формасы болуы қажет және сервистік қызмет көрсетудің мөрімен тігілген, нөмірленген журналда атқарылған жұмыс туралы күн сайынғы жазбалар енгізуі қажет.
7	Лифтті қауіпсіз пайдалану ережесі бұзылған кезде пайдалануды өзіндік тоқтату (лифтердің, оператордың жоқтығы, электр өткізгіш пен таратушы қалқаннан бастап бас ажыратқышқа дейін ақау болуы, аппаратураға ылғалдың түсуі және т.б.) немесе адамдар өміріне қауіп төнген кезде Мемқалтехқадағалау органдары мен лауазымды тұлғалардың нұсқамасы бойынша лифттерді тоқтату.
8	Өзінің техникалық қызметкерлерін лифтта жұмысты орындауда қауіпсіз шараларды қолдануға үйрету және оларды орындау дұрыстығын қадағалау, лифтті пайдаланумен қатысы бар өз қызметкерлерінің денсаулығы мен өмірін қорғау бойынша шараларды қамтамасыз ету.
9	Апаттық-құтқару жұмыстарын жүргізуге, сонымен қатар лифт құралындағы апаттық салдарды жою бойынша жұмыстарды өткізуге міндетті, сонымен қатар қолда қызметкерлердің жұмысты жүргізу ережесін белгілейтін нормативті құқықтық актілер және нормативті техникалық құжаттар болуы тиіс.
10	Өзінің техникалық қызметкерлеріне лифтта жұмысты орындауды, қауіпсіз шараларды қолдануды үйрету және оларды орындау дұрыстығын қадағалау.
11	Нысанда өткізіліп жатқан шаралар кезінде кемінде 3 адамнан тұратын күшейтілген кезекшілік ұйымдастыру.
12	Кабельдік желі мен жерлендіру желісінің жай-күйін Тапсырыс беруші тарапынан лифт шаруашылығы үшін жауапты тұлғаның қатысуымен апта сайын тексеріп отыру.
13	Тапсырыс беруші тарапынан лифт шаруашылығы үшін жауапты тұлғаның қатысуымен лифтпен басқару қондырғысындағы өткізгіш сымдардың бекітілуін апта сайын тексеру.
14	Тапсырыс беруші тарапынан лифт шаруашылығы үшін жауапты тұлғаның қатысуымен қажеттілік туындаған жағдайда тежегіш, редуктор, шығырдың жақтауы, арқанды тегершікке техникалық қызмет көрсетуі.

15	Тапсырыс беруші тарапынан лифт шаруашылығы үшін жауапты тұлғаның қатысуымен қажеттілік туындаған жағдайда жылдамдықты шектеу арқаны мен ауырлық арқандарының техникалық қызмет көрсетуі.
16	Тапсырыс беруші тарапынан лифт шаруашылығы үшін жауапты тұлғаның қатысуымен қажеттілік туындаған жағдайда шахтадағы электрөткізгіш және электроаппарат, тетік, шунт, бағыттаушыларға техникалық қызмет көрсетуі.
17	Тапсырыс беруші тарапынан лифт шаруашылығы үшін жауапты тұлғаның қатысуымен белгіленген саңылауларды күн сайын тексеру.
18	Тапсырыс беруші тарапынан лифт шаруашылығы үшін жауапты тұлғаның қатысуымен шахта есігінің кілтін күн сайын реттеу және тексеру.
19	Тапсырыс беруші тарапынан лифт шаруашылығы үшін жауапты тұлғаның қатысуымен майлау кестесіне сәйкес ілмек біліктерін майлау.
20	Тапсырыс беруші тарапынан лифт шаруашылығы үшін жауапты тұлғаның қатысуымен қажеттілік туындаған жағдайда қарсы салмақтың техникалық қызмет көрсетуі.
21	Тапсырыс беруші тарапынан лифт шаруашылығы үшін жауапты тұлғаның қатысумен қажеттілік туындаған жағдайда кабинаның техникалық қызмет көрсетуі.
22	Тапсырыс беруші тарапынан лифт шаруашылығы үшін жауапты тұлғаның қатысуымен қажеттілік туындаған жағдайда кебістердің техникалық қызмет көрсетуі.
23	Тапсырыс беруші тарапынан лифт шаруашылығы үшін жауапты тұлғаның қатысуымен қажеттілік туындаған жағдайда бағытаушылардың бекітілу кронштейндерін орнату.
24	Тапсырыс беруші тарапынан лифт шаруашылығы үшін жауапты тұлғаның қатысуымен айына 3 рет оқшаулау кедергілерін өлшеу.
25	Тапсырыс беруші тарапынан лифт шаруашылығы үшін жауапты тұлғаның қатысуымен күн сайын лифттінің әрқайсысын ығысуына сыннан өткізу, сонымен қатар соңғы шеттерінің дұрыс орналасуын тексеру.
26	Тапсырыс беруші тарапынан лифт шаруашылығы үшін жауапты тұлғаның қатысуымен ақауларды жойғаннан кейін іске қосу-реттеу жұмыстары, құралды реттеу және лифтті жүргізіп жаттықтыру
27	Блоктан алуды білу және қуаттың секіруінен немесе басқа жағдайлардан компьютердің блоктануынан кейін лифт жұмысын қалпына келтіру, сонымен қатар «SERVICE TOOL» - лифт құралына қосылатын копьютердің болуы міндетті
28	Өнім беруші лифттің істен шығуына үш күн қалғанда шығын материалдары мен тез істен шығатын қосалқы бөлшектерге өтінім беруі керек. Өтінімді уақытында бермеген және лифттің істен шығуы кезінде Өнім беруші қосалқы бөлшек пен шығын материалдарын өз қаражаты есебінен 1 (бір) күн ішінде жүзеге ұсынады.
29	Жұмысты орындау кезінде ЛҚПҚЕ (лифтті қауіпсіз пайдалану және құралдың ережесі, 2003ж) талаптарын, Қазақстанда әрекет ететін өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы нормативті техникалық құжаттардың талаптарын басшылыққа алу керек.
30	Өнім беруші барлық құралдардың қызмет көрсетуі бойынша жұмыс кестесі мен жоспарын ай сайын ұсынуға және Тапсырыс берушімен келістіруге міндетті.

Қызмет көрсетуге қойылатын шарттар мен талаптар:

1. Өнім беруші техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстарды ұйымдастыру өндіруші-зауттың техникалық шарттарымен пайдалану шарттарын басшылыққа алып жүргізіледі.
2. Өнім беруші шартқа қол қойғаннан бастап он жұмыс күннің ішінде, Өнім беруші жабдықты алғашқы техникалық байқау мен тестілеу жүргізуі керек. Алғашқы техникалық байқау мен тестілеу аяқталғанан кеиін екі тараптан акт ресімделеді, актіге қол қояды.

Өнім беруші шартқа қол қойғанан бастап бір айдың ішінде мамандырылған ұйыммен лифттерді техникалық куаландыруларды жүзеге асырады.
3. Өнім беруші көрсетілетін қызметтің сапасы СТ РК 3305-2018, ЖКМҚКӨҚЕ, ЭҚЕ, ТПЕ және ТҚЕ талаптарына сәйкес келетіндігіне кепілдік береді.
4. Өнім беруші Тапсырыс беруші мен Өнім беруші арасындағы келісім бойынша жоспарланған Қызмет бойынша дайындық жұмыстарын уақытылы жүргізуі керек.
5. Апатты жағдай орын алған жағдайда Өнім беруші өтінім түскен сәттен бастап (тәулік бойы) 2 сағат ішінде жұмыс жүргізу орнына (қызмет көрсету орнына) келуге міндеттеледі (өтінім телефон байланысы арқылы түсуі мүмкін).
6. Электр жабдығына техникалық қызмет көрсету бойынша нормативті құжаттардың талаптарында көрсетілген пайдалану құжаттарын жүргізу.
7. Электр жабдықтары жүйесі істен шыққан жағдайда Өнім беруші жабдықты тексеріп, жөндеу жүргізуі керек.
8. Жабдықтың жұмысқа жарамдылығын техникалық қадағалауды үздіксіз жүргізуді қамтамасыз етуге Орындаушы күндізгі уақытта сағат 9:00-ден 19:00-ге дейін Нысанда қажет жағдайда ТҚ және ағымды жөндеу жұмыстарын жүргізуге қажетті барлық құралдармен жабдықталған 2-ден кем емес білікті маманның үнемі болуын қамтамасыз етуі керек.
9. «Роза Бағланова атындағы Қазақконцерт» мемлекеттік академиялық концерттік ұйымы» РМҚК-да іс-шара өткізілу уақытында Орындаушының қызметкерлері (екі адамнан кем емес) іс-шара аяқталғанға дейін кезекшілікке түсуі міндетті.
10. Өнім берушінің қызметкерлері Тапсырыс берушінің нұсқауымен қызмет көрсетіп болғаннан кейін, Жабдықты әрі қарай пайдалануға жұмысқа жарамдылығын тексеруі, сонымен қатар Қызмет көрсетіп болғаннан кейін жұмыс орнын Қазақстан Республикасының санитарлы – техникалық нормаларына сәйкес тазарту жүргізуі керек.

Қызметті қабылдау реті

1. Өнім беруші қызмет көрсеткеннен кейін Өнім беруші Қызмет көрсету журналында сәйкесінше жазба қалдыруы керек, ал Тапсырыс беруші кемшілік болмаған жағдайда қызмет көрсету журналына және ай сайынғы Қызмет көрсету актісіне қол қою арқылы қызметтің көрсетілгендігін растайды.
2. Тапсырыс беруші Өнім берушінің көрсеткен қызметінен кемшілік тапқан жағдайда Өнім беруші кемшілік толықтай жойылғанынша жылдам жұмыс жүргізуі керек.
3. Өнім беруші атқарған қызметіне ескерту мен наразылық болған жағдайда Тапсырыс беруші Жабдықтың өндіруші-зауытының талаптары мен техникалық пайдалау ережелерін, сонымен қатар Тапсырыс берушінің ішкі құжаттарын басшылыққа алады.
4. Қызмет көрсету актісі оған Тапсырыс беруші қол қойған сәттен бастап күшіне енеді. Акт күшіне енген жағдайда қызмет көрсетілген болып есептеледі.
5. Қызмет көрсету орны: Астана қаласы, «Роза Бағланова атындағы Қазақконцерт» мемлекеттік академиялық концерттік ұйымы» РМҚК, Мәңгілік ел даңғ., 10/1

Электротехникалық қамтамасыз ету және операторлық қызмет бөлімінің басшысы **А. Турысбеков**

Утверждаю
И.о директора РГКП «Қазақконцерт»
государственная академическая концертная
организация имени Розы Багдановой»

_____ А.Кожахметов

Техническая спецификация услуг по обслуживанию лифтов

Заказчик и организатор государственных закупок:
РГКП «Государственная академическая концертная организация «Қазақконцерт имени Розы Багдановой» Министерства культуры и информации РК (далее объект)

Место оказания услуг: г. Астана, пр. Мәңгілік ел 10/1
Государственные закупки по обслуживанию лифтов.
Перечень оборудования передаваемого исполнителю на услуги.

Характеристика лифтов

Предприятие изготовитель (поставщик)	WITTUR AG PEG International LTD
Тип и модель лифта	LP-1000 Пассажирский, АМСТЕРДАМ
Заводской номер	№ 209.309; №209.310
Месяц и год изготовления	06/2009г.
Допустимая температура (max, min) – в машинном помещении, - шахте, ^{0} С	От +5 до +45 ^{0}С
Нормативные документы, в соответствии с которыми изготовлен лифт (Правила, ГОСТ, ТУ и.т.п)	СТ РК 3305-2018 ГОСТ 22011-95 «Лифты пассажирские и грузовые. Технические условия». ПОПБЭГМ
Назначенный срок эксплуатации (лет)	25
Номинальная грузоподъёмность, кг	1000
Число пассажиров (макс)	13
Номинальная скорость движения кабины, м/с	1
Скорость движения кабины в режиме «Ревизия», м/с	0,25
Система управления	Смешанная, собирательное при движении вниз
Число остановок	5
Число дверей шахты	5
Высота подъёма, м	21,0
Количество	2
Предприятие изготовитель (поставщик)	WITTUR AG PEG International LTD
Тип и модель лифта	LP-1000 Пассажирский, АМСТЕРДАМ
Заводской номер	№209.311; №209.312.
Месяц и год изготовления	06/2009г.
Допустимая температура (max, min) – в машинном помещении, - шахте, ^{0} С	От +5 до +45 ^{0}С
Нормативные документы, в соответствии с которыми изготовлен лифт (Правила, ГОСТ, ТУ и.т.п.)	СТ РК 3305-2018 ГОСТ 22011-95 «Лифты пассажирские и грузовые. Технические условия». ПОПБЭГМ

Назначенный срок эксплуатации (лет)	25
Номинальная грузоподъёмность, кг	1000
Число пассажиров (макс)	
Номинальная скорость движения кабины, м/с	1
Скорость движения кабины в режиме «Ревизия», м/с	0,25
Система управления	Смешанная, собирательное при движении вниз
Число остановок	7
Число дверей шахты	8
Высота подъёма, м	30,0
Количество	2

Предприятие изготовитель (поставщик)	WITTUR AG PEG International LTD
Тип и модель лифта	LP-1000 Пассажирский, АМСТЕРДАМ
Заводской номер	№ 209.313; № 209.314; № 209.303; № 209.304; № 209.305; № 209.306; № 209.307; № 209.308;
Месяц и год изготовления	06/2009г.
Допустимая температура (max, min) – в машинном помещении, - шахте, ^{0} С	От +5 до +45 ^{0} С
Нормативные документы, в соответствии с которыми изготовлен лифт (Правила, ГОСТ, ТУ и т.п.)	СТ РК 3305-2018 ГОСТ 22011-95 «Лифты пассажирские и грузовые. Технические условия». ПОПБЭГМ
Назначенный срок эксплуатации (лет)	25
Номинальная грузоподъёмность, кг	675
Число пассажиров (макс)	8
Номинальная скорость движения кабины, м/с	1
Скорость движения кабины в режиме «Ревизия», м/с	0,25
Система управления	Смешанная, собирательное при движении вниз
Число остановок	3
Число дверей шахты	3
Высота подъёма, м	17,0
Количество	8
Предприятие изготовитель (поставщик)	WITTUR AG PEG International LTD
Тип и модель лифта	LP-4000 Грузовой, АМСТЕРДАМ
Заводской номер	№ 209.315
Месяц и год изготовления	06/2009г.
Допустимая температура (max, min) – в машинном помещении, - шахте, ^{0} С	От +5 до +45 ^{0} С
Нормативные документы, в соответствии с которыми изготовлен лифт (Правила, ГОСТ, ТУ и.т.п)	СТ РК 3305-2018 ГОСТ 22011-95 «Лифты пассажирские и грузовые. Технические условия». ПОПБЭГМ
Назначенный срок эксплуатации (лет)	25
Номинальная грузоподъёмность, кг	3200
Число пассажиров (макс)	8
Номинальная скорость движения кабины,	1

м/с	
Скорость движения кабины в режиме «Ревизия», м/с	0,25
Система управления	Смешанная, собирательное при движении вниз
Число остановок	7
Число дверей шахты	8
Высота подъёма, м	30,0
Количество	1

Предприятие изготовитель (поставщик)	WITTUR AG PEG International LTD
Тип и модель лифта	LP-1000 Пассажирский, АМСТЕРДАМ
Заводской номер	№ 209.316; № 209.317; № 209.301; № 209.302;
Месяц и год изготовления	06/2009г.
Допустимая температура (max, min) – в машинном помещении, - шахте, ^{0}C	От +5 до +45 ^{0}C
Нормативные документы, в соответствии с которыми изготовлен лифт (Правила, ГОСТ, ТУ и.т.п.)	СТ РК 3305-2018 ГОСТ 22011-95 «Лифты пассажирские и грузовые. Технические условия». ПОПБЭГМ
Назначенный срок эксплуатации (лет)	25
Номинальная грузоподъёмность, кг	800
Число пассажиров (макс)	10
Номинальная скорость движения кабины, м/с	1
Скорость движения кабины в режиме «Ревизия», м/с	0,25
Система управления	Смешанная, собирательное при движении вниз
Число остановок	2
Число дверей шахты	2
Высота подъёма, м	12,0
Количество	4
Предприятие изготовитель (поставщик)	WITTUR AG PEG International LTD
Тип и модель лифта	LP-1000 Пассажирский, АМСТЕРДАМ
Заводской номер	№ 209.318;
Месяц и год изготовления	06/2009г.
Допустимая температура (max, min) – в машинном помещении, - шахте, ^{0}C	От +5 до +45 ^{0}C
Нормативные документы, в соответствии с которыми изготовлен лифт (Правила, ГОСТ, ТУ и т.п.)	СТ РК 3305-2018 ГОСТ 22011-95 «Лифты пассажирские и грузовые. Технические условия». ПОПБЭГМ
Назначенный срок эксплуатации (лет)	25
Номинальная грузоподъёмность, кг	800
Число пассажиров (макс)	13
Номинальная скорость движения кабины, м/с	1
Скорость движения кабины в режиме «Ревизия», м/с	0,25
Система управления	Смешанная, собирательное при движении

	вниз
Число остановок	3
Число дверей шахты	3
Высота подъёма, м	21,0
Количество	1

Перечень необходимых работ включает в себя:

№	Наименование работ
1	Ежедневный осмотр лифтов перед началом рабочего дня и после его окончания, с отчетом в письменном виде лицу ответственному за лифтовое хозяйство со стороны Заказчика.
2	Устранение выявленных неполадок в течение 1 часа с момента выхода из строя оборудования.
3	Эвакуация пассажиров, застрявших в лифте, в течение 10 минут после получения информации от Заказчика в устной или письменной форме.
4	Запуск остановившихся по техническим причинам лифтов в течение 1 часа после получения информации от Заказчика в устной или письменной форме.
5	Незамедлительный ремонт или замена вышедших из строя деталей лифтового оборудования (после истечения гарантийного срока). Замена масла и манометров в гидравлических лифтах.
6	Нести ответственность за соблюдение указанным персоналом соответствующих инструкций. Технический персонал должен иметь соответствующую квалификацию и не иметь медицинских противопоказаний к указанной работе (приложить подтверждающие документы), а так же иметь униформу и вести ежедневные записи о проделанной работе в пронумерованном, прошитом журнале с печатью сервисной службы.
7	Приостанавливать эксплуатацию лифтов самостоятельно при нарушении Правил их безопасной эксплуатации (отсутствие лифтеров, операторов, неисправность электропроводки и распределительного щита до главного рубильника, попадание влаги на аппаратуру и т.д.), или по предписанию органов Госгортехнадзора и должностных лиц в случае угрозы жизни людей.
8	При выполнении работ руководствоваться требованиями СТ РК 3305-2018, ПОПБЭГМ, нормативных технических документов в области промышленной безопасности, действующих в Казахстане, иметь в наличии нормативные правовые акты и нормативные технические документы, устанавливающие правила ведения работ персонала.
9	Обязаны проводить обучение своего техперсонала безопасным приемам выполнения работ на лифтах и следить за правильностью их выполнения, обеспечивать меры по защите жизни и здоровья своего персонала, связанного с эксплуатацией лифтов.
10	Обязаны проводить аварийно-спасательные работы, а так же работы по ликвидации последствий аварий на лифтовом оборудовании.
11	Организовывать усиленное дежурство во время проводимых на объекте мероприятий минимум в количестве 3-х человек.
12	Еженедельная проверка состояния кабельной сети и сети заземления в присутствии лица ответственного за лифтовое хозяйство со стороны Заказчика.
13	Еженедельная проверка крепления проводов в устройстве управления лифтом в присутствии лица ответственного за лифтовое хозяйство со стороны Заказчика.
14	Техническое обслуживание лифта осуществляется в строгом соответствии с нормативными документами, в соответствии с которыми изготовлен лифт. Тормоза, редуктора, рамы лебедки, канатоведущего шкива по мере необходимости в присутствии лица ответственного за лифтовое хозяйство со

	стороны Заказчика.
15	Техническое обслуживание тяговых канатов и каната ограничителя скорости, замена канатов по мере необходимости в присутствии лица ответственного за лифтовое хозяйство со стороны Заказчика. С проведением частичного технического освидетельствования лифта.
16	Техническое обслуживание направляющих, шунтов, датчиков, электроаппаратов, и электропроводки в шахте по мере необходимости в присутствии лица ответственного за лифтовое хозяйство со стороны Заказчика.
17	Ежедневная проверка регламентированных зазоров в присутствии лица ответственного за лифтовое хозяйство со стороны Заказчика.
18	Проверять и регулировать замок дверей шахты ежедневно в присутствии лица ответственного за лифтовое хозяйство со стороны Заказчика.
19	Производить смазку осей защелок в строгом соответствии с эксплуатационной документацией в присутствии лица ответственного за лифтовое хозяйство со стороны Заказчика.
20	Техническое обслуживание противовеса лифта осуществляется в строгом соответствии с нормативными документами с которыми изготовлен лифт, по мере необходимости в присутствии лица ответственного за лифтовое хозяйство со стороны Заказчика.
21	Техническое обслуживание кабины включая замена этажных кнопок вызова и замена кнопок вызовов кабины лифтов по мере необходимости в присутствии лица ответственного за лифтовое хозяйство со стороны Заказчика.
22	Техническое обслуживание башмаков и их замена по мере необходимости в присутствии лица ответственного за лифтовое хозяйство со стороны Заказчика.
23	Установка кронштейнов крепления направляющих осуществляется в строгом соответствии с нормативными документами с которыми изготовлен лифт, по мере необходимости в присутствии лица ответственного за лифтовое хозяйство со стороны Заказчика.
24	Замер сопротивления изоляции 3 раза в месяц в присутствии лица ответственного за лифтовое хозяйство со стороны Заказчика.
25	Ежедневное опробование всех лифтов на наличие смещения, а также проверка правильного расположения концевиков в присутствии лица ответственного за лифтовое хозяйство со стороны Заказчика.
26	Пуско-наладочные работы, регулировка оборудования и сама обкатка лифта после окончания устранения неполадок в присутствии лица ответственного за лифтовое хозяйство со стороны Заказчика.
27	Умение делать разблокировку и восстанавливать работу лифта после блокирования компьютера от скачка напряжение или других факторов, так же обязательно наличие «SERVICE TOOL» - компьютера подключаемого к лифтовому оборудованию.
28	Поставщик должен своевременно подавать заявки на расходные материалы и быстро изнашиваемые запчасти, не менее чем за три дня до выхода из строя лифта. В случае не своевременной подачи заявки и выхода из строя лифта, Поставщик предоставляет запчасти и расходные материалы за счет собственных средств в течении 1 (одного) дня.
29	Техническое обслуживание лифтов должно осуществляется в соответствии «Требования промышленной безопасности к устройству и эксплуатации лифтов», «Положения о системе ППР»
30	Поставщик должен ежемесячно предоставлять график и план работ по обслуживанию всего оборудования, а также согласовать с ежемесячным графиком проводимых мероприятии у Заказчика.

Условия и требования на оказания услуг:

1. Оказание услуг Поставщиком должно производиться в соответствии с техническими условиями эксплуатации и требованиями завода-изготовителя.
2. В течение десяти рабочих дней с даты подписания Договора, Поставщик должен провести первичный технический осмотр. По окончании первичного технического осмотра, сторонами составляется и подписывается акт первичного технического осмотра. Поставщик осуществляет в течении месяца техническое освидетельствования лифтов со специализированной организацией.
3. Поставщик гарантирует и несет ответственность за работу лифтов, согласно требованиям СТ РК 3305-2018, ПОПБЭГМ, ПУЭ, ПТЭ и ПТБ.
4. Поставщик должен заблаговременно проводить подготовительные работы по запланированным Услугам по договоренности с Заказчиком.
5. В случае возникновения аварийной ситуации Поставщик обязуется прибыть к месту проведения работ (место оказания услуг) в течение 2-х часов с момента поступления заявки (круглосуточно), заявка может поступать посредством телефонной связи.
6. Поставщик ведет эксплуатационную документацию предусмотренной требованиями нормативных документов по техническому обслуживанию лифтов.
7. При выходе из строя системы лифтов, Поставщик должен произвести осмотр и ремонт оборудования.
8. Для обеспечения непрерывного процесса технического надзора за работоспособностью оборудования, Поставщик должен обеспечить в дневное время суток с 9:00 по 19:00 часов постоянное присутствие не менее 2-х квалифицированных специалистов на Объекте, оснащенных всем необходимым инструментом для выполнения работ по ТО и текущему ремонту.
9. Во время проведения мероприятий в РГКП «Государственная академическая концертная организация «Қазақконцерт имени Розы Багдановой» сотрудники Поставщика (не менее двух человек) обязаны заступать на дежурство до окончания мероприятия.
10. После завершения оказания Услуг работниками Поставщика по указанию **Заказчика**, должны произвести процесс проверки работоспособности Оборудования для дальнейшей эксплуатации, а также уборка рабочего места по завершению оказания Услуг, в соответствии с санитарно-техническими нормами Республики Казахстан.

Порядок приемки Услуг

1. После оказания Поставщиком Услуг, Поставщик производит соответствующую запись в журнале производства Услуг, а Заказчик при отсутствии замечаний подтверждает факт проведения и принятия оказанных Услуг визированием в журнале производства Услуг и ежемесячным актом оказанных Услуг
2. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в оказанных Услугах Поставщиком, Поставщик должен незамедлительно оказывать Услуги по устранению недостатков до полного их исполнения.
3. При представлении замечаний и претензий Заказчиком по оказанным Услугам Поставщиком, Заказчик руководствуется техническими условиями эксплуатации и требованиями завода-изготовителя Оборудования, а также внутренними документами Заказчика.
4. Акт оказанных Услуг вступает в силу с даты его подписания Заказчиком. Услуги считаются оказанными при вступлении в силу акта оказанных Услуг.
   Место оказания услуг: г. Астана, здание ЦКЗ «Казахстан», ул. Мәнгілік ел, 10/1.

Руководитель отдела электротехнического обеспечения и операторской службы **А. Турысбеков**

Тлыбаев Н
Турусбеков А
Ш. Сүлейменов
Зам АХО 6.01.2026

№ 1 6.01.2026 ж.

Директору РГКП
«Государтсвенная академическая концертная организация «Қазақконцерт имени Розы Багдановой»

Абдуалиеву А.Ж.

Настоящим, довожу до Вашего сведения, размещение утвержденного Плана государственных закупок на 2026 год (далее – План ГЗ) на веб-портале государственных закупок (далее - Портал) в период с 29 декабря по 31 декабря 2025 года не представлялось возможным по причине ошибки при переносе некторых пунктов плана из предварительного плана государственных закупок в План ГЗ (*копия ответа технической подержки прилагается*). В этой связи, План ГЗ размещен на Портал 6 января 2026 года, с соблюдением установленых законодательством сроков.

Однако в связи с завершением срока действия договоров, ежедневной или еженедельной потребности по перечню, утвержденному уполномоченным органом, по которым планировалось продления срока действия до 28 февраля 2026 года согласно пп.12) п.1 ст. 18 Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024 года № 106-VIII ЗРК О государственных закупках заключение дополнительного соглашения не представляется возможным (*скриншот с портала прилагается*).

На основании вышеизложенного, в целях обеспечения бесперебойной деятельности Предприятия предлагается рассмотреть возможность закупить услуги ежедневной или еженедельной потребности у поставщиков, ранее оказывающих данные услуги в 2025 году на срок 2 месяца способом из одного источника на основании пп.35) п.3 ст.16 Закон Республики Казахстан от 1 июля 2024 года № 106-VIII ЗРК О государственных закупках (*список прилагается*).

Руководитель отдела государственных закупок **Ж. Миркалиев**

Gmail Жасулан Миркалиев <zhas22@gmail.com>

(без темы)

1 письмо

Жасулан Миркалиев <zhas22@gmail.com> 30 декабря 2025 г. в 09:49
Кому: Техническая поддержка ЭГЗ <support@ecc.kz>

БИН 030940002698
Ошибка при переносе пунктов плана из предварительного плана в проект плана на 2026 год
пункты плана
81732789
81733309
81733182
81733135
81733093
81733042
81732967
81732926
81732897
81732867

Doc4.docx
331K

Gmail Жасулан Миркалиев <zhas22@gmail.com>

OY33339420

1 письмо

support@ecc.kz <support@ecc.kz> 31 декабря 2025 г. в 14:49
Кому: zhas22@gmail.com

Здравствуйте!
По вашему запросу предоставлено решение:
Касательно Вашего запроса сообщаем, что проблема с которой Вы обратились в техническую поддержку не подтверждена. Пункты плана итоги по которым с даты подведения итогов не прошло 5 рабочих дней, могут быть обжалованы, в связи с чем доступ для перемещения пунктов плана с "Предварительного годового плана" в "Основной годовой план" будет предоставлен только после 5 рабочих дней с даты подведения итогов, либо после окончания процедуры обжалования.
Обращаем особое внимание, что если у Вас возникли вопросы по другой проблеме, а также отмечаем, что если статус обращения перешел в статус Закрыто, убедительная просьба в этих случаях писать новое письмо.
С наилучшими пожеланиями,
Служба поддержки

Сәлеметсіз бе!
Сіздің сұрау салуыңыз бойынша мынадай шешім ұсынылды:
Касательно Вашего запроса сообщаем, что проблема с которой Вы обратились в техническую поддержку не подтверждена. Пункты плана итоги по которым с даты подведения итогов не прошло 5 рабочих дней, могут быть обжалованы, в связи с чем доступ для перемещения пунктов плана с "Предварительного годового плана" в "Основной годовой план" будет предоставлен только после 5 рабочих дней с даты подведения итогов, либо после окончания процедуры обжалования.
Егер басқа мәселе бойынша сұрақтарыңыз болса, сондай-ақ егер өтініштің статусы жабық деген күйге ауысқан болса, бұл жағдайда жаңа хат жазу қажеттігіне ерекше назар аударамыз.
Құрметпен,
Қолдау қызметі

Бұл электрондық поштаны автоматты хабарландыру жүйесі жібереді. Өтінеміз, оған жауап бермеңіз. Это письмо отправлено автоматической системой уведомлений. Пожалуйста, не отвечайте на него.

Перечень услуг ежедневной или еженедельной потребности

№ п/п	Наименование	Поставщик	Сумма Договора, тенге	Ежемесячный платеж
1	Обслуживание системы видеонаблюдения	ТОО "Инженерлік кеңістік"	525 324,80	262 662
2	Услуги по обслуживанию пожарной сигнализации	ТОО "Инженерлік кеңістік"	2 209 872,00	1 104 936
3	Услуги по обслуживанию охранной сигнализации	ТОО "Инженерлік кеңістік"	622 764,80	311 382
4	Услуги по общей уборке прилегающей территории здания	ТОО "KAZ PARTNERS FUND"	11 993 856,00	5 996 928
5	услуги по общей уборке	ТОО "KAZ PARTNERS FUND"	13 220 400,00	6 610 200
6	Услуги по техническому обслуживанию лифтов	ТОО "ElevatorKZ"	1 375 825,84	687 912,92
7	Услуги охраны	ТОО Спарта	12 204 570,00	6 102 285,00