Кызылординская область
Республика Казахстан.
ТОО «RayForce»

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

«Қызылорда қаласы Қарауылтөбе ауылдық округіндегі жаңа қоныстанушылар аумағындағы көшелердің бойына жарық бағаналарын орнату жұмысы»

Директор Тұрсынқұл Ә.Б.

г. Кызылорда
2026г.

SANA 2025.7 от 15.07.2025 г. Цена региона Кызылординская область г.Кызылорда Приложение Г к НДЦС РК

Заказ 2 Форма 1

Наименование инвестиционного проекта

Заказчик: Аппарат акима сельского округа Карауылтөбе

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме **5.000,000** тыс тенге

в том числе:

возвратных сумм тыс тенге

налог на добавленную стоимость **689,650** тыс тенге

Распоряжение №350

(ссылка на документ об утверждении)

"30" желтоқсан 2025 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Қызылорда қаласы Қарауылтөбе ауылдық округіндегі жаңа қоныстанушылар аумағындағы көшелердің бойына жарық бағаналарын орнату жұмысы

(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I Проектирование				
		Проектные работы				
		Инженерные изыскания на строительство				
	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу				
		Итого по части I в текущих ценах				
		Часть II Строительство				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
	2-01	Қызылорда қаласы Қарауылтөбе ауылдық округіндегі жаңа қоныстанушыгар аумағындағы көшелердің бойына жарық бағаналарын орнату жұмысы	3.881,590			3.881,590
		Итого по главе 2	3.881,590			3.881,590

		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
		Итого по главам 1-7	3.881,590			3.881,590
		сметная з/плата				457,504
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				0,167
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.13	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье)				
		Итого по главе 8				
		Итого по главам 1-8	3.881,590			3.881,590
		Сметная прибыль (0)%				
		Итого по части II в текущих ценах 2025г.	3.881,590			3.881,590
		Часть III Инжиниринговые услуги				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на управление проектом в текущих ценах 2025г.				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на авторский надзор в текущих ценах 2025г.			24,640	24,640
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на технический надзор в текущих ценах 2025г.			88,530	88,530
		Итого по части III в текущих ценах 2025г.			113,170	113,170
		Итого в текущих ценах 2025 года	**3.881,590**		**113,170**	**3.994,760**
		Итого в ценах 2026 года, К=1,079	**4.188,230**		**122,120**	**4.310,350**
	Налоговый кодекс	**Налог на добавленную стоимость, всего**			**689,650**	**689,650**
		Всего по сводному сметному расчету	**4.188,230**		**811,770**	**5.000,000**

Директор : _____

Наименование стройки: Қызылорда қаласы Қарауылтөбе ауылдық округіндегі жаңа қоныстанушылар аумағындағыкөшелердіңбойына жарық бағаналарын орнату жұмысы

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

Қызылорда қаласы Қарауылтөбе ауылдық округіндегі жаңа қоныстанушылар аумағындағыкөшелердіңбойына жарық бағаналарын орнату жұмысы

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	167		
		Средства на оплату труда				**457 504**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,59508	15439 3957	9 187 2 355
2	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	1,9332	17945 3957	34 691 7 650
3	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	7,02	11754 3957	82 513 27 778
4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,626404	12666 3957	20 600 6 436

5	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	6,941376	12747 3957	88 482 27 467
6	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	13,31148	23	306
7	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	13,31148	8571 2319	114 093 30 869
8	314-504-0101	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	3,51	9959 2769	34 956 9 719
9	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0208	268	6
10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,710644	8155 2769	13 950 4 737
11	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,26	17	4
		Итого по машинам и механизмам		**50,240464**		**398 789** **117 011**

Материалы

1	211-202-0302	Щебень из гравия для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	0,1729	5887	1 018
2	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,989	22570	44 892
3	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,05	22570	23 698
4	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,001	390583	391
5	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,039	359170	14 008
6	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0039	498881	1 946

7	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00042	954056	401
8	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,1	922	92
9	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	523	303
10	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,000975	859685	838
11	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	65	45	2 925
12	243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м	390	325	126 750
13	247-103-0306	Светильник уличный светодиодный, типа GEMERA 100, мощность 100 Вт, IP67	шт.	13	58921	765 973
14	247-107-0701	Щиток вводный в опору освещения для светильников светодиодных	шт.	1	28228	28 228
15	247-204-0609	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	1	818	818
16	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,016	3256	52
17	247-306-0902	Кронштейн консольный КИШ 48.0,5-0,44.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 500 мм, высотой от шайбы 440 мм, углом наклона 20°	шт.	13	4561	59 293
18	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1446	1 446
19	261-102-0326	Кронштейны	кг			
20	261-102-0336	Опоры стальные	т			
21	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	594	24
22	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,03744	2313	87
23	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,1599	1438	230
24	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604794	121
25	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,234	1293	303
26	261-302-0454	Кабель	м			
27	261-302-0478	Провода неизолированные	т			
28	261-303-0106	Арматура осветительная	шт.			
29	261-303-0113	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ, ГОСТ 32397-2013	шт.			

30	274-701-0503-0009	Опора для освещения типа TEKSAN H-10м, стальная опора, материал: высококачественная сталь, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP65, ударопрочность: IK05, огнестойкость: A1, размеры: D76xD114xD127x10000мм, установка: на фундамент с анкерными болтами, назначение: освещение улиц, спортивных и общественных территорий.	шт.	13	151238	1 966 094

Итого по материалам **3 039 929**

Наименование стройки: Қызылорда қаласы Қарауылтөбе ауылдық округіндегі жаңа қоныстанушылар аумағындағы көшелердің бойына жарық бағаналарын орнату жұмысы

Форма 4

Наименование объекта: Қызылорда қаласы Қарауылтөбе ауылдық округіндегі жаңа қоныстанушылар аумағындағы көшелердің бойына жарық бағаналарын орнату жұмысы

Заказ 2

Локальная смета № 2-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Қызылорда қаласы Қарауылтөбе ауылдық округіндегі жаңа қоныстанушылар аумағындағы көшелердің бойына жарық бағаналарын орнату жұмысы

Основание:

Сметная стоимость	3881,59	тыс. тенге
Средства на оплату труда	457,504	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0,167	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**3.881.590**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**3.881.590**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**3.881.590**
1	**1101-0201-1126** Кклим = 1,08	**Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**100**	**347**	**34.700**
2	**1101-0203-0153** Кклим = 1,08	**Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 79 кВт(108 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**145**	**63**	**9.135**
3	**1308-0201-0201** Кклим = 1,06	**Монтаж кабеля до 35 кВ в готовой траншее без покрытий, масса 1 м до 1 кг**	**м кабеля**	**390**	**1061**	**413.790**
4	**243-105-0501**	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66**	**м**	**390**	**325**	**126.750**
5	**1133-0206-0103** Кклим = 1,08	**Установка светильники на кронштейнах (до трех рожков)**	**светильник**	**13**	**8173,5**	**106.254**
6	**247-103-0306**	**Светильник уличный светодиодный, типа GEMERA 100, мощность 100 Вт, IP67**	**шт.**	**13**	**49346**	**641.740**

7	247-306-0902	Кронштейн консольный КИШ 48.0,5-0,44.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 500 мм, высотой от шайбы 440 мм, углом наклона 20°	шт.	13	4561	59.293
8	1133-0304-0402 Кклим = 1,08	Установка стальных круглоконических и многогранных опор с воздушным вводом и монолитных фундаментов, высотой до 12 м	опора	13	34541	449.033
9	274-701-0503-0009	Опора для освещения типа TEKSAN H-10м, стальная опора, материал: высококачественная сталь, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP65, ударопрочность: IK05, огнестойкость: A1, размеры: D76xD114xD127x10000мм, установка: на фундамент с анкерными болтами, назначение: освещение улиц, спортивных и общественных территорий.	шт.	13	151238	1.966.094
10	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,05	22570	23.698
11	1121-0602-0101 Кклим = 1,04	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шкаф	1	15845	15.845
12	247-107-0701	Щиток вводный в опору освещения для светильников светодиодных	шт.	1	28228	28.228
13	1308-0304-0501 Кклим = 1,06	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6212	6.212
14	247-204-0609	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	1	818	818

Составил _____

Проверил _____