Товарищество с ограниченной ответственностью
«ТОП ПРОЕКТ»
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік
ГСЛ № 19000291 от 10.01.2019 г
г.Актобе, пр.Молдагулова 56Е/29
Тел.: 8 (701) 414 81 18
e-mail: topproject@list.ru

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

«Строительство инженерных сетей и благоустройство 2-х восьмиквартирных (арендно-коммунальных) жилых домов в с. Уил Уилского района Актюбинской области»

Директор: _____ Бекбулатова Ш.К
Главный инженер проекта: _____ Балтабаев Р.А

г. Актобе 2021 г.

Пояснительная записка

Строительство инженерных сетей и благоустройство 2-х восьмиквартирных (арендно-коннунальных) жилых домов в с. Уил Уилского района Актюбинской области.

Сметная документация к рабочему проекту разработана в соответствии с *«Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан»,* утвержденной Приказом Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики республики Казахстан от 14 ноября 2017 года №249-нк.

Сметная документация составлена ресурсным методом с применением программного комплекса АВС-4 (редакция 2021.2.. от 07.04.2021г.) в текущих ценах на 2 квартал 2021г. по состоянию на 7 апреля 2021 года.

При составлении сметной документации применены следующие нормативные и справочные материалы:

- Сметные нормы и расценки для 4.09. территориального района (Актюбинская область, Уильский район).
- Нормы накладных расходов уровня по видам строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ приняты согласно приложению 2 *«Государственного норматива по определению величины накладных расходов в строительстве (ресурсный метод)».*
- Сметная прибыль определена в размере 8% согласно *«Государственного норматива по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан».*
- Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений «*НДЗ РК 8.04-05-2015». По сметному расчету стоимости строительства Временные здания и сооружения составляет – 1,4%.*
- Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время «*НДЗ РК 8.04-05-2015».По сметному расчету стоимости строительства - Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время составляет 2,2*0,9%.*

Форма 1

Руководитель Тумышов Ж. ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 60893,52 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 6524,306 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Строительство инженерных сетей и благоустройство 2-х восьмиквартирных (арендно-коммунальных) жилых домов в с. Уил Уилского района Актюбинской области

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			1994,526	1994,526
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			344,654	344,654
		Итого по разделу I			**2339,180**	**2339,180**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				

3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	48478,123	1374,276	3,900	49856,299
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
4	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 49856,299.3,24% = 1615,344			1615,344	1615,344
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 49856,299.1,12% = 558,391			558,391	558,391
		Итого по разделу III			**2173,735**	**2173,735**
		Итого по сводному сметному расчету	**48478,123**	**1374,276**	**4516,815**	**54369,214**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			6524,306	6524,306
		Всего по сводному сметному расчету	**48478,123**	**1374,276**	**11041,121**	**60893,520**

Главный инженер проекта Балтабаев Р.А

Форма 2

Заказчик Руководитель Тумышов Ж. ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 55839,055 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 5982,756 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство инженерных сетей и благоустройство 2-х восьмиквартирных (арендно-коммунальных) жилых домов в с. Уил Уилского района Актюбинской области

(наименование стройки)

в текущих ценах на 2 квартал 2021 года

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства						
1	01-01	Вертикальная планировка	818,542	--	--	818,542
		Всего по главе	**818,542**	**--**	**--**	**818,542**
Глава 2. Основные объекты строительства						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения						
2	03-01	Выгреб 20м3	4104,928	--	--	4104,928

3	03-02	Надворный туалет на 1 очко	1086,459	--	--	1086,459
		Всего по главе	**5191,387**	**--**	**--**	**5191,387**
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
4	04-01	Наружные сети электроснабжения	2072,118	1124,276	--	3196,394
		Всего по главе	**2072,118**	**1124,276**	**--**	**3196,394**
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
5	06-01	Наружные сети газоснабжения	2642,711	250	--	2892,711
6	06-02	Наружные сети водоснабжения и канализации	4756,707	--	--	4756,707
		Всего по главе	**7399,418**	**250**	**--**	**7649,418**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
7	07-01	Благоустройство	30866,414	--	3,9	30870,314
		Всего по главе	**30866,414**	**--**	**3,9**	**30870,314**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**46347,879**	**1374,276**	**3,9**	**47726,055**
Глава 8. Временные здания и сооружения						
8	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1%	463,479	--	--	463,479
		Всего по главе	**463,479**	**--**	**--**	**463,479**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**46811,358**	**1374,276**	**3,9**	**48189,534**
Глава 9. Прочие работы и затраты						
9	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7.0,9%	716,214	--	--	716,214
		Всего по главе	**716,214**	**--**	**--**	**716,214**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**47527,572**	**1374,276**	**3,9**	**48905,748**
10	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	950,551	--	--	950,551
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**48478,123**	**1374,276**	**3,9**	**49856,299**
11	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	5982,756	5982,756
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**48478,123**	**1374,276**	**5986,656**	**55839,055**

Главный инженер проекта Балтабаев Р.А

ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

РАЗДЕЛ "СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ"

Уровень	№ документа п/п	Страница	Шифр	Наименование
Стройка			4/10.02.2021	Строительство инженерных сетей и благоустройство 2-х восьмиквартирных (арендно-коннунальных) жилых домов в с. Уил Уилского района Актюбинской области
Объект			01-01	Вертикальная планировка
Документ	1	2	ИЗ	Объектная смета
Смета			01-01-01	вертикальная планировка
Документ	2	4	К9	Локальная смета Казахстана
Объект			03-01	Выгреб 20м3
Документ	3	5	ИЗ	Объектная смета
Смета			03-01-01	выгреб 20м3 №1
Документ	4	10	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			03-01-02	выгреб 20м3 №2
Документ	5	15	К9	Локальная смета Казахстана
Объект			03-02	Надворный туалет на 1 очко
Документ	6	16	ИЗ	Объектная смета
Смета			03-02-01	надворный туалет на 1 очко - 2шт.
Документ	7	22	К9	Локальная смета Казахстана
Объект			04-01	Наружные сети электроснабжения
Документ	8	23	ИЗ	Объектная смета
Смета			04-01-01	внеплощадочные сети электроснабжения
Документ	9	28	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			04-01-02	внутриплощадочные сети электроснабжения
Документ	10	31	К9	Локальная смета Казахстана

Объект			06-01	Наружные сети газоснабжения
Документ	11	32	И3	Объектная смета
Смета			06-01-01	сети газоснабжения среднего давления
Документ	12	42	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			06-01-02	сети газоснабжения низкого давления
Документ	13	51	К9	Локальная смета Казахстана
Объект			06-02	Наружные сети водоснабжения и канализации
Документ	14	52	И3	Объектная смета
Смета			06-02-01	водопровод и канализация
Документ	15	63	К9	Локальная смета Казахстана
Объект			07-01	Благоустройство
Документ	16	64	И3	Объектная смета
Смета			07-01-01	благоустройство
Документ	17	77	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			07-01-02	малые архитектурные формы
Документ	18	101	К9	Локальная смета Казахстана

Форма 3

Наименование стройки Строительство инженерных сетей и благоустройство 2-х восьмиквартирных (арендно-коннунальных) жилых домов в с. Уил Уилского

Объектная смета № 01-01

(Объектный сметный расчет)

на строительство Вертикальная планировка

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	818,542	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,046	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	93,124	тыс.тнг.

в текущих ценах на 2 квартал 2021 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	01-01-01	вертикальная планировка	818,542	--	--	818,542	0,046	93,124	--
		ИТОГО	**818,542**	--	--	**818,542**	**0,046**	**93,124**	

Главный инженер проекта Балтабаев Р.А

Форма 4

Наименование стройки - Строительство инженерных сетей и благоустройство 2-х восьмиквартирных (арендно-коммунальных) жилых домов в с. Уил Уилского района Актюбинской области
Шифр стройки 4/10.02.2021
Наименование объекта - Вертикальная планировка
Шифр объекта 01-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-01-01
(Локальный сметный расчет)

на вертикальная планировка
(наименование работ и зат рат)

Основание: №4/10.02.2021-ГП

Сметная стоимость	818,542	тыс.тенге
Сметная заработная плата	93,124	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,046	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА**	м3 грунта	475,1		27,31	27,31	12975	12975	--	3944	18273
		НР - 72%; СП - 8%				--	11,53	--	5478		1354	
2	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Возврат растительного слоя**	м3 грунта	75,96		27,31	27,31	2074	2075	--	631	2921
		НР - 72%; СП - 8%				--	11,53	--	876		216	
3	1101-0102-0337 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ИЗЛИШЕК РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА**	м3 грунта	399,14		280,04	280,04	111775	111775	--	14757	136655
		НР - 72%; СП - 8%				--	51,35	--	20496		10123	
4	412-102-0101 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	т·км	658,581		163,00	--	107349	--		--	115937
		СП - 8%				--	--	--	--		8588	
5	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	381,7		33,82	33,82	12909	12909	--	3922	18177

		НР - 72%; СП - 8%			--	14,27	--	5447		1346	
6	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	381,7	53,53	53,53	20432	20433	--	6208	28772
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,59	--	8623		2131	
7	1101-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	381,7	58,37	58,37	22280	22280	--	6774	31379
		НР - 72%; СП - 8%			--	24,65	--	9409		2324	
8	1101-0201-0308 РСНБ РК 2015 К=3	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	381,7	18,69	18,69	7134	7134	--	2177	10055
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,92	--	3023		745	
9	1101-0102-0338 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	638,91	339,47	339,47	216891	216891	--	28636	265169
		НР - 72%; СП - 8%			--	62,25	--	39772		19642	
10	412-102-0101 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	т·км	1086,147	163,00	--	177042	--		--	191205
		СП - 8%			--	--	--	--		14163	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**818542**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**406472**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**93124**			
		- Перевозка грузов	Тенге				**284391**				
		- Накладные расходы	Тенге							**67049**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**60632**	

Главный инженер проекта Балтабаев Р.А

Форма 3

Наименование стройки Строительство инженерных сетей и благоустройство 2-х восьмиквартирных (арендно-коннунальных) жилых домов в с. Уил Уилского

Объектная смета № 03-01

(Объектный сметный расчет)

на строительство Выгреб 20м3

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	4104,928	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,594	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	769,029	тыс.тнг.

в текущих ценах на 2 квартал 2021 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	03-01-01	выгреб 20м3 №1	2043,71	--	--	2043,71	0,296	382,644	--
2.	03-01-02	выгреб 20м3 №2	2061,218	--	--	2061,218	0,298	386,385	--
		ИТОГО	**4104,928**	--	--	**4104,928**	**0,594**	**769,029**	

Главный инженер проекта Балтабаев Р.А

Форма 4

Наименование стройки - Строительство инженерных сетей и благоустройство 2-х восьмиквартирных (арендно-коннунальных) жилых домов в с. Уил Уилского района Актюбинской области
Шифр стройки 4/10.02.2021
Наименование объекта - Выгреб 20м3
Шифр объекта 03-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 03-01-01
(Локальный сметный расчет)

на выгреб 20м3 №1

(наименование работ и зат рат)

Основание: №4/10.02.2021-АС

Сметная стоимость	2043,710	тыс.тенге
Сметная заработная плата	382,644	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,296	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	391,492		286,89	286,89	112315	112315	--	14829	137316
		НР - 72%; СП - 8%				--	52,61	--	20596		10172	
2	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м**	м3 грунта	12,918		2763,38	--	35697	--	--	25702	66311
		НР - 72%; СП - 8%				2763,38	--	35697	--		4912	
3	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	1,66		6429,67	1795,22	10673	2980	6104	2736	14482
		НР - 93%; СП - 8%				957,10	815,06	1589	1353		1073	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	211-201-0606	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	1,15	1,909	3187,00				6084		
4	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	1,42		23680,57	1132,94	33626	1609	30046	2137	38624
		НР - 91%; СП - 8%				1387,80	265,97	1971	378		2861	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	212-101-1801	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02	1,4484	19046,00				27586		
5	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	м2 поверхности	14,2		1062,05	12,44	15081	176	8244	6272	23062

		НР - 93%; СП - 8%				469,10	5,87	6661	83		1708	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,031	0,4402	12225,00				5381		
5.2	261-107-0327	Стекло жидкое калийное	т	0,0005	0,0071	402709,00				2859		
6	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	12,38		36457,36	3251,73	451342	40256	296562	117910	614793
		НР - 91%; СП - 8%				9250,71	1215,52	114524	15048		45540	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	212-101-2101	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	12,5657	22115,00				277890		
7	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,6518		22050,13	1033,49	14372	673	188	12506	29029
		НР - 91%; СП - 8%				20728,64	356,32	13511	232		2150	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,9554	96,00				188		
8	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6518		319930,00	--	208530	--	208530	--	225212
		СП - 8%				--	--	--	--		16682	
9	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	52,3		902,38	20,10	47194	1051	30121	15043	67216
		НР - 93%; СП - 8%				306,34	2,93	16022	153		4979	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,008368	173917,00				1455		
9.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,012552	53822,00				676		
9.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	125,52	223,00				27991		
10	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3/засыпка глиной	м3 грунта	7,8		1362,46	--	10627	--	--	7652	19741
		НР - 72%; СП - 8%				1362,46	--	10627	--		1462	
11	211-102-0101 РСНБ РК 2015	Глина природная	м3	7,8		1834,00	--	14305	--	14305	--	15449
		СП - 8%				--	--	--	--		1144	
12	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,42		32972,05	11324,37	13848	4756	1240	9720	25454
		НР - 99%; СП - 8%				18695,41	4681,95	7852	1966		1885	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0017	0,000714	1056174,00				754		
13	1122-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,0028		1928233,11	94614,69	5399	265	3993	1216	7144
		НР - 99%; СП - 8%				407484,00	31013,65	1141	87		529	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	1,01	0,002828	14706,00				42		
13.2	261-301-0151	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	1008	2,8224	1396,00				3940		
14	1123-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 400 мм. Укладка	м трубопровода	2,05		916,43	463,13	1879	950	16	1274	3406
		НР - 99%; СП - 8%				445,21	182,77	913	375		252	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	261-107-0353	Глицерин синтетический ГОСТ 6259-75	т	0,000015	0,00003	546514,00				17		
15	241-702-0202 РСНБ РК 2015	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 400, 3,4,5 группы по несущей способности	м	2,05		25703,00	--	52691	--	52691	--	56906
		СП - 8%				--	--	--	--		4215	
16	225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1		8998,60	--	8999	--	8999	--	9719
		СП - 8%				--	--	--	--		720	
17	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1		16229,80	--	16230	--	16230	--	17528
		СП - 8%				--	--	--	--		1298	
18	225-101-0606 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1		12188,25	--	12188	--	12188	--	13163
		СП - 8%				--	--	--	--		975	
19	1120-0801-0102 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	дефлектор	1		24962,28	83,24	24962	83	20830	3983	31260
		НР - 98%; СП - 8%				4048,72	15,40	4049	15		2316	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	246-301-0611	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 400 мм	шт.	1	1	20598,00				20598		
20	244-202-0106 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	1		28658,00	--	28658	--	28658	--	30951
		СП - 8%				--	--	--	--		2293	
21	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0184		79612,54	1428,54	1465	26	--	1320	3007
		НР - 91%; СП - 8%				78184,00	622,47	1439	11		223	
22	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	1		5747,67	--	5748	--	2567	3118	9575
		НР - 98%; СП - 8%				3181,28	--	3181	--		709	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	6,8	6,8	320,00				2176		
23	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0105		346354,00	--	3637	--	3637	--	3928
		СП - 8%				--	--	--	--		291	

24	241-102-0229 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	0,25	8687,00	--	2172	--	2172	--	2346
		СП - 8%			--	--	--	--		174	
25	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	3,5	45409,20	1551,30	158932	5430	109682	41080	216013
		НР - 91%; СП - 8%			12520,00	377,94	43820	1323		16001	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015 3,5525	25128,00				89267		
25.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0028 0,0098	594087,00				5822		
26	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,164	22050,13	1033,49	3616	169	48	3147	7304
		НР - 91%; СП - 8%			20728,64	356,32	3399	58		541	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3 0,492	96,00				47		
27	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,334	16765,03	979,67	5600	327	97	4819	11252
		НР - 91%; СП - 8%			15497,36	356,32	5176	119		833	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3 1,002	96,00				96		
28	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01842	325908,00	--	6003	--	6003	--	6483
		СП - 8%			--	--	--	--		480	
29	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,5472	307964,00	--	168518	--	168518	--	181999
		СП - 8%			--	--	--	--		13481	
30	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	391,492	35,98	35,98	14086	14086	--	3983	19514
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,13	--	5532		1446	
31	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	391,492	171,87	78,99	67286	30924	--	37035	112667
		НР - 72%; СП - 8%			92,88	38,51	36362	15076		8346	
32	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,918	952,56	--	12305	--	--	8860	22858
		НР - 72%; СП - 8%			952,56	--	12305	--		1693	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2043710

В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**320239**				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**216076**			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**62405**			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1031669**		
- Накладные расходы	Тенге							**324342**	
- Сметная прибыль	Тенге							**151384**	

Форма 4

Наименование стройки - Строительство инженерных сетей и благоустройство 2-х восьмиквартирных (арендно-коммунальных) жилых домов в с. Уил Уилского района Актюбинской области
Шифр стройки 4/10.02.2021
Наименование объекта - Выгреб 20м3
Шифр объекта 03-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 03-01-02
(Локальный сметный расчет)

на выгреб 20м3 №2

(наименование работ и зат рат)

Основание: №4/10.02.2021-АС

Сметная стоимость	2061,218	тыс.тенге
Сметная заработная плата	386,385	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,298	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	391,492		286,89	286,89	112315	112315	--	14829	137316
		НР - 72%; СП - 8%				--	52,61	--	20596		10172	
2	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м**	м3 грунта	12,918		2763,38	--	35697	--	--	25702	66311
		НР - 72%; СП - 8%				2763,38	--	35697	--		4912	
3	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	1,66		6429,67	1795,22	10673	2980	6104	2736	14482
		НР - 93%; СП - 8%				957,10	815,06	1589	1353		1073	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	211-201-0606	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	1,15	1,909	3187,00				6084		
4	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	1,42		23680,57	1132,94	33626	1609	30046	2137	38624
		НР - 91%; СП - 8%				1387,80	265,97	1971	378		2861	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	212-101-1801	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02	1,4484	19046,00				27586		
5	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	м2 поверхности	14,2		1062,05	12,44	15081	176	8244	6272	23062

		НР - 93%; СП - 8%				469,10	5,87	6661	83		1708	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,031	0,4402	12225,00				5381		
5.2	261-107-0327	Стекло жидкое калийное	т	0,0005	0,0071	402709,00				2859		
6	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	12,38		36457,36	3251,73	451342	40256	296562	117910	614793
		НР - 91%; СП - 8%				9250,71	1215,52	114524	15048		45540	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	212-101-2101	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	12,5657	22115,00				277890		
7	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,6518		22050,13	1033,49	14372	673	188	12506	29029
		НР - 91%; СП - 8%				20728,64	356,32	13511	232		2150	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,9554	96,00				188		
8	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6518		319930,00	--	208530	--	208530	--	225212
		СП - 8%				--	--	--	--		16682	
9	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	52,3		902,38	20,10	47194	1051	30121	15043	67216
		НР - 93%; СП - 8%				306,34	2,93	16022	153		4979	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,008368	173917,00				1455		
9.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,012552	53822,00				676		
9.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	125,52	223,00				27991		
10	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3/засыпка глиной	м3 грунта	7,8		1362,46	--	10627	--	--	7652	19741
		НР - 72%; СП - 8%				1362,46	--	10627	--		1462	
11	211-102-0101 РСНБ РК 2015	Глина природная	м3	7,8		1834,00	--	14305	--	14305	--	15449
		СП - 8%				--	--	--	--		1144	
12	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,58		32972,05	11324,37	19124	6569	1712	13423	35151
		НР - 99%; СП - 8%				18695,41	4681,95	10843	2716		2604	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0017	0,000986	1056174,00				1041		
13	1122-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,0028		1928233,11	94614,69	5399	265	3993	1216	7144
		НР - 99%; СП - 8%				407484,00	31013,65	1141	87		529	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	1,01	0,002828	14706,00				42		
13.2	261-301-0151	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	1008	2,8224	1396,00				3940		
14	1123-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 400 мм. Укладка	м трубопровода	2,05		916,43	463,13	1879	950	16	1274	3406
		НР - 99%; СП - 8%				445,21	182,77	913	375		252	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	261-107-0353	Глицерин синтетический ГОСТ 6259-75	т	0,000015	0,00003	546514,00				17		
15	241-702-0202 РСНБ РК 2015	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 400, 3,4,5 группы по несущей способности	м	2,05		25703,00	--	52691	--	52691	--	56906
		СП - 8%				--	--	--	--		4215	
16	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2		16229,80	--	32460	--	32460	--	35057
		СП - 8%				--	--	--	--		2597	
17	225-101-0606 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1		12188,25	--	12188	--	12188	--	13163
		СП - 8%				--	--	--	--		975	
18	1120-0801-0102 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	дефлектор	1		24962,28	83,24	24962	83	20830	3983	31260
		НР - 98%; СП - 8%				4048,72	15,40	4049	15		2316	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	246-301-0611	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 400 мм	шт.	1	1	20598,00				20598		
19	244-202-0106 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	1		28658,00	--	28658	--	28658	--	30951
		СП - 8%				--	--	--	--		2293	
20	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0184		79612,54	1428,54	1465	26	--	1320	3007
		НР - 91%; СП - 8%				78184,00	622,47	1439	11		223	
21	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	1		5747,67	--	5748	--	2567	3118	9575
		НР - 98%; СП - 8%				3181,28	--	3181	--		709	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	6,8	6,8	320,00				2176		
22	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0105		346354,00	--	3637	--	3637	--	3928
		СП - 8%				--	--	--	--		291	
23	241-102-0229 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	0,25		8687,00	--	2172	--	2172	--	2346
		СП - 8%				--	--	--	--		174	

24	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	3,5		45409,20	1551,30	158932	5430	109682	41080	216013
		НР - 91%; СП - 8%				12520,00	377,94	43820	1323		16001	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	3,5525	25128,00				89267		
24.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0028	0,0098	594087,00				5822		
25	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,164		22050,13	1033,49	3616	169	48	3147	7304
		НР - 91%; СП - 8%				20728,64	356,32	3399	58		541	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,492	96,00				47		
26	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,334		16765,03	979,67	5600	327	97	4819	11252
		НР - 91%; СП - 8%				15497,36	356,32	5176	119		833	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,002	96,00				96		
27	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01842		325908,00	--	6003	--	6003	--	6483
		СП - 8%				--	--	--	--		480	
28	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,5472		307964,00	--	168518	--	168518	--	181999
		СП - 8%				--	--	--	--		13481	
29	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	391,492		35,98	35,98	14086	14086	--	3983	19514
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,13	--	5532		1446	
30	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	391,492		171,87	78,99	67286	30924	--	37035	112667
		НР - 72%; СП - 8%				92,88	38,51	36362	15076		8346	
31	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,918		952,56	--	12305	--	--	8860	22858
		НР - 72%; СП - 8%				952,56	--	12305	--		1693	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									2061218
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					323230				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						217889			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						63155			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1039372		

- Накладные расходы	Тенге							**328045**	
- Сметная прибыль	Тенге							**152682**	

Форма 3

Наименование стройки Строительство инженерных сетей и благоустройство 2-х восьмиквартирных (арендно-коннунальных) жилых домов в с. Уил Уилского

Объектная смета № 03-02

(Объектный сметный расчет)

на строительство Надворный туалет на 1 очко

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	1086,459	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,171	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	227,047	тыс.тнг.

в текущих ценах на 2 квартал 2021 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	03-02-01	надворный туалет на 1 очко - 2шт.	1086,459	--	--	1086,459	0,171	227,047	--
		ИТОГО	**1086,459**	**--**	**--**	**1086,459**	**0,171**	**227,047**	

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составил

Проверил

Форма 4

Наименование стройки - Строительство инженерных сетей и благоустройство 2-х восьмиквартирных (арендно-коннунальных) жилых домов в с. Уил Уилского района Актюбинской области
Шифр стройки 4/10.02.2021
Наименование объекта - Надворный туалет на 1 очко
Шифр объекта 03-02

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 03-02-01
(Локальный сметный расчет)

на надворный туалет на 1 очко - 2шт.

(наименование работ и зат рат)

Основание: №4/10.02.2021-АС

Сметная стоимость	1086,459	тыс.тенге
Сметная заработная плата	227,047	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,171	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0102-0338 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**	м3 грунта	10,048		407,37	407,37	4093	4094	--	540	5004
		НР - 72%; СП - 8%				--	74,70	--	751		371	
2	412-102-0101 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	т·км	17,0816		163,00	--	2784	--		--	3007
		СП - 8%				--	--	--	--		223	
3	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**	м3 грунта	7,63648		344,27	344,27	2629	2629	--	347	3214
		НР - 72%; СП - 8%				--	63,13	--	482		238	

4	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,30144	3316,06	--	1000	--	--	720	1857
		НР - 72%; СП - 8%			3316,06	--	1000	--		138	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,30144	952,56	--	287	--	--	207	533
		НР - 72%; СП - 8%			952,56	--	287	--		40	
6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,63648	35,98	35,98	275	275	--	78	381
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,13	--	108		28	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7,63648	171,87	78,99	1312	603	--	722	2197
		НР - 72%; СП - 8%			92,88	38,51	709	294		163	
8	1111-0101-0205 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,20096	14289,99	3228,31	2872	649	602	1870	5121
		НР - 94%; СП - 8%			8064,80	1833,75	1621	369		379	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	211-102-0101	Глина природная	м3	0,44 0,088422	1834,00				162		
8.2	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,02 0,204979	2069,00				424		
9	1106-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	5,16	55543,83	5612,57	286606	28961	139887	117252	436167
		НР - 91%; СП - 8%			22821,26	2149,34	117758	11091		32309	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015 5,2374	20639,00				108095		
9.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0405 0,20898	60862,00				12719		
10	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,3184	337503,00	--	107461	--	107461	--	116058
		СП - 8%			--	--	--	--		8597	
11	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2056	325908,00	--	67007	--	67007	--	72368
		СП - 8%			--	--	--	--		5361	
12	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,76	52516,23	1892,48	39912	1438	23630	13828	58039
		НР - 91%; СП - 8%			19531,20	463,18	14844	352		4299	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015 0,7714	20639,00				15921		

12.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,00456	594087,00				2709		
12.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	0,047272	34278,00				1620		
13	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,1084	22050,13	1033,49	2390	112	31	2080	4828
		НР - 91%; СП - 8%				20728,64	356,32	2247	39		358	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,3252	96,00				31		
14	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,20516	325908,00	--	66863	--	66863	--	72212
		СП - 8%				--	--	--	--		5349	
15	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,0064	340851,00	--	2181	--	2181	--	2356
		СП - 8%				--	--	--	--		175	
16	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2		0,32	3467,57	554,53	1110	177	458	470	1706
		НР - 90%; СП - 8%				1483,38	146,95	475	47		126	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	1,42	0,4544	238,00				108		
16.2	261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,73	0,5536	575,00				318		
17	215-204-0103 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3		0,02	60862,00	--	1217	--	1217	--	1314
		СП - 8%				--	--	--	--		97	
18	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Вытяжной короб. Установка	изделие		0,26	977,04	118,43	254	31	32	186	475
		НР - 90%; СП - 8%				735,90	57,48	191	15		35	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00035	0,000091	216199,00				20		
19	215-204-0103 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3		0,26	60862,00	--	15824	--	15824	--	17090
		СП - 8%				--	--	--	--		1266	
20	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции		0,074	110629,84	1530,47	8187	113	6167	1759	10741
		НР - 90%; СП - 8%				25768,60	637,14	1907	47		796	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,002812	216199,00				608		

20.2	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1	0,074	69995,00				5180		
21	1112-0101-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	7,91		2583,58	82,94	20436	656	15581	4062	26458
		НР - 92%; СП - 8%				530,85	27,31	4199	216		1960	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0054	0,042714	69995,00				2990		
21.2	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,005	0,03955	69788,00				2760		
21.3	224-201-0103	Лист асбестоцементный волнистый обыкновенного профиля, толщиной 5,5 мм. ГОСТ 30340-2012	м2	1,35	10,6785	616,00				6578		
22	1110-0106-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы оконные площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м2	0,385		10010,35	133,50	3854	51	1222	2345	6695
		НР - 90%; СП - 8%				6704,80	62,35	2581	24		496	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	261-103-0138	Наличники ГОСТ 8242-88	м	5,87	2,25995	290,00				655		
22.2	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,692	0,26642	1712,00				456		
23	1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	м2	2,632		3919,21	121,25	10315	320	5988	3742	15182
		НР - 90%; СП - 8%				1522,60	57,21	4007	151		1125	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	261-103-0138	Наличники ГОСТ 8242-88	м	5,4	14,2128	290,00				4122		
23.2	261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,08	2,84256	575,00				1634		
24	215-202-0103 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,11		34278,00	--	3771	--	3771	--	4073
		СП - 8%				--	--	--	--		302	
25	215-204-0303 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,092		60862,00	--	5599	--	5599	--	6047
		СП - 8%				--	--	--	--		448	
26	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2		520,00	--	1040	--	1040	--	1123
		СП - 8%				--	--	--	--		83	
27	223-502-0501 РСНБ РК 2015	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	2		522,00	--	1044	--	1044	--	1128
		СП - 8%				--	--	--	--		84	
28	1113-0301-1803 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ЭП-5116	м2	84,996		108,50	2,67	9222	227	6555	1701	11797
		НР - 69%; СП - 8%				28,71	0,29	2440	25		874	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	261-201-0379	Эмаль эпоксидная ЭП-5116 ГОСТ 25366-82	т	0,00009	0,00765	770649,00				5895		

29	1113-0301-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-741	м2		84,996	33,50	1,89	2847	161	1116	1100	4263
		НР - 69%; СП - 8%				18,47	0,29	1570	25		316	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	261-107-0836	Отвердитель	т	0,000004	0,00034	606518,00				206		
29.2	236-104-0104	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 18188-72	т	0,00002	0,0017	513158,00				872		
30	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя		3,768	10975,04	1725,50	41354	6502	8009	27946	74844
		НР - 93%; СП - 8%				7124,04	850,86	26843	3206		5544	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	211-102-0101	Глина природная	м3	1,15	4,3332	1834,00				7947		
31	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		0,074	8934,99	63,16	661	5	584	67	786
		НР - 90%; СП - 8%				976,56	28,08	72	2		58	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,000496	1148617,00				569		
32	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности		3,955	311,48	2,93	1232	11	1075	136	1478
		НР - 90%; СП - 8%				37,00	1,30	146	5		109	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,00091	1148617,00				1045		
33	1110-0103-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки чистые дощатые однослойные. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)		14,994	4730,31	70,56	70926	1058	50116	18178	96232
		НР - 90%; СП - 8%				1317,33	29,72	19752	446		7128	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,046	0,689724	68991,00				47585		
34	1110-0116-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Антисептирование водными растворами	м2 стен (за вычетом проемов)		17,766	100,85	3,73	1792	66	425	1198	3229
		НР - 90%; СП - 8%				73,24	1,66	1301	29		239	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	261-107-0401	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,00012	0,002132	197429,00				421		
35	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		1,206	9980,97	1824,43	12037	2200	5437	5050	18454
		НР - 94%; СП - 8%				3648,24	806,85	4400	973		1367	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,29	0,34974	4197,00				1468		
35.2	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1	1,206	2870,00				3461		

ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**1086459**
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**208350**				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**50339**			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**18697**			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**538920**		
- Перевозка грузов	Тенге				**2784**				
- Накладные расходы	Тенге							**205584**	
- Сметная прибыль	Тенге							**80481**	

Форма 3

Наименование стройки Строительство инженерных сетей и благоустройство 2-х восьмиквартирных (арендно-коннунальных) жилых домов в с. Уил Уилского

Объектная смета № 04-01

(Объектный сметный расчет)

на строительство Наружные сети электроснабжения

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	3196,394	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,277	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	389,598	тыс.тнг.

в текущих ценах на 2 квартал 2021 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	04-01-01	внеплощадочные сети электроснабжения	1185,756	1124,276	--	2310,032	0,151	217,868	--
2.	04-01-02	внутриплощадочные сети электроснабжения	886,362	--	--	886,362	0,126	171,73	--
		ИТОГО	**2072,118**	**1124,276**	--	**3196,394**	**0,277**	**389,598**	

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составил

Проверил

Форма 4

Наименование стройки - Строительство инженерных сетей и благоустройство 2-х восьмиквартирных (арендно-коммунальных) жилых домов в с. Уил Уилского района Актюбинской области
Шифр стройки 4/10.02.2021
Наименование объекта - Наружные сети электроснабжения
Шифр объекта 04-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01-01
(Локальный сметный расчет)

на внеплощадочные сети электроснабжения
(наименование работ и зат рат)

Основание: №4/10.02.2021-ЭС1.СО

Сметная стоимость	2310,032	тыс.тенге
Сметная заработная плата	217,868	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,151	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	**подстанция**	**1**		**13354,37**	**8164,37**	**13354**	**8165**	**1361**	**6012**	**20915**
		НР - 80%; СП - 8%				**3828,00**	**3686,83**	**3828**	**3687**		**1549**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	236-201-0101	**Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577**	**кг**	**3**	**3**	**454,00**				**1362**		
2	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	**подстанция**	**1**		**38358,14**	**9581,68**	**38358**	**9582**	**10686**	**17320**	**60133**
		НР - 80%; СП - 8%				**18089,50**	**3560,97**	**18090**	**3561**		**4454**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	217-504-0103	**Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм**	**т**	**0,001**	**0,001**	**2356782,00**				**2357**		
2.2	261-404-0476	**Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**22,5**	**22,5**	**352,00**				**7920**		
3	515-101-0103 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА**	**шт.**	**1**		**621140,00**	**--**	**621140**	**--**		**--**	**621140**
						--	**--**	**--**	**--**	**621140**	**--**	

4	515-102-0503 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТП 63/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный	шт.	1	503136,00	--	503136	--		--	503136
					--	--	--	--	503136	--	
5	211-201-0506 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	4,4	2944,00	--	12954	--	12954	--	13990
		СП - 8%			--	--	--	--		1036	
6	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	1,63	22996,00	--	37483	--	37483	--	40482
		СП - 8%			--	--	--	--		2999	
7	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	5507,39	198,36	44059	1587	32241	7756	55961
		НР - 72%; СП - 8%			1278,90	67,70	10231	542		4145	
8	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	24	735,39	25,11	17649	602	12272	3573	22920
		НР - 72%; СП - 8%			198,94	7,84	4775	188		1698	
9	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,36	1826,44	--	6137	--	--	4419	11400
		НР - 72%; СП - 8%			1826,44	--	6137	--		844	
10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,36	952,56	--	3201	--	--	2304	5946
		НР - 72%; СП - 8%			952,56	--	3201	--		440	
11	1107-0111-0109 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	21	4427,94	1015,57	92987	21327	6238	87004	194390
		НР - 118%; СП - 8%			3115,31	395,74	65422	8311		14399	
12	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	946,55	33,07	947	33	42	1035	2140
		НР - 118%; СП - 8%			871,88	4,99	872	5		159	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1	261-107-0577	**Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,0002 0,0002	207992,00				42		
13	241-108-0135 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 89х3,5 мм	м	35,2	2932,00	--	103206	--	103206	--	111463
		СП - 8%			--	--	--	--		8257	
14	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,341185	330422,00	--	112735	--	112735	--	121754

		СП - 8%			--	--	--	--		9019	
15	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,005024	365820,00	--	1838	--	1838	--	1985
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
16	223-502-0402 РСНБ РК 2015	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД	шт.	1	2423,00	--	2423	--	2423	--	2617
		СП - 8%			--	--	--	--		194	
17	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	520,00	--	1040	--	1040	--	1123
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
18	214-206-0201 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,035945	327704,00	--	11779	--	11779	--	12721
		СП - 8%			--	--	--	--		942	
19	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,73	19806,00	--	14458	--	14458	--	15615
		СП - 8%			--	--	--	--		1157	
20	214-401-0208 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м2	42,5	858,00	--	36465	--	36465	--	39382
		СП - 8%			--	--	--	--		2917	
21	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	42,5	163,34	3,79	6942	161	4341	1701	9335
		НР - 69%; СП - 8%			57,42	0,59	2440	25		691	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018 0,00765	508438,00				3890		
22	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	6,48	1826,44	--	11835	--	--	8521	21985
		НР - 72%; СП - 8%			1826,44	--	11835	--		1629	
23	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,48	952,56	--	6173	--	--	4444	11467
		НР - 72%; СП - 8%			952,56	--	6173	--		849	
24	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели из местного грунта	м кабеля	36	519,80	431,78	18713	15544	--	6890	27651
		НР - 72%; СП - 8%			88,02	177,79	3169	6400		2048	
25	1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	33	664,30	346,43	21922	11432	1776	9118	33523
		НР - 72%; СП - 8%			264,06	119,70	8714	3950		2483	

26	1308-0201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	10	693,51 308,07	345,36 115,18	6935 3081	3454 1152	400	3047 799	10781
27	1308-0201-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	10	801,70 352,08	404,65 136,91	8017 3521	4046 1369	450	3521 923	12461
28	243-101-0306 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х70(ок)-10** *СП - 8%*	км	0,04692	3566016,00 --	-- --	167317 --	-- --	167317	-- 13385	180702
29	1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях** *НР - 72%; СП - 8%*	м	3	305,99 129,95	173,76 51,56	918 390	522 155	6	392 105	1415
30	241-201-0413 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм** *СП - 8%*	м	3	2305,00 --	-- --	6915 --	-- --	6915	-- 553	7468
31	1308-0201-2506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	36402,40 8802,00	27544,53 9257,55	72805 17604	55089 18515	112	26006 7905	106716
32	ТОО Электропромснаб кз	**Муфта концевая 10кВ, марка КВтп 10-70/120** *СП - 8%*	шТ	2	11244,64 --	-- --	22489 --	-- --	22489	-- 1799	24288
33	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3** *НР - 61%; СП - 8%*	км кабеля	0,036	31095,00 9777,60	21317,40 4808,78	1119 352	767 173	--	320 115	1554
34	249-101-0501 РСНБ РК 2015	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м** *СП - 8%*	м	36	38,00 --	-- --	1368 --	-- --	1368	-- 109	1477
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								2310032
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				169835				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					132311			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					48033			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						602399		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1124276		

- Накладные расходы	Тенге							**193383**	
- Сметная прибыль	Тенге							**87832**	

Форма 4

Наименование стройки - Строительство инженерных сетей и благоустройство 2-х восьмиквартирных (арендно-коннунальных) жилых домов в с. Уил Уилского района Актюбинской области
Шифр стройки 4/10.02.2021
Наименование объекта - Наружные сети электроснабжения
Шифр объекта 04-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01-02
(Локальный сметный расчет)

на внутриплощадочные сети электроснабжения
(наименование работ и зат рат)

Основание: №4/10.02.2021-ЭС2.СО

Сметная стоимость	886,362	тыс.тенге
Сметная заработная плата	171,730	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,126	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	18,54		1826,44	--	33862	--	--	24381	62902
		НР - 72%; СП - 8%				1826,44	--	33862	--		4659	
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	18,54		952,56	--	17660	--	--	12716	32806
		НР - 72%; СП - 8%				952,56	--	17660	--		2430	
3	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	88		519,80	431,78	45742	37997	--	16842	67590
		НР - 72%; СП - 8%				88,02	177,79	7746	15646		5007	
4	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	м кабеля	30		153,08	123,74	4592	3712	--	1734	6832
		НР - 72%; СП - 8%				29,34	50,95	880	1528		506	
5	211-401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	6,18		2069,00	--	12786	--	12786	--	13809
		СП - 8%				--	--	--	--		1023	
6	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	86		348,60	156,93	29980	13496	3868	12225	45582

		НР - 72%; СП - 8%			146,70	50,74	12616	4364		3376	
7	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	10	318,46	131,09	3185	1310	408	1353	4901
		НР - 72%; СП - 8%			146,70	41,25	1467	412		363	
8	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	22	381,14	165,96	8385	3651	1184	3403	12731
		НР - 72%; СП - 8%			161,37	53,44	3550	1176		943	
9	243-113-0806 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-0,66	км	0,12036	889099,00	--	107012	--	107012	--	115573
		СП - 8%			--	--	--	--		8561	
10	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,088	31095,00	21317,40	2736	1876	--	783	3801
		НР - 61%; СП - 8%			9777,60	4808,78	860	423		282	
11	249-101-0501 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	58	38,00	--	2204	--	2204	--	2380
		СП - 8%			--	--	--	--		176	
12	249-101-0502 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	30	63,00	--	1890	--	1890	--	2041
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
13	1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	86	305,99	173,76	26315	14943	196	11239	40558
		НР - 72%; СП - 8%			129,95	51,56	11176	4434		3004	
14	241-201-0413 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	86	2305,00	--	198230	--	198230	--	214088
		СП - 8%			--	--	--	--		15858	
15	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	8	614,07	4,39	4913	36	443	3198	8760
		НР - 72%; СП - 8%			554,19	1,07	4434	9		649	
16	243-142-0114 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 16 мм2	км	0,008	671907,00	--	5375	--	5375	--	5805
		СП - 8%			--	--	--	--		430	

17	**1308-0201-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	**шт.**	**4**	**25316,04** **5868,00**	**19392,17** **6503,63**	**101264** **23472**	**77569** **26015**	**223**	**35630** **10952**	**147846**
18	**ТОО Ray Ekectro kz**	**Муфта концевая термоусаиваемая марка rek-1КнТ-4-16050-ВЛ-М** *СП - 8%*	**шТ**	**4**	**22767,86** **--**	**--** **--**	**91071** **--**	**--** **--**	**91071**	**--** **7286**	**98357**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**886362**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**117723**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**154590**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**54007**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**424889**		
		- Накладные расходы	Тенге							**123504**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**65656**	

Форма 3

Наименование стройки Строительство инженерных сетей и благоустройство 2-х восьмиквартирных (арендно-коннунальных) жилых домов в с. Уил Уилского

Объектная смета № 06-01

(Объектный сметный расчет)

на строительство Наружные сети газоснабжения

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	2892,711	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,444	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	662,231	тыс.тнг.

в текущих ценах на 2 квартал 2021 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	06-01-01	сети газоснабжения среднего давления	693,677	250	--	943,677	0,085	120,79	--
2.	06-01-02	сети газоснабжения низкого давления	1949,034	--	--	1949,034	0,359	541,441	--
		ИТОГО	**2642,711**	**250**	--	**2892,711**	**0,444**	**662,231**	

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составил

Проверил

Форма 4

Наименование стройки - Строительство инженерных сетей и благоустройство 2-х восьмиквартирных (арендно-коммунальных) жилых домов в с. Уил Уилского района Актюбинской области
Шифр стройки 4/10.02.2021
Наименование объекта - Наружные сети газоснабжения
Шифр объекта 06-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01-01
(Локальный сметный расчет)

на сети газоснабжения среднего давления
(наименование работ и зат рат)

Основание: №4/10.02.2021-ГС1.СО

Сметная стоимость	943,677	тыс.тенге
Сметная заработная плата	120,790	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,085	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Газопровод подземный полиэтиленовый среднего давления												
1	1124-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления**	врезка	1		18424,27	10408,03	18424	10408	--	10668	31419
		НР - 99%; СП - 8%				8016,24	2759,32	8016	2759		2327	
2	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	6,3		266,32	266,32	1678	1678	--	222	2051
		НР - 72%; СП - 8%				--	48,84	--	308		152	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	0,441		2191,73	--	967	--	--	696	1796
		НР - 72%; СП - 8%				2191,73	--	967	--		133	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,441		952,56	--	420	--	--	302	780
		НР - 72%; СП - 8%				952,56	--	420	--		58	

5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,3	35,98	35,98	227	227	--	64	314
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,13	--	89		23	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6,3	171,87	78,99	1083	498	--	596	1813
		НР - 72%; СП - 8%			92,88	38,51	585	243		134	
7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,25	3601,66	177,24	900	44	569	297	1293
		НР - 99%; СП - 8%			1148,52	51,34	287	13		96	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1	211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м3**	**1,1 0,275**	**2069,00**				**569**		
8	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,006	335262,46	85147,10	2012	511	1	1641	3945
		НР - 99%; СП - 8%			250063,00	26191,05	1500	157		292	
9	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,006	960408,35	808415,45	5762	4850	9	1671	8028
		НР - 91%; СП - 8%			150544,00	155549,55	903	933		595	
10	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	6,06	797,00	--	4830	--	4830	--	5216
		СП - 8%			--	--	--	--		386	
11	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1494,68	936,61	5979	3746	--	3312	10034
		НР - 99%; СП - 8%			558,07	278,29	2232	1113		743	
12	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	2202,93	1379,30	2203	1379	--	1221	3698
		НР - 99%; СП - 8%			823,63	409,93	824	410		274	
13	241-208-1806 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1956,00	--	1956	--	1956	--	2112
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
14	241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	4497,00	--	4497	--	4497	--	4857
		СП - 8%			--	--	--	--		360	
15	241-211-0606 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	880,00	--	1760	--	1760	--	1901
		СП - 8%			--	--	--	--		141	
16	241-209-1506 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	2621,00	--	2621	--	2621	--	2831

		СП - 8%			--	--	--	--		210		
17	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	**км кабеля**	**0,005**	**31095,00**	**21317,40**	**155**	**107**	**--**	**44**	**215**
		НР - 61%; СП - 8%			**9777,60**	**4808,78**	**49**	**24**		**16**	
18	249-101-0201 РСНБ РК 2015	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м**	**м**	**5**	**16,00**	**--**	**80**	**--**	**80**	**--**	**86**
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
19	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**5,12**	**381,14**	**165,96**	**1951**	**850**	**275**	**792**	**2962**
		НР - 72%; СП - 8%			**161,37**	**53,44**	**826**	**274**		**219**	
20	243-141-0102 РСНБ РК 2015	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2**	**км**	**0,00512**	**17212,00**	**--**	**88**	**--**	**88**	**--**	**95**
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
21	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/Рекультивация**	**м3 грунта**	**20**	**43,93**	**43,93**	**879**	**879**	**--**	**248**	**1218**
		НР - 72%; СП - 8%			--	**17,25**	--	**345**		**90**	
22	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/Восстановление растительного слоя**	**м3 грунта**	**45,5**	**43,93**	**43,93**	**1999**	**1999**	**--**	**565**	**2769**
		НР - 72%; СП - 8%			--	**17,25**	--	**785**		**205**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				**60471**	**27176**	**16686**	**22339**	**89433**
							16609	**7453**	**--**	**6623**	
Стоимость монтажных работ			Тенге				**2106**				
Материалы			Тенге				**276**				
Всего заработная плата			Тенге					**1173**			
		Накладные расходы	Тенге				**836**				
		Сметная прибыль	Тенге				**235**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				**3177**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1173**			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**58365**				
Материалы			Тенге				**578**				
Всего заработная плата			Тенге					**22889**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**15832**				
		Накладные расходы	Тенге				**21503**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6388**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**86256**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**16**
		Сметная заработная плата	Тенге					**22889**			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					89433				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									17
		Сметная заработная плата	Тенге						24062			
		РАЗДЕЛ 2.Газопровод надземный стальной среднего давления										
23	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1		18864,78	1068,57	18865	1068	2151	15679	37307
		НР - 98%; СП - 8%				15646,40	352,10	15646	352		2763	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,59	0,59	2069,00				1221		
24	ТОО Gazinvest KZ	Газорегуляторный шкафной пункт, марка ГРПШ-04-2У1	шТ	2		125000,00	--	250000	--		--	250000
						--	--	--	--	250000	--	
25	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002		489723,85	72252,53	979	144	21	861	1987
		НР - 99%; СП - 8%				407077,00	27618,75	814	55		147	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,00036	34278,00				12		
25.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,00004	211214,00				8		
26	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0008		1090336,08	523453,70	872	419	14	565	1552
		НР - 99%; СП - 8%				548163,10	164681,56	439	132		115	
27	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,002		960408,35	808415,45	1921	1617	3	557	2676
		НР - 91%; СП - 8%				150544,00	155549,55	301	311		198	
28	241-102-0140 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	м	2,008		1340,00	--	2691	--	2691	--	2906
		СП - 8%				--	--	--	--		215	
29	241-112-0126 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,5 мм	шт.	1		469,00	--	469	--	469	--	507
		СП - 8%				--	--	--	--		38	
30	1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	1		5793,53	3004,79	5794	3004	153	3482	10018
		НР - 99%; СП - 8%				2636,52	880,30	2637	880		742	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,016	0,016	5867,00				94		

30.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00017	0,00017	211214,00				36			
31	242-209-0906 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1		18027,00	--	18027	--	18027	--		19469
		СП - 8%				--	--	--	--		1442		
32	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001		885040,59	247087,87	885	248	58	662		1671
		НР - 99%; СП - 8%				579240,00	89576,87	579	90		124		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
32.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	40	0,04	874,00				35			
32.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,00008	211214,00				17			
33	241-102-0218 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	1		4074,00	--	4074	--	4074	--		4400
		СП - 8%				--	--	--	--		326		
34	1122-0601-0905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,001		1459969,06	207991,58	1460	208	1180	130		1717
		НР - 99%; СП - 8%				71857,60	59419,49	72	59		127		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
34.1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	620	0,62	301,00				187			
34.2	261-107-0495	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0.4 мм ГОСТ 16214-86	м2	1200	1,2	774,00				929			
34.3	261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,015	0,000015	1176898,00				18			
35	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 150 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1		14237,80	111,28	14238	112	3547	10476		26691
		НР - 99%; СП - 8%				10578,76	2,58	10579	3		1977		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
35.1	261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,1875	0,1875	239,00				45			
35.2	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,004687	0,004687	173917,00				815			
35.3	261-107-0447	Каболка	т	0,001837	0,001837	1358578,00				2496			
36	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,3768		620,15	1,17	234	--	53	145		409
		НР - 80%; СП - 8%				479,70	0,56	181	--		30		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
36.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	0,092693	483,00				45			
37	261-302-0233 РСНБ РК 2015	Ковер	шт.	1		404,00	--	404	--	404	--		436
		СП - 8%				--	--	--	--		32		

38	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	740,30	21,40	1481	43	83	827	2492
		НР - 61%; СП - 8%			677,60	--	1355	--		185	
39	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 57 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	740,30	21,40	740	21	41	413	1246
		НР - 61%; СП - 8%			677,60	--	678	--		92	
Ограждение 3х3м											
40	1107-0111-0109 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	11	4146,31	1015,57	45609	11171	170	45573	98477
		НР - 118%; СП - 8%			3115,31	395,74	34268	4353		7295	
41	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	946,55	33,07	947	33	42	1035	2140
		НР - 118%; СП - 8%			871,88	4,99	872	5		159	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1	261-107-0577	**Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,0002 0,0002	207992,00				42		
42	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,35	9980,97	1824,43	13474	2463	6086	5654	20658
		НР - 94%; СП - 8%			3648,24	806,85	4925	1089		1530	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1	211-201-0601	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	м3	0,29 0,3915	4197,00				1643		
42.2	211-201-0607	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м3	1 1,35	2870,00				3875		
43	1134-0201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Установка указателя на стене	шт.	3	1373,46	--	4120	--	1950	1649	6231
		НР - 76%; СП - 8%			723,46	--	2170	--		462	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1	261-107-0869	**Таблички и знаки эмалированные**	шт.	1 3	650,00				1950		
44	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,86	19806,00	--	17033	--	17033	--	18396
		СП - 8%			--	--	--	--		1363	
45	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0032	330422,00	--	1057	--	1057	--	1142
		СП - 8%			--	--	--	--		85	
46	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,1685	369084,00	--	62191	--	62191	--	67166
		СП - 8%			--	--	--	--		4975	

47	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,002	346354,00	--	693	--	693	--	748
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
48	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1461	330422,00	--	48275	--	48275	--	52137
		СП - 8%			--	--	--	--		3862	
49	214-401-0208 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м2	22,5	858,00	--	19305	--	19305	--	20849
		СП - 8%			--	--	--	--		1544	
50	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00939	325908,00	--	3060	--	3060	--	3305
		СП - 8%			--	--	--	--		245	
51	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0008	321303,00	--	257	--	257	--	278
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
52	241-102-0107 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	0,2	334,00	--	67	--	67	--	72
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
53	1113-0301-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз	м2	24	94,27	2,67	2262	64	979	846	3357
		НР - 69%; СП - 8%			50,80	0,29	1219	7		249	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1	261-201-0306	Грунтовка пентафталевая, ПФ-020 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000065 0,00156	570205,00				890		
54	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	24	163,34	3,79	3920	91	2451	961	5271
		НР - 69%; СП - 8%			57,42	0,59	1378	14		390	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018 0,00432	508438,00				2196		
Молнеприемник											
55	1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,0392	171964,26	113432,82	6741	4446	141	2605	10093
		НР - 80%; СП - 8%			54940,80	28115,74	2154	1102		748	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,017 0,000666	211214,00				141		
56	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	1	800,48	665,81	800	666	--	313	1202
		НР - 72%; СП - 8%			134,67	299,73	135	300		89	

57	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,27	29930,98	1194,98	8081	322	6134	1551	10402
		НР - 91%; СП - 8%			6017,20	293,65	1625	79		771	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	1,02 0,2754	20568,00				5664		
58	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	5507,39	198,36	11015	396	8061	1939	13990
		НР - 72%; СП - 8%			1278,90	67,70	2558	135		1036	
59	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	5	735,39	25,11	3677	125	2557	744	4775
		НР - 72%; СП - 8%			198,94	7,84	995	39		354	
60	241-101-0407 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 57х3,0 мм	м	8,5	1788,00	--	15198	--	15198	--	16414
		СП - 8%			--	--	--	--		1216	
61	241-101-0304 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм	м	2	1095,00	--	2190	--	2190	--	2365
		СП - 8%			--	--	--	--		175	
62	261-102-0136 РСНБ РК 2015	Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм	т	1	115696,00	--	115696	--	115696	--	124952
		СП - 8%			--	--	--	--		9256	
63	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,7	1826,44	--	1279	--	--	921	2375
		НР - 72%; СП - 8%			1826,44	--	1279	--		176	
64	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,7	952,56	--	667	--	--	480	1239
		НР - 72%; СП - 8%			952,56	--	667	--		92	
65	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,8212	95,73	2,67	174	5	79	62	255
		НР - 69%; СП - 8%			49,15	0,29	90	1		19	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009 0,000164	439993,00				72		
66	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133	м2	1,8212	196,87	3,79	359	7	247	73	466
		НР - 69%; СП - 8%			57,42	0,59	105	1		35	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66.1	236-203-0110	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-133	т	0,00018 0,000328	694683,00				228		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				711281	26673	346888	98203	854239

						87721	**9007**	**250000**	**44760**	
Стоимость оборудования			Тенге			**250000**				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге			**250000**				
Стоимость монтажных работ			Тенге			**16913**				
Материалы			Тенге			**10741**				
Всего заработная плата			Тенге				**5760**			
		Накладные расходы	Тенге			**3923**				
		Сметная прибыль	Тенге			**1667**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге			**22503**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата	Тенге				**5760**			
Стоимость общестроительных работ			Тенге			**425503**				
Материалы			Тенге			**23310**				
Всего заработная плата			Тенге				**74970**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге			**310687**				
		Накладные расходы	Тенге			**78601**				
		Сметная прибыль	Тенге			**40330**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге			**544434**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							**53**
		Сметная заработная плата	Тенге				**74970**			
Стоимость сантехнических работ			Тенге			**18865**				
Материалы			Тенге			**2150**				
Всего заработная плата			Тенге				**15998**			
		Накладные расходы	Тенге			**15679**				
		Сметная прибыль	Тенге			**2763**				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге			**37307**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							**11**
		Сметная заработная плата	Тенге				**15998**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**854244**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							**68**
		Сметная заработная плата	Тенге				**96728**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							**943677**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге			**104330**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**53849**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**16460**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					**363574**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге					**250000**		
		- Накладные расходы	Тенге						**120542**	
		- Сметная прибыль	Тенге						**51383**	

Форма 4

Наименование стройки - Строительство инженерных сетей и благоустройство 2-х восьмиквартирных (арендно-коммунальных) жилых домов в с. Уил Уилского района Актюбинской области
Шифр стройки 4/10.02.2021
Наименование объекта - Наружные сети газоснабжения
Шифр объекта 06-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01-02
(Локальный сметный расчет)

на сети газоснабжения низкого давления
(наименование работ и зат рат)

Основание: №4/10.02.2021-ГС1.СО

Сметная стоимость	1949,034	тыс.тенге
Сметная заработная плата	541,441	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,359	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Газопровод подземный полиэтиленовый низкого давления										
1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	212,625		266,32	266,32	56626	56627	--	7477	69231
		НР - 72%; СП - 8%				--	48,84	--	10385		5128	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	14,88375		2191,73	--	32621	--	--	23487	60597
		НР - 72%; СП - 8%				2191,73	--	32621	--		4489	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	14,88375		952,56	--	14178	--	--	10208	26337
		НР - 72%; СП - 8%				952,56	--	14178	--		1951	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	212,625		35,98	35,98	7650	7650	--	2163	10598
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,13	--	3004		785	

5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	212,625	171,87	78,99	36544	16795	--	20114	61191
		НР - 72%; СП - 8%			92,88	38,51	19749	8188		4533	
6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы из местного грунта. Устройство	м3 основания	2,025	1148,52	--	2326	--	--	2302	4999
		НР - 99%; СП - 8%			1148,52	--	2326	--		370	
7	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,005	335262,46	85147,10	1676	426	--	1367	3287
		НР - 99%; СП - 8%			250063,00	26191,05	1250	131		244	
8	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,1975	378942,29	107819,57	74841	21294	21	59555	145148
		НР - 99%; СП - 8%			271018,00	33571,73	53526	6630		10752	
9	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	202,5	608,77	--	123276	--	2708	118157	260748
		НР - 98%; СП - 8%			595,40	--	120568	--		19315	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,01 2,025	748,00				1515		
9.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,009 1,8225	459,00				837		
10	261-301-1566 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	5,05	552,00	--	2788	--	2788	--	3011
		СП - 8%			--	--	--	--		223	
11	261-301-1568 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90х5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	199,475	1101,00	--	219622	--	219622	--	237192
		СП - 8%			--	--	--	--		17570	
12	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	740,30	21,40	740	21	41	413	1246
		НР - 61%; СП - 8%			677,60	--	678	--		92	
13	1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 90 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	926,45	25,68	1853	51	108	1033	3117
		НР - 61%; СП - 8%			847,00	--	1694	--		231	
14	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	16	1494,68	936,61	23915	14986	--	13248	40136
		НР - 99%; СП - 8%			558,07	278,29	8929	4453		2973	

15	241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х57 мм	шт.	2	4497,00	--	8994	--	8994	--	9714
		СП - 8%			--	--	--	--		720	
16	241-210-0618 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х89 мм	шт.	1	7635,00	--	7635	--	7635	--	8246
		СП - 8%			--	--	--	--		611	
17	241-211-0608 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	3	1789,00	--	5367	--	5367	--	5796
		СП - 8%			--	--	--	--		429	
18	241-211-0606 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	4	880,00	--	3520	--	3520	--	3802
		СП - 8%			--	--	--	--		282	
19	241-210-0518 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм	шт.	1	4668,00	--	4668	--	4668	--	5041
		СП - 8%			--	--	--	--		373	
20	241-208-1808 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	3	4324,00	--	12972	--	12972	--	14010
		СП - 8%			--	--	--	--		1038	
21	241-208-1806 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	1956,00	--	3912	--	3912	--	4225
		СП - 8%			--	--	--	--		313	
22	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	2202,93	1379,30	2203	1379	--	1221	3698
		НР - 99%; СП - 8%			823,63	409,93	824	410		274	
23	241-209-1609 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63х90 мм	шт.	1	10839,00	--	10839	--	10839	--	11706
		СП - 8%			--	--	--	--		867	
24	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,2025	31095,00	21317,40	6297	4317	--	1802	8747
		НР - 61%; СП - 8%			9777,60	4808,78	1980	974		648	
25	249-101-0201 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	202,5	16,00	--	3240	--	3240	--	3499
		СП - 8%			--	--	--	--		259	
26	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	206,5	381,14	165,96	78705	34270	11112	31938	119494

		НР - 72%; СП - 8%				161,37	53,44	33323	11035		8851	
27	243-141-0102 РСНБ РК 2015	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2**	**км**	**0,2065**		**17212,00**	**--**	**3554**	**--**	**3554**	**--**	**3838**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**284**	
28	261-301-1568 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90х5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011/Аварийный запас**	**м**	**1**		**1101,00**	**--**	**1101**	**--**	**1101**	**--**	**1189**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**88**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**751663**	**157816**	**302202**	**294485**	**1129843**
								291646	**45210**	**--**	**83693**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					**87595**				
	Материалы		Тенге					**11261**				
	Всего заработная плата		Тенге						**49684**			
		Накладные расходы	Тенге					**35186**				
		Сметная прибыль	Тенге					**9822**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					**132603**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**34**
		Сметная заработная плата	Тенге						**49684**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**540792**				
	Материалы		Тенге					**21**				
	Всего заработная плата		Тенге						**166604**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**288212**				
		Накладные расходы	Тенге					**141142**				
		Сметная прибыль	Тенге					**54556**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**736490**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**136**
		Сметная заработная плата	Тенге						**166604**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**123276**				
	Материалы		Тенге					**2707**				
	Всего заработная плата		Тенге						**120568**			
		Накладные расходы	Тенге					**118157**				
		Сметная прибыль	Тенге					**19315**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**260748**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**67**
		Сметная заработная плата	Тенге						**120568**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**1129841**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**237**
		Сметная заработная плата	Тенге						**336856**			
		РАЗДЕЛ 2.Газопровод надземный стальной низкого давления										
29	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0015**		**510439,92**	**89247,46**	**766**	**133**	**20**	**659**	**1539**
		НР - 99%; СП - 8%				**408686,00**	**34937,84**	**613**	**52**		**114**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	**215-202-0503**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	**м3**	**0,18**	**0,00027**	**34278,00**				**9**		
29.2	**261-107-0567**	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,03**	**0,000045**	**211214,00**				**10**		

30	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,125		489723,85	72252,53	61215	9031	1299	53794	124209
		НР - 99%; СП - 8%				407077,00	27618,75	50885	3452		9201	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,0225	34278,00				771		
30.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,0025	211214,00				528		
31	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	126,5		608,77	--	77009	--	1691	73812	162886
		НР - 98%; СП - 8%				595,40	--	75318	--		12066	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	1,265	748,00				946		
31.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,009	1,1385	459,00				523		
32	241-102-0161 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	1,506		1939,00	--	2920	--	2920	--	3154
		СП - 8%				--	--	--	--		234	
33	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	101,404		1213,00	--	123003	--	123003	--	132843
		СП - 8%				--	--	--	--		9840	
34	241-102-0117 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,2мм	м	24,096		529,00	--	12747	--	12747	--	13767
		СП - 8%				--	--	--	--		1020	
35	1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	10		5793,53	3004,79	57935	30048	1522	34817	100172
		НР - 99%; СП - 8%				2636,52	880,30	26365	8803		7420	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,016	0,16	5867,00				939		
35.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00017	0,0017	211214,00				359		
36	1124-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка	комплект	1		9267,64	4836,57	9268	4836	226	5550	16004
		НР - 99%; СП - 8%				4206,24	1400,10	4206	1400		1185	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,024	0,024	5867,00				141		
36.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00018	0,00018	211214,00				38		
37	242-209-0704 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	8		9576,00	--	76608	--	76608	--	82737
		СП - 8%				--	--	--	--		6129	

38	242-209-0706 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	13789,00	--	27578	--	27578	--	29784
		СП - 8%			--	--	--	--		2206	
39	242-209-0402 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	1	27451,00	--	27451	--	27451	--	29647
		СП - 8%			--	--	--	--		2196	
40	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0076	1090336,08	523453,70	8287	3979	142	5363	14742
		НР - 99%; СП - 8%			548163,10	164681,56	4166	1252		1092	
41	241-112-0140 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	1	1155,00	--	1155	--	1155	--	1247
		СП - 8%			--	--	--	--		92	
42	241-112-0126 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,5 мм	шт.	4	469,00	--	1876	--	1876	--	2026
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
43	241-117-0407 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	4	368,00	--	1472	--	1472	--	1590
		СП - 8%			--	--	--	--		118	
44	241-114-0118 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х6,0-57х4,0 мм	шт.	1	743,00	--	743	--	743	--	802
		СП - 8%			--	--	--	--		59	
45	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001	885040,59	247087,87	885	248	58	662	1671
		НР - 99%; СП - 8%			579240,00	89576,87	579	90		124	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1	214-209-0507	**Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм**	кг	40 0,04	874,00				35		
45.2	261-107-0567	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,08 0,00008	211214,00				17		
46	1122-0601-0905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,001	1459969,06	207991,58	1460	208	1180	130	1717
		НР - 99%; СП - 8%			71857,60	59419,49	72	59		127	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1	235-102-0101	**Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86**	м2	620 0,62	301,00				187		
46.2	261-107-0495	**Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86**	м2	1200 1,2	774,00				929		
46.3	261-105-0635	**Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016**	т	0,015 0,000015	1176898,00				18		

47	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 150 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	14237,80	111,28	14238	112	3547	10476	26691
		НР - 99%; СП - 8%			10578,76	2,58	10579	3		1977	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1	261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,1875 0,1875	239,00				45		
47.2	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,004687 0,004687	173917,00				815		
47.3	261-107-0447	Каболка	т	0,001837 0,001837	1358578,00				2496		
48	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001	1222898,08	539900,66	1223	540	78	783	2167
		НР - 99%; СП - 8%			604984,00	186033,57	605	186		160	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	50 0,05	874,00				44		
48.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13 0,00013	211214,00				27		
49	1122-0601-0906 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,001	2285730,22	554060,20	2286	555	1648	270	2760
		НР - 99%; СП - 8%			82876,80	189532,01	83	190		204	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1	261-107-0495	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	1680 1,68	774,00				1300		
49.2	261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,021 0,000021	1176898,00				25		
50	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 200 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	15995,69	237,20	15996	237	5180	10478	28592
		НР - 99%; СП - 8%			10578,76	5,50	10579	5		2118	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1	261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,27375 0,27375	239,00				65		
50.2	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,006844 0,006844	173917,00				1190		
50.3	261-107-0447	Каболка	т	0,002683 0,002683	1358578,00				3645		
51	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	44,2	537,00	--	23735	--	23735	--	25634
		СП - 8%			--	--	--	--		1899	
52	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	21,1	95,73	2,67	2020	56	927	720	2959
		НР - 69%; СП - 8%			49,15	0,29	1037	6		219	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009 0,001899	439993,00				836		
53	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	21,1	81,67	1,89	1723	40	1077	422	2317

		НР - 69%; СП - 8%				28,71	0,29	606	6		172	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00009	0,001899	508438,00				966		
54	261-302-0233 РСНБ РК 2015	Ковер	шт.	3		404,00	--	1212	--	1212	--	1309
		СП - 8%				--	--	--	--		97	
55	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 57 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	3		740,30	21,40	2221	64	124	1240	3738
		НР - 61%; СП - 8%				677,60	--	2033	--		277	
56	1339-0201-0501 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1		552,20	16,05	552	16	28	310	931
		НР - 61%; СП - 8%				508,20	--	508	--		69	
57	1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1		926,45	25,68	926	26	53	517	1558
		НР - 61%; СП - 8%				847,00	--	847	--		115	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					558510	50129	319300	200003	819193
								189081	15504	--	60680	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					3699				
		Материалы	Тенге					206				
		Всего заработная плата	Тенге						3388			
		Накладные расходы	Тенге					2067				
		Сметная прибыль	Тенге					461				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					6227				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						3388			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					477802				
		Материалы	Тенге					16906				
		Всего заработная плата	Тенге						125879			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					300500				
		Накладные расходы	Тенге					124124				
		Сметная прибыль	Тенге					48153				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					650079				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									79
		Сметная заработная плата	Тенге						125879			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					77009				
		Материалы	Тенге					1691				
		Всего заработная плата	Тенге						75318			
		Накладные расходы	Тенге					73812				
		Сметная прибыль	Тенге					12066				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					162887				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									42
		Сметная заработная плата	Тенге						75318			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					819193				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									122

		Сметная заработная плата	Тенге					**204585**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1949034**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**480727**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**207945**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**60714**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**621504**		
		- Накладные расходы	Тенге							**494488**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**144373**	

Форма 3

Наименование стройки Строительство инженерных сетей и благоустройство 2-х восьмиквартирных (арендно-коннунальных) жилых домов в с. Уил Уилского

Объектная смета № 06-02

(Объектный сметный расчет)

на строительство Наружные сети водоснабжения и канализации

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	4756,707	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,638	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	799,641	тыс.тнг.

в текущих ценах на 2 квартал 2021 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	06-02-01	водопровод и канализация	4756,707	--	--	4756,707	0,638	799,641	--
		ИТОГО	**4756,707**	--	--	**4756,707**	**0,638**	**799,641**	

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составил

Проверил

Форма 4

Наименование стройки - Строительство инженерных сетей и благоустройство 2-х восьмиквартирных (арендно-коммунальных) жилых домов в с. Уил Уилского района Актюбинской области
Шифр стройки 4/10.02.2021
Наименование объекта - Наружные сети водоснабжения и канализации
Шифр объекта 06-02

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-02-01
(Локальный сметный расчет)

на водопровод и канализация
(наименование работ и зат рат)

Основание: №4/10.02.2021-НВ.СО

Сметная стоимость	4756,707	тыс.тенге
Сметная заработная плата	799,641	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,638	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод										
1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3+уширение колодцев**	м3 грунта	681,125		266,32	266,32	181397	181397	--	23952	221777
		НР - 72%; СП - 8%				--	48,84	--	33266		16428	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	47,67875		2191,73	--	104499	--	--	75239	194117
		НР - 72%; СП - 8%				2191,73	--	104499	--		14379	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	47,67875		952,56	--	45417	--	--	32700	84367
		НР - 72%; СП - 8%				952,56	--	45417	--		6249	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	681,125		35,98	35,98	24507	24507	--	6929	33951
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,13	--	9624		2515	

5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	681,125	171,87	78,99	117065	53802	--	64435	196020
		НР - 72%; СП - 8%			92,88	38,51	63263	26230		14520	
6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы. Устройство	м3 основания	25,03	3601,66	177,24	90150	4436	56967	29732	129473
		НР - 99%; СП - 8%			1148,52	51,34	28747	1285		9591	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1	211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	1,1 27,533	2069,00				56966		
7	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,247	384996,29	108851,57	95094	26886	1267	74481	183141
		НР - 99%; СП - 8%			271018,00	33571,73	66941	8292		13566	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1	217-603-0103	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	18 4,446	279,00				1240		
8	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,01	338182,46	85835,10	3382	858	23	2735	6606
		НР - 99%; СП - 8%			250063,00	26191,05	2501	262		489	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	217-603-0103	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	8 0,08	279,00				22		
9	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,01	66747,14	--	667	--	35	626	1397
		НР - 99%; СП - 8%			63242,00	--	632	--		103	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	217-603-0103	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	11,8 0,118	279,00				33		
10	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,247	77203,14	--	19069	--	3448	15465	37296
		НР - 99%; СП - 8%			63242,00	--	15621	--		2763	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	217-603-0103	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	47 11,609	279,00				3239		
11	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	249,47	1590,00	--	396657	--	396657	--	428390
		СП - 8%			--	--	--	--		31733	
12	241-201-0610 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	10,1	538,00	--	5434	--	5434	--	5869
		СП - 8%			--	--	--	--		435	
13	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,0176	670569,24	249920,90	11802	4399	14	8712	22155
		НР - 99%; СП - 8%			419832,00	80159,62	7389	1411		1641	
14	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,0054	629734,05	222805,71	3401	1204	4	2552	6429
		НР - 99%; СП - 8%			406112,00	71219,69	2193	385		476	

15	241-201-1213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х7,7 мм	м	17,6	5504,00	--	96870	--	96870	--	104620
		СП - 8%			--	--	--	--		7750	
16	241-201-1211 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х6,2 мм	м	5,4	3433,00	--	18538	--	18538	--	20021
		СП - 8%			--	--	--	--		1483	
17	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1329,68	31,09	2659	62	309	2294	5349
		НР - 99%; СП - 8%			1144,00	14,67	2288	29		396	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,05 0,1	446,00				45		
17.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0008 0,0016	165361,00				265		
18	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2153,91	93,27	4308	187	585	3588	8527
		НР - 99%; СП - 8%			1768,00	44,01	3536	88		632	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1 0,2	446,00				89		
18.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0015 0,003	165361,00				496		
19	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2205,91	93,27	4412	187	585	3691	8751
		НР - 99%; СП - 8%			1820,00	44,01	3640	88		648	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1 0,2	446,00				89		
19.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0015 0,003	165361,00				496		
20	242-101-0501 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	14704,00	--	29408	--	29408	--	31761
		СП - 8%			--	--	--	--		2353	
21	242-101-0503 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	19539,00	--	39078	--	39078	--	42204
		СП - 8%			--	--	--	--		3126	
22	242-101-1002 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	2	48512,00	--	97024	--	97024	--	104786
		СП - 8%			--	--	--	--		7762	
23	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	17	1494,68	936,61	25410	15922	--	14076	42645

		НР - 99%; СП - 8%			558,07	278,29	9487	4731		3159	
24	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	6	2202,93	1379,30	13218	8276	--	7327	22189
		НР - 99%; СП - 8%			823,63	409,93	4942	2460		1644	
25	241-209-0906 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	1862,00	--	3724	--	3724	--	4022
		СП - 8%			--	--	--	--		298	
26	241-209-1610 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63х110 мм	шт.	4	12352,00	--	49408	--	49408	--	53361
		СП - 8%			--	--	--	--		3953	
27	241-214-0306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	6	1347,00	--	8082	--	8082	--	8729
		СП - 8%			--	--	--	--		647	
28	241-214-0303 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	4	529,00	--	2116	--	2116	--	2285
		СП - 8%			--	--	--	--		169	
29	241-214-0302 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	2	622,00	--	1244	--	1244	--	1344
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
30	241-208-1503 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 63 мм	шт.	2	819,00	--	1638	--	1638	--	1769
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
31	241-208-1206 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	3	923,00	--	2769	--	2769	--	2991
		СП - 8%			--	--	--	--		222	
32	241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	6	3071,00	--	18426	--	18426	--	19900
		СП - 8%			--	--	--	--		1474	
33	241-116-0308 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	4	2157,00	--	8628	--	8628	--	9318
		СП - 8%			--	--	--	--		690	
34	241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1701,00	--	3402	--	3402	--	3674
		СП - 8%			--	--	--	--		272	
35	1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,026	86577,36	3264,45	2251	85	822	1370	3911
		НР - 99%; СП - 8%			51698,80	1540,35	1344	40		290	
36	241-515-0201 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	1	115395,00	--	115395	--	115395	--	124627
		СП - 8%			--	--	--	--		9232	

37	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1		48429,42	196,69	48429	197	45997	2298	54785
		НР - 99%; СП - 8%				2234,96	85,93	2235	86		4058	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,06	0,06	446,00				27		
37.2	244-404-0106	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1800 мм	шт.	1	1	45508,00				45508		
37.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0028	0,0028	165361,00				463		
38	1134-0201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Установка указателя на стене	шт.	1		723,46	--	723	--	--	550	1375
		НР - 76%; СП - 8%				723,46	--	723	--		102	
39	251-101-0126 РСНБ РК 2015	Знак со световозвращающей пленкой	шт.	1		3605,00	--	3605	--	3605	--	3893
		СП - 8%				--	--	--	--		288	
40	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1		6759,28	3410,62	6759	3411	--	4439	12094
		НР - 99%; СП - 8%				3348,66	1135,61	3349	1136		896	
41	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/упоры	м3	0,15		29153,74	1194,98	4373	179	3291	861	5653
		НР - 91%; СП - 8%				6017,20	293,65	903	44		419	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,153	19806,00				3030		
42	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,257		31095,00	21317,40	7991	5479	--	2287	11100
		НР - 61%; СП - 8%				9777,60	4808,78	2513	1236		822	
43	249-101-0602 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	257		64,00	--	16448	--	16448	--	17764
		СП - 8%				--	--	--	--		1316	
44	1146-0302-0401 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверстие	10		322,08	133,07	3221	1331	--	2124	5772
		НР - 84%; СП - 8%				189,01	63,81	1890	638		428	
45	1219-0101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных. Заделка	отверстие	10		1134,38	1,20	11344	12	1673	6959	19767
		НР - 72%; СП - 8%				965,94	0,61	9659	6		1464	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

45.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,002	0,02	13648,00				273		
45.2	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,002	0,02	68991,00				1380		
46	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,84		24652,36	9821,29	193275	76999	27642	119837	338161
		НР - 99%; СП - 8%				11305,36	4134,41	88634	32414		25049	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,226	1,77184	2944,00				5216		
46.2	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,133	1,04272	17938,00				18704		
47	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	5		27000,35	--	135002	--	135002	--	145802
		СП - 8%				--	--	--	--		10800	
48	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	5		24245,00	--	121225	--	121225	--	130923
		СП - 8%				--	--	--	--		9698	
49	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	шт.	5		24245,00	--	121225	--	121225	--	130923
		СП - 8%				--	--	--	--		9698	
50	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	5		5728,09	--	28640	--	28640	--	30931
		СП - 8%				--	--	--	--		2291	
51	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5		5891,65	--	29458	--	29458	--	31815
		СП - 8%				--	--	--	--		2357	
52	225-101-0610 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	5		30849,24	--	154246	--	154246	--	166586
		СП - 8%				--	--	--	--		12340	
53	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,10205		12956,69	2242,44	1322	229	385	709	2193
		НР - 93%; СП - 8%				6937,70	528,12	708	54		162	
54	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,04082		74027,75	--	3022	--	3022	--	3264
		СП - 8%				--	--	--	--		242	
55	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	73,59375		902,38	20,10	66410	1480	42385	21167	94583
		НР - 93%; СП - 8%				306,34	2,93	22545	216		7006	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,011775	173917,00				2048		
55.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,017663	53822,00				951		
55.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	176,625	223,00				39387		

56	244-201-0301 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	5	4896,00	--	24480	--	24480	--	26438
		СП - 8%			--	--	--	--		1958	
57	261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	36	595,00	--	21420	--	21420	--	23134
		СП - 8%			--	--	--	--		1714	
58	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,136	6429,67	1795,22	13734	3835	7855	3520	18635
		НР - 93%; СП - 8%			957,10	815,06	2044	1741		1380	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15 2,4564	3187,00				7829		
59	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Устройство	м3	2,136	22086,31	1132,94	47176	2420	41792	3215	54422
		НР - 91%; СП - 8%			1387,80	265,97	2964	568		4031	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02 2,17872	17483,00				38091		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				2710077	417780	1791691	537870	3507785
							500607	126330	--	259838	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				7991				
	Всего заработная плата		Тенге					3749			
		Накладные расходы	Тенге				2287				
		Сметная прибыль	Тенге				822				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				11100				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3749			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2702086				
	Материалы		Тенге				235078				
	Всего заработная плата		Тенге					623188			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1556612				
		Накладные расходы	Тенге				535583				
		Сметная прибыль	Тенге				259016				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3496685				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								505
		Сметная заработная плата	Тенге					623188			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3507785				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								508
		Сметная заработная плата	Тенге					626937			
		РАЗДЕЛ 2.Канализация									
60	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3+уширение колодцев	м3 грунта	130,82	266,32	266,32	34840	34840	--	4600	42595
		НР - 72%; СП - 8%			--	48,84	--	6389		3155	
61	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	9,1574	2191,73	--	20071	--	--	14451	37283

		НР - 72%; СП - 8%				2191,73	--	20071	--		2762	
62	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		9,1574	952,56	--	8723	--	--	6281	16204
		НР - 72%; СП - 8%				952,56	--	8723	--		1200	
63	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		130,82	35,98	35,98	4707	4706	--	1331	6521
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,13	--	1848		483	
64	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		130,82	171,87	78,99	22484	10334	--	12376	37648
		НР - 72%; СП - 8%				92,88	38,51	12151	5038		2789	
65	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы. Устройство	м3 основания		6,9066667	3601,66	177,24	24875	1225	15718	8204	35726
		НР - 99%; СП - 8%				1148,52	51,34	7932	355		2646	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	7,597333	2069,00				15719		
66	1123-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода		74	2019,28	19,24	149427	1424	140969	7538	169523
		НР - 99%; СП - 8%				95,06	7,84	7034	580		12557	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	241-204-0103	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011	м	1,02	75,48	1836,00				138581		
66.2	261-105-0191	Смазка для монтажа труб	кг	0,015	1,11	2113,00				2345		
67	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		74	106,83	--	7905	--	1020	6747	15824
		НР - 98%; СП - 8%				93,04	--	6885	--		1172	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0148	568,00				8		
67.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,163	12,062	82,00				989		
67.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,037	483,00				18		
68	241-229-0102 РСНБ РК 2015	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 160	шт.		8	377,00	--	3016	--	3016	--	3257
		СП - 8%				--	--	--	--		241	
69	241-229-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 110	шт.		2	156,00	--	312	--	312	--	337
		СП - 8%				--	--	--	--		25	
70	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца		0,982	41423,55	11324,37	40678	11121	11198	22727	68477
		НР - 99%; СП - 8%				18695,41	4681,95	18359	4598		5072	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

70.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,41	0,40262	19806,00				7974		
70.2	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0017	0,001669	1056174,00				1763		
71	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	3,074		34451,87	7603,82	105905	23375	42522	49376	167703
		НР - 99%; СП - 8%				13014,94	3209,68	40008	9867		12422	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,52	1,59848	19806,00				31659		
71.2	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0019	0,005841	1056174,00				6169		
72	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2		16180,85	--	32362	--	32362	--	34951
		СП - 8%				--	--	--	--		2589	
73	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3		27000,35	--	81001	--	81001	--	87481
		СП - 8%				--	--	--	--		6480	
74	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2		16229,80	--	32460	--	32460	--	35057
		СП - 8%				--	--	--	--		2597	
75	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2		17407,38	--	34815	--	34815	--	37600
		СП - 8%				--	--	--	--		2785	
76	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2		24245,00	--	48490	--	48490	--	52369
		СП - 8%				--	--	--	--		3879	
77	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	9		5728,09	--	51553	--	51553	--	55677
		СП - 8%				--	--	--	--		4124	
78	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5		5891,65	--	29458	--	29458	--	31815
		СП - 8%				--	--	--	--		2357	
79	225-101-0606 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	2		12188,25	--	24376	--	24376	--	26326
		СП - 8%				--	--	--	--		1950	
80	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3		23983,24	--	71950	--	71950	--	77706
		СП - 8%				--	--	--	--		5756	
81	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,2296125		12956,69	2242,44	2975	515	867	1594	4935
		НР - 93%; СП - 8%				6937,70	528,12	1593	121		366	
82	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,091845		74027,75	--	6799	--	6799	--	7343
		СП - 8%				--	--	--	--		544	
83	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	38,81825		902,38	20,10	35029	781	22356	11165	49889
		НР - 93%; СП - 8%				306,34	2,93	11892	114		3696	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,006211	173917,00				1080		
83.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,009316	53822,00				501		
83.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	93,1638	223,00				20776		
84	244-201-0301 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	5		4896,00	--	24480	--	24480	--	26438
		СП - 8%				--	--	--	--		1958	
85	261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	45		595,00	--	26775	--	26775	--	28917
		СП - 8%				--	--	--	--		2142	
86	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,67		6429,67	1795,22	17167	4793	9819	4400	23293
		НР - 93%; СП - 8%				957,10	815,06	2555	2176		1725	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	3,0705	3187,00				9786		
87	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Устройство	м3	2,67		22086,31	1132,94	58970	3025	52240	4018	68027
		НР - 91%; СП - 8%				1387,80	265,97	3705	710		5039	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	2,7234	17483,00				47613		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					1001603	96139	764556	154808	1248922
								140908	31796	--	92511	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					993698				
		Материалы	Тенге					295693				
		Всего заработная плата	Тенге						165819			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					467847				
		Накладные расходы	Тенге					148061				
		Сметная прибыль	Тенге					91339				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1233098				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									126
		Сметная заработная плата	Тенге						165819			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					7905				
		Материалы	Тенге					1020				
		Всего заработная плата	Тенге						6885			
		Накладные расходы	Тенге					6747				
		Сметная прибыль	Тенге					1172				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					15824				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	Тенге						6885			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1248922				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									130
		Сметная заработная плата	Тенге						172704			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									4756707
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					641515				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						513919			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						158126			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							2556250		
		- Накладные расходы	Тенге								692678	

- Сметная прибыль	Тенге							**352349**	

Форма 3

Наименование стройки Строительство инженерных сетей и благоустройство 2-х восьмиквартирных (арендно-коннунальных) жилых домов в с. Уил Уилского

Объектная смета № 07-01

(Объектный сметный расчет)

на строительство Благоустройство

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	30870,314	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	2,575	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	3438,958	тыс.тнг.

в текущих ценах на 2 квартал 2021 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	07-01-01	благоустройство	25462,013	--	--	25462,013	2,06	2736,474	--
2.	07-01-02	малые архитектурные формы	5404,401	--	3,9	5408,301	0,515	702,484	--
		ИТОГО	**30866,414**	--	**3,9**	**30870,314**	**2,575**	**3438,958**	

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составил

Проверил

Форма 4

Наименование стройки - Строительство инженерных сетей и благоустройство 2-х восьмиквартирных (арендно-коннунальных) жилых домов в с. Уил Уилского района Актюбинской области
Шифр стройки 4/10.02.2021
Наименование объекта - Благоустройство
Шифр объекта 07-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-01
(Локальный сметный расчет)

на благоустройство

(наименование работ и зат рат)

Основание: №4/10.02.2021-ГП

Сметная стоимость	25462,013	тыс.тенге
Сметная заработная плата	2736,474	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,060	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Покрытие площадок												
Асфальтобетон, тип 1												
1	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**		**256,83**	**3515,34**	**1078,81**	**902845**	**277071**	**585572**	**113691**	**1097859**
		НР - 108%; СП - 8%				**156,53**	**253,35**	**40202**	**65068**		**81323**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м3**	**1,1**	**282,513**	**2069,00**				**584519**		
1.2	217-603-0104	**Вода техническая**	**м3**	**0,05**	**12,8415**	**82,00**				**1053**		
2	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2 основания**		**1712,2**	**1872,85**	**211,37**	**3206694**	**361908**	**2781161**	**189356**	**3667734**
		НР - 108%; СП - 8%				**37,16**	**65,24**	**63625**	**111704**		**271684**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	217-603-0104	**Вода техническая**	**м3**	**0,03**	**51,366**	**82,00**				**4212**		
2.2	211-602-0108	**Смесь щебеночно-песчаная шлаковая для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 марки С7**	**м3**	**0,189**	**323,6058**	**7922,00**				**2563605**		

3	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		1712,2	1752,79	197,51	3001127	338176	2620660	94992	3343809
		НР - 108%; СП - 8%				24,70	26,67	42291	45664		247690	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	0,0968	165,74096	15798,00				2618376		
3.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,000011	0,018492	116146,00				2148		
3.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	1,7122	82,00				140		
4	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия		1712,2	767,71	0,08	1314473	137	1299474	16051	1436966
		НР - 108%; СП - 8%				8,68	--	14862	--		106442	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	0,048	82,1856	15798,00				1298368		
4.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,000006	0,009588	116146,00				1114		
5	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		1712,2	2184,10	208,99	3739616	357832	3339493	93772	4140059
		НР - 108%; СП - 8%				24,70	26,01	42291	44534		306671	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	0,0976	167,11072	19970,00				3337201		
5.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,000011	0,018492	116146,00				2148		
5.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	1,7122	82,00				140		
Бортовой камень												
6	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		392	2114,15	32,79	828747	12854	485911	362041	1286051
		НР - 108%; СП - 8%				841,79	13,37	329982	5241		95263	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,059	23,128	19806,00				458073		
7	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3		16,856	57487,80	--	969014	--	969014	--	1046535
		СП - 8%				--	--	--	--		77521	
Песчаное покрытие площадок, тип 2												
8	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания		574,4	851,57	211,37	489142	121411	346386	63524	596879
		НР - 108%; СП - 8%				37,16	65,24	21345	37474		44213	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,03	17,232	82,00				1413		

9	1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	574,4	-235,92	-50,45	-135512	-28978	-106534	-10006	-157160
		НР - 108%; СП - 8%			--	-16,13	--	-9265		-11641	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,063 36,1872	2944,00				106535		
10	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	86,16	3515,34	1078,81	302882	92951	196444	38140	368304
		НР - 108%; СП - 8%			156,53	253,35	13487	21829		27282	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1 94,776	2069,00				196092		
10.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,05 4,308	82,00				353		
Бортовой камень											
11	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	163,2	1749,56	32,79	285528	5351	142797	150727	471156
		НР - 108%; СП - 8%			841,79	13,37	137380	2182		34900	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,040592 6,624614	19806,00				131207		
12	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,6112	57487,80	--	150112	--	150112	--	162121
		СП - 8%			--	--	--	--		12009	
Брусчатка, тип 3											
13	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	29,376	3954,84	1119,55	116177	32888	78691	13344	139882
		НР - 108%; СП - 8%			156,53	264,06	4598	7757		10362	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,22 35,83872	2191,00				78523		
13.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07 2,05632	82,00				169		
14	1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	367,2	2069,38	174,81	759876	64190	39353	601324	1470096
		НР - 88%; СП - 8%			1787,40	73,50	656333	26989		108896	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

6.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0516	18,94752	2069,00				39202		
15	255-102-0205 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2		374,544	2708,00	--	1014265	--	1014265	--	1095406
		СП - 8%				--	--	--	--		81141	
Бортовой камень												
16	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: бетон класса в15, применен коэффициент к норме расхода бетона в15 (м200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня		172,4	1944,64	32,79	335256	5653	184478	159224	534038
		НР - 108%; СП - 8%				841,79	13,37	145125	2305		39558	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,05074	8,747576	19806,00				173254		
17	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3		2,7584	57487,80	--	158574	--	158574	--	171260
		СП - 8%				--	--	--	--		12686	
Щебеночное покрытие, тип 4												
18	1127-0403-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия толщиной 15 см, двухслойные, нижний слой. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 покрытия		36	1033,67	161,22	37212	5804	30330	3088	43524
		НР - 108%; СП - 8%				29,94	49,49	1078	1782		3224	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,02	0,72	82,00				59		
19	1127-0403-0904 РСНБ РК 2015 К=5	Вычитается позиция: Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0901, 1127-0403-0902, 1127-0403-0903	м2 покрытия		36	-334,24	-71,47	-12033	-2573	-9460	-864	-13929
		НР - 108%; СП - 8%				--	-22,22	--	-800		-1032	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	211-201-0501	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,063	2,268	4171,00				9460		
20	1127-0403-0902 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см, двухслойные, верхний слой. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 покрытия		36	937,42	247,22	33747	8900	22769	5064	41916
		НР - 108%; СП - 8%				57,72	72,52	2078	2611		3105	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

20.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,03	1,08	82,00				89		
21	1127-0403-0904 РСНБ РК 2015 К=10	Вычитается позиция: Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0901, 1127-0403-0902, 1127-0403-0903	м2 покрытия	36		-513,88	-142,94	-18500	-5146	-13354	-1728	-21846
		НР - 108%; СП - 8%				--	-44,44	--	-1600		-1618	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,126	4,536	2944,00				13354		
Бортовой камень												
22	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	12		1749,56	32,79	20995	393	10501	11083	34644
		НР - 108%; СП - 8%				841,79	13,37	10101	160		2566	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,040592	0,487104	19806,00				9648		
23	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,192		57487,80	--	11038	--	11038	--	11921
		СП - 8%				--	--	--	--		883	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					17511275	1648822	14337675	1902823	20967225
								1524778	363635	--	1553128	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					17511275				
		Материалы	Тенге					12034670				
		Всего заработная плата	Тенге						1888413			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2303003				
		Накладные расходы	Тенге					1902823				
		Сметная прибыль	Тенге					1553128				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					20967226				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1408
		Сметная заработная плата	Тенге						1888413			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					20967226				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1408
		Сметная заработная плата	Тенге						1888413			
		РАЗДЕЛ 2.Покрытие площадок за пределами территории										
Асфальтобетон, тип 1												
24	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	10,995		3515,34	1078,81	38651	11862	25068	4867	47000
		НР - 108%; СП - 8%				156,53	253,35	1721	2786		3481	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	12,0945	2069,00				25024		

24.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,05	0,54975	82,00				45		
25	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	73,3		1872,85	211,37	137280	15493	119063	8106	157017
		НР - 108%; СП - 8%				37,16	65,24	2724	4782		11631	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,03	2,199	82,00				180		
25.2	211-602-0108	Смесь щебеночно-песчаная шлаковая для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 марки С7	м3	0,189	13,8537	7922,00				109749		
26	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	73,3		1752,79	197,51	128480	14478	112191	4067	143150
		НР - 108%; СП - 8%				24,70	26,67	1811	1955		10604	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	0,0968	7,09544	15798,00				112094		
26.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,000011	0,000792	116146,00				92		
26.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	0,0733	82,00				6		
27	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	73,3		767,71	0,08	56273	6	55631	687	61517
		НР - 108%; СП - 8%				8,68	--	636	--		4557	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	0,048	3,5184	15798,00				55584		
27.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,000006	0,00041	116146,00				48		
28	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	73,3		2184,10	208,99	160095	15319	142965	4014	177238
		НР - 108%; СП - 8%				24,70	26,01	1811	1907		13129	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	0,0976	7,15408	19970,00				142867		
28.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,000011	0,000792	116146,00				92		
28.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	0,0733	82,00				6		
Бортовой камень												
29	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	112		2114,15	32,79	236785	3672	138833	103440	367443
		НР - 108%; СП - 8%				841,79	13,37	94280	1497		27218	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,059	6,608	19806,00				130878		

30	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	4,816	57487,80	--	276861	--	276861	--	299010
		СП - 8%			--	--	--	--		22149	
Брусчатка, тип 3											
31	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,2	3954,84	1119,55	8701	2463	5894	999	10476
		НР - 108%; СП - 8%			156,53	264,06	344	581		776	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,22 2,684	2191,00				5881		
31.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07 0,154	82,00				13		
32	1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	27,5	2069,38	174,81	56908	4807	2947	45034	110097
		НР - 88%; СП - 8%			1787,40	73,50	49154	2021		8155	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0516 1,419	2069,00				2936		
33	255-102-0205 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	28,05	2708,00	--	75959	--	75959	--	82036
		СП - 8%			--	--	--	--		6077	
Бортовой камень											
34	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: бетон класса в15, применен коэффициент к норме расхода бетона в15 (м200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	30	1944,64	32,79	58339	984	32101	27707	92930
		НР - 108%; СП - 8%			841,79	13,37	25254	401		6884	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,05074 1,5222	19806,00				30149		
35	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,48	57487,80	--	27594	--	27594	--	29802
		СП - 8%			--	--	--	--		2208	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				1261926	69084	1015107	198921	1577716
							177735	15930	--	116869	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1261926				
Материалы			Тенге				634694				
Всего заработная плата			Тенге					193665			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				380414				

		Накладные расходы	Тенге				198921					
		Сметная прибыль	Тенге				116869					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1577716					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									149
		Сметная заработная плата	Тенге					193665				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1577716					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									149
		Сметная заработная плата	Тенге					193665				
		РАЗДЕЛ 3.Озеленение										
36	1147-0112-0102 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. Без внесения растительной земли**	м2		759,65	177,54	--	134868	--	--	118684	273836
		НР - 88%; СП - 8%				177,54	--	134868	--		20284	
37	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	м2		759,65	307,40	178,48	233516	135582	49833	69202	326936
		НР - 88%; СП - 8%				63,32	40,20	48101	30538		24217	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	254-106-0101	**Семена многолетних трав**	кг	0,02	15,193	2870,00				43604		
38	1147-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте**	яма		14	692,87	--	9700	--	--	8536	19695
		НР - 88%; СП - 8%				692,87	--	9700	--		1459	
39	1147-0103-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,6 м. Посадка**	шт.		14	3864,83	1090,27	54108	15264	1855	37113	98519
		НР - 88%; СП - 8%				2642,07	370,35	36989	5185		7298	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	261-107-0433	**Ткань мешочная ГОСТ 30090-93**	10 м2	0,015	0,21	6931,00				1456		
40	254-102-3101 РСНБ РК 2015	**Тополь Н свыше 1,5 м до 2 м**	шт.		14	981,00	--	13734	--	13734	--	14833
		СП - 8%				--	--	--	--		1099	
41	1147-0108-0111 РСНБ РК 2015	**Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте**	м траншеи		50	466,71	--	23336	--	--	20535	47381
		НР - 88%; СП - 8%				466,71	--	23336	--		3510	
42	1147-0109-0101 РСНБ РК 2015	**Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка**	м изгороди		50	650,81	110,74	32540	5537	258	24633	61747
		НР - 88%; СП - 8%				534,90	24,94	26745	1247		4574	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	217-603-0104	**Вода техническая**	м3	0,063	3,15	82,00				258		
43	254-104-0101 РСНБ РК 2015	**Ирга с оголённой корневой системой**	шт.		100	917,00	--	91700	--	91700	--	99036
		СП - 8%				--	--	--	--		7336	
44	1147-0106-0106 РСНБ РК 2015	**Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте**	яма		68	249,80	--	16986	--	--	14948	34489
		НР - 88%; СП - 8%				249,80	--	16986	--		2555	

45	1147-0107-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м	шт.	68	294,38	71,65	20018	4873	200	14117	36866
		НР - 88%; СП - 8%			219,78	16,14	14945	1098		2731	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,036 2,448	82,00				201		
46	254-104-0401 РСНБ РК 2015	Сирень с оголённой корневой системой	шт.	68	628,00	--	42704	--	42704	--	46120
		СП - 8%			--	--	--	--		3416	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				673210	161256	200284	307768	1059458
							311670	38068	--	78479	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				673210				
		Материалы	Тенге				52147				
		Всего заработная плата	Тенге					349738			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				148138				
		Накладные расходы	Тенге				307768				
		Сметная прибыль	Тенге				78479				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1059457				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								302
		Сметная заработная плата	Тенге					349738			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1059457				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								302
		Сметная заработная плата	Тенге					349738			
		РАЗДЕЛ 4.Ограждение газонов/лист 10									
47	1107-0111-0110 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	108	3105,97	1129,30	335445	121964	2800	304569	691215
		НР - 118%; СП - 8%			1950,75	439,15	210681	47428		51201	
48	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,648	19806,00	--	12834	--	12834	--	13861
		СП - 8%			--	--	--	--		1027	
49	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,21384	369084,00	--	78925	--	78925	--	85239
		СП - 8%			--	--	--	--		6314	
50	214-205-0101 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,70065	403385,00	--	282632	--	282632	--	305243
		СП - 8%			--	--	--	--		22611	
51	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	216	95,73	2,67	20678	577	9485	7369	30290
		НР - 69%; СП - 8%			49,15	0,29	10616	63		2244	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009 0,01944	439993,00				8553		
52	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	216	163,34	3,79	35281	818	22060	8646	47441
		НР - 69%; СП - 8%			57,42	0,59	12403	127		3514	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,03888	508438,00				19768		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					765795	123359	408736	320584	1173289
								233700	47618	--	86911	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					765795				
		Материалы	Тенге					34344				
		Всего заработная плата	Тенге						281318			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					374391				
		Накладные расходы	Тенге					320584				
		Сметная прибыль	Тенге					86911				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1173290				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									184
		Сметная заработная плата	Тенге						281318			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1173290				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									184
		Сметная заработная плата	Тенге						281318			
		РАЗДЕЛ 5.Площадка под контейнер - 2шт./лист 11										
53	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	10,88		151,04	--	1643	--	--	1183	3052
		НР - 72%; СП - 8%				151,04	--	1643	--		226	
54	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,1		6429,67	1795,22	7073	1975	4045	1813	9597
		НР - 93%; СП - 8%				957,10	815,06	1053	897		711	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	1,265	3187,00				4032		
55	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	1,8		22910,52	1227,17	41239	2209	36886	2440	47174
		НР - 91%; СП - 8%				1191,16	298,68	2144	538		3494	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	1,836	19806,00				36364		
56	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01416		268332,54	1428,54	3800	20	--	3447	7827
		НР - 91%; СП - 8%				266904,00	622,47	3779	9		580	
57	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,01128		346354,00	--	3907	--	3907	--	4220
		СП - 8%				--	--	--	--		313	
58	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00288		319930,00	--	921	--	921	--	995
		СП - 8%				--	--	--	--		74	

59	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций		0,17198	29378,26	13412,06	5052	2307	1406	1382	6949
		НР - 69%; СП - 8%				7785,12	3859,80	1339	664		515	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,00086	587428,00				505		
59.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,004	0,000688	647579,00				445		
59.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,335361	374,00				125		
59.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000334	439300,00				147		
60	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		0,09048	33068,77	10567,01	2992	956	408	1327	4665
		НР - 69%; СП - 8%				17991,60	3265,80	1628	295		346	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,003	0,000271	647579,00				176		
60.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,000235	211214,00				50		
60.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000054	651547,00				35		
60.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000176	439300,00				77		
61	214-205-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т		0,17198	358159,00	--	61596	--	61596	--	66524
		СП - 8%				--	--	--	--		4928	
62	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,09048	330422,00	--	29897	--	29897	--	32289
		СП - 8%				--	--	--	--		2392	
63	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		14,4	191,47	5,34	2757	76	1265	983	4039
		НР - 69%; СП - 8%				98,30	0,59	1416	8		299	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018	0,002592	439993,00				1140		
64	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		14,4	163,34	3,79	2352	54	1471	576	3163
		НР - 69%; СП - 8%				57,42	0,59	827	8		234	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,002592	508438,00				1318		
65	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	Облицовка стальным профилированным листом	м2		18	415,18	12,70	7473	228	248	4893	13356
		НР - 69%; СП - 8%				388,70	5,30	6997	95		989	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	261-107-0229	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,000003	0,000054	3005629,00				162		
65.2	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,000003	0,000054	1589156,00				86		
66	224-102-0508 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	18		3315,00	--	59670	--	59670	--	64444
		СП - 8%				--	--	--	--		4774	
67	222-509-1501 РСНБ РК 2015	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект	4		96304,00	--	385216	--	385216	--	416033
		СП - 8%				--	--	--	--		30817	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					615588	7825	586936	18044	684327
								20826	2514	--	50692	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					600071				
		Материалы	Тенге					43667				
		Всего заработная плата	Тенге						12322			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					541207				
		Накладные расходы	Тенге					10442				
		Сметная прибыль	Тенге					48842				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					659355				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10
		Сметная заработная плата	Тенге						12322			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					15517				
		Материалы	Тенге					2063				
		Всего заработная плата	Тенге						11018			
		Накладные расходы	Тенге					7602				
		Сметная прибыль	Тенге					1850				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					24969				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7
		Сметная заработная плата	Тенге						11018			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					684324				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									17
		Сметная заработная плата	Тенге						23340			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									25462013
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					2268709				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						2010346			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						467765			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							16548738		
		- Накладные расходы	Тенге								2748140	
		- Сметная прибыль	Тенге								1886079	

Форма 4

Наименование стройки - Строительство инженерных сетей и благоустройство 2-х восьмиквартирных (арендно-коммунальных) жилых домов в с. Уил Уилского района Актюбинской области
Шифр стройки 4/10.02.2021
Наименование объекта - Благоустройство
Шифр объекта 07-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-02
(Локальный сметный расчет)

на малые архитектурные формы
(наименование работ и зат рат)

Основание: №4/10.02.2021-ГП

Сметная стоимость	5408,301	тыс.тенге
Сметная заработная плата	702,484	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,515	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Скамья СК1										
1	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2**	яма	40		800,48	665,81	32019	26632	--	12511	48092
		НР - 72%; СП - 8%				134,67	299,73	5387	11989		3562	
2	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,36		6429,67	1795,22	2315	646	1324	593	3141
		НР - 93%; СП - 8%				957,10	815,06	345	293		233	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	211-201-0606	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	1,15	0,414	3187,00				1319		
3	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	1,5		29153,74	1194,98	43731	1792	32913	8614	56533
		НР - 91%; СП - 8%				6017,20	293,65	9026	440		4188	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	212-101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02	1,53	19806,00				30303		
4	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Каркас. Монтаж**	т конструкций	0,3562		96885,54	22042,74	34511	7852	979	19287	58101
		НР - 69%; СП - 8%				72094,00	6377,73	25680	2272		4304	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00044	0,000157	647579,00				101		
4.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,42744	374,00				160		
4.3	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000036	1863700,00				66		
4.4	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,00011	439993,00				49		
4.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000214	651547,00				139		
4.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000691	439300,00				304		
5	214-205-0202 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т		0,2008	368728,00	--	74041	--	74041	--	79964
		СП - 8%				--	--	--	--		5923	
6	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т		0,1182	369084,00	--	43626	--	43626	--	47116
		СП - 8%				--	--	--	--		3490	
7	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т		0,0372	330422,00	--	12292	--	12292	--	13275
		СП - 8%				--	--	--	--		983	
8	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски. Укладка	м ходов		63	49,36	5,38	3110	339	163	2475	6032
		НР - 90%; СП - 8%				41,39	2,26	2608	142		447	
9	215-204-0302 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3		0,63	68991,00	--	43464	--	43464	--	46941
		СП - 8%				--	--	--	--		3477	
10	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		14,896	95,73	2,67	1426	39	655	508	2089
		НР - 69%; СП - 8%				49,15	0,29	732	4		155	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001341	439993,00				590		
11	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		14,896	163,34	3,79	2433	57	1521	596	3272
		НР - 69%; СП - 8%				57,42	0,59	855	9		242	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,002681	508438,00				1363		
12	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности		17,92	1083,81	3,90	19422	70	8071	9051	30751
		НР - 80%; СП - 8%				629,52	1,86	11281	33		2278	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
12.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,116	2,07872	568,00				1181		
12.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,25	4,48	483,00				2164		
12.3	236-103-0102	Шпатлевка для деревянных поверхностей	кг	0,54	9,6768	485,00				4693		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					312390	37427	219049	53635	395307
								55914	15182	--	29282	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					277879				
		Материалы	Тенге					44645				
		Всего заработная плата	Тенге						43144			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					173423				
		Накладные расходы	Тенге					34348				
		Сметная прибыль	Тенге					24978				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					337205				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									29
		Сметная заработная плата	Тенге						43144			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					34511				
		Материалы	Тенге					979				
		Всего заработная плата	Тенге						27952			
		Накладные расходы	Тенге					19287				
		Сметная прибыль	Тенге					4304				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					58102				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									21
		Сметная заработная плата	Тенге						27952			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					395307				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									50
		Сметная заработная плата	Тенге						71096			
		РАЗДЕЛ 2.Урна на треноге										
13	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,1783		389816,64	103874,41	69504	18520	1831	34676	112514
		НР - 69%; СП - 8%				275674,00	6182,50	49153	1102		8334	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0476	0,008487	206112,00				1749		
14	214-205-0201 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,0354		374036,00	--	13241	--	13241	--	14300
		СП - 8%				--	--	--	--		1059	
15	214-205-0202 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,052		368728,00	--	19174	--	19174	--	20708
		СП - 8%				--	--	--	--		1534	
16	214-101-0101 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0909		356834,00	--	32436	--	32436	--	35031
		СП - 8%				--	--	--	--		2595	

17	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	19,5		95,73	2,67	1867	52	857	665	2735
		НР - 69%; СП - 8%				49,15	0,29	958	6		203	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	236-101-0107	**Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,00009	0,001755	439993,00				772		
18	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	19,5		163,34	3,79	3185	74	1991	781	4283
		НР - 69%; СП - 8%				57,42	0,59	1120	12		317	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	236-203-0109	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	т	0,00018	0,00351	508438,00				1785		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					139407	18646	69530	36122	189571
								51231	1120	--	14042	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					69903				
		Материалы	Тенге					2848				
		Всего заработная плата	Тенге						2096			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					64851				
		Накладные расходы	Тенге					1446				
		Сметная прибыль	Тенге					5708				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					77057				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата	Тенге						2096			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					69504				
		Материалы	Тенге					1831				
		Всего заработная плата	Тенге						50255			
		Накладные расходы	Тенге					34676				
		Сметная прибыль	Тенге					8334				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					112514				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									36
		Сметная заработная плата	Тенге						50255			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					189571				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									38
		Сметная заработная плата	Тенге						52351			
		РАЗДЕЛ 3.Стойка для сушки белья										
19	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,495		2878,40	--	1425	--	--	1026	2647
		НР - 72%; СП - 8%				2878,40	--	1425	--		196	
20	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,045		6429,67	1795,22	289	81	165	74	392
		НР - 93%; СП - 8%				957,10	815,06	43	37		29	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	211-201-0606	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	1,15	0,05175	3187,00				165		
21	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	0,45		29153,74	1194,98	13119	538	9873	2584	16960
		НР - 91%; СП - 8%				6017,20	293,65	2708	132		1256	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,459	19806,00				9091		
22	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,0102	268332,54	1428,54	2737	14	--	2483	5638
		НР - 91%; СП - 8%				266904,00	622,47	2722	6		418	
23	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций		0,6682	29378,26	13412,06	19631	8962	5467	5369	27000
		НР - 69%; СП - 8%				7785,12	3859,80	5202	2579		2000	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,003341	587428,00				1963		
23.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,004	0,002673	647579,00				1731		
23.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	1,30299	374,00				487		
23.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,001296	439300,00				569		
24	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т		0,572	369084,00	--	211116	--	211116	--	228005
		СП - 8%				--	--	--	--		16889	
25	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т		0,0962	330422,00	--	31787	--	31787	--	34330
		СП - 8%				--	--	--	--		2543	
26	214-209-0412 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 5 мм	кг		32,312	466,00	--	15057	--	15057	--	16262
		СП - 8%				--	--	--	--		1205	
27	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		17	95,73	2,67	1627	45	746	580	2384
		НР - 69%; СП - 8%				49,15	0,29	836	5		177	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00153	439993,00				673		
28	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		17	163,34	3,79	2777	64	1737	680	3734
		НР - 69%; СП - 8%				57,42	0,59	976	10		277	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,00306	508438,00				1556		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге					299565	9704	275948	12796	337352
								13912	2769	--	24990	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					279934				
Материалы			Тенге					12521				
Всего заработная плата			Тенге						8900			

	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				257960					
		Накладные расходы	Тенге				7427					
		Сметная прибыль	Тенге				22990					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				310351					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7
		Сметная заработная плата	Тенге					8900				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				19631					
	Материалы		Тенге				5467					
	Всего заработная плата		Тенге					7781				
		Накладные расходы	Тенге				5369					
		Сметная прибыль	Тенге				2000					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				27000					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
		Сметная заработная плата	Тенге					7781				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				337351					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									12
		Сметная заработная плата	Тенге					16681				
		РАЗДЕЛ 4.Песочница										
29	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2**	яма	16		800,48	665,81	12808	10653	--	5004	19237
		НР - 72%; СП - 8%				134,67	299,73	2155	4796		1425	
30	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	0,576		29153,74	1194,98	16793	688	12639	3308	21709
		НР - 91%; СП - 8%				6017,20	293,65	3466	169		1608	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	212-101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02	0,58752	19806,00				11636		
31	1110-0213-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Песочница. Сборка**	шт.	4		3781,81	31,09	15127	125	1881	11862	29148
		НР - 90%; СП - 8%				3280,32	14,67	13121	59		2159	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	217-108-0101	**Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный**	кг	1,2	4,8	392,00				1882		
32	215-202-0703 РСНБ РК 2015	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,0128		34278,00	--	439	--	439	--	474
		СП - 8%				--	--	--	--		35	
33	215-204-0703 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,08		60768,00	--	4861	--	4861	--	5250
		СП - 8%				--	--	--	--		389	
34	215-204-0903 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 30 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,14256		60862,00	--	8676	--	8676	--	9370
		СП - 8%				--	--	--	--		694	

35	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,32		2069,00	--	2731	--	2731	--	2949
		СП - 8%				--	--	--	--		218	
36	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	7,168		1083,83	3,90	7769	28	3229	3621	12301
		НР - 80%; СП - 8%				629,52	1,86	4512	13		911	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,116	0,831488	568,00				472		
36.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,25	1,792	483,00				866		
36.3	236-103-0102	Шпатлевка для деревянных поверхностей	кг	0,54	3,87072	485,00				1877		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					69204	11494	34456	23795	100438
								23254	5037	--	7439	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					69204				
		Материалы	Тенге					17749				
		Всего заработная плата	Тенге						28291			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					16707				
		Накладные расходы	Тенге					23795				
		Сметная прибыль	Тенге					7439				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					100438				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									21
		Сметная заработная плата	Тенге						28291			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					100438				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									21
		Сметная заработная плата	Тенге						28291			
		РАЗДЕЛ 5.Горка для съезжания										
37	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	16		800,48	665,81	12808	10653	--	5004	19237
		НР - 72%; СП - 8%				134,67	299,73	2155	4796		1425	
38	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,072		6429,67	1795,22	463	130	264	119	628
		НР - 93%; СП - 8%				957,10	815,06	69	59		47	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	0,0828	3187,00				264		
39	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,72		29153,74	1194,98	20991	860	15799	4135	27136
		НР - 91%; СП - 8%				6017,20	293,65	4332	211		2010	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,7344	19806,00				14546		
40	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,061248		29378,26	13412,06	1799	821	501	492	2474
		НР - 69%; СП - 8%				7785,12	3859,80	477	236		183	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

40.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,000306	587428,00				180		
40.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,004	0,000245	647579,00				159		
40.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,119434	374,00				45		
40.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000119	439300,00				52		
41	241-108-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 50 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м		17,6	1628,00	--	28653	--	28653	--	30945
		СП - 8%				--	--	--	--		2292	
42	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркас. Монтаж	т конструкций		0,2396376	96885,54	22042,74	23217	5282	659	12975	39088
		НР - 69%; СП - 8%				72094,00	6377,73	17276	1528		2895	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00044	0,000105	647579,00				68		
42.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,287565	374,00				108		
42.3	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000024	1863700,00				45		
42.4	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000074	439993,00				33		
42.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000144	651547,00				94		
42.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000465	439300,00				204		
43	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т		0,11584	369084,00	--	42755	--	42755	--	46175
		СП - 8%				--	--	--	--		3420	
44	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,077024	330422,00	--	25450	--	25450	--	27486
		СП - 8%				--	--	--	--		2036	
45	214-206-0201 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т		0,01922	327704,00	--	6298	--	6298	--	6802
		СП - 8%				--	--	--	--		504	
46	214-101-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т		0,0275536	349252,00	--	9623	--	9623	--	10393
		СП - 8%				--	--	--	--		770	
47	1109-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Скат на сварке	т конструкций		0,14364	44906,23	8236,98	6450	1183	705	3335	10568

		НР - 69%; СП - 8%				31757,80	1894,70	4562	272		783	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,280098	374,00				105		
47.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,011	0,00158	219538,00				347		
47.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000279	439300,00				122		
48	214-105-0104 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т		0,14364	482978,00	--	69375	--	69375	--	74925
		СП - 8%				--	--	--	--		5550	
49	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		15,64	95,73	2,67	1497	42	686	534	2193
		НР - 69%; СП - 8%				49,15	0,29	769	5		162	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001408	439993,00				619		
50	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		15,64	163,34	3,79	2555	59	1598	626	3435
		НР - 69%; СП - 8%				57,42	0,59	898	9		254	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,002815	508438,00				1431		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					251934	19030	202366	27220	301485
								30538	7116	--	22331	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					220468				
		Материалы	Тенге					18347				
		Всего заработная плата	Тенге						13303			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					182154				
		Накладные расходы	Тенге					10418				
		Сметная прибыль	Тенге					18470				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					249356				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9
		Сметная заработная плата	Тенге						13303			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					31466				
		Материалы	Тенге					1865				
		Всего заработная плата	Тенге						24351			
		Накладные расходы	Тенге					16802				
		Сметная прибыль	Тенге					3861				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					52129				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									18
		Сметная заработная плата	Тенге						24351			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					301485				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									27
		Сметная заработная плата	Тенге						37654			
		РАЗДЕЛ 6.Качалка балансир										
51	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма		16	800,48	665,81	12808	10653	--	5004	19237
		НР - 72%; СП - 8%				134,67	299,73	2155	4796		1425	

52	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		0,036	6429,67	1795,22	231	64	133	59	314
		НР - 93%; СП - 8%				957,10	815,06	34	29		23	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	0,0414	3187,00				132		
53	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3		0,288	29153,74	1194,98	8396	345	6318	1654	10854
		НР - 91%; СП - 8%				6017,20	293,65	1733	85		804	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,29376	19806,00				5818		
54	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т		0,00576	423807,24	1461,54	2441	9	1516	836	3539
		НР - 91%; СП - 8%				159064,00	465,67	916	3		262	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,00576	233942,00				1348		
55	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,001884	268332,54	1428,54	506	3	--	459	1042
		НР - 91%; СП - 8%				266904,00	622,47	503	1		77	
56	214-101-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т		0,001884	349252,00	--	658	--	658	--	711
		СП - 8%				--	--	--	--		53	
57	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркас из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		0,029931	96885,54	22042,74	2900	660	82	1621	4882
		НР - 69%; СП - 8%				72094,00	6377,73	2158	191		362	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00044	0,000013	647579,00				9		
57.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,035917	374,00				13		
57.3	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000003	1863700,00				6		
57.4	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000009	439993,00				4		
57.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000018	651547,00				12		
57.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000058	439300,00				26		
58	241-108-0113 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 42 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м		6,86	2066,00	--	14173	--	14173	--	15307
		СП - 8%				--	--	--	--		1134	
59	241-108-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 26 мм, толщина стенки 2,6 мм ГОСТ 8731-74	м		6,32	756,00	--	4778	--	4778	--	5160

		СП - 8%			--	--	--	--		382	
60	214-101-0101 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0010048	356834,00	--	359	--	359	--	388
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
61	215-301-0902 РСНБ РК 2015	Фанера ламинированная толщиной 20 мм ГОСТ Р 53920-2010	м2	0,4	5146,00	--	2058	--	2058	--	2223
		СП - 8%			--	--	--	--		165	
62	261-107-0746 РСНБ РК 2015	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	1,752	621,00	--	1088	--	1088	--	1175
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
63	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	16	95,73	2,67	1532	43	703	546	2244
		НР - 69%; СП - 8%			49,15	0,29	786	5		166	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63.1	236-101-0107	**Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,00009 0,00144	439993,00				634		
64	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	16	163,34	3,79	2613	60	1634	640	3514
		НР - 69%; СП - 8%			57,42	0,59	919	9		260	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1	236-203-0109	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	т	0,00018 0,00288	508438,00				1464		
65	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	23,872	1083,81	3,90	25873	93	10752	12058	40965
		НР - 80%; СП - 8%			629,52	1,86	15028	44		3034	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65.1	236-104-0101	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	кг	0,116 2,769152	568,00				1573		
65.2	236-202-1014	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,25 5,968	483,00				2883		
65.3	236-103-0102	**Шпатлевка для деревянных поверхностей**	кг	0,54 12,89088	485,00				6252		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			**Тенге**				80414	11930	44252	22877	111555
							24232	5163	--	8263	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				77514				
Материалы			Тенге				21057				
Всего заработная плата			Тенге					27046			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				23114				
		Накладные расходы	Тенге				21256				
		Сметная прибыль	Тенге				7901				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				106671				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					27046			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				2900				
Материалы			Тенге				82				
Всего заработная плата			Тенге					2349			
		Накладные расходы	Тенге				1621				
		Сметная прибыль	Тенге				362				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				4883				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2

		Сметная заработная плата	Тенге					2349				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				111554					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									20
		Сметная заработная плата	Тенге					29395				
		РАЗДЕЛ 7.Информационный щит										
66	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2**	яма	4		800,48	665,81	3202	2663	--	1251	4809
		НР - 72%; СП - 8%				134,67	299,73	539	1199		356	
67	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,018		6429,67	1795,22	116	33	66	30	157
		НР - 93%; СП - 8%				957,10	815,06	17	15		12	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	211-201-0606	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	1,15	0,0207	3187,00				66		
68	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	1,296		29153,74	1194,98	37783	1549	28436	7443	48844
		НР - 91%; СП - 8%				6017,20	293,65	7798	381		3618	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	212-101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02	1,32192	19806,00				26182		
69	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	т конструкций	0,046312		29378,26	13412,06	1361	621	379	372	1872
		НР - 69%; СП - 8%				7785,12	3859,80	361	179		139	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	222-525-0102	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	т	0,005	0,000232	587428,00				136		
69.2	217-101-0107	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,004	0,000185	647579,00				120		
69.3	217-605-0101	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	м3	1,95	0,090308	374,00				34		
69.4	214-203-0103	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У**	т	0,00194	0,00009	439300,00				39		
70	214-205-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,0454		369084,00	--	16756	--	16756	--	18097
		СП - 8%				--	--	--	--		1341	
71	214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,000456		330422,00	--	151	--	151	--	163
		СП - 8%				--	--	--	--		12	
72	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,000456		268332,54	1428,54	122	--	--	111	252
		НР - 91%; СП - 8%				266904,00	622,47	122	--		19	

73	214-101-0201 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,00204	346354,00	--	707	--	707	--	764
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
74	214-209-0212 РСНБ РК 2015	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 5 мм ГОСТ 3282-74**	кг	4,312	521,00	--	2247	--	2247	--	2427
		СП - 8%			--	--	--	--		180	
75	215-301-0901 РСНБ РК 2015	**Фанера ламинированная толщиной 18 мм ГОСТ Р 53920-2010**	м2	1,66	4342,00	--	7208	--	7208	--	7785
		СП - 8%			--	--	--	--		577	
76	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,736	95,73	2,67	70	2	32	25	103
		НР - 69%; СП - 8%			49,15	0,29	36	--		8	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76.1	236-101-0107	**Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,00009 0,000066	439993,00				29		
77	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,736	163,34	3,79	120	2	76	29	161
		НР - 69%; СП - 8%			57,42	0,59	42	--		12	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77.1	236-203-0109	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	т	0,00018 0,000132	508438,00				67		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				69843	4870	56058	9261	85434
							8915	1774	--	6331	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				68482				
	Материалы		Тенге				28609				
	Всего заработная плата		Тенге					10149			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				27069				
		Накладные расходы	Тенге				8889				
		Сметная прибыль	Тенге				6192				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				83563				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					10149			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1361				
	Материалы		Тенге				379				
	Всего заработная плата		Тенге					540			
		Накладные расходы	Тенге				372				
		Сметная прибыль	Тенге				139				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1872				
		Сметная заработная плата	Тенге					540			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				85435				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					10689			

РАЗДЕЛ 8.Детский спортивный комплекс

78	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка	м3		0,8952	139223,58	1439,62	124633	1288	71150	47460	185860
		НР - 90%; СП - 8%				58305,00	601,51	52195	538		13767	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1	0,8952	70831,00				63408		
79	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Металлоконструкции из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		0,3139182	96885,54	22042,74	30414	6920	862	16997	51204
		НР - 69%; СП - 8%				72094,00	6377,73	22632	2002		3793	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00044	0,000138	647579,00				89		
79.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,376702	374,00				141		
79.3	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000031	1863700,00				59		
79.4	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000097	439993,00				43		
79.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000188	651547,00				123		
79.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000609	439300,00				268		
80	241-108-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 30 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м		103,08	875,00	--	90195	--	90195	--	97411
		СП - 8%				--	--	--	--		7216	
81	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т		0,0733752	369084,00	--	27082	--	27082	--	29249
		СП - 8%				--	--	--	--		2167	
82	214-101-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т		0,034383	349252,00	--	12008	--	12008	--	12969
		СП - 8%				--	--	--	--		961	
83	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,0779853	268332,54	1428,54	20926	112	--	18985	43104
		НР - 91%; СП - 8%				266904,00	622,47	20815	49		3193	
84	214-203-0201 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т		0,020616	334722,00	--	6901	--	6901	--	7453
		СП - 8%				--	--	--	--		552	
85	241-108-0113 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 42 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 8731-74	м		12	2066,00	--	24792	--	24792	--	26775
		СП - 8%				--	--	--	--		1983	

86	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0026493	346354,00	--	918	--	918	--	991
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
87	261-107-0445 РСНБ РК 2015	Канаты трехпрядные из капроновых нитей	т	0,1015119	2327135,00	--	236232	--	236232	--	255131
		СП - 8%			--	--	--	--		18899	
88	123-080306-1001	Кольцо гимнастическое	шт.	6	650,00	--	3900	--	--	--	3900
					--	--	--	--		--	
89	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	24	800,48	665,81	19212	15980	--	7506	28856
		НР - 72%; СП - 8%			134,67	299,73	3232	7194		2137	
90	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,108	6429,67	1795,22	694	194	397	178	942
		НР - 93%; СП - 8%			957,10	815,06	103	88		70	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90.1	211-201-0606	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	1,15 0,1242	3187,00				396		
91	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,08	29153,74	1194,98	31486	1290	23697	6202	40703
		НР - 91%; СП - 8%			6017,20	293,65	6499	317		3015	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91.1	212-101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02 1,1016	19806,00				21818		
92	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	24	95,73	2,67	2298	64	1054	819	3366
		НР - 69%; СП - 8%			49,15	0,29	1180	7		249	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92.1	236-101-0107	**Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,00009 0,00216	439993,00				950		
93	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	24	163,34	3,79	3920	91	2451	961	5271
		НР - 69%; СП - 8%			57,42	0,59	1378	14		390	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93.1	236-203-0109	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	т	0,00018 0,00432	508438,00				2196		
94	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	35,808	1083,81	3,90	38809	140	16127	18087	61447
		НР - 80%; СП - 8%			629,52	1,86	22542	67		4552	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94.1	236-104-0101	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	кг	0,116 4,153728	568,00				2359		
94.2	236-202-1014	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,25 8,952	483,00				4324		
94.3	236-103-0102	**Шпатлевка для деревянных поверхностей**	кг	0,54 19,33632	485,00				9378		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				674420	26079	513866	117195	854632
							130576	10276	--	63017	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				640106				

	Материалы		Тенге				114877					
	Всего заработная плата		Тенге					116218				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				398128					
		Накладные расходы	Тенге				100198					
		Сметная прибыль	Тенге				59224					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				799528					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									80
		Сметная заработная плата	Тенге					116218				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				30414					
	Материалы		Тенге				863					
	Всего заработная плата		Тенге					24634				
		Накладные расходы	Тенге				16997					
		Сметная прибыль	Тенге				3793					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				51204					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									19
		Сметная заработная плата	Тенге					24634				
	Стоимость прочих работ		Тенге				3900					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3900					
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				3900					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				854632					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									99
		Сметная заработная плата	Тенге					140852				
		РАЗДЕЛ 9.Качели										
95	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2**	**яма**	12		800,48	665,81	9606	7990	--	3753	14428
		НР - 72%; СП - 8%				134,67	299,73	1616	3597		1069	
96	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	0,108		6429,67	1795,22	694	194	397	178	942
		НР - 93%; СП - 8%				957,10	815,06	103	88		70	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
96.1	211-201-0606	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м3**	1,15	0,1242	3187,00				396		
97	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	0,135		29153,74	1194,98	3936	162	2962	775	5088
		НР - 91%; СП - 8%				6017,20	293,65	812	40		377	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
97.1	212-101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	1,02	0,1377	19806,00				2727		
98	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Качели. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	**т конструкций**	0,3698688		253818,54	64917,41	93880	24011	1543	47899	153121
		НР - 69%; СП - 8%				184730,00	2955,10	68326	1093		11342	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	261-107-0571	**Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	0,019	0,007028	206112,00				1448		
99	214-205-0201 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	0,0127188		374036,00	--	4757	--	4757	--	5138
		СП - 8%				--	--	--	--		381	

100	214-205-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,3486	368728,00	--	128539	--	128539	--	138822
		СП - 8%			--	--	--	--		10283	
101	214-101-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0127908	349252,00	--	4467	--	4467	--	4824
		СП - 8%			--	--	--	--		357	
102	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,008478	346354,00	--	2936	--	2936	--	3171
		СП - 8%			--	--	--	--		235	
103	215-301-0901 РСНБ РК 2015	Фанера ламинированная толщиной 10 мм ГОСТ Р 53920-2010	м2	0,522	4342,00	--	2267	--	2267	--	2448
		СП - 8%			--	--	--	--		181	
104	261-107-0445 РСНБ РК 2015	Канаты трехпрядные из капроновых нитей	т	0,1015119	2327135,00	--	236232	--	236232	--	255131
		СП - 8%			--	--	--	--		18899	
105	261-107-0640 РСНБ РК 2015	Цепь-звено общее 15 мм	т	0,0759	519307,00	--	39415	--	39415	--	42568
		СП - 8%			--	--	--	--		3153	
106	261-107-0998 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой	шт.	600	1,00	--	600	--	600	--	648
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
107	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	647579,00	--	1943	--	1943	--	2098
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
108	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,72	95,73	2,67	643	18	295	229	942
		НР - 69%; СП - 8%			49,15	0,29	330	2		70	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108.1	236-101-0107	**Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,00009 0,000605	439993,00				266		
109	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,72	163,34	3,79	1098	26	686	269	1476
		НР - 69%; СП - 8%			57,42	0,59	386	4		109	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109.1	236-203-0109	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	т	0,00018 0,00121	508438,00				615		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			**Тенге**				531013	32401	427039	53103	630845
							71573	4824	--	46729	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				437133				
Материалы			Тенге				4340				
Всего заработная плата			Тенге					6978			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				421156				
		Накладные расходы	Тенге				5204				

		Сметная прибыль	Тенге				35387					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				477724					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
		Сметная заработная плата	Тенге					6978				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				93880					
	Материалы		Тенге				1543					
	Всего заработная плата		Тенге					69419				
		Накладные расходы	Тенге				47899					
		Сметная прибыль	Тенге				11342					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				153121					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									49
		Сметная заработная плата	Тенге					69419				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				630845					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									54
		Сметная заработная плата	Тенге					76397				
		РАЗДЕЛ 10.Беседка со скамейками										
Фундамент												
110	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2**	яма	18		800,48	665,81	14409	11984	--	5630	21642
		НР - 72%; СП - 8%				134,67	299,73	2424	5395		1603	
111	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	1,296		29153,74	1194,98	37783	1549	28436	7443	48844
		НР - 91%; СП - 8%				6017,20	293,65	7798	381		3618	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
111.1	212-101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02	1,32192	19806,00				26182		
Колонны												
112	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	т конструкций	0,60556		29378,26	13412,06	17790	8121	4955	4866	24468
		НР - 69%; СП - 8%				7785,12	3859,80	4714	2337		1812	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
112.1	222-525-0102	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	т	0,005	0,003028	587428,00				1779		
112.2	217-101-0107	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,004	0,002422	647579,00				1569		
112.3	217-605-0101	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	м3	1,95	1,180842	374,00				442		
112.4	214-203-0103	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У**	т	0,00194	0,001175	439300,00				516		
113	214-205-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,58522		369084,00	--	215995	--	215995	--	233275
		СП - 8%				--	--	--	--		17280	

114	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,02034	346354,00	--	7045	--	7045	--	7609
		СП - 8%			--	--	--	--		564	
Стены											
115	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,30096	33068,77	10567,01	9952	3180	1357	4414	15516
		НР - 69%; СП - 8%			17991,60	3265,80	5415	983		1149	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,003 0,000903	647579,00				585		
115.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026 0,000782	211214,00				165		
115.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006 0,000181	651547,00				118		
115.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194 0,000584	439300,00				256		
116	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,23096	369084,00	--	85244	--	85244	--	92063
		СП - 8%			--	--	--	--		6819	
117	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,07	330422,00	--	23130	--	23130	--	24980
		СП - 8%			--	--	--	--		1850	
118	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	Облицовка стальным профилированным листом	м2	50,2	415,18	12,70	20842	637	692	13647	37249
		НР - 69%; СП - 8%			388,70	5,30	19513	266		2759	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118.1	261-107-0229	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,000003 0,000151	3005629,00				453		
118.2	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,000003 0,000151	1589156,00				239		
119	214-204-0722 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	50,2	3807,00	--	191111	--	191111	--	206400
		СП - 8%			--	--	--	--		15289	
120	1110-0102-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	50,2	225,91	16,19	11341	813	--	9820	22854
		НР - 90%; СП - 8%			209,72	7,63	10528	383		1693	
121	215-304-0106 РСНБ РК 2015	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 10 мм	м2	51,455	1154,00	--	59379	--	59379	--	64129
		СП - 8%			--	--	--	--		4750	
Покрытие											

122	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		0,4436	33068,77	10567,01	14669	4688	2000	6507	22870
		НР - 69%; СП - 8%				17991,60	3265,80	7981	1449		1694	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
122.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,003	0,001331	647579,00				862		
122.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,001153	211214,00				244		
122.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000266	651547,00				173		
122.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000861	439300,00				378		
123	214-203-0102 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т		0,3456	358629,00	--	123942	--	123942	--	133857
		СП - 8%				--	--	--	--		9915	
124	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,098	330422,00	--	32381	--	32381	--	34972
		СП - 8%				--	--	--	--		2591	
125	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли		42	846,90	22,42	35570	942	3137	29309	70070
		НР - 92%; СП - 8%				749,78	8,74	31491	367		5190	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
125.1	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,84	1090,00				916		
125.2	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,0426	1,7892	1015,00				1816		
126	224-103-0719 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2		42	3612,00	--	151704	--	151704	--	163840
		СП - 8%				--	--	--	--		12136	
127	1110-0104-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2 потолков		42	856,97	16,88	35993	709	--	32055	73492
		НР - 90%; СП - 8%				840,09	7,92	35284	333		5444	
128	215-304-0106 РСНБ РК 2015	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 10 мм	м2		43,05	1154,00	--	49680	--	49680	--	53654
		СП - 8%				--	--	--	--		3974	
Полы												
129	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		1,2	9980,97	1824,43	11977	2189	5410	5025	18363
		НР - 94%; СП - 8%				3648,24	806,85	4378	968		1360	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

129.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,29	0,348	4197,00				1461		
129.2	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1	1,2	2870,00				3444		
130	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	4		24741,97	7,68	98968	31	82452	15496	123621
		НР - 94%; СП - 8%				4121,16	--	16485	--		9157	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
130.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	4,08	17938,00				73187		
131	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	40,2		1582,67	22,07	63623	887	40669	21086	91486
		НР - 94%; СП - 8%				548,92	9,10	22067	366		6777	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
131.1	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0024	0,09648	60862,00				5872		
131.2	233-203-0201	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40: 100х60: 120х60: 100-150х40-60 мм	м3	0,0118	0,47436	64712,00				30697		
132	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,20502		74027,75	--	15177	--	15177	--	16391
		СП - 8%				--	--	--	--		1214	
133	1111-0101-3303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из брусков. Устройство	м2 покрытия	40,2		926,48	70,54	37244	2836	3702	30131	72765
		НР - 94%; СП - 8%				763,82	33,55	30706	1349		5390	
134	215-204-2302 РСНБ РК 2015	Доски строганые в четверть, толщиной от 40 мм до 60 мм, 3 сорта	м3	2,1		161573,00	--	339303	--	339303	--	366447
		СП - 8%				--	--	--	--		27144	
Скамья												
135	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркас из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,25432		96885,54	22042,74	24640	5606	699	13770	41483
		НР - 69%; СП - 8%				72094,00	6377,73	18335	1622		3073	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
135.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00044	0,000112	647579,00				72		
135.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,305184	374,00				114		
135.3	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000025	1863700,00				47		
135.4	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000079	439993,00				35		
135.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000153	651547,00				99		
135.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000493	439300,00				217		

136	214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,24592	330422,00	--	81257	--	81257	--	87758
		СП - 8%			--	--	--	--		6501	
137	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0084	319930,00	--	2687	--	2687	--	2902
		СП - 8%			--	--	--	--		215	
138	215-204-2302 РСНБ РК 2015	**Доски строганые в четверть, толщиной от 30 мм до 60 мм, 3 сорта**	м3	1,2	161573,00	--	193888	--	193888	--	209399
		СП - 8%			--	--	--	--		15511	
139	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	53,6	95,73	2,67	5131	144	2353	1828	7516
		НР - 69%; СП - 8%			49,15	0,29	2634	16		557	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
139.1	236-101-0107	**Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,00009 0,004824	439993,00				2123		
140	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	53,6	163,34	3,79	8755	204	5473	2145	11772
		НР - 69%; СП - 8%			57,42	0,59	3078	32		872	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
140.1	236-203-0109	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	т	0,00018 0,009648	508438,00				4905		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				2020610	44520	1753258	203172	2401687
							222831	16247	--	177901	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1932717				
		Материалы	Тенге				171637				
		Всего заработная плата	Тенге					176463			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1571923				
		Накладные расходы	Тенге				159968				
		Сметная прибыль	Тенге				167414				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2260099				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								140
		Сметная заработная плата	Тенге					176463			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				87893				
		Материалы	Тенге				9703				
		Всего заработная плата	Тенге					62615			
		Накладные расходы	Тенге				43204				
		Сметная прибыль	Тенге				10487				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				141584				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					62615			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				2401683				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								186
		Сметная заработная плата	Тенге					239078			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								5408301
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**632976**				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**216101**			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**69508**			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3599727**		
- Накладные расходы	Тенге							**559176**	
- Сметная прибыль	Тенге							**400325**	

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - Строительство инженерных сетей и благоустройство 2-х восьмиквартирных (арендно-коннунальных) жилых домов в с. Уил Уилского района Актюбинской области

Объект номер -

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на С Т Р О Й К А

Наименование объекта -

Основание:

Составлен в текущих ценах на 2 квартал 2021 года тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ЗАТРАТЫ И РЕСУРСЫ ВНЕ ГРУПП				
1	С 123-080306-1001	Кольцо гимнастическое	шт.	6	650	3900
		ИТОГО ЗАТРАТЫ И РЕСУРСЫ ВНЕ ГРУПП	**тенге**			**3900**
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	4145,04883	1270,82	5267625,01
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	616,587443	1803,46	(1111992,52)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**5267625**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3105-0601-0104 РСНБ РК 2015	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	0,24696	9271	2289,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,24696	2096	517,63
2	3106-0201-0801 РСНБ РК 2015	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	27,8735959	1349	37601,48
3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	30,11222	4147	124875,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	30,11222	1228	36977,81
4	3106-0201-0401 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе	маш.-ч	0,1824	4886	891,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1824	1228	223,99

5	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,128829	5609	11940,6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,128829	1753	3731,84
6	3106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	10,3652	614	6364,23
7	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	10,198446	612	6241,45
8	3204-0202-0201 РСНБ РК 2015	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	0,77682	11499	8932,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,77682	2096	1628,21
9	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	15,3257333	4464	68414,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	15,32573327	1753	26866,01
10	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,11781	6389	752,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11781	2096	246,93
11	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	2,13251968	329	701,6
12	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	16,0488276	43	690,1
13	3103-0208-0101 РСНБ РК 2015	Глиномешалки, 4 м3	маш.-ч	0,1165568	1877	218,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1165568	1467	170,99
14	3106-0203-0301 РСНБ РК 2015	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	2,27	107	242,89
15	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	4,04184064	14	56,59
16	3201-0101-0501 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные вибрационные, 2,2 т	маш.-ч	2,74824	3461	9511,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,74824	1467	4031,67
17	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	17,661429	5176	91415,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,661429	1753	30960,49
18	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	43,08426	6877	296290,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	43,08426	2096	90304,61
19	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	27,2977188	9286	253486,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	27,2977188	2096	57216,02
20	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,819192	3714	3042,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,819192	1467	1201,75

21	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	5,1424916	6229	32032,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,1424916	1467	7544,04
22	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	1,366904	6737	9208,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,366904	1753	2396,18
23	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	9,3757224	5544	51979
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	9,3757224	2096	19651,51
24	3105-0102-0104 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,27832	7232	2012,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27832	2096	583,36
25	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	22,094046	4574	101058,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	22,094046	1753	38730,86
26	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	5,30839683	6211	32970,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,30839683	1753	9305,62
27	3105-0104-0103 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0,9936976	6953	6909,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9936976	2096	2082,79
28	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	4,670802	7337	34269,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,670802	2096	9790
29	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,659	61	101,2
30	3105-0402-0302 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,2039688	65	13,26
31	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	13,240364	4090	54153,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	13,240364	1228	16259,17
32	3101-0105-0601 РСНБ РК 2015	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,390264	258	100,69
33	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,17855612	9323	1664,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,178556118	2504	447,1
34	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	13,240364	16	211,85
35	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,15845316	28	4,44
36	3104-0403-0101 РСНБ РК 2015	Нарезчик швов	маш.-ч	0,3571	1357	484,58

37	3101-0303-0401 РСНБ РК 2015	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	22,661	4656	105509,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	22,661	2096	47497,46
38	3204-0106-0201 РСНБ РК 2015	Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 200-300 мм	маш.-ч	0,02911	8515	247,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,05822	3506	204,12
39	3402-0207-0115 РСНБ РК 2015	Машины листогибочные специальные (вальцы)	маш.-ч	0,24962	254	63,4
40	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,09632	31	2,99
41	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	4,10478912	30	123,14
42	3104-0402-0101 РСНБ РК 2015	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	1,0854	47	51,01
43	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,75099126	93	69,84
44	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	5,6227235	712	4003,38
45	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1,32127	120	158,55
46	3401-0106-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0,37443	485	181,6
47	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	2,2897902	13	29,77
48	3401-0304-0101 РСНБ РК 2015	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,29589504	1612	476,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,29589504	1467	434,08
49	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,42848928	2407	1031,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,42848928	1228	526,18
50	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	1,384743	7528	10424,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,384743	1753	2427,45
51	3204-0105-0202 РСНБ РК 2015	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 70 м3/ч	маш.-ч	0,0128	6951	88,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0128	2096	26,83
52	3401-0102-0101 РСНБ РК 2015	Станки сверлильные	маш.-ч	0,88768512	61	54,15
53	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	42,062008	161	6771,98
54	3304-0101-0101 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,03591	4093	146,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03591	1467	52,68

55	3204-0203-1401 РСНБ РК 2015	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	0,819192	696	570,16
56	3105-0602-1101 РСНБ РК 2015	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	25,28	5227	132138,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	25,28	1753	44315,84
57	3403-0201-0101 РСНБ РК 2015	Рубанки электрические	маш.-ч	0,0419832	142	5,96
58	3106-0102-0503 РСНБ РК 2015	Установки компрессорные передвижные давлением 9800 кПа (100 атм), 16 м3/мин	маш.-ч	0,176	18401	3238,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,176	1753	308,53
59	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	3,044	86	261,78
60	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	16,3349112	194	3168,97
61	3201-0101-0302 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	10,17735	14162	144131,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	10,17735	1753	17840,89
62	3201-0101-0402 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	20,3547	14508	295305,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	20,3547	2096	42663,45
63	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	2,7710135	16	44,34
64	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,16945	201	34,06
65	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,75971	1959	5406,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,75971	1467	4048,49
66	3206-0101-1501 РСНБ РК 2015	Ямокопатели	маш.-ч	0,6896	260	179,3
67	3101-0201-0904 РСНБ РК 2015	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,5 м3	маш.-ч	73,0148479	11430	834559,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	73,0148479	2096	153039,12
68	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	19,383148	4966	96256,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	19,383148	2096	40627,08
69	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	6,8963195	10437	71976,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,8963195	2096	14454,69
70	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	18,7762285	5064	95082,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	18,77622849	1467	27544,73

71	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	59,4787821	5171	307564,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	59,47878205	2096	124667,53
72	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	3,39245	8119	27543,3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,39245	2096	7110,58
73	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	77,6146711	2941	228264,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	77,6146711	1467	113860,72
74	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	35,5869741	6514	231813,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	35,5869741	1467	52206,09
75	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	224,997772	17	3824,96
76	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	8,353476	16	133,66
77	3106-0102-0103 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 11,2 м3/мин	маш.-ч	0,176	5345	940,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,176	1753	308,53
78	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,87	59	51,33
79	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	26,1744987	3109	81376,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	26,17449866	1467	38397,99
80	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,2748684	3988	1096,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2748684	1467	403,23
81	3301-0201-0103 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 10 т	маш.-ч	0,0902	4175	376,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0902	1467	132,32
82	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	12,8600586	165	2121,91
83	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	7,88238545	28	220,71
84	3401-0303-0101 РСНБ РК 2015	Пресс листогибочный кривошипный, 1000 кН (100 тс)	маш.-ч	0,5349	2702	1445,3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5349	1467	784,7
85	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,60824	207	332,91
86	3105-0502-0101 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 2 т	маш.-ч	0,14284	3599	514,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,14284	1753	250,4

87	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,79784	5334	4255,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,79784	1753	1398,61
88	3201-0209-0303 РСНБ РК 2015	Асфальтоукладчики. Типоразмер 3	маш.-ч	7,4991	30217	226600,3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	7,4991	2096	15718,11
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**4181409**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**1111993**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	211-102-0101 РСНБ РК 2015	Глина природная	м3	20,0216224	1834	36719,66
2	211-201-0501 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	4,9896	4171	20811,62
3	211-201-0506 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	90,33024	2944	265932,23
4	211-201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	1,08924	4197	4571,54
5	211-201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,33804	4543	1535,72
6	211-201-0606 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	11,46895	3187	36551,54
7	211-201-0607 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	3,756	2870	10779,72
8	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	453,973183	2069	939270,51
9	261-101-0105 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,00203443	5889	11,98
10	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	38,52272	2191	84403,28
11	212-101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,90212	17483	85703,76
12	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,45242	17938	97805,51
13	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	60,1854144	19806	1192032,32
14	212-101-1801 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,8968	19046	55172,45
15	212-101-2001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,0088	20639	124015,62

16	212-101-2101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	25,1314	22115	555780,91
17	212-101-2301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,105	25128	178534,44
18	212-401-0101 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,99296	12225	12138,94
19	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,099599	13648	1359,33
20	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,9449012	14706	13895,72
21	212-402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0,0005344	20082	10,73
22	212-501-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	258,5404	15798	4084421,24
23	212-501-0202 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	174,2648	19970	3480068,06
24	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,20502	0	-
25	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,03986932	216199	8619,71
26	261-102-0127 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,000791	309881	245,12
27	261-102-0129 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,64875	239	155,05
28	214-209-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,165048	453	74,77
29	214-209-0412 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 5 мм	кг	32,312	466	15057,39
30	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,13	874	113,62
31	261-102-0220 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,52916	112	59,27
32	261-102-0221 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	8,944	96	858,62
33	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	36,2697816	70	2538,88
34	214-401-0208 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м2	65	858	55770
35	214-214-0108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,06967595	5615	391,23

36	214-302-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,00302496	1813594	5486,05
37	222-509-1501 РСНБ РК 2015	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект	4	96304	385216
38	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02416	594087	14353,14
39	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00808881	587428	4751,59
40	222-526-0102 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,001	633112	633,11
41	215-202-0501 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00368982	70497	260,12
42	215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,1452026	69995	10163,46
43	215-202-0102 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,8952	70831	63407,91
44	215-202-0202 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,049524	70831	3507,83
45	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,3714595	34278	12732,89
46	215-202-0103 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,11	34278	3770,58
47	215-201-0104 РСНБ РК 2015	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	1,49872	34278	51373,12
48	215-204-0302 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,63	68991	43464,33
49	215-204-0402 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,709724	68991	48964,57
50	215-204-0502 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,03955	69788	2760,12
51	215-204-0103 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,28	60862	17041,36
52	215-204-0303 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,4313696	60862	26254,02
53	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,627519	60862	38192,06
54	215-203-0403 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00032438	34278	11,12

55	215-203-0404 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,004	34278	137,11
56	261-103-0138 РСНБ РК 2015	Наличники ГОСТ 8242-88	м	16,47275	290	4777,1
57	224-201-0103 РСНБ РК 2015	Лист асбестоцементный волнистый обыкновенного профиля, толщиной 5,5 мм, ГОСТ 30340-2012	м2	10,6785	616	6577,96
58	235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	10,22961	238	2434,65
59	235-102-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	2,11	301	635,11
60	235-201-0305 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	1,56	134	209,04
61	235-201-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	8	806	6448
62	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,26642	1712	456,11
63	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,0037374	30511	114,03
64	216-101-0901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00304	188070	571,73
65	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,04472562	24533	1097,25
66	216-102-0401 РСНБ РК 2015	Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А	т	0,00058635	360911	211,62
67	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00008256	23753	1,96
68	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,05094067	173917	8859,45
69	216-201-0203 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0485656	116146	5640,7
70	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00935168	647579	6055,95
71	261-107-0212 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,00576	233942	1347,51
72	261-107-0224 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,1632	450	73,44
73	217-108-0201 РСНБ РК 2015	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	0,6328	390	246,79
74	217-108-0302 РСНБ РК 2015	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,160155	348	55,73
75	261-107-0229 РСНБ РК 2015	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0002046	3005629	614,95

76	217-504-0101 РСНБ РК 2015	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,00012	2462597	295,51
77	217-504-0103 РСНБ РК 2015	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	т	0,001	2356782	2356,78
78	261-107-0327 РСНБ РК 2015	Стекло жидкое калийное	т	0,0142	402709	5718,47
79	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,207	5867	1214,47
80	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	6,41465244	374	2399,08
81	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,69815681	153	259,82
82	217-605-0201 РСНБ РК 2015	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,00048	484884	232,74
83	261-107-0913 РСНБ РК 2015	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00006	1186851	71,21
84	261-107-0353 РСНБ РК 2015	Глицерин синтетический ГОСТ 6259-75	т	0,00006068	546514	33,16
85	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,05208288	53822	2803,2
86	261-107-0355 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0002322	70405	16,35
87	261-107-0938 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0003631	74850	27,18
88	261-107-0939 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00140545	1148617	1614,32
89	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00914409	287630	2630,11
90	261-107-0401 РСНБ РК 2015	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,00350719	197429	692,42
91	261-107-0422 РСНБ РК 2015	Салфетки хлопчатобумажные	м2	0,593	146	86,58
92	261-107-0429 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,0018	262	0,47
93	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	15,0953	320	4830,5
94	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,7410112	90	66,69
95	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	2,7762454	6931	19242,16
96	261-107-0445 РСНБ РК 2015	Канаты трехпрядные из капроновых нитей	т	0,2030238	2327135	472463,79
97	261-107-0446 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0003726	1863700	694,41

98	261-107-0447 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,00696277	1358578	9459,47
99	261-107-0452 РСНБ РК 2015	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00042	240103	100,84
100	261-201-0607 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	3,39616	575	1952,79
101	261-107-0495 РСНБ РК 2015	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	4,08	774	3157,92
102	261-107-0501 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,05411152	1755	94,97
103	261-107-0546 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,7120512	170	121,05
104	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01200227	211214	2535,05
105	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,002401	234305	562,57
106	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01551459	206112	3197,74
107	261-107-0572 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0051996	216047	1123,36
108	261-107-0574 РСНБ РК 2015	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,0000032	490993	1,57
109	261-107-0576 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00158004	219538	346,88
110	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0282924	207992	5884,59
111	261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	81	595	48195
112	261-102-0136 РСНБ РК 2015	Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм	т	1	115696	115696
113	261-107-0705 РСНБ РК 2015	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,0066	14741	97,29
114	261-107-0967 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000531	5897974	3131,82
115	261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,794	446	354,12
116	261-107-0746 РСНБ РК 2015	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	1,752	621	1087,99
117	261-107-0765 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,00012	80185	9,62
118	261-107-0832 РСНБ РК 2015	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0,8225	127	104,46
119	261-107-0836 РСНБ РК 2015	Отвердитель	т	0,00033998	606518	206,2

120	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,04037824	439993	17766,14
121	261-201-0306 РСНБ РК 2015	Грунтовка пентафталевая, ПФ-020 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00156	570205	889,52
122	236-101-0101 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000274	436528	119,61
123	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,01390017	379074	5269,19
124	261-201-0371 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	3,3501736	748	2505,93
125	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	9,847888	568	5593,6
126	236-203-0303 РСНБ РК 2015	Эмаль эпоксидная ЭП-773	т	0,0084996	4473	38,02
127	261-201-0379 РСНБ РК 2015	Эмаль эпоксидная ЭП-5116 ГОСТ 25366-82	т	0,00764964	770649	5895,19
128	236-203-0110 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-133	т	0,00032782	694683	227,73
129	233-203-0201 РСНБ РК 2015	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0,47436	64712	30696,78
130	241-101-0304 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм	м	2	1095	2190
131	241-102-0107 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	0,2	334	66,8
132	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	101,404	1213	123003,05
133	241-102-0140 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	м	2,008	1340	2690,72
134	241-102-0161 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	1,506	1939	2920,13
135	241-102-0218 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	1	4074	4074
136	241-102-0229 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	0,5	8687	4343,5
137	241-108-0135 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 89х3,5 мм	м	35,2	2932	103206,4
138	241-201-1211 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х6,2 мм	м	5,4	3433	18538,2
139	241-201-1213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х7,7 мм	м	17,6	5504	96870,4

140	241-201-0610 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	10,1	538	5433,8
141	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	249,47	1590	396657,3
142	241-201-0413 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	89	2305	205145
143	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	6,06	797	4829,82
144	261-301-0151 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	5,6448	1396	7880,14
145	241-112-0140 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	1	1155	1155
146	241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1701	3402
147	241-116-0308 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	4	2157	8628
148	241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	6	3071	18426
149	241-117-0407 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	4	368	1472
150	241-208-1206 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	3	923	2769
151	241-208-1503 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 63 мм	шт.	2	819	1638
152	241-209-0906 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	1862	3724
153	241-214-0302 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	2	622	1244
154	241-214-0303 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	4	529	2116
155	241-214-0306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	6	1347	8082
156	241-208-1806 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	3	1956	5868
157	241-208-1808 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	3	4324	12972
158	241-209-1506 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	2621	2621
159	241-209-1609 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63х90 мм	шт.	1	10839	10839

160	241-209-1610 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63х110 мм	шт.	4	12352	49408
161	241-210-0518 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм	шт.	1	4668	4668
162	241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	4497	4497
163	241-211-0606 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	6	880	5280
164	241-211-0608 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	3	1789	5367
165	261-301-0303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	31711	31,71
166	241-229-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 110	шт.	2	156	312
167	241-229-0102 РСНБ РК 2015	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 160	шт.	8	377	3016
168	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	44,2	537	23735,4
169	244-202-0106 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	2	28658	57316
170	244-201-0301 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	10	4896	48960
171	243-101-0306 РСНБ РК 2015	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х70(ок)-10	км	0,04692	3566016	167317,47
172	243-113-0806 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-0,66	км	0,12036	889099	107011,96
173	243-141-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км	0,21162	17212	3642,4
174	243-142-0114 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 16 мм2	км	0,008	671907	5375,26
175	261-404-0208 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,36	245	88,2
176	261-404-0209 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,632	227	370,46
177	261-404-0476 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22,5	352	7920
178	261-404-0574 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,04656998	380	17,7
179	254-106-0101 РСНБ РК 2015	Семена многолетних трав	кг	15,193	2870	43603,91
180	261-601-0101 РСНБ РК 2015	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0024	70228	168,55

181	261-103-0136 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,161718	44541	7203,08
182	261-103-0107 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,18228	20704	3773,93
183	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	16,253	279	4534,59
184	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	200,060182	82	16404,93
185	261-107-0895 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,00062485	605496	378,34
186	236-202-1015 РСНБ РК 2015	Белила цинковые ГОСТ 482-77	кг	0,08	1628	130,24
187	261-201-0324 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	2,961	459	1359,1
188	261-201-0332 РСНБ РК 2015	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,11	561	61,71
189	236-202-1012 РСНБ РК 2015	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,84	1090	915,6
190	261-201-0342 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,001792	88	0,16
191	261-201-0344 РСНБ РК 2015	Пигмент кислотный желтый ГОСТ 22699-77	т	0,00001	622460	6,22
192	236-201-0101 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	3	454	1362
193	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	3,434572	910	3125,46
194	241-515-0201 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	1	115395	115395
195	244-404-0106	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1800 мм	шт.	1	45508	45508
196	242-209-0402 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	1	27451	27451
197	242-209-0906 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	18027	18027
198	242-209-0704 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	8	9576	76608
199	242-209-0706 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	13789	27578
200	261-302-0233 РСНБ РК 2015	Ковер	шт.	4	404	1616
201	246-301-0611 РСНБ РК 2015	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 400 мм	шт.	2	20598	41196
202	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	4	520	2080

203	223-502-0402 РСНБ РК 2015	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД	шт.	1	2423	2423
204	223-502-0501 РСНБ РК 2015	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	2	522	1044
205	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00223559	651547	1456,59
206	236-104-0104 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 18188-72	т	0,00169992	513158	872,33
207	242-101-0501 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	14704	29408
208	242-101-0503 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	19539	39078
209	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	17,023411	925	15746,66
210	218-101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	1,0056	1303	1310,3
211	254-102-3101 РСНБ РК 2015	Тополь Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	14	981	13734
212	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	21,3216928	483	10298,38
213	222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,00921	1056174	9727,36
214	212-101-0609 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,2754	20568	5664,43
215	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,023	346354	7966,14
216	214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,003164	485363	1535,69
217	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,042724	365820	15629,29
218	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0026662	361170	962,95
219	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,766547	330422	253283,99
220	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00722841	439300	3175,44
221	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,8587	369084	316932,43

222	214-205-0201 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,0354	374036	13240,87
223	214-205-0202 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,2528	368728	93214,44
224	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,45699	325908	148936,7
225	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0013184	321303	423,61
226	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,3036	319930	417060,75
227	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,0944	307964	337035,8
228	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0064	340851	2181,45
229	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,3184	337503	107460,96
230	211-602-0107 РСНБ РК 2015	Смесь щебеночно-песчаная шлаковая для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 марки С6	м3	26,7825	8307	222482,23
231	211-602-0108 РСНБ РК 2015	Смесь щебеночно-песчаная шлаковая для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 марки С7	м3	337,4595	7922	2673354,16
232	241-703-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,0008	1313	1,05
233	242-101-1002 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	2	48512	97024
234	214-206-0201 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,035945	327704	11779,32
235	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	56,4305483	392	22120,77
236	241-702-0202 РСНБ РК 2015	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 400, 3,4,5 группы по несущей способности	м	4,1	25703	105382,3
237	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,1932502	1092	211,03
238	236-103-0102 РСНБ РК 2015	Шпатлевка для деревянных поверхностей	кг	45,77472	485	22200,74
239	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,08644411	508438	43951,47
240	241-204-0103 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011	м	75,48	1836	138581,28

241	217-106-0102 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	1,7892	1015	1816,04
242	261-107-0996 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,31815	1276	405,96
243	217-106-0105 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,86558	977	845,67
244	249-101-0201 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	207,5	16	3320
245	249-101-0501 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	94	38	3572
246	249-101-0502 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	30	63	1890
247	249-101-0602 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	257	64	16448
248	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0104	165361	1719,75
249	217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,0002046	1589156	325,14
250	254-104-0101 РСНБ РК 2015	Ирга с оголённой корневой системой	шт.	100	917	91700
251	254-104-0401 РСНБ РК 2015	Сирень с оголённой корневой системой	шт.	68	628	42704
252	261-105-0191 РСНБ РК 2015	Смазка для монтажа труб	кг	1,11	2113	2345,43
253	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	520,8288	223	116144,82
254	261-105-0635 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,000051	1176898	60,02
255	261-107-0869 РСНБ РК 2015	Таблички и знаки эмалированные	шт.	3	650	1950
256	261-301-1566 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	5,05	552	2787,6
257	261-301-1568 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90х5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	199,475	1101	219621,98
258	С ТОО Ray Ekectro kz	Муфта концевая термоусаиваемая марка rek-1КнТ-4-16050-ВЛ-М	шТ	4	22767,86	91071,44
259	С ТОО Электропромсна б кз	Муфта концевая 10кВ, марка КВтп 10-70/120	шТ	2	11244,64	22489,28
260	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,32	2069	2731,08

261	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,648	19806	12834,29
262	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,132665	74027,75	9820,89
263	214-101-0101 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0919048	356834	32794,76
264	214-101-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0766114	349252	26756,68
265	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0447873	346354	15512,26
266	214-105-0104 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,14364	482978	69374,96
267	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,58188	330422	192265,95
268	214-203-0102 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,3456	358629	123942,18
269	214-203-0201 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,020616	334722	6900,63
270	214-204-0722 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	50,2	3807	191111,4
271	214-205-0101 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,70065	403385	282631,7
272	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	1,2646352	369084	466756,62
273	214-205-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,17198	358159	61596,18
274	214-205-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0127188	374036	4757,29
275	214-205-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,3486	368728	128538,58
276	214-206-0201 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,01922	327704	6298,47
277	214-209-0212 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 5 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,312	521	2246,55
278	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01128	319930	3608,81
279	215-202-0703 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0128	34278	438,76

280	215-204-0703 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,08	60768	4861,44
281	215-204-0903 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 30 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,14256	60862	8676,49
282	215-204-2302 РСНБ РК 2015	Доски строганые в четверть, толщиной от 30 мм до 60 мм, 3 сорта	м3	1,2	161573	193887,6
283	215-204-2302 РСНБ РК 2015	Доски строганые в четверть, толщиной от 40 мм до 60 мм, 3 сорта	м3	2,1	161573	339303,3
284	215-301-0901 РСНБ РК 2015	Фанера ламинированная толщиной 10 мм ГОСТ Р 53920-2010	м2	0,522	4342	2266,52
285	215-301-0901 РСНБ РК 2015	Фанера ламинированная толщиной 18 мм ГОСТ Р 53920-2010	м2	1,66	4342	7207,72
286	215-301-0902 РСНБ РК 2015	Фанера ламинированная толщиной 20 мм ГОСТ Р 53920-2010	м2	0,4	5146	2058,4
287	215-304-0106 РСНБ РК 2015	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 10 мм	м2	94,505	1154	109058,77
288	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	647579	1942,74
289	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	1,63	22996	37483,48
290	224-102-0508 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	18	3315	59670
291	224-103-0719 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	42	3612	151704
292	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	14	5728,09	80193,26
293	225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	8998,6	8998,6
294	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	5	16229,8	81149
295	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	17407,38	34814,76
296	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	7	24245	169715
297	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	шт.	5	24245	121225
298	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	10	5891,65	58916,5
299	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	16180,85	32361,7
300	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	8	27000,35	216002,8

301	225-101-0606 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	4	12188,25	48753
302	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	23983,24	71949,72
303	225-101-0610 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	5	30849,24	154246,2
304	241-101-0407 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 57х3,0 мм	м	8,5	1788	15198
305	241-102-0117 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,2мм	м	24,096	529	12746,78
306	241-108-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 26 мм, толщина стенки 2,6 мм ГОСТ 8731-74	м	6,32	756	4777,92
307	241-108-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 30 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	103,08	875	90195
308	241-108-0113 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 42 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	6,86	2066	14172,76
309	241-108-0113 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 42 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 8731-74	м	12	2066	24792
310	241-108-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 50 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	17,6	1628	28652,8
311	241-112-0126 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,5 мм	шт.	5	469	2345
312	241-114-0118 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х6,0-57х4,0 мм	шт.	1	743	743
313	241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х57 мм	шт.	2	4497	8994
314	241-210-0618 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х89 мм	шт.	1	7635	7635
315	251-101-0126 РСНБ РК 2015	Знак со световозвращающей пленкой	шт.	1	3605	3605
316	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	27,7136	57487,8	1593193,89
317	255-102-0205 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	402,594	2708	1090224,55
318	261-107-0640 РСНБ РК 2015	Цепь-звено общее 15 мм	т	0,0759	519307	39415,4
319	261-107-0998 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой	шт.	600	1	600
320	261-301-1568 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90х5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011/Аварийный запас	м	1	1101	1101

		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**27307984**
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)				
1	Т ТОО Gazinvest KZ	Газорегуляторный шкафной пункт, марка ГРПШ-04-2У1	шТ	2	125000	250000
2	515-101-0103 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА	шт.	1	621140	621140
3	515-102-0503 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТП 63/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный	шт.	1	503136	503136
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)	**тенге**			**1374276**
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				
1	412-102-0101 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	1761,8096	163	287174,96
		ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	**тенге**			**287175**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**38422370**