Паспорт проекта (рабочего проекта)

Форма Ф-3

Заказчик: ГУ "Аппарата акима Миялинского с.о" **(Генпроектировщик)** ХТ ПТ «Мекен и компания» **Источник финансирования** Государственный бюджет **Место расположения** с. Миялы, Кызылкогинского района Атырауской области	**Наименование проекта (рабочего проекта)** «Ограждающие работы кладбищ вблизи села Миялы (Бәйсеу, Еспақмола, Сақал ата, Бәйгетөбе, Ескі бекет зираты) Кызылкогинского района Атырауской области»	**Исходные данные, в том числе:задание на проектирование документы о соответствии государственным программам или градостроительным документам** Техническое задание

Технико-экономические показатели
(в соответствующих единицах измерений)

Площадь проектируемого участка: 44998.00 м2 Площадь грунтового покрытия: 44998.00 м2	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах года в том числе: - СМР – 391 766,387 тыс.тенге - оборудование – 0,000 тыс.тенге - прочие – 64 979,65 тыс.тенге - Общая сметная стоимость – 456 746,036 тыс.тенге Продолжительность строительства - 5 месяцев

Краткая характеристика

Ворота металлическое индивидуального изготовления размером 4000х2000(h).
Калитка металлическое индивидуального изготовления размером 1000х2000(h).
Проектируемое ограждение ж/бетонное принято высотой 2,0м по серии 3.017-3.
Ограждение - панель ж/бетонное высотой 2,0м., типа 3ПБ по серии 3.017-3.
Ворота - металлическое размером 4000х1800(h), типа ВМГ по серии 3.017-3.
Калитка - металлическое размером 1000х1800(h) из стального листа.
Фундамент - ж/бетонный, с размерами по подошве 1,2х07м., высотой 0,45м.
Доборные элементы ограждения:
Кирпичные стены - кирпич КР-р-по 250х120х65/1НФ/75/2.0/25 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М50 толщиной 250мм.
Фундаменты кирпичных стен - монолитные ленточные сечением 0,3х0,75h из бетона кл. С12/15, W4, F75

Директор ХТ ПТ «Мекен и компания» _____ Базарбайұлы Т.

Ответственного за составление паспорта _____ Сисенбеков К.

дата составления 28.10.2024 г.