ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ПРЕМИУМ

040004 РК, г. Талдыкорган, Сатпаева д14
БИН 900140000132
ИИК KZ048560000000010106 БИК KCJBKZKX
АО «Банк Центр Кредит»
Тел.: +7 (702) 9758305,
e-mail: 87102760757@mail.ru

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

« Разработка ПСД на строительство антенно-мачтового сооружения высотой 30 метров в с. Сарепта, в Абайском районе, Карагандинской области»

2024-01

Раздел – Паспорт проекта

г. Талдыкорган, 2024 г.

ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ПРЕМИУМ

040004 РК, г. Талдыкорган, Сатпаева д14
БИН 900140000132
ИИК KZ048560000000010106 БИК KCJBKZKX
АО «Банк Центр Кредит»
Тел.: +7 (702) 9758305,
e-mail: 87102760757@mail.ru

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

« Разработка ПСД на строительство антенно-мачтового сооружения высотой 30 метров в с. Сарепта, в Абайском районе, Карагандинской области»

2024-01

Раздел – Паспорт проекта

Председатель

ПК«Проектный институт Премиум» **Баекеева А.К.**

г. Талдыкорган, 2024 г.

Заказчик: - ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района»" **Разработчик:** Генпроектировщик-ПК«Проектный институт Премиум» **Источник финансирования:** Республиканский и местный бюджет **Место расположения:** с. Сарепта, Абайского района, Карагандинской области	**Наименование проекта:** «Разработка проектно-сметной документации на строительство антенно-мачтового сооружения высотой 15м в с. Сарепта, Абайского района, Карагандинской области»	Исходные данные, в том числе: задание на проектирование документы о соответствии государственным программам или градостроительным документам

Перечень основных зданий (объектов):
Эскизные графические материалы (генплан или схема)

Технико-экономические показатели (в соответствующих единицах измерений)

Высота АМС Н=30 метров Площадь участка по гост акту 0.0225 га. Площадь участка, проектируемая 0,0144 га. Площадь застройки 8,64 м^2. Площадь покрытии 44,0 м^2. Площадь озеленения 91,36 м^2.	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2025 года, в том числе СМР-19,985,648 тенге. Прочие- 8,383,984 тенге. Продолжительность строительства.1 месяц

Дополнительные сведения, в том числе:
В данном РП рассматривает строительство антенно-мачтового сооружения высотой 30 метров, в с. Акбастау, Абайского района, Карагандинской области.

Состав проекта (рабочего проекта):
Пояснительная записка - ОПЗ;
Генеральный план - ГП;
Архитектурно-строительные решения - АС;
Молниезащита и заземление - М3;
Проект организации строительства - ПОС;
Паспорт проекта – ПП.

Сведения о климатических, инженерно-геологических условиях района и площадки
-Климатический район: IВ;
район по весу снегового покрова на покрытие
-(НТП РК 01-01-3.1 (4.1) - 2017) – II (so = 1,5 кПа);
-район по давлению ветра
-(НТП РК 01-01-3.1 (4.1) - 2017) – III (wo = 0,39 кПа);
-расчетная зимняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 (СП РК 2.04-01-2017) – минус 38,2° С.
-Сейсмичность площадки строительства - не является сейсмоактивной (СП РК 2.03-30-2017, приложение Б).
Расчетная продолжительность строительства - 1 месяц. Предполагаемое начало строительства – -2 квартал 2026 год

-Должность и Ф.И.О. руководителя. _____
- Сейсмичность площадки строительства-не являеться сейсмоактивной (СП РК 2.03-30-2017,
Расчетная продолжительность строительства-1 месяц. Предполагаемое начало строительтсва июль 2026г.
2025 год
Дата составления паспорта _____ Должность Ф.И.О. ответственного за составление ПП.