Дефектный акт

На текущий ремонт здания районный отдел занятости и социальных программ в пос.Жангала, Жангалинского района

Разборка перегородок ½ кирпича $м^2$ - 30,74

Устройство перегородок из кирпича $м^2$ – 80

Демонтаж внутренних дверей деревянных 33 шт

Установка пластиковых окон 2-х камерных 32 шт

Демонтаж и монтаж электропроводки, светильников, выключателей и разетки 880 пм

Очистка стен от известковой побелки $м^2$ – 1950,8

Шпаклевка стен $м^2$ – 1348,6

Окраска водоэмульсионными составами оштукатуренных стен $м^2$ – 1368,6

Сплошное выравнивание потолков из сухих растворных смесей $м^2$ – 550

Улучшенная окраска потолков водоэмульсионными составами $м^2$ – 550

Укладка линолеума $м^2$ – 550

Установка плинтуса на линолеум м-520

Укладка брусчатки S60 $м^2$ – 180

Тамбур из металлопластика $м^2$ – 63

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТОО «ККК-УК»

Заказ №11. Экземпляр №1.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Текущий ремонт здания районного отдела занятости и социальных программ в пос.Жангала, Жангалинского района

Итого стоимость подрядных РСР, затрат и услуг без НДС – 1 9821,150
Налог на добавленную стоимость: (12%) – 4800,524
Всего стоимость подрядных РСР, затрат и услуг с НДС (12%) – 3,240

ТОО «ККК-УК» _____Ахметова А.М

г.Уральск 2023 год

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Текущий ремонт здания районного отдела занятости и социальных программ в пос.Жангала Жангалинского района

Объект номер - 01-01

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 01-01

на Ремонтные работы

Наименование объекта - Ремонтные работы

Основание: РП

Составлен в текущих ценах на 2022года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20167Т	003-0134 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1067,33286	1549 / --	- / --	- / -	1653299
2	20160Т	003-0127 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	357,819	1364 / --	- / --	- / -	488065
3	20520Т	009-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	374,94376	1202 / --	- / --	- / -	450682
4	20169Т	003-0136 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	244,915	1605 / --	- / --	- / -	393089
5	20105Т	002-0143 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	208,3914	1815 / --	- / --	- / -	378230
6	20382Т	006-0136 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	182,82	1605 / --	- / --	- / -	293426
7	20155Т	003-0122 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	205,59	1248 / --	- / --	- / -	256576

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	20094Т	002-0132 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	137,546964	1493 --	- --	- -	205358
9	20096Т	002-0134 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	128,832	1549 --	- --	- -	199561
10	20523Т	009-0123 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	81,55185	1271 --	- --	- -	103652
11	20530Т	009-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	46,8785	1436 --	- --	- -	67318
12	20525Т	009-0125 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	45,8799	1318 --	- --	- -	60470
13	20171Т	003-0138 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	36,348	1661 --	- --	- -	60374
14	20522Т	009-0122 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	19,253052	1248 --	- --	- -	24028
15	20095Т	002-0133 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	12,25884	1521 --	- --	- -	18646
16	20092Т	002-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	8,07525	1436 --	- --	- -	11596
17	20100Т	002-0138 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,4158	1661 --	- --	- -	10657
			Всего затраты труда по специальностям	**тенге**				--	**4675026**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**3164,8522**				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
18	3	099-0100 РСНБ РК 2022	Затраты труда машинистов	чел-ч	75,098255	1669,05 --	- --	- -	(125343)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				--	**4675180**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 74,092% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
19	2474С	315-102-0102 РСНБ РК 2022	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	32,61709224	3936 --	- --	1716 55970,93	128381
20	2509С	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	13,98254745	3885 --	- --	1716 23994,05	54322
21	1569С	314-504-0501 РСНБ РК 2022	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	19,50746109	2369 --	- --	1436 28012,71	46213
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 13,8261% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
22	694С	314-101-0104 РСНБ РК 2022	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	3,1968	8807 --	- --	1716 5485,71	28154
23	2468С	314-102-0101 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2,3443443	6212 --	- --	2451 5745,99	14563
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 12,082% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
24	698С	314-101-0103 РСНБ РК 2022	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,55511	8364 --	- --	1716 2668,57	13007
25	783С	314-104-0101 РСНБ РК 2022	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	1,08114	5390 --	- --	2051 2217,42	5827
26	2459С	314-503-0601 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,7028775	6563 --	- --	1716 1206,14	4613
27	2485С	343-401-0201 РСНБ РК 2022	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	65,22781248	67 --	- --	- -	4370
28	1198С	314-502-0304 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	30,69927	100 --	- --	- -	3070
29	3404С	313-401-0301 РСНБ РК 2022	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	18,340476	158 --	- --	- -	2898
30	2480С	313-302-0202 РСНБ РК 2022	Вибратор поверхностный	маш.-ч	52,37925	23 --	- --	- -	1205
31	376С	315-103-0101 РСНБ РК 2022	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,90698	378 --	- --	- -	721

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44		223-102-0101 РСНБ РК 2022	Тамбур из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	63	21807 --	21305 --	- -	1373841
45	116651С	255-102-0604 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017	$м^2$	180	5130 --	4430 --	- -	923400
46	102637С	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	11,22	45444 --	28273 --	- -	509882
47	149732С	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	5219,2514	96 --	92 --	- -	501048
48	133934С	223-203-0203 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	$м^2$	11,34	40202 --	39400 --	- -	455891
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,1257% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
49	149589С	236-202-0301 РСНБ РК 2022	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,229118	313969 --	304713 --	- -	385905
50	133762С	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	49,14	7373 --	7119 --	- -	362309
51	100467С	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	7,65	41811 --	23039 --	- -	319854
52	104921С	213-102-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	4,032	55190 --	- --	- -	222526
53	295742С	261-105-0402 РСНБ РК 2022	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	275	759 --	742 --	- -	208725
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 6,6171% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
54	135963С	261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	67,7997	1957 --	1917 --	- -	132684
55	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	2,34	43044 --	25920 --	- -	100723
56	249765С	233-204-0102 РСНБ РК 2022	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	525,2	167	162	-	87708

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	2216С	343-302-0301 РСНБ РК 2022	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	27,09579267	19 --	- --	- -	515
33	2875С	343-302-0101 РСНБ РК 2022	Перфоратор электрический	маш.-ч	20,82636279	18 --	- --	- -	375
34	2816С	343-204-0101 РСНБ РК 2022	Фреза столярная	маш.-ч	2,22545232	101 --	- --	- -	225
35	521С	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	15,85815504	14 --	- --	- -	222
36	1023С	314-102-0104 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,014652	13751 --	- --	2929 42,92	201
37	2577С	315-202-0501 РСНБ РК 2022	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,37296	82 --	- --	- -	31
38	403С	313-302-0201 РСНБ РК 2022	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4853475	47 --	- --	- -	23
39	2346С	315-103-0701 РСНБ РК 2022	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,08658	214 --	- --	- -	19
40	514С	314-501-0105 РСНБ РК 2022	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0,19092	27 --	- --	- -	5
41	1147С	343-202-0101 РСНБ РК 2022	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,06438	45 --	- --	- -	3
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**125344**	**308962**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 78,2572% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
42	133862С	223-102-0308 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	$м^2$	74,25	31392 --	30665 --	- -	2330856
43	149999С	233-101-0111 РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	$м^2$	561	2963 --	2899 --	- -	1662243

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
57	102641С	212-401-0203 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	1,84	45682 --	28506 --	- -	84055
58	249453С	261-201-0342 РСНБ РК 2022	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	687,786	116 --	112 --	- -	79783
59	280106С	236-101-0116 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	222,1362	262 --	254 --	- -	58200
60	248387С	215-206-0401 РСНБ РК 2022	Опилки древесные	$м^3$	5,508	4459 --	4068 --	- -	24560
61	147019С	261-201-0604 РСНБ РК 2022	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	47,465	398 --	388 --	- -	18891
62	249186С	261-107-0506 РСНБ РК 2022	Лента бутиловая	м	233,4393	67 --	66 --	- -	15640
63	131019С	222-525-0102 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0128	965674 --	896411 --	- -	12361
64	147162С	261-107-0488 РСНБ РК 2022	Лента бутиловая диффузионная	м	48,6837	149 --	146 --	- -	7254
65	131630С	215-203-0202 РСНБ РК 2022	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,04914	104757 --	102154 --	- -	5148
66	249789С	241-101-0110 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,0 мм	м	6	683 --	667 --	- -	4098
67	147307С	261-107-0546 РСНБ РК 2022	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	15,94824	225 --	220 --	- -	3588
68	131534С	215-202-0501 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,025406	138976 --	135603 --	- -	3531
69	147814С	261-107-0852 РСНБ РК 2022	Поручень поливинилхлоридный	м	6	561 --	548 --	- -	3366

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70	145749С	261-107-0992 РСНБ РК 2022	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	148,8942	19 --	18 --	- -	2829
71	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	26,47475	85 --	85 --	- -	2250
72	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,225	9128 --	8940 --	- -	2054
73	147074С	261-107-0446 РСНБ РК 2022	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0007445	2453940 --	2403915 --	- -	1827
74	275941С	218-101-0102 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0,27	5640 --	5468 --	- -	1523
75	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	8,63566	119 --	115 --	- -	1028
76	128849С	214-214-0108 РСНБ РК 2022	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,12974	5414 --	5307 --	- -	702
77	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,9634994	659 --	644 --	- -	635
78	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2022	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	1,51888	212 --	212 --	- -	322
79	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,003	92871 --	90402 --	- -	279
80	147347С	261-107-0576 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	289955 --	282039 --	- -	232
81	279826С	214-203-0103 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,000388	558744 --	545898 --	- -	217
82	147163С	261-107-0489 РСНБ РК 2022	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,512837	112 --	109 --	- -	169
83	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,274	409 --	363 --	- -	112

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
84	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2022	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00012	623062 --	607746 --	- -	75
85	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000062	467116 --	454857 --	- -	29
86	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2022	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00075	28270 --	26275 --	- -	21
87	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2022	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,082	212 --	204 --	- -	17
88	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2022	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,006	93 --	90 --	- -	0,56
89	295913С	261-107-0831 РСНБ РК 2022	Мусор строительный	т	14,662312	0 --	- --	- -	-
90	295860С	261-107-0470 РСНБ РК 2022	Плитки бетонные, цементные или мозаичные	$м^2$	183,6	0 --	- --	- -	-
91	295688С	261-104-0121 РСНБ РК 2022	Блоки дверные	$м^2$	60,48	0 --	- --	- -	-
92	295687С	261-104-0120 РСНБ РК 2022	Блоки оконные	$м^2$	74,25	0 --	- --	- -	-
93	295605С	261-102-0322 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные	т	0,2	0 --	- --	- -	-
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				--	**9912392**

Ахметов А.М

Форма 4

Наименование стройки - Текущий ремонт здания районного отдела занятости и социальных программ в пос.Жангала Жангалинского района
Шифр стройки 15
Наименование объекта - Ремонтные работы
Шифр объекта 01-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-01
(Локальный сметный расчет)

на Ремонтные работы
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	19821,150	тыс.тенге
Сметная заработная плата	4800,524	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3,240	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2022года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1205-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи**	$м^2$ перегородок	30,74		2485,22	295,38	76396	9080	--	51224	137829
		НР - 72%; СП - 8%				2189,84	124,54	67316	3828		10210	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	261-107-0831	**Мусор строительный**	т	0,194	5,96356	--				--		
2	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	80		6731,98	404,97	538558	32398	306601	148982	742543
		НР - 72%; СП - 8%				2494,49	92,00	199559	7360		55003	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	213-102-0101	**Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М100**	1000 шт.	0,0504	4,032	55190,00				222526		
3	1206-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	26		2865,36	174,50	74499	4537	--	51750	136349
		НР - 72%; СП - 8%				2690,86	73,58	69962	1913		10100	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	261-107-0831	**Мусор строительный**	т	0,105	2,73	--				--		
4	1206-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Полотна дверные. Снятие**	$м^2$	49,14		488,99	--	24029	--	--	17301	44636
		НР - 72%; СП - 8%				488,99	--	24029	--		3306	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0118	0,579852	--				--		
5	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м²	49,14		2371,98	118,93	116559	5845	31290	58926	189524
		НР - 72%; СП - 8%				1616,29	49,20	79424	2418		14039	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	261-104-0121	**Блоки дверные**	м²	1	49,14	--				--		
6	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м²	49,14		7373,00	--	362309	--	362309	--	391294
		СП - 8%				--	--	--	--		28985	
7	1206-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	33		1914,03	81,64	63163	2694	--	44434	116205
		НР - 72%; СП - 8%				1832,39	37,73	60469	1245		8608	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	261-107-0831	**Мусор строительный**	т	0,1066	3,5178	--				--		
8	1206-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Переплеты оконные неостекленные. Снятие	м²	74,25		466,09	12,28	34607	911	--	24658	64007
		НР - 72%; СП - 8%				453,81	7,44	33695	552		4742	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	261-107-0831	**Мусор строительный**	т	0,0252	1,8711	--				--		
9	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м²	74,25		3589,89	245,21	266549	18206	122414	97040	392676
		НР - 72%; СП - 8%				1696,01	119,17	125929	8848		29087	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	261-104-0120	**Блоки оконные**	м²	1	74,25	--				--		
10	223-102-0308 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м²	74,25		31392,00	--	2330856	--	2330856	--	2517324
		СП - 8%				--	--	--	--		186468	
11	1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м²	11,34		2561,82	249,21	29051	2826	10254	12472	44845
		НР - 72%; СП - 8%				1408,39	119,17	15971	1351		3322	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	261-104-0121	**Блоки дверные**	м²	1	11,34	--				--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	223-203-0203 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	м²	11,34	40202,00	–	455891	–	455891	–	492362
		СП - 8%			–	–	–	–		36471	
13	1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м²	1950,8	231,08	–	450791	–	–	324574	837401
		НР - 72%; СП - 8%			231,08	–	450791	–		62035	
14	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	550	1025,34	5,95	563937	3273	167573	283844	915602
		НР - 72%; СП - 8%			714,71	2,07	393091	1139		67821	
15	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	550	646,11	4,33	355361	2382	120395	168234	565483
		НР - 72%; СП - 8%			422,88	1,95	232584	1073		41888	
16	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	1348,6	729,77	5,95	984168	8025	410891	408990	1504606
		НР - 72%; СП - 8%			419,14	2,07	565252	2792		111448	
17	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	1348,6	900,16	6,62	1213956	8928	349584	618832	1979408
		НР - 72%; СП - 8%			634,32	3,00	855444	4046		146620	
18	1146-0401-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стяжки. Разборка	м² покрытия	550	746,36	212,78	410498	117030	–	246824	709907
		НР - 72%; СП - 8%			533,58	89,71	293469	49341		52586	
19	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	550	1430,31	33,78	786671	18580	511516	192319	1057310
		НР - 72%; СП - 8%			466,50	19,15	256575	10533		78320	
20	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м² покрытия	550	3978,56	29,10	2188208	16005	1871298	222310	2603359
		НР - 72%; СП - 8%			547,10	14,29	300905	7859		192841	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1	233-101-0111	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове**	м²	1,02 561	2963,00				1662243		
21	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	520	287,79	2,97	149651	1544	87709	43924	209061
		НР - 72%; СП - 8%			116,15	1,17	60398	608		15486	
22	1111-0101-2701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м² покрытия	180	1862,06	123,00	335171	22140	125872	142578	515968
		НР - 72%; СП - 8%			1039,77	60,37	187159	10867		38219	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1	261-107-0470	Плитки бетонные, цементные или мозаичные	м²	1,02 183,6	--				--		
23	255-102-0604 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м²	180	5130,00	--	923400	--	923400	--	997272
		СП - 8%			--	--	--	--		73872	
24	1109-0306-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Перегородки из алюминиевых сплавов сборно-разборные с остеклением. Монтаж	м²	63	6503,93	212,50	409748	13388	18129	275283	739833
		НР - 72%; СП - 8%			6003,66	65,19	378231	4107		54802	
25	223-102-0101 РСНБ РК 2022	Тамбур из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м²	63	21807,00	--	1373841	--	1373841	--	1483748
		СП - 8%			--	--	--	--		109907	
26	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Пандус бетонный. Устройство	м³	7,5	46545,39	1821,37	349090	13661	323833	10443	388296
		НР - 72%; СП - 8%			1546,14	387,81	11596	2909		28763	
27	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Ограждение. Монтаж	т конструкций	0,2	93838,64	35680,91	18768	7136	975	9399	30421
		НР - 72%; СП - 8%			53283,22	11990,05	10657	2398		2253	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1	261-102-0322	Конструкции стальные	т	1 0,2	--				--		
28	241-101-0110 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,0 мм	м	6	683,00	--	4098	--	4098	--	4426
		СП - 8%			--	--	--	--		328	
29	1110-0212-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Площадки лестничные. Ограждение перилами	м перил	6	558,52	62,59	3351	376	301	2038	5820
		НР - 72%; СП - 8%			445,71	26,12	2674	157		431	
30	261-107-0852 РСНБ РК 2022	Поручень поливинилхлоридный	м	6	561,00	--	3366	--	3366	--	3635
		СП - 8%			--	--	--	--		269	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								19821150
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4675180				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					308965			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					125344			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9912400		
		- Накладные расходы	Тенге							3456379	
		- Сметная прибыль	Тенге							1468230	

Ахмезова АМ