КОРЫТЫНДЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН
ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ
ІСТЕРІ АГЕНТТІГІНІҢ
«ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК
ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
КӘСІПОРНЫ

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА
ПРОЕКТОВ» АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН ПО ДЕЛАМ
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

"Қызылордамемсараптама" ЕМК

БЕКІТЕМІН:
«Қызылордамемсараптама» ЕМК
директоры

Нұрлыбаев Б.Қ.

2009 жылғы 11 желтоқсан №14-0517/09

**«Қызылорда қаласындағы №50 «Жұлдыз»
бала бақшасының ғимаратын күрделі жөндеу»**

жұмыс жобасы бойынша

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
№50 бала бақшасы МҚКК

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«ҚызылордаЖобаҚұрылыс» ЖШС

Қызылорда қаласы

АЛҒЫСӨЗ

«Қызылорда қаласындағы №50 «Жұлдыз» бала бақшасының ғимаратын күрделі жөндеу» жұмыс жобасына осы сараптамалық қорытынды «Қызылордамемсараптама» еншілес мемлекеттік кәсіпорнымен берілді.

Қарауға негіз болған №50 бала бақшасы МҚКП-мен 08.10.2009 жылғы №14/455 шарты.

«Қызылордамемсараптама» ЕМК-ның рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН
Й-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ
ІСТЕРІ АГЕНТТІГІНІҢ
«ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК
ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
КӘСІПОРНЫ

МЕМСАРАПТАМА ГОСЭКСПЕРТИЗА

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА
ПРОЕКТОВ» АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН ПО ДЕЛАМ
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

ДГП "Кызылордагосэкспертиза"

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор
ДГП «Кызылордагосэкспертиза»

Нурлыбаев Б.К.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 14 –0517/09 от 11 декабря 2009 г.

По рабочему проекту
«Капитальный ремонт здания детского сада №50 «Жулдыз» в г. Кызылорде».

Заказчик:
ГККП №50 «Жулдыз» Гор ОО

Генпроектировщик:
ТОО «КызылордаЖобаКуррылыс»

г. Кызылорда

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное экспертное заключение на рабочий проект **«Капитальный ремонт здания детского сада №50 в г. Кызылорде»** выдано ДГП «Кызылордагосэкспертиза». Основанием для рассмотрения послужил договор № 14/455 от 08.10.2009 года с ГККП №50 «Жулдыз» Гор ОО.

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ДГП «Кызылордагосэкспертиза».

1. Рабочий проект **«Капитальный ремонт здания детского сада №50 «Жулдыз» в г. Кызылорде».**

2. ЗАКАЗЧИК: ГККП №50 «Жулдыз» Гор ОО»

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «КызылордаЖобаКурылыс» (12–Ф ГСЛ №0000003 от 09.02.2005 г. до 09.02.2011 года)

Главный инженер проекта – Сандыбаев Б. (приказ ТОО «КызылордаЖобаКурылыс» от 22 января 2009 года №2).

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Госинвестиции

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

5.1. Основание для разработки:

задание на проектирование от 07.09.2009г., утвержденное дирекцией детского сада №50.

техническое заключение о состоянии конструкций и видах ремонта на здание детского сада, выполненное ТОО «КызылордаЖобаКурылыс», согласованное дирекцией детского сада №50 от 01.09.2009г.

ведомость объемов работ.

5.2. Комплектность представленной на экспертизу документации:

ТОМ-I	Книга 1	Общая пояснительная записка.
ТОМ-II	Альбом1	Архитектурно-строительная часть.
	Альбом 2	Отопление
	Альбом 3	Водопровод и канализация
	Альбом 4	Электрооборудование, электроосвещение
ТОМ-III	Книга 1	Сметная документация: объектные и локальные сметы, сметный и сводный сметный расчет.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1. Характеристики участка строительства:

Здание детского сада «Жулдыз» расположено по ул. Амангельды №107 в микрорайоне «Саулет» г. Кызылорда.

Природно-климатические условия района строительства:

Климатический район - IV г. (СНиП РК 2.04-01-2001);

Годовое количество осадков – незначительное;

Средняя температура наружного воздуха (СНиП РК 2.04-01-2001):

- наиболее холодной пятидневки - минус 24^0С;
- наиболее холодных суток - минус 30^0С;

сейсмичность района - 5 баллов (СНиП РК 2.03-30-2006);

район по весу снегового покрова - I (S_0 = 50 кг /м^2 , СНиП 2.01.07-85*);

район по скоростному напору ветра - III (W_o= 38 кг/м^2, СНиП 2.01.07-85*);

экологическая характеристика района - зона экологического кризиса. (Закон РК «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье» №1468-XII от 30 июня 1992г. с изменениями.).

6.2. Современное состояние объекта:

Детский сад состоит из 4-х прямоугольных блоков с размерами в осях 12,0х24,8м, соединяющие между собой переходами, в которых предусмотрены эвакуационные пожарные выходы с лестницами, двухэтажное, с техническим подпольем, высота этажа – 3,3м.

Группы размещены в трех блоках. В каждом блоке располагаются по четыре группы – по две на каждом этаже. На первом этаже крайнего левого блока расположена организация ГУ «Арало-бассейн». Количество групп десять, по 24 детей в каждой. В групповых предусмотрены помещения: раздевальня, игральная, спальня, санузлы с умывальной и буфетная. На первом этаже крайнего правого блок расположен пищеблок, на втором этаже – зал для музыкальных занятий.

Год строительства	1990
Уровень ответственности - II	
Конструктивная схема - с продольными и поперечными несущими стенами.	
Конструктивное решение:	
фундаменты	сборные ж/бетонные ленточные;
стены, перегородки	кирпичные;

покрытия, перекрытия	сборные ж/б многопустотные и ребристые плиты;
крыша, кровля	чердачная по наслонным деревянным стропилам с покрытием из металлочерепицы
водоотвод	наружный организованный
окна, двери	деревянные
полы	деревянные; керамические плитки
внутренняя отделка	штукатурка с последующей известковой окраской стен и потолков
наружная отделка	из силикатного кирпича под расшивку швов
Инженерное оборудование - централизованное:	

По данным технического заключения о состоянии здания, основные несущие и ограждающие конструкции основного здания находятся в удовлетворительном состоянии.

С 2008 году производился ремонт кровли.

По элементам здания:

- оконные блоки деревянные – массовое поражение гнилью, все сопряжения нарушены, физизнос более 60%;

-дверные деревянные блоки - расшатывание дверных полотен и коробок, физизнос более 60%;

- полы линолеумные – истерты, пробиты, местами порваны; из керамических плиток – отсутствие плиток местами, выбоины в основании, физизнос более 60%.

По внутренней отделке:

- известковая окраска – отслаивание и вздутие, ржавые пятна, физизнос более 60%;

- облицовка стен керамическими плитками – частичное отсутствие плиток – физизнос более 40%.

Инженерное обеспечение:

- отопление – повреждение трубопроводов, сильное поражение ржавчиной, неудовлетворительная работа отопительных приборов, физизнос более 60%;

- вентиляция и воздухосборник – состояние удовлетворительное;

- водопровод – большое количество хомутов, выход из строя запорной арматуры, физизнос более 60%;

- канализация – неисправность системы, местами повреждение приборов, физизнос более 60%;

- электроснабжение – потеря эластичности изоляции проводов, повреждения внутренних сетей и приборов, физиизнос более 60%.

Вентиляция и воздухосборник – состояние удовлетворительное.

Наружные сети в удовлетворительном состоянии.

Благоустройство территории: дорожки покрыты асфальтобетоном, раскрошение и отсутствие покрытия. Ограждение– сетчатое, погнуты, сетка местами отсутствует.

6.3. Принятые проектные решения.

Капитальный ремонт здания предусмотрен с целью восстановления и улучшения эксплуатационных показателей ремонтируемого здания, инженерного обеспечения.

Согласно задания на проектирование предусмотрены следующие виды работ:

1. Общестроительные.
2. Инженерное обеспечение.
3. Благоустройство.

6.3.1. Общестроительные:

- полная замена деревянных оконных блоков на металлопластиковые;
- полная замена деревянных дверных блоков;
- устройство покрытия полов из линолеума и из керамических плиток;
- замена глазурованных плиток облицовки стен в прачечной, столовой, медицинском пункте, санузлах;
- окраска стен силикатной краской и известковая окраска потолков, масляная окраска панелей стен в коридорах. Окраска трубопроводов.

6.3.2. Инженерное обеспечение:

Отопление:Теплоснабжение здания предусмотрено от существующих сетей ГКП КТЭЦ. Системы отопления подключены к тепловым сетям через элеваторный узел управ-

ГОСЭКСПЕРТИЗА • МЕМСАРАПТАМА

ления. Общий расход тепла на отопление – 220400 Вт (190000 ккал/час). Параметры теплоносителя в системе отопления - вода 95-70^{0}С.

Система отопления– 4 отдельных систем отопления, однотрубная, вертикальная с нижней разводкой «П» образными стояками. Трубопроводы магистральные: стальные электросварные трубы Ø32-60мм по ГОСТ10704-91*, стояки и разводка: водогазопроводные трубы Ø15-25мм по ГОСТ3262-75*. Нагревательные приборы – чугунные радиаторы «МС-90». Предусмотрена полная замена трубопроводов и арматуры, нагревательных приборов.

Водопровод - сети холодного и горячего водопровода из стальных водогазопроводных труб Ø15, 20,25,50,100мм по ГОСТу 3262-75*. Холодное водоснабжение подается на санитарные приборы, пожарные и поливочные краны. На вводе установлен счетчик для учета воды. Горячее водоснабжение от водонагревателей тип «Аристон» емк. 50,30,15л.

Суточные расходы воды–25,2 м^3.

Предусмотрена замена трубопроводов, водомерного узла, запорных арматур, пожарных кранов. Установка водонагревателей.

Канализация - сети самотечные из полиэтиленовых толстостенных труб Ø50-100мм по ГОСТ 22689-89. Отвод стоков предусматривается от санитарных приборов со самотечным сливом на дворовые сети через выпуски. Для очистки установлены ревизия и прочистки. Суточные расходы стоков–25,2 м^3.

Предусмотрена замена трубопроводов и санитарных приборов.

Электроосвещение и электрооборудование:

Общая потребная мощность объекта – 34,16 кВт.

Категория надежности электроснабжения здания – II.

В качестве распределительных устройств предусмотрены щитки типа ЩРВ. Предусмотрено рабочее, аварийное освещения здания. В качестве источников света приняты светильники с лампами накаливания и с люмини-сцентными лампами. Питающие и распределительные сети выполнены кабелем марки ВВГ открыто, проводом марки ПВ в поливинилхлоридных трубах, групповые сети освещения - проводом марки ППВ скрыто под слоем штукатурки и пустотах панелей перекрытий, кабелем марки ВВГ, открыто на скобах.

Проектом предусмотрена замена распределительных устройств, розеток, выключателей, светильников, распредкоробок.

6.3.3. Благоустройство территории:

Проектом предусмотрено:

- восстановление асфальтобетонного покрытия тип-VIII по существующей дорожке толщиной 3см;

- замена ограждения территории со стороны главного входа и боковые части здания протяженностью – 345,4м, ограда секционная: металлические сетчатые панели, стойки – трубы металлические Ø100мм. Ворота металлические распашные – 3,0м и калитка 0,85м, (по серии 3.017-1). Фундаменты под стойки – монолитные бетонные, класс бетона В12,5.Масляная окраска металлических частей ограждений 2 раза.

- ремонт теневых навесов в количестве 4-х штук по типовым чертежам ТП 310-4-1, размерами 5,8х4,0м: замена деревянных полов, покрытие кровли из оцинкованного листа и малярные работы.

6.4. Организация строительства.

Проект организация строительства выполнен на основании СНиП РК 1.03.06-2002*

Основные строительные материалы: раствор –52,37 м^3; цемент – 12,85 тн; лес-0,36 м^3; стальные трубы-3207,0м; трубы ПХВ-298,0м; чугунные трубы-45,0м; асфальтобетон- 42,44тн; плитки керамические -706,66 м^2; светильник – 376шт; кабели -350м; провода -8410,0м; металл-0,67тн; линолеум-1613,0 –м^2;

Механизмы и транспортные средства:

монтажные работы: краны на гусеничном ходу; автомобильный транспорт; автосамосвалы КАМАЗ;

Трудоемкость –3,500 тыс.чел/дней; продолжительность строительства – 3,0 мес.

6.5. Сметная документация.

Сметная документация разработана в соответствии со СНиП РК 1.02-01-2007 и СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республики Казахстан» на основании сборников сметных цен и расценок на строительные работы СН

МЕМСАРАПТАМА

РК 8.02-05-2002, на монтаж оборудования СН РК 8.02-06-2002, на строительные материалы, изделия и конструкции СН РК 8.02-04-2002, книги 1-8.

Сметная документация составлена с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 3.17.4) в ценах 2001 года, привязанным к местным условиям для неспециализированных строек Кызылординской области.

Сметная стоимость строительства в сметной документации определена базово-индексным методом, который основан на использовании текущих индексов, рассчитанных на основании месячного расчетного показателя (Имрп), устанавливаемого ежегодно согласно бюджетному законодательству.

Обеспечено максимальное включение в проектные решения отечественных товаров, работ и услуг в соответствии с решениями заседания Правительства Республики Казахстан (протокол № 40 от 03.11.2009 г.) «О необходимости активизации работ по увеличению казахстанского содержания в проектах на строительство объектов при разработке проектно-сметной документации».

Территориальный район - 11-1.

В сметной стоимости строительства учтены:

накладные расходы на строительные, монтажные и специальные строительные работы по приложению № 1 СН РК 8.02-02-2002;

ненормируемые и непредвиденные затраты в размере 6% (СН РК 8.02-02-2002);

средства на временные здания и сооружения в размере 1,8х0,8=1,44 % (СН РК 8.02-09-2002);

затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время в размере 1,8х0,9=1,35 % (СН РК 8.02-07-2002);

средства на единовременное вознаграждение за выслугу лет в размере 1% (пункт 3а сборника изменений и дополнений к сметно-нормативным документам 2001года, стр.13);

средства на оплату дополнительных отпусков в размере 0,4% (пункт 3б сборника изменений и дополнений к сметно-нормативным документам 2001года, стр.13);

переход на текущий уровень расчетной стоимости строительства от базового уровня цен 2001 г. по $И_{мрп}$ 2009 г. =1296/775, $И_{мрп}$ 2010 г. =1375/775.

налоги, сборы и обязательные платежи, установленные действующим законодательством в размере 2%;

налог на добавленную стоимость, установленный действующим законодательством в размере 2009-2010гг =12%;

Расчет стоимости строительства выполнен на условную организацию (для увеличения занятости в населенном пункте), базирующуюся в районе строительства. С учетом расположения объекта в зоне экологического кризиса, при составлении локальных смет учтен экологический коэффициент К=1,3:

в соответствии с законом РК «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье» №1468-XII от 30 июня 1992г;

п. 16 задания на проектирование согласно письма Комитета по делам строительства Республики Казахстан от 20.11.2004 г. № 03-03-2-3208.

На рассмотрение представлена следующая сметная документация:

- общая сметная стоимость в базовых ценах 2001 г.	- 29,846 млн. тенге,
в том числе СМР	- 28,839 млн. тенге;
Оборудование	- 0,609 млн.тенге;
- общая сметная стоимость в текущих ценах 2009-2010 г.	- 64,191 млн. тенге,
в том числе СМР(2010г.)	- 51,161 млн. тенге.
Оборудование (2010г.)	- 1,080 млн.тенге

7. ОЦЕНКА ПРИНЯТЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1. Оценка принятых проектных решений.

Рабочий проект **«Капитальный ремонт здания детского сада №50 «Жулдыз» в г. Кызылорде»** разработан в соответствии с техническим заданием на проектирование, на основании технического заключения и обмерочных чертежей, по составу представленные материалы приведены в соответствие с требованиями действующих нормативов:

СН РК 1.04-26-2004 "Реконструкции, капитальный и текущий ремонт жилых домов и объектов коммунального и социально - культурного назначения";

СНиП РК 1.02-01-2007 «О порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство».

7.2. Изменения и дополнения, внесенные в проект в процессе экспертизы.

По общей части:

7.2.1. Общая пояснительная записка по составу и содержанию приведена в соответствие со СНиП РК 1.02-01-2007.

7.2.2. Техническое заключение выполнено согласно СН РК 1.04-07-2002 «Правила оценки физического износа зданий и сооружений».

По строительной части:

7.2.3. На планах и в спецификации оборудования указана маркировка оконных блоков и подоконных досок, подлежащих замене.

7.2.4. Откорректировано:

количество и площадь оконных и дверных блоков;

покрытие пола из керамических плиток в помещении коридора заменены на линолеумные согласно СНиП РК 3.02-2003 «Полы» (табл.2).

7.2.5. Рабочие чертежи в части типов полов, конструкции полов и подоконных досок приведены в соответствие с принятыми проектными решениями.

7.2.6. В ведомости объемов демонтажных и монтажных работ:

дана раскладка объемов работ по каждому помещению;

приведены объемы работ по облицовке стен глазурованной плиткой и монтажу дверных и оконных блоков.

По инженерному обеспечению:

Отопление.

7.2.7. Исключена из объемов работ часть здания, где размещена проектная организация.

7.2.8.Количество секции радиаторов обосновано расчетом.

7.2.9.Представлен расчет элеватора.

7.2.10.Выполнено ограждение нагревательных приборов в игровых комнатах и внесено в спецификацию оборудования согласно СНиП РК 4.02-42-2006 (п.6.3).

Водоснабжение и канализация.

7.2.11. Откорректирован расчетный расход воды согласно СНиП РК 4.01-41-2006, принят 25,2м^3/сут вместо 20,61 м^3/сут.

7.2.12. Сети канализации выполнены по ГОСТ22689-89.

Электроосвещение и электрооборудование.

7.2.13. На чертежах откорректировано:

пояснение к проекту;

потебная мощность объекта;

расчетные схемы питающих и распределительных сетей;

освещенность и типы светильников в спальных помещениях.

7.2.14.В спецификации оборудования откорректировано:

количество и типы светильников;

количество кабелей и проводов.

По сметной части.

По сводному сметному расчету:

7.2.15. Откорректировано: стоимость проектных работ приняты в соответствии с объемами и видами выполняемых работ (снижение 0,658 млн. тенге).

По локальной смете:

7.2.16. Откорректировано: объемы оконных блоков (снижение 0,038 млн. тенге), дверных блоков (увеличение 0,526 млн. тенге), полы (снижение 0,230 млн. тенге), отделочных работ (увеличение 0,283 млн. тенге), изоляция трубопроводов (увеличение 0,220 млн. тенге), стальных труб и арматуры (увеличение 0,188 млн. тенге), щиток осветительный (снижение 0,060 млн. тенге), светильников (увеличение 0,142 млн. тенге), провода (снижение 0,642 млн. тенге), МАФ (увеличение 0,671 млн. тенге).

7.2.17. Заменено: расценки стоимость теплосчетчика (снижение 0,137 млн. тенге), огнетушителя и корыта для кладки пожарного рукава (снижение 0,983 млн. тенге).

7.2.18. Добавлено: затраты ограждений радиаторов (увеличение 0,163 млн. тенге).

7.2.19. Изменения сметной стоимости объекта в текущих ценах составили:

- увеличение - 2,193 млн. тенге;
- снижение - 2,748 млн. тенге.

7.2.20. ТЭП. В результате внесении изменений рабочий проект технико-экономические показатели определились в следующем виде:

№ пп	Наименование	Единица измерения	Показатели		отклонение (+)увеличен (-)уменьшен.
			заявленные до экспертиза	рекомендованные к утверждению	
1	Мощность: (вместимость)	мест	240	240	-
2	Общая площадь	кв.м	1793,4	1793,4	-
3	Строительный объем	куб.м	10057,7	10057,7	-
5	Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001года, в т.ч	млн. тенге	29,846	29,897	+ 0,051
	- СМР	млн. тенге	28,839	29,301	+ 0,462
	- Оборудование	млн. тенге	0,609	0,191	- 0,418
	- Прочие работы	млн. тенге	0,398	0,405	+ 0,007
	Общая сметная стоимость строительства в текущем уровне цен 2009-2010 года (с учетом НДС), в т.ч.:	млн. тенге	64,191	63,636	- 0,555
	- 2009 год	млн. тенге	3,287	2,629	- 0,658
	- 2010 год	млн. тенге	60,904	61,007	+ 0,103
	СМР (2010 год)	млн. тенге	51,161	51,980	+ 0,819
	Оборудование (2010)	млн. тенге	1,080	0,338	- 0,742
	Прочие затраты (2009г.-2010г.) в т.ч.	млн. тенге	11,950	11,318	- 0,632
	- ПИР и экспертиза в 2009 году	млн. тенге	3,287	2,629	- 0,658
	- доп. затраты на стр-во, авторский надзор и техн. надзор в 2010 году	млн. тенге	8,663	8,689	+ 0,026
6	Трудоемкость строительства	тыс.чел.дн	3,412	3,500	+ 0,088
7	Продолжительность строительства	мес.	3,0	3,0	-
8	Вид строительства	Капитальный ремонт			

8. ВЫВОД.

Рабочий проект **«Капитальный ремонт здания детского сада №50 «Жулдыз» в г. Кызылорде»,** соответствует требованиям государственных нормативов действующих на территории Республики Казахстан и рекомендуется к утверждению в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

1. Мощность, мест - 240
2. Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001года, млн.тенге. - 29,897
   - в том числе СМР, млн.тенге - 29,301
3. Общая сметная стоимость строительства в текущем уровне цен (2009-2010) года (с учетом НДС), млн.тенге, в т.ч. - 63,636
   - 2009 год - 2,629
   - 2010 год - 61,007
   - СМР(2010г), млн тенге - 51,980
4. Продолжительность строительства, мес - 3,0

8.2. При представлении на утверждение и выдаче на производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

8.3. До начала производства работ рабочий проект подлежит утверждению в установленном порядке в течении 6 месяцев.

8. Тұжырым:

«Қызылорда қаласындағы №50 «Жұлдыз» балалар бақшасы ғимаратына күрделі жөндеу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасы аумағында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келетіндіктен, төмендегі негізгі техника-экономикалық көрсеткіштерімен белгіленген тәртіппен бекітуге ұсынылады:

1. Қуаттылылығы, орын	- 240
2. 2001 жылғы базалық бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны, млн.теңге	- 29,897
- оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары	- 29,301
3. 2009-2010 жылғы ағымдағы бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны (ҚҚС қоса есептегенде), млн.теңге	- 63,636
- 2009 жыл	- 2,629
- 2010 жыл	- 61,007
- құрылыс-монтаж жұмыстары (2010ж), млн.теңге	- 51,980
4. Құрылыс ұзақтығы, ай	- 3,0

8.2. Жұмыс жобасы жұмыс өндірісіне бекіту және тапсыру кезінде сараптаманың осы қорытындысына сәйкес екендігі тексерілуі тиіс.

8.3. Жұмыс жобасы жұмыс өндірісі басталғанға дейін 6 ай ішінде белгіленген тәртіп бойынша бекітіледі.

«Қызылордамемсараптама» ЕМК директорының орынбасары;	Д.Төлеуова
Өндіріс бөлімінің бастығы:	С. Нем
Жетекші сарапшы/ жетекші маман:	С. Сыздықова
Маман:	Р. Кенжалиева
Жетекші маман:	О. Абдукаримов
Жетекші маман:	Н. Төлеуова

- ЕМК -
- Қызылордамемсараптама
- ДП -
- Қызылордагосэкспертиза