Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»Северо-Казахстанская область,г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23 БИН 050240007370**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Шақшам-R" Павлодарская область, г.Павлодар,Торайгырова, 64 БИН/ИИН 140440011215**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство дренажной системы отвода талых, грунтовых и ливневых вод с территории 3-х 18-ти этажных жилых домов по ул. Ж. Жабаева 11, 49А, 49Б в г. Петропавловске, СКО**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные инжнинерные сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 78** от 2025-06-10

Акт № 3 выполненных работ

за **сентябрь 2025** (месяц, год) на **6-01-00-01 Дренажная канализация** работы/ **Корректирующея смета 1/**

Составлен (а) в текущих ценах на 29.09.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 2: Добавить					
1	5	**6201-0602-1302** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка геосетки, покрытия грунтовые**	$м^2$	180	19,0	3 420,0	
2	6	**217-203-0304** *РСНБ РК 2022*	**Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/$м^2$, разрывная нагрузка 8,8 кН/м**	$м^2$	371,2	405,0	150 336,0	Казахстан
3	7	**225-101-0106** *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**	шт.	12	20 191,0	242 292,0	Казахстан
4	8	**225-101-0109** *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	2	29 044,0	58 088,0	Казахстан
5	9	**6201-0401-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	$м^3$	4,6752	3 377,0	15 788,0	
6	10	**211-401-0101** *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	$м^3$	5,14272	3 242,0	16 673,0	Казахстан
7	11	**6113-0301-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой**	$м^2$	48,027989	4 216,0	202 486,0	
			Итого по разделу 2: Добавить				689 083	
			ИТОГО по акту				689 083	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,5%)			689083*7,5/100	51 681	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			689083+0+0+51681	**740 764**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			740764*5/100	37 038	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)			740764*3/100	22 223	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**800 025**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,0388			800025*1,0388	**831 066**	
			Договорной коэфицент К=0,98				***814 444,65***	
			НДС				***97 733,36***	
			Итого с НДС				***912 178,01***	

Заказчик :

Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»Северо-Казахстанская область,г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23 БИН 050240007370

исполняющий руководителя Толмачев К.А.

Руководитель _____Баксимов А.К.

ТОО "Регион Эксперт"
СКО, г. Петропавловск, Ахременко Н.А.,29
БИН/ИИН 180740034232

Директор_____Алпысбай М.Н.

Подрядчик :

Товарищество с ограниченной ответственностью "Шақшам-R"
Павлодарская область, г.Павлодар,Торайгырова, 64
БИН/ИИН 140440011215

Директор_____Ахшабаев Р.А.

ТОО "ППО"ГОТИКА"
СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Ибрая Алтынсарина, 178
БИН 030940004911

Директор_____Прудовикова О.Б.

590020

Утверждаю
Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»Северо-Казахстанская область,г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23 БИН 050240007370
и.о. заместителя руководителя Темонов В.А.
Руководитель_____ **Баксимов А.К.**

Согласовано
ТОО "ППО"ГОТИКА" СКО,г. Петропавловск, ул. Имени Ибрая Алтынсарина, 178 БИН 030940004911
Директор_____ **Прудовикова О.Б.**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение 1. Форма 4

Наименование стройки - Строительство дренажной системы отвода талых, грунтовых и ливневых вод с территории 3-х 18-ти этажных жилых домов по ул. Ж. Жабаева 11, 49А, 49Б в г. Петропавловске, СКО
Шифр стройки №10/02-2024

Наименование объекта - Наружные инжнерные сети
Шифр объекта 06.янв

Корректирующая смета №1
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Дренажная канализация подтвержд
(Наименование работ и затрат)

Основание: НК

Сметная стоимость	**689,083**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	106,570	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,025	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на июль 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				
		затраты на труд рабочих	тенге			100 983
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*134 036*
		машины и механизмы	тенге			25 317
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5 587*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			-126 300
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	25		
	Раздел 1.	**Исключить**				
		из них:				**-689 083**
		затраты на труд рабочих	тенге			-85 525
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*41 865*
		машины и механизмы	тенге			-747

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*-224*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			-602 811
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	-16		
	Подраздел 1.1.	**Дренаж**				
		из них:				**-76 978**
		материалы, изделия и конструкции	тенге			-76 978
10	**217-203-0305** *РСНБ РК 2022*	**Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 350 г/м^2, разрывная нагрузка 11,5 кН/м /ТС-110/**	**м^2**	**162,4**	**-474**	**-76 978**
	Подраздел 1.2.	**Колодцы**				
		из них:				**-328 765**
		материалы, изделия и конструкции	тенге			-328 765
24	**212-101-0601** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**11,2**	**-29 354**	**-328 765**
	Подраздел 1.3.	**Отмостка**				
		из них:				**-283 340**
		затраты на труд рабочих	тенге			-85 525
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*41 865*
		машины и механизмы	тенге			-747
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*-224*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			-197 068
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	-16		
35	**6113-0301-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см**	**м^2**	**-74,76**	**2 882**	**-215 458**
3.1		из них:				
		затраты на труд рабочих				
3.1.1	005-0137	в том числе оплата труда рабочих			866	-64 742
3.2		Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	-12,058788	424	-31 698
		машины и механизмы			5 368	-64 732
3.2.1	321-212-0401	в том числе оплата труда машинистов			10	-747
3.2.2	314-503-0601	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	-0,7117152	3	-224
		Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	-0,0251194	94	-67
3.2.3	314-102-0101	*в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.*	*чел.-ч*	*-0,0251194*	11 866	-298
		Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	-0,0167462	*2 760*	*-69*
3.2.4	331-101-0101	*в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.*	*чел.-ч*	*-0,0167462*	13 050	-219
		Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	-0,0167462	*3 944*	*-66*
3.3		*в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.*	*чел.-ч*	*-0,0167462*	8 397	-141
		материалы, изделия и конструкции			*2 760*	*-46*
3.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	-0,3738	2 006	-149 969
3.3.2	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	-5,337864	3 242	-1 212
					26 019	-138 886

1	2	3	4	5	6	7
3.3.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	-0,044856	219 736	-9 856
36	**6113-0301-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=2***	**Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6113-0301-0201**	**м²**	**-74,76**	**908**	**-67 882**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			278	-20 783
4.1.1	005-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	-3,88752	136 5 368	-10 167 -20 868
4.2		материалы, изделия и конструкции				
4.2.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	-1,809192	630 26 019	-47 099 -47 073
	Раздел 2.	**Добавить**				
		из них:				**689 083**
		затраты на труд рабочих	тенге			186 508
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*92 171*
		машины и механизмы	тенге			26 064
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5 811*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			476 511
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	41		
1	**6201-0602-1302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Укладка геосетки, покрытия грунтовые**	**м²**	**180**	**19**	**3 420**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			17	3 060
5.1.1	005-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,63	8 4 998	1 440 3 149
5.2		машины и механизмы				
5.2.1	331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность КМУ на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0,02016	1 9 966	180 201
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,02016*	*2 760*	*56*
5.3		материалы, изделия и конструкции				
5.3.1	261-107-0621	Скобы металлические для монтажа	кг	0,576	1 166	180 96
2	**217-203-0304** ***РСНБ РК 2022***	**Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м², разрывная нагрузка 8,8 кН/м**	**м²**	**371,2**	**405**	**150 336**
3	**225-101-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**	**шт.**	**12**	**20 191**	**242 292**
4	**225-101-0109** ***РСНБ РК 2022***	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	**2**	**29 044**	**58 088**
5	**6201-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**м³**	**4,6752**	**3 377**	**15 788**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			674	3 151
9.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,7541098	330 4 179	1 543 3 151

1	2	3	4	5	6	7
9.2		машины и механизмы				
		в том числе оплата труда машинистов			2 701	12 628
9.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0,3707247	534	2 497
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3707247*	21 014	7 790
9.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,0811615	*3 944*	*1 462*
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0811615*	21 563	1 750
9.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,224634	*3 944*	*320*
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,224634*	11 866	2 666
9.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,0340355	*2 760*	*620*
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0340355*	12 488	425
9.3		материалы, изделия и конструкции			*2 760*	*94*
9.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,23376	2	9
6	**211-401-0101** *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**$м^3$**	**5,14272**	36	8
7	**6113-0301-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой**	**$м^2$**	**48,027989**	**3 242**	**16 673**
		из них:			**4 216**	**202 486**
11.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			3 754	180 297
11.1.1	006-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	37,1304383	1 857	89 188
11.2		машины и механизмы			4 855	180 268
		в том числе оплата труда машинистов			276	13 256
11.2.1	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	1,1834097	69	3 314
11.2.2	321-212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,55943	39	46
11.2.3	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,9252112	94	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,9252112*	12 529	11 592
11.2.4	314-503-0401	Мини-погрузчик на колесном ходу в комплекте с основным погрузочным ковшом (типа МКСМ), грузоподъёмность до 1 т	маш.-ч	0,080687	*3 300*	*3 053*
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,080687*	9 712	784
11.2.5	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	1,2963715	*2 760*	*223*
11.3		материалы, изделия и конструкции			636	824
11.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	2,7616094	186	8 933
					3 242	8 953

Товарищество с ограниченной ответственностью "Шақшам-R" Павлодарская область, г.Павлодар,Торайгырова, 64 БИН/ИИН 140440011215

Директор_____ Ахшабаев Е.А.