сметная документация

«Проведение земляных работ по строительству канала для технической воды вблизи села Ажбай, Брикского сельского округа, Казталовского района, ЗКО»

Индивидуальный предприниматель _____ **Садыров Н.С.**

Уральск – 2025 г.

www.smetka.kz

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Брикского сельского округа Казталовского района Западно-Казахстанской области"

Содержание

№	№ сметы	Наименование сметы	№ стр
1		Ведомость объемов работ	
2		Пояснительная записка	
3		Сводный сметный расчет стоимости строительства	
4	2-01	Земляные работы (локальная смета)	
5	2-01	Земляные работы (ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете)	

УТВЕРЖДАЮ
ГУ "Аппарат акима Брикского сельского округа
Казталовского района Западно-Казахстанской области"
аким Жакиев Ж.Т.

"_____" _____

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на проведение земляных работ по строительству канала для технической воды вблизи села Ажбай, Брикского сельского округа, Казталовского района, ЗКО

Мы, нижеподписавшиеся, в составе представителей от:

Заказчика _____

Подрядчика _____

произвели осмотр с целью определения видов и объёмов ремонтно-строительных работ

Для определение видов и объемов работ на проведение земляных работ по строительству канала для технической воды

по адресу с.Ажбай, Брикский сельский округ, Казталовский район, ЗКО

и установили следующее:

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Кол-во
1	2	3	4
1	Устройство канала или дамбы обвалования одноковшовым экскаватором, вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1	м3 грунта	525,0
2	Устройство канала или дамбы обвалования одноковшовым экскаватором, вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3 грунта	4 725,0
3	Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 79 кВт(108 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 2 Объём = 3,0 * 2,0 * 3,0	м3 грунта	18,0
4	Уплотнение грунта самоходным вибрационным катком 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	18,0
5	Уплотнение грунта самоходным вибрационным катком 2,2 т, на каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	18,0

Заказчик _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Составил _____ Садыров Н.С.
должность, подпись (инициалы, фамилия)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации **«Проведение земляных работ по строительству канала для технической воды вблизи села Ажбай, Брикского сельского округа, Казталовского района, ЗКО»**.

Сметная документация составлена на основании:
- утвержденной заказчиком ведомость объемов работ от «____» _____ 2025 г.;
- сборников элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ЭСН РК 8.04-01-2024 утвержденных приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МПС РК от 18.10.2024 года №133-нк;
- сборников сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04-08-2024 со всеми изменениями и дополнениями;
- сборника сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК 8.04-11-2024 со всеми изменениями и дополнениями;
- сборника сметных цен на затраты труда в строительстве СЦЗТ РК 8.04-13-2024;
- сборника сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства СЦПГ РК 8.04-12-2024 со всеми изменениями и дополнениями;

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса «Смета РК 2025» (редакция от 12.06.2025 г.) по выпуску сметной документации в текущих ценах 4 квартала 2024 года в полном соответствии с НДЦС РК 8.01-08-2022 утвержденных приказом Комитета по делам строительства, ЖКХ МИИР РК от 01.12.2022 года №223-нк с учетом индекса стоимости строительства на 3 квартал 2025 года.

В локальных сметах приняты:
-территориальный район – ЗКО, Казталовский район

В сводном расчете стоимости строительства учтены:
- сметная прибыль учтена в размере 5% согласно п.8.2.65.2 НДЦС РК 8.04-03-2022,
- налог на добавленную стоимость в размере 12% от общей сметной стоимости строительства в текущем уровне цен;
- сметная документация посчитана на 3 квартал 2025 г.-100% согласно данных Заказчика о начале строительства объекта (начала проведения работ).

Индивидуальный предприниматель _____ **Садыров Н.С.**

ЕСЦ РК 2025 пр. 48-нк, Западно-Казахстанская область введен с 01.04.2025
ЭСН РК 2025 И43 введен с 01.04.2025
ССЦ 2025 пр. 48-нк, Западно-Казахстанская область, Казталовский район введен с 01.04.2025
ПСЦ Июнь 2025, Западно-Казахстанская область, Казталовский район введен с 01.06.2025

Приложение Г
НДЦС РК 8.01-08-2022
Форма 1

Наименование инвестиционного проекта
Проведение земляных работ по строительству канала для технической воды вблизи села Ажбай, Брикского сельского округа, Казталовского района, ЗКО

Заказчик ГУ "Аппарат акима Брикского сельского округа Казталовского района Западно-Казахстанской области"
(наименование организации)

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету
в сумме 3 873,045 тыс. тенге
в том числе:
возвратных сумм - тыс. тенге
налог на добавленную стоимость 414,969 тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"____"_____20____ год.

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Проведение земляных работ по строительству канала для технической воды вблизи села Ажбай, Брикского сельского округа, Казталовского района, ЗКО
(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2024г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Проектирование				
1		Итого по части I в сметных ценах				
2		Итого по части I в прогнозных ценах				
3	НДЦС РК 8.04-07-2024 Приказ № 94-НК от 12.06.2024	в том числе на 2025 год - 100 %, К=1,0790				
4		**Часть II. Строительство**				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
5	2-01	Земляные работы	3 110,802			3 110,802
		Итого по главе № 2	3 110,802			3 110,802
		Итого по главам № 1 - 7	3 110,802			3 110,802
6	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65	Сметная прибыль - 5 %	155,540			155,540
		Итого со сметной прибылью	3 266,342			3 266,342
		Итого по части II в сметных ценах	3 266,342			3 266,342
		Итого по части II в прогнозных ценах	3 458,076			3 458,076

1	2	3	4	5	6	7
7	НДЦС РК 8.04-07-2024 Приказ № 94-НК от 12.06.2024	в том числе на 3 кв 2025 г. - 100 %, К=1,0587	3 458,076			3 458,076
8	НДЦС РК 8.04-07-2024 Приказ № 94-НК от 12.06.2024	в том числе на 2025 год	3 458,076			3 458,076
		Часть III. Инжиниринговые услуги				
		Итого по части III в сметных ценах				
		Итого по части III в прогнозных ценах				
9	НДЦС РК 8.04-07-2024 Приказ № 94-НК от 12.06.2024	в том числе на 3 кв 2025 год - 100 %, К=1,0587				
10	НДЦС РК 8.04-07-2024 Приказ № 94-НК от 12.06.2024	в том числе на 2025 год				
		Итого по частям I-III в сметных ценах	3 266,342			3 266,342
		Итого по частям I-III в прогнозных ценах	3 458,076			3 458,076
11		в том числе на 2025 год	3 458,076			3 458,076
	Налоговый Кодекс РК от 25.12.2017 № 120-VI, ст.422	**Налог на добавленную стоимость (НДС) - 12 %**			414,969	414,969
12		в том числе на 2025 год			414,969	414,969
		Всего по сводному сметному расчету	3 458,076		414,969	3 873,045
13		в том числе на 2025 год	3 458,076		414,969	3 873,045

Индивидуальный предпринимательЕ _____ **Садыров Н.С.**

ЕСЦ РК 2025 пр. 48-нк, Западно-Казахстанская область введен с 01.04.2025
ЭСН РК 2025 И43 введен с 01.04.2025
ССЦ 2025 пр. 48-нк, Западно-Казахстанская область, Казталовский район введен с 01.04.2025
ПСЦ Июнь 2025, Западно-Казахстанская область, Казталовский район введен с 01.06.2025

Приложение Г
НДЦС РК 8.01-08-2022
Форма 4

Наименование стройки: Проведение земляных работ по строительству канала для технической воды вблизи села Ажбай, Брикского сельского округа, Казталовского района, ЗКО

Наименование объекта:

Локальная смета № 2-01
(Локальный сметный расчет)

на Земляные работы
(наименование работ и затрат)

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость 3 110,802 тыс. тенге
Средства на оплату труда 921,654 тыс. тенге
Нормативная трудоемкость 0,24881 тыс. чел.-ч

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ				**3 110 802**
1	1101-0501-0111 Ккл=1,11	Устройство канала или дамбы обвалования одноковшовым экскаватором, вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1 (снятие плодородного слоя грунта) *Состав работ:* *Примечание:* *Нормой не учтена планировка дна и откосов каналов под облицовку, которую следует учитывать дополнительно в соответствии с проектом.* *Нормой учтена разработка грунтов одноковшовыми экскаваторами с различными видами сменного оборудования (кроме грейфера)* *Состав:* *1. Разработка грунта в отвал. 2. Зачистка дна откосов и берм по проекту. 3. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков в забое. 4. Подготовка пути для передвижки экскаватора и другие работы, сопутствующие экскавации.*	м3 грунта	525	476	249 900
	001-0120	*Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)*	*чел.-ч*	*6,2937*	*3 741*	*23 545*

1	2	3	4	5	6	7
	099-0100	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*13,694625*	-	-
	311-401-0204	*Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при строительстве сложных инженерных сооружений ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т*	*маш.-ч*	*13,694625*	*16 530*	*226 372*
2	1101-0501-0112 Ккл=1,11	Устройство канала или дамбы обвалования одноковшовым экскаватором, вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2 *Состав работ:* *Примечание:* *Нормой не учтена планировка дна и откосов каналов под облицовку, которую следует учитывать дополнительно в соответствии с проектом.* *Нормой учтена разработка грунтов одноковшовыми экскаваторами с различными видами сменного оборудования (кроме грейфера)* *Состав:* *1. Разработка грунта в отвал. 2. Зачистка дна откосов и берм по проекту. 3. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков в забое. 4. Подготовка пути для передвижки экскаватора и другие работы, сопутствующие экскавации.*	м3 грунта	4 725	604	2 853 900
	001-0120	*Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)*	*чел.-ч*	*71,853075*	*3 741*	*268 802*
	099-0100	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*156,29355*	-	-
	311-401-0204	*Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при строительстве сложных инженерных сооружений ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т*	*маш.-ч*	*156,29355*	*16 530*	*2 583 532*
3	1101-0203-0153 Ккл=1,11	Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 79 кВт(108 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 2 (засыпка прохода существующего канала) Объём = 3,0 * 2,0 * 3,0	м3 грунта	18	64	1 152

1	2	3	4	5	6	7
		Состав работ: *Примечание:* *При разработке грунта экскаватором и бульдозером при работе на водохозяйственном строительстве, применять* *При работе на водохозяйственном строительстве, на сооружении магистральных трубопроводов следует применять* *В норме затраты на эксплуатацию машин исчислены исходя из условий работы экскаваторов и бульдозеров на «других видах строительства».* *Состав:* *1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов.*				
	311-101-0102	*Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т*	*маш.-ч*	*0,075924*	*15 179*	*1 152*
4	1101-0701-0301 Ккл=1,11	Уплотнение грунта самоходным вибрационным катком 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см *Состав работ:* *Примечание:* *Норма дана в зависимости от толщины слоя уплотнения и от числа проходов катков и тракторов по одному следу, а именно: на первый проход и на каждый последующий проход. Число проходов катков и тракторов принимается по проекту.* *Состав:* *1. Разравнивание грунта перед уплотнением.* *2. Уплотнение грунта.*	м3 уплотненного грунта	18	213	3 834
	311-101-0102	*Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т*	*маш.-ч*	*0,22977*	*15 179*	*3 488*
	321-101-0501	*Катки дорожные самоходные вибрационные массой 2,2 т*	*маш.-ч*	*0,03996*	*8 437*	*337*

1	2	3	4	5	6	7
5	1101-0701-0307 К0=6 Ккл=1,11	Уплотнение грунта самоходным вибрационным катком 2,2 т, на каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см *Состав работ:* *Примечание:* *Норма дана в зависимости от толщины слоя уплотнения и от числа проходов катков и тракторов по одному следу, а именно: на первый проход и на каждый последующий проход. Число проходов катков и тракторов принимается по проекту.* *Состав:* *1. Разравнивание грунта перед уплотнением.* *2. Уплотнение грунта.*	м3 уплотненного грунта	18	112	2 016
	321-101-0501	*Катки дорожные самоходные вибрационные массой 2,2 т*	*маш.-ч*	*0,23976*	*8 437*	*2 023*

Составил Садыров Н.С.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

ССЦ 2025 пр. 48-нк, Западно-Казахстанская область, Казталовский район введен с 01.04.2025
ПСЦ Июнь 2025, Западно-Казахстанская область, Казталовский район введен с 01.06.2025

Приложение Г
НДЦС РК 8.01-08-2022

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-01

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2024г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Всего по ведомости:				-

Составил Садыров Н.С.

должность, подпись (инициалы, фамилия)