РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ГСЛ-14013437
ТОО «BEST-7»

Наименование объекта: "Газификация животноводческого комплекса для создания откормочной площадки в Крестьянском хозяйстве "Арт-Агро" расположенного по адресу: Актюбинская область, Хобдинский район, село Бестау" Корректировка сметной документации.

Пояснительная записка
Локальные сметы
Сводная ведомость ресурсов
СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ:
Сводный сметный расчет

Директор ТОО "BEST-7" _____ **Б.С. Жолдыбаев**

Главный инженер проекта _____ **Б.М. Шунгариева**

г Актобе
2025 г.

Пояснительная записка

Объект строительства "Газификация животноводческого комплекса для создания откормочной площадки в крестьянском хозяйстве "Арт-Агро" расположенного по адресу: Актюбинская область, Хобдинский район, село Бестау". Корректировка сметной документации. находится в регионе Актюбинская область, Хобдинский район, село Бестау.

Сметная стоимость строительства объекта определена на основании следующих сметно-нормативных документов, утвержденных соответствующими приказами:

1. уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства Республики Казахстан и подведомственных организаций:

- Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (НДЦС РК 8.01-08-2022);
- Сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством (НДЦС РК 8.04-09-2022);
- Индексы стоимости для строительства (НДЦС РК 8.04-07-2024);
- Общие положения по применению единичных сметных цен на строительно-монтажные работы (НДЦС РК 8.04-03-2022);
- Общие положения по применению элементных сметных норм на строительные работы, ремонтно-строительные работы, монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2022, ЭСН РК 8.04-01-2024, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022, ЭСН РК 8.04-02-2024);
- Общие положения по применению сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2024);
- Общие положения по применению сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2024);
- Сборники единичных сметных цен на строительно-монтажные работы (НДЦС РК 8.04-03-2024);
- Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2022, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022);
- Сборники укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения (УСН РК 8.02-04-2024);
- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивных элементов (УСН РК 8.02-03-2024);
- Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2024);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2024);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов (СЦЭМ РК 8.04-11-2024);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 1. Автомобильные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2024);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 2. Железнодорожные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2024);
- Сборник сметных цен на затраты труда в строительстве (СЦЗТ РК 8.04-13-2024);
- Справочник сметных цен на строительные материалы, изделия, конструкции и инженерное оборудование. Книга 1;
- Справочник сметных цен на строительные материалы, изделия, конструкции. Книга 1.1;
- Справочник сметных цен на оборудование, мебель и инвентарь для объектов образования. Книга 2;
- Справочник сметных цен на оборудование объектов здравоохранения. Книга 3;
- Справочник сметных цен на технологическое оборудование. Книга 4.

2. Комитета автомобильных дорог МТ РК:

- Порядок определения стоимости среднего, текущего ремонта и содержания автомобильных дорог в Республике Казахстан (ВНЦ РК 9.1.1-001-2024);
- Сборник сметных норм на работы по среднему и текущему ремонту, содержанию, озеленению, диагностике и паспортизации автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений на них, а также улиц городов и населенных пунктов. Часть 1;
- Сборник сметных норм на работы по среднему и текущему ремонту, содержанию, озеленению, диагностике и паспортизации автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений на них, а также улиц городов и населенных пунктов. Часть 2;
- Сборник сметных цен на затраты труда на работы по среднему, текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог (ВНЦ РК 9.2.2-005-2024);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию дорожно-строительных машин и механизмов, используемых при среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог (ВНЦ РК 9.2.1-004-2024).

Стоимость материалов, изделий, конструкций и оборудования, отсутствующие в сметно-нормативной базе приняты согласно «Перечню материалов, изделий, оборудования, утвержденный Заказчиком, стоимость которых принята по прайс-листам, коммерческим предложениям, справочным изданиям подведомственной организации уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства Республики Казахстан».

Приняты затраты:

- на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом в соответствии со Сметными нормами дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление стоительством (НДЦС РК 8.04-09-2022), в размере - 7%.
- Прочие затраты по главе 8 приняты в соответствии с разделом "Проект организации строительства".
- Сметная прибыль принята от стоимости строительно-монтажных работ по итогам глав 1-8 в размере - 5%.
- Непредвиденные работы и затраты приняты по итогам глав 1-8 в размере - 3%.
- Стоимость проектных работ включена расчетная. Приложение - (№ расчета, сметы).
- Стоимость инженерных изысканий включена расчетная. Приложение - (№ расчета, сметы).
- Стоимость средств на комплексную вневедомственную экспертизу: Приложение - (№ расчета, сметы).
- Определены затраты на инжиниринговые услуги в строительстве:
-

- по управлению проектом;

всего - тыс. тенге

- по техническому надзору;

всего - 949,138 тыс. тенге

- по авторскому надзору;

всего - 150,809 тыс. тенге

коэффициент для перехода от цен 2024 г. в цены 2025 г. 2 квартал - 1,0388

Налог на добавленную стоимость на 2024 год - 12 %.
Сметная документация составлена с использованием программного обеспечения SANA 2025.2.1Д от 17.02.2025 г. в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Заказ 14 Форма 1

Наименование инвестиционного проекта

Заказчик: Директор Умирбаев А.И.

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме **41 401,117** тыс тенге

в том числе:

возвратных сумм тыс тенге

налог на добавленную стоимость **4 435,834** тыс тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 2025 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

"Газификация животноводческого комплекса для создания откормочной площадки в крестьянском хозяйстве "Арт-Агро" расположенного по адресу: Актюбинская область, Хобдинский район, село Бестау". Корректировка сметной документации

(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I Проектирование				
		Проектные работы			1 700,160	1 700,160
		Инженерные изыскания на строительство				
	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу			293,788	293,788
		Итого по части I в текущих ценах			1 993,948	1 993,948
		Часть II Строительство				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				

Сводный сметный расчет стоимости строительства. Заказ №14

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
	2-01	Ограждение	590,707			590,707
		Итого по главе 2	590,707			590,707
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
	6-01	Газоснабжение	27 719,248	67,486		27 786,734
		Итого по главе 6	27 719,248	67,486		27 786,734
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
		Итого по главам 1-7	28 309,955	67,486		28 377,441
		сметная з/плата				9 683,019
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				3,591
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, 1.46	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7%)	1 981,697			1 981,697
		Итого по главе 8	1 981,697			1 981,697
		Итого по главам 1-8	30 291,651	67,486		30 359,137
		Сметная прибыль (5)%	1 514,583			1 514,583
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (3)%	908,750	2,025		910,774
		Итого по части II в текущих ценах 2024г.	32 714,983	69,511		32 784,494
		Часть III Инжиниринговые услуги				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на управление проектом в текущих ценах 2024г.				

Сводный сметный расчет стоимости строительства. Заказ №14

1	2	3	4	5	6	7
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на авторский надзор в текущих ценах 2024г. (32784,494*0,46%)			150,809	150,809
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на технический надзор в текущих ценах 2024г. (32714,983+69,511*0,2)*2,90%			949,138	949,138
		Итого по части III в текущих ценах 2024г.			1 099,946	1 099,946
		Итого в текущих ценах	**32 714,983**	**69,511**	**3 093,894**	**35 878,388**
		в том числе				
		Часть I, всего			**1 993,948**	**1 993,948**
		в том числе				
		Проектные работы, всего			1 700,160	1 700,160
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г. 2 квартал - 100%			*1 700,160*	*1 700,160*
		Инженерные изыскания на строительство, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего			293,788	293,788
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Часть II, III, всего	**32 714,983**	**69,511**	**1 099,946**	**33 884,440**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г. 2 квартал - 100%	*32 714,983*	*69,511*	*1 099,946*	*33 884,440*
		В прогнозных ценах				
		Часть I, всего			**1 766,126**	**1 766,126**
		в том числе				
		Проектные работы, всего			1 766,126	1 766,126

Сводный сметный расчет стоимости строительства. Заказ №14

1	2	3	4	5	6	7
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г. 2 квартал - 100% (Кпер = 1,038800000)			*1 766,126*	*1 766,126*
		Инженерные изыскания на строительство, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Часть II, III, всего	**33 984,325**	**72,208**	**1 142,624**	**35 199,157**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г. 2 квартал - 100% (Кпер = 1,038800000)	*33 984,325*	*72,208*	*1 142,624*	*35 199,157*
		Итого по части I, II, III	**33 984,325**	**72,208**	**2 908,750**	**36 965,283**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г. 2 квартал	*33 984,325*	*72,208*	*2 908,750*	*36 965,283*
	Налоговый кодекс	**Налог на добавленную стоимость, всего**			**4 435,834**	**4 435,834**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г. 2 квартал			*4 435,834*	*4 435,834*
		Всего по сводному сметному расчету	**33 984,325**	**72,208**	**7 344,584**	**41 401,117**
		в т.ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г. 2 квартал	*33 984,325*	*72,208*	*7 344,584*	*41 401,117*
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь, поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				
		в том числе материалы поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Директор _____ Жолдыбаев Б.С.

ГИП _____ Шунгариева Б.М.

Наименование стройки: "Газификация животноводческого комплекса для создания откормочной площадки в крестьянском хозяйстве "Арт-Агро" расположенного по адресу: Актюбинская область, Хобдинский район, село Бестау" Корректировка сметной документации

Объектная смета №2-01
(Объектный сметный расчет)

на строительство Ограждение

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	590,707	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0,054	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	122,042	тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 0. 0									
1	2-01-00-01	На ограждение ГРПШ	590,707			590,707	0,054	122,042	
		Итого по разделу:	**590,707**			**590,707**	**0,054**	**122,042**	
		Всего:	**590,707**	**0,000**	**0,000**	**590,707**	**0,054**	**122,042**	**0,000**

Директор Жолдыбаев Б.С.

ГИП Шунгариева Б.М.

Наименование стройки: "Газификация животноводческого комплекса для создания откормочной площадки в Крестьянском хозяйстве "Арт-Агро" расположенного по адресу: Актюбинская область, Хобдинский район, село Бестау" Корректировка сметной документации

Форма 4

Наименование объекта: Ограждение

Заказ 14

Локальная смета № 2-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на На ограждение ГРПШ

Основание: РП

Сметная стоимость	**590,707**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**122,042**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,054**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**590 707**
		Раздел 1. Опора под ГРПШ, ИТОГО:	тенге			**111 843**
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**111 843**
1	**1101-0102-1002**	**Разработка ямы вручную для стойки или столба без креплений, без откосов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**0,9**	**10441**	**9 397**
2	**1101-0701-1502**	**Устройство основания под фундамент щебеночного**	**м3 основания**	**0,26**	**17011**	**4 423**
3	**1106-0101-0105**	**Устройство фундаментов бетонных ленточных**	**м3**	**0,32**	**54410**	**17 411**
4	**217-101-0104**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 10.9**	**т**	**0,0056**	**1380876**	**7 733**

Заказ 14 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
5	**1109-0201-0101**	**Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов**	**т конструкций**	**0,109**	**163584**	**17 831**
6	**214-205-0102**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 60х60х3,5 мм**	**т**	**0,102**	**375088**	**38 259**
7	**214-101-0201**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной 5 мм**	**т**	**0,00628**	**342931**	**2 154**
8	**1113-0203-0205**	**Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**4,2**	**245**	**1 029**
9	**1113-0203-0528**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115**	**м2**	**4,2**	**384**	**1 613**
10	**1113-0101-0208**	**Устройство гидроизоляции битумной поверхности вертикальной в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**3,2**	**3748**	**11 994**
		Раздел 2. Ограждение ГРПШ, ИТОГО:	тенге			**360 072**
		Подраздел 2.1. Фундамент, ИТОГО	тенге			**38 921**
11	**1113-0203-0205**	**Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1**	**245**	**245**
12	**1101-0102-1002**	**Разработка ямы вручную для стойки или столба без креплений, без откосов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**0,5**	**10441**	**5 221**
13	**1113-0203-0528**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115**	**м2**	**1**	**192**	**192**
14	**1101-0701-1502**	**Устройство основания под фундамент щебеночного**	**м3 основания**	**0,075**	**17011**	**1 276**
15	**1106-0101-0105**	**Устройство фундаментов бетонных ленточных**	**м3**	**0,27**	**55067**	**14 868**

Заказ 14 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
16	**1129-0108-1901**	**Установка гильзы из стальной трубы диаметр 100 мм**	**гильза**	**1**	**6325**	**6 325**
17	**1113-0101-0208**	**Устройство гидроизоляции битумной поверхности вертикальной в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**2,88**	**3748**	**10 794**
		Подраздел 2.2. Стойка Ст-1, ИТОГО	тенге			**90 037**
18	**1109-0601-0204**	**Сборка конструкций решетчатых (стойки, опоры, фермы и пр.) с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	**т конструкций**	**0,069**	**652577**	**45 028**
19	**214-205-0103**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами100 х 100 мм**	**т**	**0,069**	**364541**	**25 153**
20	**1106-0301-0907**	**Установка закладных деталей, вес до 4 кг**	**т**	**0,0132**	**941058**	**12 422**
21	**214-101-0201**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной 5 мм**	**т**	**0,00948**	**342931**	**3 251**
22	**214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм**	**т**	**0,00372**	**313035**	**1 164**
23	**1113-0203-0205**	**Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**4,8**	**245**	**1 176**
24	**1113-0203-0528**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115**	**м2**	**4,8**	**384**	**1 843**
		Подраздел 2.3. ОГ-1, ИТОГО	тенге			**68 433**
25	**1109-0401-0104**	**Электродуговая сварка при монтаже ограждений производственных зданий**	**т**	**0,137**	**204163**	**27 970**
26	**214-201-0102**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,053**	**369108**	**19 563**

Заказ 14 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
27	**214-101-0201**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной 10 мм**	**т**	**0,0093**	**342931**	**3 189**
28	**214-401-0105**	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 50 мм**	**м2**	**16,5**	**898**	**14 817**
29	**1113-0203-0528**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115**	**м2**	**4,6**	**384**	**1 766**
30	**1113-0203-0205**	**Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**4,6**	**245**	**1 127**
		Подраздел 2.4. ОГ-2, ИТОГО	тенге			**23 405**
31	**1109-0401-0104**	**Электродуговая сварка при монтаже ограждений производственных зданий**	**т**	**0,045**	**204163**	**9 187**
32	**214-201-0102**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,021**	**369108**	**7 751**
33	**214-101-0201**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной 10 мм**	**т**	**0,0071**	**342931**	**2 435**
34	**214-401-0105**	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 50 мм**	**м2**	**3,86**	**898**	**3 466**
35	**1113-0203-0205**	**Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,9**	**245**	**221**
36	**1113-0203-0528**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115**	**м2**	**0,9**	**384**	**346**
		Подраздел 2.5. Калитка, ИТОГО	тенге			**139 276**
37	**1109-0401-0104**	**Электродуговая сварка при монтаже ограждений производственных зданий**	**т**	**0,02**	**204163**	**4 083**

Заказ 14 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
38	**214-201-0102**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,0105**	**369108**	**3 876**
39	**214-401-0105**	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 50 мм**	**м2**	**1,93**	**898**	**1 733**
40	**1113-0203-0205**	**Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,5**	**245**	**123**
41	**1113-0203-0528**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115**	**м2**	**0,5**	**384**	**192**
42	**1125-0120-0501**	**Установка опознавательного знака протектора**	**знак**	**7**	**18467**	**129 269**
		Раздел 3. Опознавательный знак, ИТОГО:	тенге			**118 792**
		Подраздел 3.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**118 792**
43	**1125-0120-0501**	**Установка опознавательного знака протектора**	**знак**	**8**	**7847**	**62 776**
44	**261-404-0471**	**Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**8**	**7002**	**56 016**

Составил Жолдыбаев Б.С.

Проверил Маханов Н.С.

Заказ 14 Локальная смета № 2-01-00-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
	Заказ Наименование: "Газификация животноводческого комплекса для создания откормочной площадки в Крестьянском хозяйстве "Арт-Агро" расположенного по адресу: Актюбинская область, Хобдинский район, село Бестау" Корректировка сметной документации
	Регион: Актюбинская область Хобдинский район
	Текущие цены с 01.01.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 7% (табл.1 п. 1.46)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона III
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1
	Оборудование:1
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00% (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 (а.2))
	Не учитываются климатические условия
	В сводном сметном расчете приняты:

№ п/п	Показатели
	2025 г. 2 квартал - 100% (Кпер=1,0388)
	Объект: №2-01 Наименование: Ограждение Директор: Маханов Н.С. Сметчик: Жолдыбаев Б.С.
	Раздел объектной сметы: 0. 0
	Локальная смета №2-01-00-01 На ограждение ГРПШ РП
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: Жолдыбаев Б.С.
	Проверил: Маханов Н.С.
	Раздел №1 Опора под ГРПШ.
1	**1101-0102-1002 0,9**
2	**1101-0701-1502 0,26**
3	**1106-0101-0105 0,32**
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0303
4	**217-101-0104 0,0056**

Заказ 14 Локальная смета № 2-01-00-01

№ п/п	Показатели
5	1109-0201-0101 0,109
6	214-205-0102 Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 60х60х3,5 мм 0,102
7	214-101-0201 Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной 5 мм 0,00628
8	1113-0203-0205 4,2
9	1113-0203-0528 4,2
10	1113-0101-0208 3,2
Раздел №2 Ограждение ГРПШ.	
	Подраздел 1 Фундамент
11	1113-0203-0205 1
12	1101-0102-1002 0,5
13	1113-0203-0528 1
14	1101-0701-1502 0,075
15	1106-0101-0105 0,27
	Ресурс заменен 212-101-0303->212-101-0501
16	1129-0108-1901 1
	Ресурс заменен 241-101-0216->241-101-0213 Об=0,8
17	1113-0101-0208 2,88
	Подраздел 2 Стойка Ст-1
18	1109-0601-0204 0,069

№ п/п	Показатели
19	214-205-0103 Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами100 х 100 мм 0,069
20	1106-0301-0907 0,0132
21	214-101-0201 Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной 5 мм 0,00948
22	214-210-0201 Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм 0,00372
23	1113-0203-0205 4,8
24	1113-0203-0528 4,8
	Подраздел 3 ОГ-1
25	1109-0401-0104 0,137
26	214-201-0102 0,053
27	214-101-0201 Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной 10 мм 0,0093
28	214-401-0105 16,5
29	1113-0203-0528 4,6
30	1113-0203-0205 4,6
	Подраздел 4 ОГ-2
31	1109-0401-0104 0,045
32	214-201-0102 0,021
33	214-101-0201 Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной 10 мм 0,0071
34	214-401-0105 3,86
35	1113-0203-0205 0,9

Заказ 14 Локальная смета № 2-01-00-01

№ п/п	Показатели
36	1113-0203-0528 0,9
	Подраздел 5 Калитка
37	1109-0401-0104 0,02
38	214-201-0102 0,0105
39	214-401-0105 1,93
40	1113-0203-0205 0,5
41	1113-0203-0528 0,5
42	1125-0120-0501 7
	Ресурс заменен 261-107-0678->251-101-0101
Раздел №3 Опознавательный знак.	
43	1125-0120-0501 8
44	261-404-0471 8

Наименование стройки: "Газификация животноводческого комплекса для создания откормочной площадки в Крестьянском хозяйстве "Арт-Агро" расположенного по адресу: Актюбинская область, Хобдинский район, село. Бестау" Корректировка сметной документации

Объектная смета №6-01
(Объектный сметный расчет)

на строительство Газоснабжение

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	27786,734	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	3,537	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	9560,977	тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 0. 0									
1	6-01-00-01	Наружный газопровод высокого и среднего давления	27 411,809	67,486		27 479,295	3,520	9 517,914	
2	6-01-00-02	На молниезащиту	307,439			307,439	0,018	43,063	
		Итого по разделу:	**27 719,248**	**67,486**		**27 786,734**	**3,538**	**9 560,977**	
		Всего:	**27 719,248**	**67,486**	**0,000**	**27 786,734**	**3,537**	**9 560,977**	**0,000**

Директор Жолдыбаев Б.С.

ГИП Шунгариева Б.М.

Наименование стройки: "Газификация животноводческого комплекса для создания откормочной площадки в Крестьянском хозяйстве "Арт-Агро" расположенного по адресу: Актюбинская область, Хобдинский район, село. Бестау". Корректировка сметной документации

Форма 4

Наименование объекта: Газоснабжение

Заказ 14

Локальная смета № 6-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Наружный газопровод высокого и среднего давления

Основание: РП

Сметная стоимость	**27479,295**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**9517,915**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**3,520**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**27 479 295**
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**19 055 537**
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**19 055 537**
1	**1101-0201-0132**	**Разработка грунта в карьере в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**1170**	**324**	**379 080**
2	**1101-0203-0202**	**Засыпка бульдозером траншеи или котлована, мощность 96 кВт (130 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**964,6**	**92**	**88 743**
3	**1101-0102-0902**	**Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**205,4**	**3459**	**710 479**
4	**1101-0701-0601**	**Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2**	**м3 уплотненного грунта**	**964,6**	**551**	**531 495**

Заказ 14 Локальная смета № 6-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
5	**1119-0104-0201**	**Испытание газопровода пневматическое**	**м газопровода**	**3250**	**2155**	**7 003 750**
6	**1109-0702-0301**	**Контроль сварных швов трубопроводов диаметром от до 3,2 м просвечиванием рентгеновскими и гамма-лучами в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа при толщине оболочки трубопровода до 30 мм**	**снимок**	**32**	**18909**	**605 088**
7	**1125-0117-0101**	**Продувка воздухом трубопровода, диаметр 32 мм**	**км трубопровода**	**3,25**	**930636**	**3 024 567**
8	**1125-0208-0101**	**Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) диаметр трубопровода до 100 мм**	**км трубопровода**	**3,25**	**2065334**	**6 712 336**
		Раздел 2. Надземный газопровод высокого давления, ИТОГО:	тенге			**420 430**
		Подраздел 2.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**420 430**
9	**1124-0202-0106**	**Врезка газопровода штуцером в действующий стальной газопровод низкого давления под газом со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 200 мм**	**врезка**	**1**	**92688**	**92 688**
10	**1116-0401-0102**	**Установка арматуры запорно-регулирующей на фланцевом соединении на трубопроводе из трубы стальной, диаметр до 50 мм**	**шт.**	**2**	**8500**	**17 000**
11	**242-202-0402**	**Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	**шт.**	**2**	**23871**	**47 742**
12	**1116-0401-0101**	**Установка арматуры запорно-регулирующей на фланцевом соединении на трубопроводе из трубы стальной, диаметр до 25 мм**	**шт.**	**3**	**7808**	**23 424**
13	**241-112-0112**	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм**	**шт.**	**3**	**359**	**1 077**
14	**1119-0104-0201**	**Испытание газопровода пневматическое**	**м газопровода**	**5**	**2155**	**10 775**

Заказ 14 Локальная смета № 6-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
15	**1122-0601-0101**	**Нанесение изоляции антикоррозионной нормальной битумно-резиновой или битумно-полимерной на стальной трубопровод, диаметр 50 мм**	**км трубопровода**	**0,005**	**1751832**	**8 759**
16	**1129-0108-1901**	**Установка гильзы из стальной трубы диаметр 100 мм**	**гильза**	**3**	**8494**	**25 482**
17	**1122-0601-0105**	**Нанесение изоляции антикоррозионной нормальной битумно-резиновой или битумно-полимерной на стальной трубопровод, диаметр 150 мм**	**км трубопровода**	**0,003**	**3936630**	**11 810**
18	**1129-0108-1902**	**Установка гильзы из стальной трубы диаметр 150 мм**	**гильза**	**3**	**12388**	**37 164**
19	**1119-0103-0101**	**Установка прибора для редуцирования давления газа Установка прибора для редуцирования давления газа**	**установка**	**1**	**77023**	**77 023**
20	**513-302-0403**	**Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-10 с регулятором давления газа ERG-10, с двумя узлами учета газа G4**	**шт.**	**1**	**67486**	**67 486**
		Раздел 3. Подземный газопровод высокого давления, ИТОГО:	тенге			**5 778 368**
		Подраздел 3.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**5 778 368**
21	**1124-0202-0201**	**Врезка газопровода муфтой в действующий стальной газопровод низкого давления под газом со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 75 мм**	**врезка**	**1**	**21839**	**21 839**
22	**1122-0105-0301**	**Укладка трубопровода из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм**	**км трубопровода**	**3,25**	**1189247**	**3 865 053**
23	**241-201-0404**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм**	**м**	**3250**	**218**	**708 500**
24	**1122-0301-0303**	**Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 110 мм**	**шт.**	**8**	**4308**	**34 464**
25	**241-208-0401**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм**	**шт.**	**3**	**264**	**792**

Заказ 14 Локальная смета № 6-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
26	**241-208-0204**	**Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм**	**шт.**	**2**	**342**	**684**
27	**241-208-0901**	**Отвод полиэтиленовый сварной11°ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 32 мм**	**шт.**	**3**	**1646**	**4 938**
28	**1122-0301-0302**	**Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 63-75 мм**	**шт.**	**2**	**4011**	**8 022**
29	**241-114-0113**	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 63х4,0-57х4,0 мм**	**шт.**	**2**	**898**	**1 796**
30	**1122-0301-0303**	**Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 110 мм**	**шт.**	**32**	**4308**	**137 856**
31	**241-211-0603**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм**	**шт.**	**32**	**156**	**4 992**
32	**1308-0201-0405**	**Сигнальная лента. Прокладка в траншее**	**м кабеля**	**3250**	**21**	**68 250**
33	**249-101-0201**	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м**	**м**	**3250**	**18**	**58 500**
34	**1310-0904-0101**	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее**	**км кабеля**	**3,25**	**233585**	**759 151**
35	**243-141-0102**	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2**	**км**	**3,25**	**25034**	**81 360**
36	**1124-0207-0201**	**Устройство трубки контрольной**	**шт.**	**1**	**22171**	**22 171**
		Раздел 4. Прехеод методом ГНБ, ИТОГО:	тенге			**2 224 960**
		Подраздел 4.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**2 224 960**

Заказ 14 Локальная смета № 6-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
37	**1122-0203-0102**	**Прокладка трубопровода из полимерных труб методом горизонтального направленного бурения при протяженности бурового канала до 100 м с поэтапным расширением бурового канала, в грунтах 1-3 групп, диаметр трубы 225 мм**	**м**	**40**	**29195**	**1 167 800**
38	**1391-1905-0101**	**Протаскивание трубопроводов в существующие футляры под железными и автомобильными дорогами при замене трубопроводов; диаметр трубопровода 108 мм**	**участок трубопровода длиной 6,0 м**	**7**	**101987**	**713 909**
39	**241-202-0219**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 200х18,2 мм (Футляр)**	**м**	**40**	**8027**	**321 080**
40	**1124-0207-0201**	**Устройство трубки контрольной**	**шт.**	**1**	**22171**	**22 171**

Составил Жолдыбаев Б.С.

Проверил Маханов Н.С.

Заказ 14 Локальная смета № 6-01-00-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
	Заказ Наименование: "Газификация животноводческого комплекса для создания откормочной площадки в Крестьянском хозяйстве "Арт-Агро" расположенного по адресу: Актюбинская область, Хобдинский район, село. Бестау" Корректировка сметной документации
	Регион: Актюбинская область Хобдинский район
	Текущие цены с 01.01.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 7% (табл.1 п. 1.46)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона III
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1
	Оборудование:1
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00% (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 (а.2))
	Не учитываются климатические условия
	В сводном сметном расчете приняты:

№ п/п	Показатели
	2025 г. 2 квартал - 100% (Кпер=1,0388)
	Объект: №6-01 Наименование: Газоснабжение Директор: Жолдыбаев Б.С. ГИП: Шунгариева Б.М.
	Раздел объектной сметы: 0. 0
	Локальная смета №6-01-00-01 Наружный газопровод высокого и среднего давления РП
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: Жолдыбаев Б.С.
	Проверил: Маханов Н.С.
	Раздел №1 Земляные работы.
1	**1101-0201-0132 1170**
2	**1101-0203-0202 964,6**
3	**1101-0102-0902 205,4**
4	**1101-0701-0601 964,6**
5	**1119-0104-0201 3250**

Заказ 14 Локальная смета № 6-01-00-01

№ п/п	Показатели
6	1109-0702-0301 32
7	1125-0117-0101 Продувка воздухом трубопровода, диаметр 32 мм 3,25
8	1125-0208-0101 3,25
Раздел №2 Надземный газопровод высокого давления.	
9	1124-0202-0106 1
10	1116-0401-0102 2
11	242-202-0402 2
12	1116-0401-0101 3
13	241-112-0112 3
14	1119-0104-0201 5
15	1122-0601-0101 0,005
16	1129-0108-1901 3
	241-101-0216 Об=1
17	1122-0601-0105 0,003
18	1129-0108-1902 3
	Ресурс заменен 261-301-0172->241-102-0221 Об=1
19	1119-0103-0101 1
20	513-302-0403 1
Раздел №3 Подземный газопровод высокого давления.	
21	1124-0202-0201 1
22	1122-0105-0301 3,25
23	241-201-0404 3250
24	1122-0301-0303 8
25	241-208-0401 3
26	241-208-0204 2
27	241-208-0901 Отвод полиэтиленовый сварной11°ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 32 мм 3
28	1122-0301-0302 2
29	241-114-0113 Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 63х4,0-57х4,0 мм 2
30	1122-0301-0303 32
31	241-211-0603 32
32	1308-0201-0405 Сигнальная лента. Прокладка в траншее 3250
33	249-101-0201 3250
34	1310-0904-0101 3,25
35	243-141-0102 3,25
36	1124-0207-0201 1
Раздел №4 Прехеод методом ГНБ.	
37	1122-0203-0102 40
38	1391-1905-0101 7

Заказ 14 Локальная смета № 6-01-00-01

№ п/п	Показатели
39	**241-202-0219 Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 200х18,2 мм (Футляр) 40**
40	**1124-0207-0201 1**

Наименование стройки: "Газификация животноводческого комплекса для создания откормочной площадки в Крестьянском хозяйстве "Арт-Агро" расположенного по адресу: Актюбинская область, Хобдинский район, село Бестау." Корректировка сметной документации

Форма 4

Наименование объекта: Газоснабжение

Заказ 14

Локальная смета № 6-01-00-02
(Локальный сметный расчет)

на На молниезащиту

Основание: РП

Сметная стоимость	**307,439**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**43,063**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,018**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**307 439**
		Раздел 1. Молниезащита, ИТОГО:	тенге			**307 439**
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**307 439**
1	**1308-0207-0104**	**Монтаж заземлителя вертикального из круглой стали, диаметр 16 мм**	**шт.**	**3**	**6961**	**20 883**
2	**1308-0207-0202**	**Монтаж заземлителя горизонтального из стали полосовой, сечение 160 мм2**	**м**	**16**	**1381**	**22 096**
3	**1134-0206-0402**	**Устройство молниеотвода к опорам высотой свыше 8,5 м**	**молниеотвод**	**1**	**4790**	**4 790**
4	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0031**	**322153**	**999**

Заказ 14 Локальная смета № 6-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
5	**1108-0302-0501**	**Установка деталей грозозащиты**	**м токоотводящего каната**	**15**	**5951**	**89 265**
6	**1133-0201-0101**	**Установка одностоечных железобетонных опор ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами)**	**опора**	**1**	**24085**	**24 085**
7	**225-204-0320**	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СНВ7-13**	**шт.**	**1**	**145321**	**145 321**

Составил Жолдыбаев Б.С.

Проверил Маханов Н.С.

Заказ 14 Локальная смета № 6-01-00-02

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
	Заказ **Наименование: "Газификация животноводческого комплекса для создания откормочной площадки в Крестьянском хозяйстве "Арт-Агро" расположенного по адресу: Актюбинская область, Хобдинский район, село Бестау".Корректировка сметной документации**
	Регион: Актюбинская область Хобдинский район
	Текущие цены с 01.01.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 7% (табл.1 п. 1.46)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона III
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1
	Оборудование:1
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00% (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 (а.2))
	Не учитываются климатические условия
	В сводном сметном расчете приняты:

№ п/п	Показатели
	2025 г. 2 квартал - 100% (Кпер=1,0388)
	Объект: №6-01 **Наименование: Газоснабжение** **Директор: Жолдыбаев Б.С. ГИП: Шунгариева Б.М.**
	Раздел объектной сметы: 0. 0
	Локальная смета №6-01-00-02 На молниезащиту РП
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: Жолдыбаев Б.С.
	Проверил: Маханов Н.С.
	Раздел №1 Молниезащита.
1	**1308-0207-0104 3**
2	**1308-0207-0202 16**
3	**1134-0206-0402 1**
4	**214-210-0101 0,0031**
5	**1108-0302-0501 15**

Заказ 14 Локальная смета № 6-01-00-02

№ п/п	Показатели
	Ресурс заменен 261-102-0304->214-208-0102
6	**1133-0201-0101 1**
7	**225-204-0320 Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СНВ7-13 1**

Наименование стройки: "Газификация животноводческого комплекса для создания откормочной площадки в Крестьянском хозяйстве "Арт-Агро" расположенного по адресу: Актюбинская область, Хобдинский район, село Бестау" Корректировка сметной документации

Сводная ресурсная ведомость по стройке № 14

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	3 591,00		
		Средства на оплату труда				**9 683 018**
		Машины и механизмы				
1	**311-101-0102**	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	5,88406	15153	89 161
					3663	21 553
2	**311-101-1302**	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при сооружении магистральных трубопроводов мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	12,35	16042	198 119
					3663	45 238
3	**311-101-1801**	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны мощностью 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	14,3	19526	279 222
					3663	52 381
4	**311-401-0104**	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м3, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	19,6677	17485	343 890
					3663	72 043

Сводная ресурсная ведомость по стройке № 14

1	2	3	4	5	6	7
5	**311-401-0204**	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при строительстве сложных инженерных сооружений ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	12,35	16504	203 824
					3663	45 238
6	**311-402-0104**	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,088	16245	1 430
					3663	322
7	**311-601-1101**	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,68	11339	7 711
					3663	2 491
8	**313-302-0201**	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,099002	81	8
9	**313-402-0101**	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,3807	206	78
10	**314-101-0103**	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,12567	13689	1 720
					2564	322
11	**314-102-0101**	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	3,001651	12390	37 190
					3663	10 995
12	**314-102-0103**	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,02834	14533	412
					3663	104
13	**314-102-0104**	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	11,0851	22320	247 419
					4377	48 519
14	**314-102-0302**	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0345	12896	445
					3663	126

Сводная ресурсная ведомость по стройке № 14

1	2	3	4	5	6	7
15	**314-104-0102**	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,11663	12639	1 474
					3064	357
16	**314-104-0103**	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 40 т	маш.-ч	0,10682	14703	1 571
					3663	391
17	**314-201-0302**	Краны мостовые электрические при работе на гидроэнергетическом строительстве грузоподъёмностью 50/10 т	маш.-ч	0,32	13442	4 301
					3064	980
18	**314-301-0303**	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования грузоподъёмностью 32 т	маш.-ч	0,00872	12912	113
					3064	27
19	**314-401-1201**	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 1,6 т	маш.-ч	90,361825	8086	730 666
					2564	231 688
20	**314-502-0203**	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,2618	18	5
21	**314-502-0301**	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0047	42	
22	**314-502-0304**	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,09453	142	13
23	**314-502-1101**	Лебедочные станции тяговым усилием до 0,5 т	маш.-ч	0,9615	3324	3 196
					1503	1 445
24	**314-503-0102**	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,0268	11965	321
					3064	82
25	**314-503-0601**	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,007013	11302	79
					2564	18

Сводная ресурсная ведомость по стройке № 14

1	2	3	4	5	6	7
26	**315-101-0103**	Электростанции передвижные мощностью свыше 30 до 60 кВт	маш.-ч	0,308	12111	3 730
					3064	944
27	**315-101-0104**	Электростанции передвижные мощностью свыше 60 до 100 кВт	маш.-ч	3,78	14449	54 617
					3064	11 582
28	**315-101-0301**	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	153,46775	633	97 145
29	**315-102-0102**	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	37,63485	8062	303 412
					2564	96 496
30	**315-102-0103**	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 11,2 м3/мин	маш.-ч	108,875	12301	1 339 271
					3064	333 593
31	**315-102-0503**	Установки компрессорные передвижные давлением 9800 кПа (100 атм), производительностью 16 м3/мин	маш.-ч	87,75	30040	2 636 010
					3064	268 866
32	**315-103-0101**	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	7,3124	689	5 038
33	**315-103-0201**	Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30	маш.-ч	0,03488	2786	97
34	**315-103-0501**	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	6,5175	365	2 379
35	**315-103-0701**	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,10706	407	44

Сводная ресурсная ведомость по стройке № 14

1	2	3	4	5	6	7
36	**315-201-0102**	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	8,528	1374	11 717
37	**315-201-0301**	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе	маш.-ч	74,1	9255	685 796
					2146	159 019
38	**315-201-0401**	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	26,65	12229	325 903
					3064	81 656
39	**315-202-0202**	Аппарат для сварки полимерных труб, диаметры свариваемых труб от 40 до 100 мм	маш.-ч	124,52825	213	26 525
40	**315-202-0203**	Аппарат для сварки полимерных труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	12,784	496	6 341
41	**315-202-0501**	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	17,434655	99	1 726
42	**315-203-0101**	Аппараты рентгеновские для просвечивания металла	маш.-ч	21,44	196	4 202
43	**321-201-0103**	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	0,17371	1835	319
44	**321-211-0201**	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,216	11963	2 584
					2564	554
45	**324-101-0803**	Установки горизонтального направленного бурения с тяговым усилием 30 тс (D60x90)	маш.-ч	3,78	75338	284 778
					7326	27 692
46	**324-101-0902**	Установки насосно-смесительного узла для приготовления и подачи бурового раствора (ГНБ 30-60-75 тс)	маш.-ч	3,78	10873	41 100
					3064	11 582

Сводная ресурсная ведомость по стройке № 14

1	2	3	4	5	6	7
47	**324-101-1003**	Установки утилизации бурового раствора производительностью 1000 л/мин	маш.-ч	0,308	6583	2 028
48	**324-101-1101**	Гидравлический ключ для раскручивания штанг ГНБ 30-60-75 тс	маш.-ч	0,4	590	236
49	**324-102-0101**	Трубоукладчики грузоподъёмность 6,3 т	маш.-ч	104,03	14541	1 512 700
					3663	381 062
50	**324-105-0102**	Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч	маш.-ч	5,2	15862	82 482
					3663	19 048
51	**324-108-0201**	Краны-укосины для строительства труб грузоподъёмностью до 0,5 т, высотой 6 м, диаметр трубы до 2,5 м	маш.-ч	0,9615	4706	4 525
					2146	2 063
52	**324-203-0101**	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	15,08	8553	128 979
					2564	38 665
53	**324-203-1401**	Транспортеры прицепные кабельные грузоподъемностью до 7 т.	маш.-ч	15,08	942	14 205
54	**324-203-1701**	Система картографирования трубопроводов для высокоточного определения координат участка	маш.-ч	0,4	1191	476
55	**325-103-0701**	Насос для перекачки чистой воды с бензиновым двигателем производительностью 58 м3/час	маш.-ч	0,308	382	118
56	**331-101-0101**	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	6,229811	7949	49 521
					2564	15 973
57	**331-101-0102**	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	0,0345	8960	309
					2564	88

Сводная ресурсная ведомость по стройке № 14

1	2	3	4	5	6	7
58	**331-101-0103**	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 10 т	маш.-ч	0,111	9242	1 026
					2564	285
59	**332-101-0101**	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 7 т	маш.-ч	0,088	8174	719
					2564	226
60	**332-204-0101**	Илососные машины, ёмкость 7 м3	маш.-ч	0,252	13588	3 424
					3064	772
61	**333-101-0101**	Тягачи седельные грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	23,43705	10593	248 269
					3064	71 811
62	**333-201-0101**	Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	23,43705	983	23 039
63	**341-304-0101**	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,05796	5714	331
					2564	149
64	**343-202-0101**	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	3,0217	60	181
65	**343-302-0201**	Дрели электрические	маш.-ч	0,0207	25	1
66	**343-402-0101**	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	101,5912	18	1 829
		Итого по машинам и механизмам		**1171,595587**		**10 059 500**
						2 056 446
		Материалы				
1	**211-102-0201**	Глина огнеупорная шамотная порошкообразная ГОСТ 3226-93	кг	5,6		
2	**211-201-0606**	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,38525	7793	3 002

Сводная ресурсная ведомость по стройке № 14

1	2	3	4	5	6	7
3	**211-401-0101**	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,63	4716	2 971
4	**212-101-0303**	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,3248	35498	11 530
5	**212-101-0501**	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,27605	36146	9 978
6	**213-101-0101**	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 1000 1000 усл. шт.	0,007		
7	**214-101-0201**	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной 10 мм	т	0,03216	342931	11 029
8	**214-201-0102**	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0845	369108	31 190
9	**214-203-0103**	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,00021146	555512	117
10	**214-205-0102**	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 60х60х3,5 мм	т	0,102	375088	38 259
11	**214-205-0103**	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 100 х 100 мм	т	0,069	364541	25 153
12	**214-206-0202**	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0243	329134	7 998
13	**214-208-0102**	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0928	425593	39 495
14	**214-209-0802**	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,16847	2146	362
15	**214-210-0101**	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0031	322153	999
16	**214-210-0201**	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,00372	313035	1 164
17	**214-212-0215**	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19 (1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 12 мм	10 10 10 м	1,575	11137	17 541

Сводная ресурсная ведомость по стройке № 14

1	2	3	4	5	6	7
18	**214-214-0108**	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37 (1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 10 10 м	0,0020383	10602	22
19	**214-401-0105**	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 50 мм	м2	22,29	898	20 016
20	**215-101-0102**	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,002	145716	291
21	**215-202-0501**	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,004033	104329	421
22	**215-204-0503**	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,001298	101506	132
23	**216-102-0301**	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0001475	64965	10
24	**217-101-0104**	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 10.9	т	0,0056	1380876	7 733
25	**217-101-0105**	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0037	831695	3 077
26	**217-101-0107**	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0037296	954056	3 558
27	**217-101-0402**	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный	кг	1		
28	**217-108-0101**	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,10729	861	92
29	**217-301-0105**	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,2834	2280	646
30	**217-302-0105**	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,808	1154	932
31	**217-302-0205**	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	3,14	922	2 895
32	**217-603-0104**	Вода техническая	м3	16,3319197	36	588
33	**217-605-0101**	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	6,9851	555	3 877
34	**217-605-0104**	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	16,91145	251	4 245
35	**217-605-0108**	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,01081	5902	64
36	**217-605-0301**	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00003	1022666	31

Сводная ресурсная ведомость по стройке № 14

1	2	3	4	5	6	7
37	**217-605-0302**	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	2233	223
38	**217-605-0306**	Смазка графитомедистая	кг	0,44	5021	2 209
39	**217-701-0112**	Пигмент кислотный желтый	т	0,00001	616675	6
40	**217-701-0305**	Мыло твердое хозяйственное 72 %	шт.	9,765	227	2 217
41	**217-701-0308**	Очес льняной	кг	14,6475	426	6 240
42	**218-101-0101**	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,26432	2928	774
43	**218-103-0201**	Ветошь	кг	0,022	1103	24
44	**218-103-0206**	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 10 10 м2	0,054518	7006	382
45	**218-103-0207**	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000109	1352536	15
46	**218-202-0101**	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов	кг	451,8	343	154 967
47	**218-202-0201**	Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород	кг	35,88	5006	179 615
48	**218-202-0202**	Полимер ксантан содержащий биополимер для пластических свойств бурового раствора	кг	32,56	6214	202 328
49	**222-509-1000**	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т	0,0132		
50	**222-525-0102**	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,000545	1121754	611
51	**222-526-0102**	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,001	1158996	1 159
52	**225-204-0320**	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СНВ7-13	шт.	1	145321	145 321
53	**234-203-0204**	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 10 10 м2	0,279	5199	1 451
54	**235-102-0101**	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	2,96	435	1 288
55	**235-201-0101**	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	3,04	547	1 663
56	**235-201-0204**	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	14,592	1112	16 226

Сводная ресурсная ведомость по стройке № 14

1	2	3	4	5	6	7
57	**235-201-0701**	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	10,27	1115	11 451
58	**236-101-0101**	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00038	558026	212
59	**236-101-0107**	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00147379	712423	1 050
60	**236-104-0101**	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	2,25	731	1 645
61	**236-104-0102**	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000434	579994	252
62	**236-104-0103**	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000654	780756	51
63	**236-201-0101**	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,1	507	51
64	**236-202-1014**	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,5	446	669
65	**236-202-1015**	Белила цинковые ГОСТ 482-77	кг	0,08	907	73
66	**236-203-0109**	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00279	893907	2 494
67	**241-101-0104**	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	0,61	492	300
68	**241-101-0108**	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	1,85	508	940
69	**241-101-0128**	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,0 мм	м	1,33	3505	4 662
70	**241-101-0213**	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х3,5 мм	м	0,8	2988	2 390
71	**241-101-0216**	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,5 мм	м	3	4560	13 680
72	**241-102-0155**	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 83х4,0 мм	м	0,51	2706	1 380
73	**241-102-0221**	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм	м	3	8156	24 468
74	**241-102-0227**	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм	м	0,56	8655	4 847
75	**241-106-0101**	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 159х6,0 мм	м	13,0975	12082	158 244

Сводная ресурсная ведомость по стройке № 14

1	2	3	4	5	6	7
76	**241-106-0107**	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 377х9,0 мм	м	0,39	33912	13 226
77	**241-112-0105**	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм	шт.	1	137	137
78	**241-112-0112**	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	3	359	1 077
79	**241-114-0113**	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 63х4,0-57х4,0 мм	шт.	2	898	1 796
80	**241-116-0203**	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	1	1881	1 881
81	**241-116-0300**	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015	шт.	10		
82	**241-201-0404**	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	3250	218	708 500
83	**241-202-0219**	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 200х18,2 мм (Футляр)	м	40	8027	321 080
84	**241-208-0204**	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм	шт.	2	342	684
85	**241-208-0401**	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм	шт.	3	264	792
86	**241-208-0901**	Отвод полиэтиленовый сварной 11° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 32 мм	шт.	3	1646	4 938
87	**241-211-0603**	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	32	156	4 992
88	**241-213-0604**	Заглушка полимерная сварная DN/OD 250 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	0,8	3222	2 578
89	**241-703-0401**	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,702	1493	1 048
90	**241-703-0502**	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 1000 1000 шт.	0,001	10452	10

Сводная ресурсная ведомость по стройке № 14

1	2	3	4	5	6	7
91	**242-101-0300**	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002	шт.	0,091		
92	**242-202-0402**	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	23871	47 742
93	**243-141-0102**	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км	3,25	25034	81 360
94	**249-101-0201**	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	3250	18	58 500
95	**251-101-0101**	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 1.3.1	шт.	7	10620	74 340
96	**261-101-0221**	Растворы	м3	0,005		
97	**261-101-0332**	Плиты сборные железобетонные, используемые при строительстве инженерных сооружений общего назначения СТ РК 937-92	м3	0,08		
98	**261-101-0336**	Сборные железобетонные стойки СТ РК 2387-2013	шт.			
99	**261-102-0112**	Металл для изготовления конструкций	т			
100	**261-102-0218**	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,28	121	276
101	**261-102-0305**	Металлические плакаты	шт.			
102	**261-102-0322**	Конструкции стальные	т	0,109		
103	**261-107-0201**	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,00064	408199	261
104	**261-107-0397**	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00024	380806	91
105	**261-107-0429**	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,0096	346	3
106	**261-107-0567**	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000007	278998	2
107	**261-107-0571**	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0014835	272284	404

Сводная ресурсная ведомость по стройке № 14

1	2	3	4	5	6	7
108	**261-107-0574**	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,00455	647257	2 945
109	**261-107-0576**	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,001212	289955	351
110	**261-107-0631**	Сталь стержневая диаметром до 10 мм	т			
111	**261-107-0636**	Траверсы стальные	т			
112	**261-107-0639**	Хомуты стальные электромонтажные	кг			
113	**261-107-0678**	Знаки опознавательные металлические	шт.	8		
114	**261-107-0874**	Фотобумага	лист	32	63	2 016
115	**261-107-0876**	Фотопроявитель	л	0,64	318	204
116	**261-107-0877**	Фотофиксаж	л	0,64	204	131
117	**261-107-0927**	Карбид кальция для кусков 50/80 ГОСТ 1460-2013	т	0,000017	479063	8
118	**261-201-0323**	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	605	242
119	**261-201-0324**	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	29,295	605	17 723
120	**261-201-0351**	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5,692	1293	7 360
121	**261-201-0371**	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	32,6	986	32 144
122	**261-201-0395**	Белила цинковые густотертые, марка МА-011-0 ГОСТ 482-77	т	0,003	2142689	6 428
123	**261-301-0191**	Трубы полимерные	м	3323,3		
124	**261-301-0219**	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,50325	708	4 604
125	**261-301-0251**	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 50 мм	шт.	1	178	178
126	**261-301-0257**	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	шт.	1	51	51
127	**261-301-0273**	Патрубки стальные	т			
128	**261-301-0277**	Фасонные части	шт.	42		
129	**261-301-0409**	Шар резиновый запорный	шт.	2		
130	**261-302-0233**	Ковер	шт.	2	532	1 064
131	**261-302-0261**	Трубка контрольная	комплект	2	1069	2 138
132	**261-302-0273**	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	0,13	2870	373

Сводная ресурсная ведомость по стройке № 14

1	2	3	4	5	6	7
133	**261-304-0117**	Установка шкафная	шт.	1		
134	**261-305-0224**	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	2,03	2804	5 692
135	**261-404-0471**	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	7002	56 016
136	**261-404-0537**	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	59	354
137	**261-404-0648**	Штыри ГОСТ Р 51177-98	комплект			
138	**261-404-0657**	Изоляторы штыревые ГОСТ Р 51177-98	шт.			
139	**261-701-0101**	Арматура трубопроводная	шт.	5		

Итого по материалам **2 660 735**

Инженерное оборудование

1	**513-302-0403**	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-10 с регулятором давления газа ERG-10, с двумя узлами учета газа G4	шт.	1	67486	67 486

Итого по инженерному оборудованию **67 486**