«Ақтөбе облысы Қобда ауданының Байтақ ауылында жеткізуші және кентішілік газ құбырын салу»

жұмыс жобасы бойынша

23.07.2025 ж. № 04-0164/25

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

«Қобда аудандық сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

«ЕрГрупПроект» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Ақтөбе қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 04-0164/25 от 23.07.2025 г.

(положительное)

на рабочий проект

«Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в селе Байтак Кобдинского района Актюбинской области»

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение «Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «ЕрГрупПроект»

город Актобе

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: «Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в селе Байтак Кобдинского района Актюбинской области».

3. ОСНОВАНИЕ: Договор от 12.05.2025 г. №100240020448/250067/00 (59).

4.ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог».

5.ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «ЕрГрупПроект», лицензия от 21.12.2018 года №0002458 (II категория).

5.1.СУБПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Lux Project», лицензия от 13.09.2024 года №24028113 (III категория).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

7.1 Основание для разработки:

задание на проектирование, утвержденное заказчиком от 11.11.2024 года;

решение акима сельского округа им.И.Билтабанова Кобдинского района №18 от 14.11.2024 года о выделении земельного участка площадью 4,0 га ГУ «Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» для проведения проектно-изыскательских работ;

решение акима сельского округа им. И.Билтабанова Кобдинского района №10 от 31.03.2025 года о выделении земельного участка площадью 4,7 га для проведения проектно-изыскательских работ и строительства газопроводов, и для ГРПШ-0,0024 га;

письмо исх.№02-5/608 о финансировании данного объекта из местного бюджета, выданное руководителем ГУ «Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» от 21.11.2024 года;

гарантийное письмо исх.№02-5/13/238 о том, что акт на землю будет оформлен и выдан по мере выделения средств и до начала СМР, выданное заказчиком от 30.06.2025 года;

акт выбора трассы газопровода высокого давления от 27.11.2024 года от с.Косоткел до с.Байтак, подписанный комиссией;

архитектурно-планировочное задание №18, утвержденное главным архитектором Кобдинского района от 11.11.2024 года;

справка исх.№168 о количестве потребителей газа села Байтак (82 человек, 30 дворов, медпункт), выданная акимом ГУ «Аппарат акима сельского округа им.И.Билтабанова Кобдинского района Актюбинской области» от 21.11.2024 года;

технический отчет по топографо-геодезическим работам от 2024 года, выполненный ТОО «ГеодезияКонсалтинг» (лицензия №22013069 от 12.07.2022 года, выданная КГУ «Управление по контролю Кызылординской области»);

отчет об инженерно-геологических изысканиях от 2024 года, выполненный ТОО «ГеодезияКонсалтинг» (лицензия №22013069 от 12.07.2022 года, выданная КГУ «Управление по контролю Кызылординской области»);

договор №014 на разработку проектной документации между ТОО «ЕрГрупПроект» и ТОО «Lux Project» от 10.01.2025 года;

письмо исх.№02-5/609 о том, что расстояние до полигона ТБО составляет 19 км, выданное руководителем ГУ «Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» от 21.11.2024 года;

письмо исх.№02-5/594-1 о том, что отсутствует официальный карьер, выданное заказчиком от 13.11.2024 года;

перечень оборудований, изделий и материалов, отсутствующих в действующей сметно-нормативной базе, принятых по прайс-листам и ценовым предложениям (3 позиций), утверждённый заказчиком от 18.07.2025 года;

письмо №02-5/13/85 о начале строительства в III квартале (август) 2025 года, выданное заказчиком от 03.03.2025 года.

Технические условия:

№03-КбГХ-2024-00000136 на проектирование и присоединение к газораспределительным сетям, выданные АПФ АО «QAZAQGAZ AIMAQ» от 03.12.2024 года.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

согласование ситуационной схемы с акимом сельского округа им. И.Билтабанова Кобдинского района Актюбинской области, ГУ «Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», с АО «Казахтелеком», лист-ГСН-2;

письмо-согласование №02-6/13/244 переходов через автодороги 9 шт. по 20 м, выданное ГУ «Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» от 30.06.2025 года;

письмо-согласование №02-5/13/239 рабочего проекта по части промбезопасности, выданное ГУ «Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» от 30.06.2025 года.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Актюбинская область, Кобдинский район, село Байтак.

Сейсмичность района: меньше,либо 6 баллов.

Сейсмичность площадки: меньше,либо 6 баллов.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице №1.

Таблица №1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Проект организации строительства	Турмаганбетова А.Ю.	KZ31VJE00022143	Соответствует
2	Инженерно-геологические изыскания	Кузбибаева С.Р.	KZ48VJE00022516	Соответствует
3	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Мурзабеков Е.Ж.		Соответствует
4	Наружное газоснабжение	Кузбибаева С.Р.	KZ48VJE00022516	Соответствует

5	Конструктивные решения	Калменов Б.К.	KZ04VJE00022144	Соответствует
6	Молниезащита	Нургалиев А.Ж.	KZ28VJE00089321	Соответствует
7	Сметный раздел	Турмаганбетова А.Ю.	KZ31VJE00022143	Соответствует
8	Генеральный план	Біртай Б.Б.	KZ00VJE00025708	Соответствует
9	Санитарно-эпидемиологический раздел	Алтаева А.Г.	KZ46VJE00029148	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническим условием и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица №2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Площадь участка	га	0,0024	0,0024
2	Площадь застройки	м²	1,31	1,31
3	Площадь покрытия	м²	22,69	22,69
4	Расход газа на с.Байтак	м³/час	109,72	109,72
5	Газопровод высокого давления	м	4629,0	4629,0
6	Газопровод низкого давления	м	3660,0	3660,0
7	ГРПШ-01-2У-1	шт.	1	1
8	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2025 года в том числе: СМР оборудование прочие затраты	млн. тенге	163,421 128,693 2,368 32,360	120,595 91,767 2,322 26,506
9	Нормативный срок строительства	мес.	4,0	4,0

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и

проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года №305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в селе Байтак Кобдинского района Актюбинской области» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Ақтөбе облысы Қобда ауданының Байтақ ауылында жеткізуші және кентішілік газ құбырын салу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Кандыгулов К.К.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Табылдин Т.Ж.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям



Алтаева А.Г.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям



Мурзабеков Е.Ж.

Главный специалист по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям



Турмаганбетова А.Ю.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям



Нургалиев А.Ж.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям



Калменов Б.К.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Біртай Б.Б.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Куздибаева С.Р.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям