Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№16542921

Конкурстың № 15894084-1
Конкурстың атауы Шымкент қаласы Әл-Фараби ауданында балалар және спорт алаңдарын орнату
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-01-08 19:48:41 дейін 2026-01-13 09:00:00
Ұйымдастырушының атауы "Шымкент қаласының мемлекеттік сатып алу басқармасы" мемлекттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	520305402178	КҚ жобасына ескерту	нет Демонтажные работа, и вывоз мусора	2026-01-12 11:53:54	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Сметной документацией, разработанной на установку детской игровой площадки, работы по демонтажу и вывозу мусора не предусмотрены, поскольку эти работы при небхожимости будут проводиться коммунальным государственным учреждением «Аль-Фараби» аппарата акима Аль-Фарабийского района.

2	240240029261	КҚ жобасына ескерту	Сообщаем о выявленных несоответствиях в представленной Вами сметной документации требованиям УСН и исходным техническим данным. Согласно УСН, габаритные размеры секции ограждения установлены: длина — 2,0 м; высота — 2,5 м. Вместе с тем, в предложенной Вами смете указана позиция: «Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): ограждение из сетчатых панелей “рабица”, секция, и профильных труб, размеры 2,0 м × 4,0 м». Таким образом, размеры секции, принятые в сметном расчёте (2,0 м × 4,0 м), не соответствуют размерам, предусмотренным УСН (2,0 м × 2,5 м). Просим разъяснить, на основании какого УСН либо иных исходных данных были применены указанные размеры, а также привести размеры секции в смете в соответствие с требованиями УСН. Дополнительно просим откорректировать количество секций ограждения, увеличив его в соответствии с фактическими размерами и периметром ограждаемой площадки. Кроме того, обращаем внимание, что в смете по позиции Е1147-0302-0302359 «Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина 15 мм, м²» учтены только работы. В связи с этим просим включить в сметную документацию стоимость материалов (тартанового покрытия), предусмотренных для выполнения указанных работ. Просим внести соответствующие изменения и предоставить откорректированную сметную документацию в установленном порядке. С уважением,	2026-01-09 17:19:07	Отклонить замечания	Сметная документация по работам по установке детской игровой площадки разработана с использованием программного комплекса «АВС» версии 2025.7. в соответствии с действующими нормативными требованиями в сфере ценообразования и сметного нормирования в строительстве. При разработке сметной документации применены действующие сметно-нормативные базы, что обеспечивает корректность расчетов и обоснованность сметной стоимости. При этом все предусмотренные проектом виды работ в сметной документации отражены в полном объеме. Материальные ресурсы включены с учетом выполнения соответствующих строительно-монтажных работ, то есть стоимость материалов учтена совместно с работами по их установке (монтажу). Ситуации, при которых в локальных сметах указаны материалы без соответствующих работ либо работы без учета необходимых материалов, отсутствуют. Таким образом, сметная документация по установке детской игровой площадки сформирована корректно, полно и соответствует требованиям действующего законодательства и нормативных документов Республики Казахстан.

3	170440032646	КҚ жобасына ескерту	Просим убрать стаж работы для работника-Разнорабочий по лоту №82291835-ОК1	2026-01-12 21:08:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Здравствуйте! Рассмотрев ваше замечание, сообщаем, что в конкурсную документацию будут внесены изменения в части квалификационных требований.
4	161240017799	КҚ жобасына ескерту	В сводном сметном расчете стоимости строительства (Часть III. Инжиниринговые услуги) Заказчиком необоснованно и неправомерно заложены затраты: на осуществление технического надзора и на осуществление управления проектом со ссылкой на НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл. Б.2. Сообщаем следующее. Работы по установке детских и спортивных площадок относятся к работам по благоустройству территории и не являются строительно-монтажными работами, что прямо следует из норм закона Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК. Согласно статье 34-1. Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», технический надзор осуществляется исключительно на объектах строительства, при этом по результатам надзора выдается заключение о качестве строительно-монтажных работ. В рассматриваемом конкурсе: 1) объект строительства отсутствует; 2) строительно-монтажные работы не выполняются; 3) ввод объекта в эксплуатацию не предусмотрен. Таким образом, правовые основания для осуществления технического надзора отсутствуют, а включение затрат на технический надзор и управление проектом в сметную документацию по работам по благоустройству территории, в том числе по установке детских и спортивных площадок, не соответствует требованиям законодательства РК. В связи с изложенным, просим дать разъяснения с указанием конкретных норм законодательства РК, на основании которых Заказчиком предусмотрено осуществление технического надзора по работам, не относящимся к объектам строительства и строительно-монтажным работам. Дополнительно сообщаем, что по данному конкурсу будет направлена жалоба в ДВГА по городу Шымкент.	2026-01-12 16:35:48	Отклонить замечания	В соответствии с пунктом 3 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» (Администраторы бюджетных программ (заказчики) для осуществления технического надзора за реализацией проектов, финансируемых из бюджетных средств, вправе привлекать действующих на рынке экспертов, имеющих соответствующий аттестат на оказание инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности) администратор бюджетных программ (заказчик) вправе привлекать аттестованных специалистов для осуществления технического надзора при реализации проектов, финансируемых за счет бюджетных средств, в связи с чем услуги технического надзора могут быть включены в сметную документацию по работам по установке детской игровой площадки.

5	161240017799	КҚ жобасына ескерту	Дополнительно обращаем внимание, что в соответствии с Правилами оказания инжиниринговых услуг, утвержденными приказом Министра национальной экономики РК от 3 февраля 2015 года №71, технический надзор осуществляется: за строительством зданий и сооружений; за соответствием строительно-монтажных работ проектным решениям; за качеством строительных материалов и конструкций; 4) за вводом объектов строительства в эксплуатацию. Ни один из указанных критериев не применим к работам по благоустройству территории и установке малых архитектурных форм. Таким образом, включение в сметную документацию затрат на технический надзор и управление проектом: не соответствует требованиям НДЦС РК 8.01-08-2022; не основано на нормах действующего законодательства; приводит к необоснованному завышению стоимости закупки. Требуем: привести сметную документацию в соответствие с законодательством РК, исключив затраты на технический надзор и управление проектом как не предусмотренные для данного вида работ. По данному конкурсу будет направлена жалоба в ДВГА по городу Шымкент.	2026-01-12 16:36:58	Отклонить замечания	В соответствии с пунктом 3 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» (Администраторы бюджетных программ (заказчики) для осуществления технического надзора за реализацией проектов, финансируемых из бюджетных средств, вправе привлекать действующих на рынке экспертов, имеющих соответствующий аттестат на оказание инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности) администратор бюджетных программ (заказчик) вправе привлекать аттестованных специалистов для осуществления технического надзора при реализации проектов, финансируемых за счет бюджетных средств, в связи с чем услуги технического надзора могут быть включены в сметную документацию по работам по установке детской игровой площадки.

6	250640032268	ҚҚ жобасына ескерту	во всех лотах локальных сметах не полностью указаны некоторые виды работ или товаров, материал есть, но нет установки, или же установка есть, но нет материала	2026-01-12 15:48:19	Отклонить замечания	Сметная документация по работам по установке детской игровой площадки разработана с использованием программного комплекса «АВС» в соответствии с действующими нормативными требованиями в сфере ценообразования и сметного нормирования в строительстве. При разработке сметной документации применены действующие сметно-нормативные базы, что обеспечивает корректность расчетов и обоснованность сметной стоимости. При этом все предусмотренные проектом виды работ в сметной документации отражены в полном объеме. Материальные ресурсы включены с учетом выполнения соответствующих строительно-монтажных работ, то есть стоимость материалов учтена совместно с работами по их установке (монтажу). Ситуации, при которых в локальных сметах указаны материалы без соответствующих работ либо работы без учета необходимых материалов, отсутствуют. Таким образом, сметная документация по установке детской игровой площадки сформирована корректно, полно и соответствует требованиям действующего законодательства и нормативных документов Республики Казахстан.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Шымкент қаласының Мемлекеттік сатып алу басқармасы басшысының орынбасары/Заместитель руководителя Управления государственных закупок г. Шымкент	Жаңбырбаев Бақжан Шәкенұлы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №16542921

№ конкурса 15894084-1
Название конкурса Установка детских и спортивных площадок на территории Аль-Фарабийского района города Шымкент
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-01-08 19:48:41 по 2026-01-13 09:00:00
Наименование организатора Государственное учреждение "Управление государственных закупок города Шымкент"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	520305402178	Замечание к КД	нет Демонтажные работа, и вывоз мусора	2026-01-12 11:53:54	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Сметной документацией, разработанной на установку детской игровой площадки, работы по демонтажу и вывозу мусора не предусмотрены, поскольку эти работы при небхожимости будут проводиться коммунальным государственным учреждением «Аль-Фараби» аппарата акима Аль-Фарабийского района.

2	240240029261	Замечание к КД	Сообщаем о выявленных несоответствиях в представленной Вами сметной документации требованиям УСН и исходным техническим данным. Согласно УСН, габаритные размеры секции ограждения установлены: длина — 2,0 м; высота — 2,5 м. Вместе с тем, в предложенной Вами смете указана позиция: «Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): ограждение из сетчатых панелей “рабица”, секция, и профильных труб, размеры 2,0 м × 4,0 м». Таким образом, размеры секции, принятые в сметном расчёте (2,0 м × 4,0 м), не соответствуют размерам, предусмотренным УСН (2,0 м × 2,5 м). Просим разъяснить, на основании какого УСН либо иных исходных данных были применены указанные размеры, а также привести размеры секции в смете в соответствие с требованиями УСН. Дополнительно просим откорректировать количество секций ограждения, увеличив его в соответствии с фактическими размерами и периметром ограждаемой площадки. Кроме того, обращаем внимание, что в смете по позиции Е1147-0302-0302359 «Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина 15 мм, м²» учтены только работы. В связи с этим просим включить в сметную документацию стоимость материалов (тартанового покрытия), предусмотренных для выполнения указанных работ. Просим внести соответствующие изменения и предоставить откорректированную сметную документацию в установленном порядке. С уважением,	2026-01-09 17:19:07	Отклонить замечания	Сметная документация по работам по установке детской игровой площадки разработана с использованием программного комплекса «АВС» версии 2025.7. в соответствии с действующими нормативными требованиями в сфере ценообразования и сметного нормирования в строительстве. При разработке сметной документации применены действующие сметно-нормативные базы, что обеспечивает корректность расчетов и обоснованность сметной стоимости. При этом все предусмотренные проектом виды работ в сметной документации отражены в полном объеме. Материальные ресурсы включены с учетом выполнения соответствующих строительно-монтажных работ, то есть стоимость материалов учтена совместно с работами по их установке (монтажу). Ситуации, при которых в локальных сметах указаны материалы без соответствующих работ либо работы без учета необходимых материалов, отсутствуют. Таким образом, сметная документация по установке детской игровой площадки сформирована корректно, полно и соответствует требованиям действующего законодательства и нормативных документов Республики Казахстан.

3	170440032646	Замечание к КД	Просим убрать стаж работы для работника-Разнорабочий по лоту №82291835-ОК1	2026-01-12 21:08:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Здравствуйте! Рассмотрев ваше замечание, сообщаем, что в конкурсную документацию будут внесены изменения в части квалификационных требований.
4	161240017799	Замечание к КД	В сводном сметном расчете стоимости строительства (Часть III. Инжиниринговые услуги) Заказчиком необоснованно и неправомерно заложены затраты: на осуществление технического надзора и на осуществление управления проектом со ссылкой на НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл. Б.2. Сообщаем следующее. Работы по установке детских и спортивных площадок относятся к работам по благоустройству территории и не являются строительно-монтажными работами, что прямо следует из норм закона Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК. Согласно статье 34-1. Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», технический надзор осуществляется исключительно на объектах строительства, при этом по результатам надзора выдается заключение о качестве строительно-монтажных работ. В рассматриваемом конкурсе: 1) объект строительства отсутствует; 2) строительно-монтажные работы не выполняются; 3) ввод объекта в эксплуатацию не предусмотрен. Таким образом, правовые основания для осуществления технического надзора отсутствуют, а включение затрат на технический надзор и управление проектом в сметную документацию по работам по благоустройству территории, в том числе по установке детских и спортивных площадок, не соответствует требованиям законодательства РК. В связи с изложенным, просим дать разъяснения с указанием конкретных норм законодательства РК, на основании которых Заказчиком предусмотрено осуществление технического надзора по работам, не относящимся к объектам строительства и строительно-монтажным работам. Дополнительно сообщаем, что по данному конкурсу будет направлена жалоба в ДВГА по городу Шымкент.	2026-01-12 16:35:48	Отклонить замечания	В соответствии с пунктом 3 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» (Администраторы бюджетных программ (заказчики) для осуществления технического надзора за реализацией проектов, финансируемых из бюджетных средств, вправе привлекать действующих на рынке экспертов, имеющих соответствующий аттестат на оказание инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности) администратор бюджетных программ (заказчик) вправе привлекать аттестованных специалистов для осуществления технического надзора при реализации проектов, финансируемых за счет бюджетных средств, в связи с чем услуги технического надзора могут быть включены в сметную документацию по работам по установке детской игровой площадки.

5	161240017799	Замечание к КД	Дополнительно обращаем внимание, что в соответствии с Правилами оказания инжиниринговых услуг, утвержденными приказом Министра национальной экономики РК от 3 февраля 2015 года №71, технический надзор осуществляется: за строительством зданий и сооружений; за соответствием строительно-монтажных работ проектным решениям; за качеством строительных материалов и конструкций; 4) за вводом объектов строительства в эксплуатацию. Ни один из указанных критериев не применим к работам по благоустройству территории и установке малых архитектурных форм. Таким образом, включение в сметную документацию затрат на технический надзор и управление проектом: не соответствует требованиям НДЦС РК 8.01-08-2022; не основано на нормах действующего законодательства; приводит к необоснованному завышению стоимости закупки. Требуем: привести сметную документацию в соответствие с законодательством РК, исключив затраты на технический надзор и управление проектом как не предусмотренные для данного вида работ. По данному конкурсу будет направлена жалоба в ДВГА по городу Шымкент.	2026-01-12 16:36:58	Отклонить замечания	В соответствии с пунктом 3 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» (Администраторы бюджетных программ (заказчики) для осуществления технического надзора за реализацией проектов, финансируемых из бюджетных средств, вправе привлекать действующих на рынке экспертов, имеющих соответствующий аттестат на оказание инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности) администратор бюджетных программ (заказчик) вправе привлекать аттестованных специалистов для осуществления технического надзора при реализации проектов, финансируемых за счет бюджетных средств, в связи с чем услуги технического надзора могут быть включены в сметную документацию по работам по установке детской игровой площадки.

6	250640032268	Замечание к КД	во всех лотах локальных сметах не полностью указаны некоторые виды работ или товаров, материал есть, но нет установки, или же установка есть, но нет материала	2026-01-12 15:48:19	Отклонить замечания	Сметная документация по работам по установке детской игровой площадки разработана с использованием программного комплекса «АВС» в соответствии с действующими нормативными требованиями в сфере ценообразования и сметного нормирования в строительстве. При разработке сметной документации применены действующие сметно-нормативные базы, что обеспечивает корректность расчетов и обоснованность сметной стоимости. При этом все предусмотренные проектом виды работ в сметной документации отражены в полном объеме. Материальные ресурсы включены с учетом выполнения соответствующих строительно-монтажных работ, то есть стоимость материалов учтена совместно с работами по их установке (монтажу). Ситуации, при которых в локальных сметах указаны материалы без соответствующих работ либо работы без учета необходимых материалов, отсутствуют. Таким образом, сметная документация по установке детской игровой площадки сформирована корректно, полно и соответствует требованиям действующего законодательства и нормативных документов Республики Казахстан.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Шымкент қаласының Мемлекеттік сатып алу басқармасы басшысының орынбасары/Заместитель руководителя Управления государственных закупок г. Шымкент	Жаңбырбаев Бақжан Шәкенұлы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).