Форма 1

Заказчик Руководитель ГУ "Отдел ПТ и АД города Жезказгана" Садыков Н.О

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 199 329,537 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 27 493,729 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Весенне-летнее содержание внутригородских дорог г.Жезказган на 2 меясца январь-февраль 2026г.

(наименование стройки)

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	02-01	Весенне-летнее содержание внутригородских дорог	174100,219	--	--	174100,219
		Всего по главе	**174100,219**	**--**	**--**	174100,219
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**174100,219**	**--**	**--**	174100,219
2	НДЦС РК 8.01-08-2022	Сметная прибыль 5%	0,0	--	--	0,0
3	НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.3 б)	Непредвиденные работы и затраты-2%	0,0	--	--	0,0
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**174 100,219**	**--**	--	174 100,219
4	НДЦС РК 8.04-07-2023 Индексы стоимости для строительства, таблица 2	в том числе в текущих ценах на 2026 год - 100 %, К=1,1621	202 321,864	--	--	202 321,864
		Итого со скидкой 0,84931902	171 835,808			171 835,808
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 16 %	--	--	27 493,729	27 493,729
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**171 835,808**	**--**	**27 493,729**	**199 329,537**

Руководитель проектной организации

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Весенне-летнее содержание внутригородских дорог г.Жезказган
Шифр стройки 2026-1

Наименование объекта - Весенне-летнее содержание внутригородских дорог
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

(Локальный сметный расчет)

на Содержание внутригородских дорог. Зимнее на 2мес

(Наименование работ и затрат)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		**174100,219**	тыс.тенге
	в том числе строительно-монтажные работы	174100,219	тыс.тенге
Средства на оплату труда		95924,273	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость		20,189	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах на 4 квартал 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**174 100 218,93**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			73 283 450
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*35 778 692*
		машины и механизмы	тенге			93 733 511
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*22 640 823*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			7 083 258
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	20 189		
1	**Е11-270101-101** **1127-0101-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28***	**Россыпь противогололедного материала комбинированной дорожной машиной**	**м^2 основания или покрытия**	**7 106,6387495**	**711**	**5 052 820**
2	**С1211-401-0101** **211-401-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м^3**	**1 016,2493412**	**6 970**	**7 083 258**
3	**У6101-0105-0102** **6101-0105-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Сметание снега с дорог снегоочистителями на тракторе**	**м^3**	**23 565,2094**	**331**	**7 800 084**

4	**Е11-010206-0105** **1101-0206-0105** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12***	**Окончательная очистка проезжей части от снегау бордюра вручную после прохода грейдера или машин с плужно-щеточным оборудованием (10м)**	**$м^3$ снега**	**314,202792**	**27 926**	**8 774 427**
5	**Е11-010103-0101** **1101-0103-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12***	**Механизированное сдвигание снега с тротуаров механической щеткой на тракторе**	**$м^3$ грунта**	**4 555,940484**	**2 228**	**10 150 635**
6	**Е12-180101-1301** **1218-0101-1301** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28***	**Сколка льда на проезжей части и обочинах или прорубка борозд вручную шириной до 0,4 м с откидкой льда на расст ояние до 3 м,толщина льда до 100 мм**	**$м^2$**	**17 280,0538502**	**2 499**	**43 182 855**
7	**Е11-130601-0207** **1113-0601-0207** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06***	**Уборка автопавильонов и территории,прилегающей к ней от пыли,грязи и сухого мусора вручную**	**$м^2$**	**5 655,650256**	**1 678**	**9 490 181**
8	**Е11-470226-0101** **1147-0226-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12***	**Формирование снежного вала вдоль лотков проезжей части улиц и проездов**	**км**	**86,9294391**	**21 963**	**1 909 231**
9	**Е11-010103-0101** **1101-0103-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12***	**Сдвигание снега на обочины,откосы и полосы отвода с последующим вывозом**	**$м^3$**	**260,9642709**	**2 228**	**581 428**
10	**Е11-010103-0101** **1101-0103-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12***	**Устройство разрывов в валах снега на пересечениях улиц,перекрестках и проездах**	**$м^3$**	**260,9642709**	**2 228**	**581 428**
11	**Е11-010206-0102** **1101-0206-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12***	**Временное складирование собранного снега собранного с проезжей части и пешеходных догор с последующим вывозом**	**$м^3$ снега**	**10 046,3083412**	**3 950**	**39 682 918**
12	**Е11-010206-0202** **1101-0206-0202** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12***	**Снегоочиститель плужный.Пробег холостой к месту работы**	**км холостого пробега**	**67,3964989**	**1 236**	**83 302**
13	**Е11-010206-0103** **1101-0206-0103** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12***	**Очистка дорог от снега автогрейдером среднего типа,снег уплотненный,толщина снежно го покрова до 100 мм**	**$м^3$ снега**	**1 442,1908153**	**6 604**	**9 524 228**
14	**С2331-101-0201** **331-101-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Автомобили грузопассажирские,бортовые до 1,5 т**	**маш.-ч**	**208,0022483**	**7 840**	**1 630 738**
15	**Е11-010206-0103** **1101-0206-0103** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12***	**Регулярная расчистка от снега и льда на разделительных полосах,тротуарах,остановочных карманах и остановочных павильонах,посадочных площадках наземного пассажирского транспорта,пешеходных дорожек как в период снегопада и гололеда,так и после него**	**$м^3$ снега**	**4 326,5724458**	**6 604**	**28 572 684**

Заказчик Руководитель ГУ "Отдел ПТ и АД города Жезказгана" Садыков Н.О.

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 199 329,537 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 27 493,729 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Весенне-летнее содержание внутригородских дорог г.Жезказган на 2 меясца январь-февраль 2026г.

(наименование стройки)

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	02-01	Весенне-летнее содержание внутригородских дорог	174100,219	--	--	174100,219
		Всего по главе	**174100,219**	**--**	**--**	174100,219
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**174100,219**	**--**	**--**	174100,219
2	НДЦС РК 8.01-08-2022	Сметная прибыль 5%	0,0	--	--	0,0
3	НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.3 б)	Непредвиденные работы и затраты-2%	0,0	--	--	0,0
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**174 100,219**	**--**	**--**	174 100,219
4	НДЦС РК 8.04-07-2023 Индексы стоимости для строительства, таблица 2	в том числе в текущих ценах на 2026 год - 100 %, К=1,1621	202 321,864	--	--	202 321,864
		Итого со скидкой 0,84931902	171 835,808			171 835,808
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 16 %	--	--	27 493,729	27 493,729
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**171 835,808**	**--**	**27 493,729**	**199 329,537**

Руководитель проектной организации