«Жетісу облысы Панфилов ауданы, Қойбын асуын айналып өту трассасы бойында ТОБЖ желілік-кабельдік құрылыстарын салу» (сметалық құжаттамасыз)»

Жұмыс жобасы бойынша

24.04.2023 ж. № 01-0157/23

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

"TNS-Plus" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

ТОО "Инженерный центр "САПА"

Астана қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 01-0157/23 от 24.04.2023 г.
(положительное)

на Рабочий проект
«Строительство линейно-кабельных сооружений ВОЛС по трассе: «Обход перевала Койбын, область Жетісу Панфиловский район» (без сметной документации).

ЗАКАЗЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "TNS-Plus"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО "Инженерный центр "САПА"

город Астана

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Строительство линейно-кабельных сооружений ВОЛС по трассе: «Обход перевала Койбын, область Жетiсу Панфиловский район» (без сметной документации).

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 23.02.2023 г. № 01-0306

4. ЗАКАЗЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "TNS-Plus"

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО "Инженерный центр "САПА", лицензия от 25.06.2021 г. №13016816 (II категория).

ГИП- Ажгалиев К.

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Негосударственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на проектирование, утвержденное заказчиком 26 июня 2022года;
акт выбора трассы для проектирования ВОЛС «Обход перевала Койбын» от 16 июня 2022 года;
архитектурно-планировочное задание на проектирование ВОЛС выдано ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района» от 09 января 2023 года №KZ57VUA00817151;
постановление Акимата Панфиловского района области Жетысу по предоставлению публичного сервитута для прокладки и эксплуатации ВОЛС от 29 ноября 2022 года № 455;
постановление Акимата Панфиловского района области Жетысу от 20 январь 2023 года № 25 на о внесении дополнений в п. 1 постановления акимата Панфиловского района от 29.10.2022 г. № 455;
материалы топо-геодезической съемки и инженерно-геологических изысканий, выполненные ТОО «Инженерный центр «Сапа» в 2022 году заказ №80002/2022-ИИ;
Постановление Акимата Панфиловского района № KZ50VBM01882587 от 16.09.2022 года на изыскательские работы.

Технические условия:
ТОО «TNS-Plus» на пересечение с существующим кабелем ВОЛС «Оскемен-Хоргос» от 21.07.2022г. № 2387;
АО «Казахтелеком» (ТУСМ-1) на пересечение с проектируемой ВОЛС от 17.08.2022г. № 01-1756-8/2022;
АО «Jusan Mobile» на пересечение и параллельную прокладку с существующей магистральной ВОЛС «Алматы –Хоргос» проектируемой ВОЛС от 23.08.2022г № 17;
АО «КазАвтоЖол»-Алматинский областной филиал; на пересечение с проектируемой ВОЛС от 19.08.2022г № KZ38VAQ00002959;

АО «КазАвтоЖол»-Алматинский областной филиал на параллельную прокладку проектируемой ВОЛС № 18-01/18-02/1300-И от 22.08.2022 г.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

Согласования с заинтересованными организациями приведены в книгах рабочих чертежей в ведомостях согласований.

Согласование проекта выдано ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района» №KZ12VUA00819222 от 12 января 2023 года.

ГУ «Управление ветеринарии области Жетысу» - письмо от 14 апреля 2023 года №3Т-2023-00598732 об отсутствии пунктов почвенных очагов стационарно-неблагополучных по сибирской язве, сибиреязвенных захоронений, скотомогильников (биотермических ям) согласно координатам угловых точек в радиусе 1000 метров от них.

РГУ «Балхаш - Алакольская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов КВР МЭГПР РК» от 13 февраля 2023 года №KZ73VRC00015725 о согласовании эскизного проекта «Строительство линейно-кабельных сооружений ВОЛС по трассе «Обход перевала Койбын».

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: область Жетiсу, Панфиловский район, от существующей муфты № 2 участка НРП Коныролен – НРП Адильжан-2 трассы «Оскемен –Хоргос».

Сейсмичность района: 8 баллов.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства внесённым изменениям по замечаниям экспертов, требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Телекоммуникация	Орлова Н.Б.	KZ46VJE00023037	Соответствует
2	Проект организации строительства	Ажнов С.В.	KZ71VJE00023460	Соответствует
3	Инженерно-геологические изыскания	Тельконуров К.М.	KZ67VJE00030128	Соответствует
4	Санитарно-эпидемиологический раздел	Ангербаева Ж.А.	KZ72VJE00030717	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ
Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения с внесёнными изменениями по замечаниям экспертов соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Общая длина оптического кабеля на 32 ОВ	км	30,727	30,727
2	Прокладка полиэтиленовой трубы ø40мм	км	29,978	29,978
3	Прокладка полиэтиленовой трубы ø 63 мм	км	1,299	1,299
4	Длина детекционной сигнальной ленты	км	29,940	29,940
5	Оптические муфты соединительных на 32 ОВ	шт	6	6
6	Общая продолжительность строительства	мес	3	3

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений Рабочий проект РП «Строительство линейно-кабельных сооружений ВОЛС по трассе: «Обход перевала Койбын, область Жетісу Панфиловский район» (без сметной документации). соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Жетісу облысы Панфилов ауданы, Қойбын асуын айналып өту трассасы бойында ТОБЖ желілік-кабельдік құрылыстарын салу» (сметалық құжаттамасыз)» ЖЖ Жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Тикибаев Е.А.

Заместитель генерального директора по производству

РГП "Госэкспертиза"

Баширов Р.К.

Начальник управления

РГП "Госэкспертиза"

Бердашев Б.Ж.

Начальник отдела

РГП "Госэкспертиза"

Хван К.

Руководитель сектора

РГП "Госэкспертиза"

Ангербаева Ж.А.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Ажнов С.В.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Тельконуров К.М.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Орлова Н.Б.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"