«Мектепке дейінгі мекеме салу. Қарағанды қаласы, Әлихан Бөкейхан ауданы, 22-шағынаудан, 12/1 құрылыс»
жұмыс жобасы бойынша
06.11.2025 ж. № 12-0304/25
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
"Наши KZ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
"САНТЕХЭНЕРГОПРОЕКТ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Көкшетау қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 12-0304/25 от 06.11.2025 г.

(положительное)

на рабочий проект

"Строительство дошкольного учреждения. г. Караганда, р-н Әлихан Бөкейхан, мкр. 22, ст-е 12/1"

ЗАКАЗЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Наши KZ"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "САНТЕХЭНЕРГОПРОЕКТ"

г. Кокшетау

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП "Строительство дошкольного учреждения. г. Караганда, р-н Әлихан Бөкейхан, мкр. 22, ст-е 12/1".

3. ОСНОВАНИЕ: Договор от 02.09.2025 г. № 01-1605.

ПРИМЕЧАНИЕ: Ранее филиалом РГП «Госэкспертиза» по Северному региону выдано отрицательное заключение от 29 июля 2025 года №12-0196/25 по рабочему проекту «Строительство дошкольного учреждения. г. Караганда, р-н Әлихан Бөкейхан, мкр. 22, ст-е 12/1».

4. ЗАКАЗЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Наши KZ".

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "САНТЕХЭНЕРГОПРОЕКТ", лицензия от 05.09.2014 г. №14013034 (I категория).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Негосударственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

7.1 Основание для разработки:

задание на проектирование рабочего проекта «Строительство дошкольного учреждения г. Караганда, р-н Әлихан Бөкейхан, мкр. 22, ст-е 12/1», утвержденное директором ТОО «Наши KZ» 02 сентября 2024 года;

дополнение к заданию на проектирование рабочего проекта «Строительство дошкольного учреждения г. Караганда, р-н Әлихан Бөкейхан, мкр. 22, ст-е 12/1», утвержденное директором ТОО «Наши KZ» от 24 октября 2025 года;

договор на разработку проектно-сметной документации заключенный между ТОО «Наши KZ» и ТОО «САНТЕХЭНЕРГОПРОЕКТ» от 02 сентября 2024 года №38;

архитектурно-планировочное задание (АПЗ) на проектирование, утвержденное ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Караганды» 13 января 2025 года № 10691 (НИКАД № KZ30VUA01331349);

постановление акимата города Караганды от 06 сентября 2024 года № 51/93 «О предоставлении ТОО «Наши KZ» права временного землепользования на земельный участок в районе Әлихан Бөкейхан, мкр. 22, ст-е 12/2 для организации детской игровой площадки»;

кадастровый паспорт объекта недвижимости на земельный участок на временное возмездное долгосрочное землепользование (срок аренды до 06 сентября 2029 года), расположенный по адресу: Карагандинская область, г. Караганда, р-н Әлихан Бөкейхан, мкр. 22, ст-е 12/2 (Государственная собственность, площадь 0,2764 га, кадастровым номером 09:142:099:625, делимый, организация детской игровой площадки), изготовлен и выдан «Отделом города Караганды по регистрации и земельному кадастру филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Карагандинской области» 20 марта 2025 года № 0901/173233;

кадастровый паспорт объекта недвижимости на земельный участок, расположенный по адресу: Карагандинская область, г. Караганда, р-н Әлихан Бөкейхан, мкр. 22, ст-е 12/1 (Частная собственность, площадь 0,2259 га, кадастровым номером 09:142:099:358, РКА 0202100290139889, делимый, для строительства и дальнейшая эксплуатация дошкольного учреждения и для обслуживания инженерных сетей, расположенных на земельном участке, и

прокладки новых), изготовлен и выдан «Отделом города Караганды по регистрации и земельному кадастру филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Карагандинской области» 04 сентября 2024 года № 0901/143313;

кадастровый паспорт объекта недвижимости на земельный участок, расположенный по адресу: Карагандинская область, г. Караганда, р-н Әлихан Бөкейхан, мкр. 22, ст-е 12/1 (Частная собственность, площадь 0,0162 га, кадастровым номером 09:142:099:357, РКА 0202100290139889, неделимый, для строительства и дальнейшая эксплуатация дошкольного учреждения (КПП), изготовлен и выдан «Отделом города Караганды по регистрации и земельному кадастру филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Карагандинской области» 22 июля 2025 года № 0901/23931;

кадастровый паспорт объекта недвижимости на земельный участок на временное возмездное долгосрочное землепользование (срок аренды до 12 марта 2039 года), расположенный по адресу: Карагандинская область, г. Караганда, р-н Әлихан Бөкейхан, мкр. 22, ст-е 12/3 (Государственная собственность, площадь 0,2114 га, кадастровым номером 09:142:099:581, РКА 2201300294356393, делимый, благоустройство, обслуживание и эксплуатация прилегающей территории к дошкольному учреждению (в том числе организация парковочных мест), изготовлен и выдан «Отделом города Караганды по регистрации и земельному кадастру филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Карагандинской области» 22 июля 2025 года № 0901/159806;

кадастровый паспорт объекта недвижимости на земельный участок на временное возмездное долгосрочное землепользование (срок аренды до 03 февраля 2027 года), расположенный по адресу: Карагандинская область, г. Караганда, р-н Әлихан Бөкейхан, мкр. 22, ст-е 12/2 (Государственная собственность, площадь 0,7050 га, кадастровым номером 09:142:099:617, РКА 0201300312114500, делимый, для строительства и дальнейшая эксплуатация дошкольного учреждения, изготовлен и выдан «Отделом города Караганды по регистрации и земельному кадастру филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Карагандинской области» 22 июля 2025 года № 0901/12094;

фрагмент из эскиза застройки проекта детальной планировки Пришахтинского планировочного района (2 очередь) города Караганды, утвержденного постановлением акимата города Караганды от 23 декабря 2015 года № 63/03 (с изменениями, внесенными постановлением акимата города Караганды от 14 ноября 2023 года № 83/12);

фрагмент из плана красных линий проекта детальной планировки Пришахтинского планировочного района (2 очередь) города Караганды, утвержденного постановлением акимата города Караганды от 23 декабря 2015 года № 63/03 (с изменениями, внесенными постановлением акимата города Караганды от 14 ноября 2023 года № 83/12);

фрагмент из схемы организации улично-дорожной сети и транспорта проекта детальной планировки Пришахтинского планировочного района (2 очередь) города Караганды, утвержденного постановлением акимата города Караганды от 23 декабря 2015 года № 63/03 (с изменениями, внесенными постановлением акимата города Караганды от 14 ноября 2023 года № 83/12);

фрагмент из схемы вертикальной планировки проекта детальной планировки Пришахтинского планировочного района (2 очередь) города Караганды, утвержденного постановлением акимата города Караганды от 23 декабря 2015 года № 63/03 (с изменениями, внесенными постановлением акимата города Караганды от 14 ноября 2023 года № 83/12);

акт обследования зеленых насаждений по рабочему проекту "Строительство дошкольного учреждения. г. Караганда, р-н Әлихан Бөкейхан, мкр. 22, ст-е 12/1", выданный ГУ "Аппарат акима района Әлихан Бөкейхан города Караганды";

письмо ГУ «Аппарат акима района Әлихан Бөкейхан города Караганды» от 17 июля 2025 года № ЗТ-2025-02367872 о компенсационные высадки посадочного материала (приложение: план размещения);

дефектная ведомость на демонтажные работы по объекту: «Строительство дошкольного учреждения. г. Караганда, р-н Әлихан Бөкейхан, мкр. 22, ст-е 12/1», утвержденная директором ТОО «Наши KZ» от 27 июня 2025 года;

технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям, выполненный ТОО «GeolProject и К» г. Караганда, 2024 году (государственная лицензия на изыскательскую деятельность от 16 июня 2015 года № 15011381, выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области». Акимат Карагандинской области);

отчет по инженерно-геодезическим изысканиям с топографической съемкой, выполненный ТОО «GeolProject и К» г. Караганда, 2025 году (государственная лицензия на изыскательскую деятельность от 16 июня 2015 года № 15011381, выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области». Акимат Карагандинской области);

протокол дозиметрического контроля (общая площадь земельного участка 0,2259 га) от 26 декабря 2024 года № 862/1, выданный ТОО «ECO EXPERT»;

протокол дозиметрического контроля (общая площадь земельного участка 0,0162 га) от 26 декабря 2024 года № 862/2, выданный ТОО «ECO EXPERT»;

протокол измерений плотности потока радона с поверхности грунта (общая площадь земельного участка 0,2259 га) от 08 мая 2025 года № 228/1, выданный ТОО «ECO EXPERT»;

протокол измерений плотности потока радона с поверхности грунта (общая площадь земельного участка 0,0162 га) от 08 мая 2025 года № 228/2, выданный ТОО «ECO EXPERT»;

перечень оборудования, материалов, изделий, отсутствующих в сметно-нормативной базе, принятый с использованием информации о ценах, с примененными прайс-листами, утвержденный директором ТОО «Наши KZ» от 24 октября 2025 года (Приложение №1 к дополнению к заданию на проектирование);

письмо ТОО «Наши KZ» от 26 июня 2025 года № 17 о том, что начало строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство дошкольного учреждения г. Караганда, р-н Әлихан Бөкейхан, мкр. 22, ст-е 12/1» - ноябрь месяц 2025 года, источник финансирования – частные инвестиции, строительство будет осуществляться в две смены;

письмо ТОО «Наши KZ» от 04 июля 2025 года № 13 о том, что рабочий проект «Строительство дошкольного учреждения г. Караганда, р-н Әлихан Бөкейхан, мкр. 22, ст-е 12/1» не участвует в государственных программах, не проходит под государственной гарантией или поручительством;

письмо ТОО «Наши KZ» от 04 июля 2025 года № 16 о том, что по объекту: «Строительство дошкольного учреждения г. Караганда, р-н Әлихан Бөкейхан, мкр. 22, ст-е 12/1» затраты на управление проектом не предусмотрены;

письмо ТОО «Наши KZ» от 26 июня 2025 года №25 о том, что вывоз твердо-бытовых отходов и лишнего грунта с объекта будет вывозиться на расстоянии 15 км на полигон твердо-бытовых отходов. Доставка (привоз) недостающего грунта на объект будет осуществляться с Саранского карьера на расстояние 37 км (приложение: транспортная схема вывоза ТБО и лишнего грунта, транспортная схема доставки недостающего грунта);

письмо ТОО «Наши KZ» от 26 июня 2025 года № 15 о штатном расписании по объекту: «Строительство дошкольного учреждения г. Караганда, р-н Әлихан Бөкейхан, мкр. 22, ст-е 12/1»;

письмо ТОО «Наши KZ» от 04 июля 2025 года № 15 о том, что ближайшая пожарная часть № 9 к объекту: «Строительство дошкольного учреждения г. Караганда, р-н Әлихан Бөкейхан, мкр. 22, ст-е 12/1» находится на расстоянии 1,5 км, расположенная по адресу: г. Караганда, р-н Әлихан Бөкейхан, ул. Широкая, 1; радиус обслуживания пожарным депо не превышает 3-х км; время в пути мобильной группы - 4 минуты;

письмо ГУ «Отдел земельных отношений города Караганды» акимата города Караганды от 01 июля 2025 года № 6.16/1635-И о разрешении прокладки наружных инженерных сетей;

письмо ТОО «Наши KZ» от 21 октября 2025 года № 28 о том, что компенсационная высадка деревьев в количестве 130 штук, согласно акта обследования зеленых насаждений, выданного ГУ "Аппарат акима района Әлихан Бөкейхан города Караганды" будет выполнена в весенний период 2026 года на земельном участке 15 магистрали 30 дома по плану размещения указанного в письме № ЗТ-2025-02367872 от 17.07.2025 г. ГУ "Аппарат акима района Әлихан Бөкейхан города Караганды» (приложение: схема высадки деревьев);

письмо ГУ «Отдел земельных отношений города Караганды» акимата города Караганды от 01 июля 2025 года № ЗТ-2025-02056189 о том, что земельный участок не использовался под места захоронения токсичных отходов, свалки, навозохранилища, поля ассенизации, кладбищ;

письмо ТОО «KazTransNet» от 18 февраля 2025 года № К-27/25 о том, что гарантирует выполнение проектно-монтажных работ по присоединению к абонентской сети ВОЛС дошкольного учреждения за счет собственных средств;

письмо ГУ «Отдел жилищной инспекции города Караганды» от 03 июля 2025 года № ЗТ-2025-02224620 о проведении полного технического освидетельствования, доведения до технической готовности и до запуска опасного технического устройства (лифта или подъемника);

письмо РГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан» от 25 февраля 2025 года № ЗТ-2025-00595941 о том, что на территории Карагандинской области г. Караганда сибиреязвенные захоронения и скотомогильники (биотермические ямы) в радиусе 1000 метров отсутствуют;

письмо АО «Аэропорт «Сары-Арка»» от 28 марта 2025 года № 06.01-06.408 о том, что данный объект не подлежит согласованию, так как не представляет угрозу безопасности полетов воздушных судов, и не требует выдачи разрешения от уполномоченной организации в сфере гражданской авиации;

письмо РГУ «Нура-Сарысуская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» от 30 июня 2025 года № ЗТ-2025-02054787 о том, что земельный участок расположен за пределами установленных водоохранных зон и полос реки Ащилыайрык.

Технические условия:

ТОО «Қарағанды Жарық» от 01 октября 2024 года на присоединение электроустановок 0,4 кВ;

ТОО «Теплотранзит Караганда» от 09 октября 2024 года № 14/330 (взамен ранее выданных технических условий от 26 марта 2013 года № 14/70) на теплоснабжение (приложение: схема подключения к тепловым сетям, согласованная начальником КЭР 03 декабря 2024 года);

ТОО «KazTransNet» от 10 февраля 2025 года № 10/31К на присоединение к абонентской сети ВОЛС;

ТОО «Қарағанды Су» от 28 ноября 2024 года № К-7416 (взамен ранее выданных технических условий от 16 октября 2024 года № К-7385) на канализацию;

ТОО «Қарағанды Су» от 03 марта 2025 года № 18255 (взамен ранее выданных технических условий от 26 ноября 2024 года № 18182) на водоснабжение.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

согласование эскиза (эскизного проекта) на заявление от 24 января 2025 года № 17150, выданное ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Караганды» от 24 января 2025 года Код НИКАД KZ02VUA01363960 № 30012025000654;

согласование принятых проектных решений по объекту: «Строительство дошкольного учреждения. г. Караганда, р-н Әлихан Бөкейхан, мкр. 22, ст-е 12/1», выданное ТОО «Наши KZ» от 12 мая 2025 года № 6;

согласование принятых проектных решений (разделы «Дренаж», «Внутренние сети водопровода и канализации», «Сети связи» (расстановка видеокамер), выданное ТОО «Наши KZ» от 04 июля 2025 года № 21;

согласование сводного плана инженерных сетей по рабочему проекту "Строительство дошкольного учреждения. г. Караганда, р-н Әлихан Бөкейхан, мкр. 22, ст-е 12/1", ГУ «Отдел земельных отношений города Караганды» акимата города Караганды, приложение к письму от 01 июля 2025 года №6.16/1645-И.

Согласование графических материалов:

план сетей В1, К1, альбом 06-24-0-НВК (лист 3), согласованный ТОО «Қарағанды Су», ТОО «Қарағанды Жарық», ТОО «Теплотранзит Караганда» 07 февраля 2025 года;

тепловые сети, альбом 06-24-0-ТС (лист 2), согласованные ТОО «Теплотранзит Караганда» 07 февраля 2025 года.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: г. Караганда, р-н Әлихан Бөкейхан, мкр. 22, ст-е 12/1".

Сейсмичность района: не сейсмичен.

8.2 Проектные решения

В соответствии с Налоговым кодексом Республики Казахстан от 18 июля 2025 года, а также на основании письма ГУ «Министерство национальной экономики Республики Казахстан» от 23 июля 2025 года № 06-19/10274, с 1 января 2026 года установлена базовая ставка налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 16 % по объемам облагаемого оборота и облагаемого импорта.

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 8.

Таблица 8

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Технологическая часть	Жарылкапова А.Ж.	KZ62VJE00088224 KZ94VJE00088327	Соответствует

2	Проект организации строительства	Оспанова Д.С.	KZ24VJE00083476	Соответствует
3	Дренаж	Сапрыгина Л.И.	KZ55VJE00055467	Соответствует
4	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Евстафьева Е.П.		Соответствует
5	Электроснабжение	Журавский В.В.	KZ82VJE00055078	Соответствует
6	Электроосвещение и силовое электрооборудование	Журавский В.В.	KZ82VJE00055078	Соответствует
7	Архитектурные решения	Жарылкапова А.Ж.	KZ62VJE00088224	Соответствует
8	Пожарная сигнализация	Журавский В.В.	KZ82VJE00055078	Соответствует
9	Конструкции металлические	Чищенко О.В.	KZ54VJE00030071	Соответствует
10	Конструкции железобетонные	Чищенко О.В.	KZ54VJE00030071	Соответствует
11	Внутренние сети водопровода и канализации	Сапрыгина Л.И.	KZ07VJE00036252	Соответствует
12	Слаботочные устройства, связь, сигнализация	Журавский В.В.	KZ82VJE00055078	Соответствует
13	Наружные сети водопровода и канализации	Сапрыгина Л.И.	KZ07VJE00036252	Соответствует
14	Тепловые сети	Жанбек А.Г.	KZ02VJE00077179	Соответствует
15	Сметный раздел	Оспанова Д.С.	KZ24VJE00083476	Соответствует
16	Противопожарная безопасность	Мусатаев А.К.	KZ24VJE00089878	Соответствует
17	Генеральный план	Дурнева Е.Н.	KZ35VJE00075227 KZ79VJE00047760	Соответствует
18	Отопление и вентиляция	Жанбек А.Г.	KZ02VJE00077179	Соответствует
19	Санитарно-эпидемиологический раздел	Некрошевич А.А.	KZ28VJE00027823 KZ81VJE00030070	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный).

Основные технико-экономические показатели

Таблица 9

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Вместимость	мест	240	240
2	Этажность здания	этаж	2	2
3	Общая площадь участка	га	1,4349	1,4349
4	Площадь застройки	м²	2559,81	2978,2
5	Коэффициент застройки		0,17	0,21
6	Общая площадь здания	м²	6673,0	6673,0
7	Полезная площадь здания	м²	6068,80	6068,80
8	Строительный объем	м³	29537,78	29537,78
9	в том числе выше 0,000 (надземная часть)	м³	21553,44	21553,44
10	в том числе ниже 0,000 (подземная часть)	м³	7984,34	7984,34
11	Количество открытых парковочных мест, в том числе для МГН	машино/мест	34/3	34/3
12	Класс энергоэффективности		А+(высокий)	А+(высокий)
13	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах, в том числе:	млн. тенге	3666,238	3620,729
13.1	СМР	млн. тенге	2677,640	2654,227
13.2	оборудование	млн. тенге	304,233	301,375
13.3	прочие затраты	млн. тенге	684,365	665,127
14	В ценах по годам строительства:			
14.1	В ценах 2025 года (ПИР, экспертиза, строительство)	млн. тенге	-	860,391
14.2	В ценах 2026 года (строительство)	млн. тенге	-	2760,338
15	Продолжительность строительства	месяц	7,5	7

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект "Строительство дошкольного учреждения. г. Караганда, р-н Әлихан Бөкейхан, мкр. 22, ст-е 12/1" соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Мектепке дейінгі мекеме салу. Қарағанды қаласы, Әлихан Бөкейхан ауданы, 22-шағынаудан, 12/1 құрылыс» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Кирилов Е.Ю.

И.о. директора

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Радченко Л.В.

Директор департамента

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Татиева А.С.

Директор департамента

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Мусатаев А.К.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Некрошевич А.А.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Оспанова Д.С.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Евстафьева Е.П.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Жанбек А.Г.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Сапрыгина Л.И.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Чищенко О.В.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Жарылкапова А.Ж.

Начальник отдела

РГП "Госэкспертиза"

Журавский В.В.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Каленов А.М.

Главный специалист

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Дурнева Е.Н.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону