ТОО «New Building Com»
030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, город Актобе,
проспект Абылхайыр хана, 67Б, кв. 9 телефон- моб.: 8 (777) 506 89 18,
эл.почта: bake140@mail.ru

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Наружные сети освещения села Темир-мост, Енбекского сельского округа, Мугалжарского района, Актюбинской области»

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТОМ I

г. Актобе– 2026 г.

ТОО «New Building Com»

030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, город Актобе,
проспект Абылхайыр хана, 67Б, кв. 9 телефон- моб.: 8 (777) 506 89 18,
эл.почта: bake140@mail.ru

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Наружные сети освещения села Темир-мост, Енбекского сельского округа, Мугалжарского района, Актюбинской области»

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТОМ I

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Енбекского сельского округа Мугалжарского района Актюбинской области"
Заказ: 25-25/2024-СД
Стадия: Сметная документация

Директор Көмекбаев Б.А.

Главный инженер проекта Бисеналин К.Б.

г. Актобе– 2026 г.

Пояснительная записка

Объект строительства "Наружные сети освещения села Темир-мост, Енбекского сельского округа, Мугалжарского района, Актюбинской области" находится в регионе - Актюбинская область Мугалжарский район
Сметная стоимость строительства объекта определена на основании следующих сметно-нормативных документов, утвержденных соответствующими приказами Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК:
- Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (НДЦС РК 8.01-08-2022);
- Сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством (НДЦС РК 8.04-09-2022);
- Индексы стоимости для строительства (НДЦС РК 8.04-07-2023);
- Общие положения по применению единичных сметных цен на строительно-монтажные работы (НДЦС РК 8.04-03-2022);
- Общие положения по применению элементных сметных норм на строительные работы, ремонтно-строительные работы, монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2022, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022);
- Сборники единичных сметных цен на строительно-монтажные работы (НДЦС РК 8.04-03-2023);
- Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2022, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022);
- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения (УСН РК 8.02-04-2022);
- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивных элементов (УСН РК 8.02-03-2023);
- Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2023);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2023);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов (СЦЭМ РК 8.04-11-2023);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 1 Автомобильные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2023);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 2 Железнодорожные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2023)
;
- Сборник сметных цен на затраты труда в строительстве (СЦЗТ РК 8.04-13-2023);
- Справочники сметных цен на строительные материалы, изделия, конструкции и инженерное оборудование. Книга 1;
- Справочник сметных цен на оборудование, мебель и инвентарь для объектов образования. Книга 2;
- Справочник сметных цен на оборудование объектов здравоохранения. Книга 3;
- Перечень материалов, изделий и конструкций и оборудования, принятых по ценовым предложениям.
Приняты затраты:
- на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом в соответствии со Сметными нормами дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление стоительством (НДЦС РК 8.04-09-2022), в размере - 8,2%.
Прочие затраты по главе 8 приняты в соответствии с разделом "Проект организации строительства".
Сметная прибыль принята от стоимости строительно-монтажных работ по итогам глав 1-8 в размере - 5%.
Непредвиденные работы и затраты приняты по итогам глав 1-8 в размере - 3%.
Стоимость проектных работ включена расчетная. Приложение - (№ расчета, сметы).
Стоимость инженерных изысканий включена расчетная. Приложение - (№ расчета, сметы).

Стоимость экспертизы включена расчетная. Приложение - (№ расчета, сметы).
Определены затраты на инжиниринговые услуги в строительстве:

- по управлению проектом;

всего - тыс. тенге

- по техническому надзору;

всего - тыс. тенге

- по авторскому надзору;

всего - тыс. тенге

коэффициент для перехода от цен 2023 г. в цены 2023 г. - 1

коэффициент для перехода от цен 2023 г. в цены 2026 г. 2 квартал - 1,196

Налог на добавленную стоимость на 2023 год - %.
Сметная документация составлена с использованием программного обеспечения SANA 2024.2 от 12.02.2024 г. в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Заказ 25-25 Форма 1

Наименование инвестиционного проекта

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Енбекского сельского округа Мугалжарского района Актюбинской области"

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме **17 288,583** тыс тенге

в том числе:

возвратных сумм тыс тенге

налог на добавленную стоимость **0,000** тыс тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 2025 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Наружные сети освещения села Темир-мост, Енбекского сельского округа, Мугалжарского района, Актюбинской области

(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I Проектирование				
		Проектные работы				
		Инженерные изыскания на строительство				
	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу				
		Итого по части I				
		Часть II Сметная стоимость подрядных работ				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
		Глава 2. Основные объекты строительства				

Сводный сметный расчет стоимости строительства. Заказ №25-25

1	2	3	4	5	6	7
	2-01	Наружные сети освещения села Темир-мост, Енбекского сельского округа, Мугалжарского района, Актюбинской области	12 370,214			12 370,214
		Итого по главе 2	12 370,214			12 370,214
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
		Итого по главам 1-7	12 370,214			12 370,214
		сметная з/плата				3 973,484
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				1,579
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, 1.43	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,2%)	1 014,358			1 014,358
		Итого по главе 8	1 014,358			1 014,358
		Итого по главам 1-8	13 384,571			13 384,571
		Сметная прибыль (5)%	669,229			669,229
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (3)%	401,537			401,537
		Итого по части II	14 455,337			14 455,337
		Часть III Инжиниринговые услуги				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на управление проектом				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на авторский надзор				
		Итого				
		Итого в ценах 2023 г.	14 455,337			14 455,337

Сводный сметный расчет стоимости строительства. Заказ №25-25

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2023 г. - 0%				
		2026 г. 2 квартал - 100%	14 455,337			14 455,337
		В текущих и прогнозных ценах	17 288,583			17 288,583
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2023 г. - 0% (Кпер = 1,000000000)				
		2026 г. 2 квартал - 100% (Кпер = 1,196000000)	17 288,583			17 288,583
		Всего по сводному сметному расчету	17 288,583			17 288,583
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2023 г.				
		2026 г. 2 квартал	17 288,583			17 288,583
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				
		в том числе материалы поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Директор _____ Комекбаев Б.А.

Главный инженер проекта _____ Бисеналин К.Б.

Наименование стройки: Наружные сети освещения села Темир-мост Енбекского сельского округа Мугалжарского района Актюбинской области

Заказ 25-25

Форма 3

Объектная смета №2-01
(Объектный сметный расчет)

на строительство

Наружные сети освещения села Темир мост Енбекского сельского округа Мугалжарского района Актюбинской области
(наименование объекта)

Сметная стоимость	12 370,214	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	1,579	тыс. чел.-ч
Сметная заработная плата	3 973,484	тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 1. На наружное освещение									
1	2-01-01-01	На электроснабжение	12 370,214			12 370,214	1,579	3 973,484	
		Итого по разделу:	**12 370,214**			**12 370,214**	**1,579**	**3 973,484**	
		Всего:	**12 370,214**	**0,000**	**0,000**	**12 370,214**	**1,579**	**3 973,484**	**0,000**

Директор _____ Комекбаев Б.А.

Главный инженер проекта _____ Бисеналин К.Б.

Наименование стройки: Наружные сети освещения села Темир-мост Енбекского сельского округа Мугалжарского района Актюбинской области

Форма 4

Наименование объекта: Наружные сети освещения села Темир мост Енбекского сельского округа Мугалжарского района Актюбинской области

Заказ 25-25

Локальная смета № 2-01-01-01
(Локальный сметный расчет)

на На электроснабжение

Основание: ЭН

Сметная стоимость	**12370,214**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**3973,484**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**1,579**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**12 370 214**
		Раздел 1. Кабельная линия КЛ-0,38кВ, ИТОГО:	тенге			**12 370 214**
		Подраздел 1.1. Прокладка кабельной линии КЛ-0,38кВ, ИТОГО	тенге			**3 133 652**
1	**1128-0309-0501** **Кклим = 1,11**	**Провода самонесущие изолированные марки СИП-2, СИП-2А. Подвеска на опорах воздушных линий электропередачи напряжением 1 кВ**	**км провода**	**1,4**	**2105482**	**2 947 675**
2	**6124-0201-2810** **Кклим = 1,08**	**Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, номинальное сечение жил 25, 35, 50 мм2**	**шт.**	**2**	**19694**	**39 388**
3	**243-903-7402**	**Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБнг-HF-в-35/50**	**1 шт.**	**2**	**19290**	**38 580**

Заказ 25-25 Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
4	**6124-0201-0603** **Кклим = 1,08**	**Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг**	**м**	**23**	**2239**	**51 497**
5	**243-113-1115**	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х25 (мк)-1**	**1 м**	**32**	**1766**	**56 512**
		Подраздел 1.2. Наружное освещение, ИТОГО	тенге			**9 080 509**
6	**6101-0205-0106** **Кклим = 1,11**	**Копание ям с откосами вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 1,5 м, группа грунта 2**	**м3**	**18,5**	**6349**	**117 457**
7	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,11**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**15**	**610**	**9 150**
8	**6103-0101-0106** **Кклим = 1,11**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской (заливка под фундаменты)**	**м3**	**7,4**	**8043**	**59 518**
9	**212-101-0608** **(основной ресурс)** **Коб=1,02**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	**1 м3**	**7,752**	**32562**	**252 421**
10	**1133-0301-0401** **Кклим = 1,11**	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля**	**опора**	**37**	**95429**	**3 530 873**
11	**247-306-0926**	**Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ3)**	**1 шт.**	**37**	**17387**	**643 319**
12	**298-888-8949**	**Доплата на изменение противокоррозийного покрытия - горячее цинкование при толщине слоя не менее 60 мкм**	**1 т**	**3,0856**	**127444**	**393 241**
13	**1133-0207-0102** **Кклим = 1,11**	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**	**светильник**	**37**	**18991**	**702 667**
14	**6124-0202-0101** **Кклим = 1,08**	**Монтаж кронштейнов специальных на опорах для светильников металлических, количество рожков 1**	**шт.**	**37**	**34672**	**1 282 864**

Заказ 25-25 Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
15	**247-306-0309 (основной ресурс)**	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм**	**1 шт.**	**37**	**18247**	**675 139**
16	**6124-0201-0708 Кклим = 1,08**	**Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**730**	**1397**	**1 019 810**
17	**6124-0201-0401 Кклим = 1,08**	**Присоединение к зажимам жил провода или кабеля, сечение до 2,5 мм2**	**шт.**	**37**	**680**	**25 160**
18	**247-202-1303**	**Клемная колодка (6п. 12А)**	**1 шт.**	**37**	**1084**	**40 108**
19	**6124-0203-0104 Кклим = 1,08**	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	**шт.**	**37**	**7373**	**272 801**
20	**6124-0203-0202 Кклим = 1,08**	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2**	**м**	**37**	**1513**	**55 981**
		Подраздел 1.3. Оборудование, ИТОГО	тенге			**156 053**
21	**6124-0303-0202 Кклим = 1,08**	**Монтаж щита заводского исполнения однорядного или двухрядного шкафного исполнения, глубина до 600 мм**	**шт.**	**1**	**51091**	**51 091**
22	**247-201-0504 (основной ресурс)**	**Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-0 У1 IP66**	**1 шт.**	**1**	**19163**	**19 163**
23	**6119-0602-0202 Кклим = 1,08**	**Установка счетчика на готовое основание, трехфазного**	**шт.**	**1**	**5382**	**5 382**
		неучтенные ресурсы				
23.1	247-301-0200	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный	шт.	1	0	0
24	**247-301-0206 (основной ресурс)**	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1**	**1 шт.**	**1**	**28013**	**28 013**

Заказ 25-25 Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
25	**6124-0303-0601** **Кклим = 1,08**	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**2**	**6080**	**12 160**
26	**247-204-7222** **(основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА51-35М, характеристика "С" 3Р 20А 6 кА "С"**	**1 шт.**	**1**	**9365**	**9 365**
27	**252-207-1723** **(основной ресурс)**	**Ограничитель перенапряжения типа ОПС1-В 2Р 30kA 400V импульсный(ограничитель перенапряжения (УЗИП) Un=400В Im=60kA)**	**1 шт.**	**1**	**16884**	**16 884**
28	**6124-0303-0601** **Кклим = 1,08**	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**6080**	**6 080**
29	**247-211-1414** **(основной ресурс)**	**Фотореле с выносным фото датчиком на 25А**	**1 шт.**	**1**	**7915**	**7 915**

Составил Бисеналин К.Б.

Проверил

Наименование стройки: Наружные сети освещения села Темир-мост Енбекского сельского округа Мугалжарского района Актюбинской области

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-01

На электроснабжение

Основание: ЭН

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих		1257		
2		Средневзвешенный разряд работы		7,6		
		Итого ФОТ				**6 136 276**
		Машины и механизмы				
1	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,4107	18057 3649	7 416 1 499
2	311-601-2101	Молотки бурильные легкие при работе от стационарных компрессорных станций	маш.-ч	7,3038	719	5 251
3	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4788762	71	34

Заказ 25-25 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
4	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,5343752	13595	20 860
					2555	3 920
5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	4,5223566	12381	55 991
					3649	16 502
6	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	67,7655	10574	716 552
					3054	206 956
7	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	34,070436	25	852
8	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	34,070436	8552	291 370
					2138	72 843
9	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0221778	11354	252
					2555	57
10	314-504-0101	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	28,749	9877	283 954
					2555	73 454
11	314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	54,6372	9390	513 043
					3054	166 862
12	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,4370625	8053	3 520
					2555	1 117
13	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	13,776588	326	4 491
14	322-101-0702	Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т	маш.-ч	7,55244	23842	180 065
					6703	50 624

Заказ 25-25 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
15	322-201-0403	Платформы широкой колеи грузоподъёмностью 71 т	маш.-ч	7,55244	426	3 217
16	322-301-0101	Машины для монтажа контактной сети при работе "с поля"	маш.-ч	78,1662	13378	1 045 707
					3649	285 228
17	324-108-0401	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,868968	5	4
18	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	36,9906954	7968	294 742
					2555	94 511
19	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,74825	18	31
		Итого по машинам и механизмам		**380,6575017**		**3 427 355**
						973 572

Материалы

1	211-201-0307	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	18,87	6612	124 768
2	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	7,752	32562	252 421
3	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,2997	343450	102 932
4	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0481	482081	23 188
5	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0004	448359	179
6	214-209-0209	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	22,2	853	18 937
7	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,753	853	642

Заказ 25-25 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
8	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,006208	4216669	26 177
9	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,518	104329	54 042
10	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00296	101506	300
11	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00074	64705	48
12	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00427	954056	4 074
13	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,03	1403	42
14	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	4,526	1251	5 662
15	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,148	861	127
16	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	3,369	1234	4 157
17	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,05402	36	2
18	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,3	251	326
19	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,37	2233	826
20	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,2664	4351	1 159
21	218-103-0201	Ветошь	кг	0,02	1103	22
22	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,222	7006	1 555
23	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0009	675666	608
24	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,01865	884809	16 502
25	243-113-1115	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х25 (мк)-1	м	32	1766	56 512
26	243-903-7402	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБнг-HF-в-35/50	шт.	2	19290	38 580
27	247-201-0504	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-0 У1 IP66	шт.	1	19163	19 163
28	247-202-1303	Клемная колодка (6п. 12А)	шт.	37	1084	40 108

Заказ 25-25 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
29	247-204-7222	Выключатель автоматический типа ВА51-35М, характеристика "С" 3Р 20А 6 кА "С"	шт.	1	9365	9 365
30	247-211-1414	Фотореле с выносным фото датчиком на 25А	шт.	1	7915	7 915
31	247-301-0200	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный	шт.	1		
32	247-301-0206	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	28013	28 013
33	247-306-0309	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	шт.	37	18247	675 139
34	247-306-0926	Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ3)	шт.	37	17387	643 319
35	252-207-0404	Наконечник кабельный типа CPTAU 50 изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП)	шт.	1,4	1298	1 817
36	252-207-0405	Наконечник кабельный типа CPTAU 54 изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП)	шт.	1,4	1328	1 859
37	252-207-0609	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт.	32,2	2926	94 217
38	252-207-1723	Ограничитель перенапряжения типа ОПС1-В 2Р 30kA 400V импульсный(ограничитель перенапряжения (УЗИП) Un=400В Im=60kA)	шт.	1	16884	16 884
39	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1446	1 446
40	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3		49998	
41	261-102-0305	Металлические плакаты	шт.			
42	261-102-0326	Кронштейны	кг			
43	261-102-0336	Опоры стальные	т			
44	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,184485	2313	427
45	261-107-0639	Хомуты стальные электромонтажные	кг			
46	261-107-0869	Таблички и знаки эмалированные	шт.			
47	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,09323	1438	134

Заказ 25-25 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
48	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00194	7763690	15 062
49	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	14,6874	1293	18 991
50	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00222	77199	171
51	261-302-0478	Провода неизолированные	т			
52	261-303-0106	Арматура осветительная	шт.			
53	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	76,806	322	24 732
54	261-404-0544	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р630 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	117,6	686	80 674
55	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,156624	501	78
56	298-888-8949	Доплата на изменение противокоррозийного покрытия - горячее цинкование при толщине слоя не менее 60 мкм	т	3,0856	127444	393 241

Итого по материалам **2 806 546**