ҚР КӨЛІК МИНИСТРЛІГІ АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ КОМИТЕТІНІҢ
"ҰЛТТЫҚ ЖОЛ АКТИВТЕРІ САПАСЫ ОРТАЛЫҒЫ"
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ

БЕКІТЕМІН:
"Еңбекшіқазақ ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

_____Жанабилов Медет Адилжанович

«Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданы Нура ауылы Аманжолов, Жобалау, Мақатаев, Абай, Малай батыр, Еспергенов, Т.Бокин көшелеріне орташа жөндеу»

техникалық құжаттама бойынша
03.06.2025 ж. ГУ/Алматы облысы-567/2025

ВЕДОМСТВОЛЫҚ ҚОРЫТЫНДЫ
(оң нәтижелі)

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
"Еңбекшіқазақ ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Астана қ.

ВЕДОМСТВЕННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
(положительное)

по технической документации
от 03.06.2025 г. ГУ/Алматинская область-567/2025
на «Средний ремонт улиц Аманжолова, Жобалау, Макатаева, Абая, Малай батыра, Еспергенова, Т.Бокина в селе Нура Енбекшиказахского района Алматинской области».

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Енбекшиказахского района"

г. Астана

1. Наименование объекта производства работ:

«Средний ремонт улиц Аманжолова, Жобалау, Макатаева, Абая, Малай батыра, Еспергенова, Т.Бокина в селе Нура Енбекшиказахского района Алматинской области».

2. Наименование заказчика:

Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Енбекшиказахского района"

3. Основание ведомственной экспертизы:

- Правила ведомственной экспертизы технической документации для среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования Республики Казахстан, утвержденный Приказом Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 31.10.2005 г. №337-I;

4. Данные, источника финансирования: - местный бюджет

5. Основание и исходные данные для разработки:

- техническая категория: улица в жилой застройке (второстепенная) (0+000 ул.Аманжолова – 0+130 ул.Аманжолова), улица в жилой застройке (второстепенная) (0+000 ул.Жобалау – 0+380 ул.Жобалау), улица в жилой застройке (второстепенная) (0+000 ул.Макатаева – 0+460 ул.Макатаева), улица в жилой застройке (второстепенная) (0+000 ул.Абая – 0+855 ул.Абая), улица в жилой застройке (второстепенная) (0+000 ул.Малай батыра – 2+125 ул.Малай батыра), улица в жилой застройке (основная) (0+000 ул.Еспергенова – 1+285 ул.Еспергенова), улица в жилой застройке (второстепенная) (0+000 ул.Бокина – 2+063 ул.Бокина);
- протяженность проектируемого участка: 7.298 км;
- дефектная ведомость, утвержденная от 03.02.2025 г.;
- Постановление;
- дата последнего ремонта: 2005 год (0+000 ул.Аманжолова – 0+130 ул.Аманжолова), 2005 год (0+000 ул.Жобалау – 0+380 ул.Жобалау), 2005 год (0+000 ул.Макатаева – 0+460 ул.Макатаева), 2005 год (0+000 ул.Абая в с.Нура – 0+855 ул.Абая), 2005 год (0+000 ул.Малай батыра – 2+125 ул.Малай батыра), 2005 год (0+000 ул.Еспергенова – 1+285 ул.Еспергенова), 2005 год (0+000 ул.Бокина – 2+063 ул.Бокина);
- интенсивность движения: 156 авт/сут (0+000 ул.Аманжолова – 0+130 ул.Аманжолова), 98 авт/сут (0+000 ул.Жобалау – 0+380 ул.Жобалау), 54 авт/сут (0+000 ул.Макатаева – 0+460 ул.Макатаева), 183 авт/сут (0+000 ул.Абая – 0+855 ул.Абая), 168 авт/сут (0+000 ул.Малай батыра – 2+125 ул.Малай батыра), 192 авт/сут

(0+000 ул.Еспергенова – 1+285 ул.Еспергенова), 148 авт/сут (0+000 ул.Бокина – 2+063 ул.Бокина);
- перевозку ДСМ осуществлять в соответствии с приказом МИР РК от 26.03.2015 г. № 342;
- битумы и битумные вяжущие применять в соответствии СТ РК 1373-2013 от 12.12.2013 г. № 556-од;
- существующее покрытие: Гравий, гравий-щебень (0+000 ул.Аманжолова – 0+130 ул.Аманжолова), Гравий, гравий-щебень (0+000 ул.Жобалау – 0+380 ул.Жобалау), Гравий, гравий-щебень (0+000 ул.Макатаева – 0+460 ул.Макатаева), Гравий, гравий-щебень (0+000 ул.Абая – 0+120 ул.Абая), Асфальтобетон (0+120 ул.Абая – 0+855 ул.Абая), Гравий, гравий-щебень (0+000 ул.Малай батыра – 0+035 ул.Малай батыра), Асфальтобетон (0+035 ул.Малай батыра – 2+010 ул.Малай батыра), Гравий, гравий-щебень (0+000 ул.Малай батыра переулок – 0+115 ул.Малай батыра переулок), Асфальтобетон (0+000 ул.Еспергенова – 1+285 ул.Еспергенова), Гравий, гравий-щебень (0+000 ул.Бокина – 0+185 ул.Бокина), Асфальтобетон (0+185 ул.Бокина – 1+630 ул.Бокина), Гравий, гравий-щебень (1+630 ул.Бокина – 1+975 ул.Бокина), Асфальтобетон (1+975 ул.Бокина – 2+010 ул.Бокина);
- продолжительность ремонта: 6 месяцев.

6. Комплектность представленной документации:

- заявление на проведение ведомственной экспертизы;
- обоснование решения о среднем ремонте автомобильной дороги;
- утвержденное приказом Заказчика задание на проектирование;
- результат верификации визуального обследования;
- пояснительная записка;
- форма учета интенсивности движения;
- схема местоположения дороги;
- обоснование принятых объемно-планировочных и конструктивных решений, применяемых материалов, количество машин и механизмов;
- обоснование видов ремонта на соответствие Классификации видов работ выполняемых при среднем ремонте автомобильных дорог;
- ведомость объемов работ (дефектная ведомость);
- фото материал дефектов;
- чертежи / схемы (конструкция дорожной одежды/доставки ДСМ);
- сметная документация;
- копия утвержденного титула/перечень автомобильных дорог (постановление).

7. Рекомендуемое минимальное количество испытаний дорожно-строительных материалов при входном контроле:

Категория	Материал/Конструктивный слой	Ед. измерения	Количество	Партия	Кол-во испытаний	Рекомендуемый охват Экспертизой качества
Рекомендуемое количество испытаний						
Битумное вяжущее	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 ГОСТ 33133-2014 п.п. 8.1	тонна	36.87	450	1.00	1
Асфальтобетонная смесь	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II п.п. 7.2	тн	7433.81	600	13.00	3
Асфальтобетонная смесь	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные СТ РК 1225-2019 типа Г, марки II п.п. 7.2	тн	681.14	600	2.00	1
Щебень	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм СТ РК 1284 п.п. 7.5.1	м3	63.86	700	1.00	1
Щебень	Щебень из	м3	1084.30	700	2.00	1

	плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм СТ РК 1284 п.п. 7.5.1					
Щебень	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм СТ РК 1284 п.п. 7.5.1	м3	1322.36	700	2.00	1
Щебень	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 ГОСТ 8267-93* п.п. 5.7	м3	5103.10	700	8.00	2
Бетон	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок ГОСТ 7473 п.п. 6.2	партия	14.79	каждая партия	каждая партия	20%
Бетон	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок ГОСТ 7473 п.п. 6.2	партия	825.68	каждая партия	каждая партия	20%
Отбор Кернов						
Слой покрытия	Верхний слой покрытия	м2	42559.50		15	15

7.1 Примечание:

Подрядная организация в ходе реализации проекта имеет право вносить изменения в состав материалов/смесей для дорожной одежды, включая процентное соотношение компонентов, при подтверждении требуемых значений лабораторного подбора смеси и их достижении в процессе ремонтных работ.

Применяемые материалы должны находиться в реестре «Единой базы ДСМ и новых технологий (RCMBase)» и соответствовать требованиям утвержденного приказа № 134 КАД МТ РК.

8. Принятые решения:

Принятое решение 1 - (0+000 ул.Аманжолова - 0+130 ул.Аманжолова):

- Исправление профиля с добавлением нового материала;
- Розлив битумных вяжущих;
- Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси;
- Обочины (Укрепление, устройство);

- Ремонт труб;
- Замена дор.знаков.

Принятое решение 2 - (0+000 ул.Жобалау - 0+380 ул.Жобалау):

- Исправление профиля с добавлением нового материала;
- Розлив битумных вяжущих;
- Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси;
- Обочины (Укрепление, устройство);
- Ремонт труб;
- Замена дор.знаков.

Принятое решение 3 - (0+000 ул.Макатаева - 0+460 ул.Макатаева):

- Исправление профиля с добавлением нового материала;
- Розлив битумных вяжущих;
- Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси;
- Обочины (Укрепление, устройство);
- Устройство/замена водоотводных лотков;
- Ремонт труб;
- Замена дор.знаков.

Принятое решение 4 - (0+000 ул.Абая - 0+000 ул.Абая):

- Кирковка;
- Исправление профиля с добавлением нового материала;
- Розлив битумных вяжущих;
- Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси;
- Обочины (Укрепление, устройство);
- Устройство/замена водоотводных лотков;
- Замена труб;
- Замена дор.знаков.

Принятое решение 5 - (0+000 ул.Малай батыра - 2+125 ул.Малай батыра):

- Фрезерование;
- Устройство выравнивающего слоя;
- Исправление профиля с добавлением нового материала;
- Розлив битумных вяжущих;
- Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси;
- Обочины (Укрепление, устройство);
- Устройство бордюров;
- Устройство тротуаров;
- Устройство/замена водоотводных лотков;
- Замена труб;
- Замена дор.знаков.

Принятое решение 6 - (0+000 ул.Еспергенова - 1+285 ул.Еспергенова):

- Фрезерование;
- Устройство выравнивающего слоя;
- Кирковка;
- Исправление профиля с добавлением нового материала;
- Розлив битумных вяжущих;

- Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси;
- Устройство бордюров;
- Устройство тротуаров;
- Устройство/замена водоотводных лотков;
- Ремонт труб;
- Замена дор.знаков;
- Нанесение разметки.

Принятое решение 7 - (0+000 ул.Бокина - 2+063 ул.Бокина):

- Кирковка;
- Исправление профиля с добавлением нового материала;
- Розлив битумных вяжущих;
- Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси;
- Обочины (Укрепление, устройство);
- Устройство бордюров;
- Устройство тротуаров;
- Устройство/замена водоотводных лотков;
- Ремонт труб;
- Замена дор.знаков.

9. Вывод:

Техническая документация на «Средний ремонт улиц Аманжолова, Жобалау, Макатаева, Абая, Малай батыра, Еспергенова, Т.Бокина в селе Нура Енбекшиказахского района Алматинской области» соответствует классификации видов работ на средний ремонт и рекомендуется к утверждению в установленном порядке с нижеприведенными технико-экономическими показателями:

- протяженность проектируемого участка – 7.298 км;
- сводная стоимость строительства – 775 104,896 тыс. тенге;
- сметная стоимость строительства – 0,000 тыс. тенге;
- затраты технического надзора – 21 821,209 тыс. тенге;

Руководитель Экспертной группы Центра качества:
Заместитель генерального директора **А.Каирбеков**
Члены Экспертной группы Центра качества:
Эксперт **А. Саукенов**
внештатный специалист **Н. Копылова**
Б. Дастанов
Ведущий эксперт **Б. Джуманов**

* *«Алматы облысы бойынша Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданы Нура ауылы Аманжолов, Жобалау, Мақатаев, Абай, Малай батыр, Еспергенов, Т.Бокин*

көшелеріне орташа жөндеу» техникалық құжаттама бойынша осы сараптама қорытындысы «ҰЛТТЫҚ ЖОЛ АКТИВТЕРІ САПАСЫ ОРТАЛЫҒЫ» РМК-мен берілді, барлығы 9 парақта.

** Данное экспертное заключение по технической документации на «Средний ремонт улиц Аманжолова, Жобалау, Макатаева, Абая, Малай батыра, Еспергенова, Т.Бокина в селе Нура Енбекшиказахского района Алматинской области Алматинской области» выдано РГП «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КАЧЕСТВА ДОРОЖНЫХ АКТИВОВ», всего 9 листов*