ҚР КӨЛІК МИНИСТРЛІГІ АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ КОМИТЕТІНІҢ
"ҰЛТТЫҚ ЖОЛ АКТИВТЕРІ САПАСЫ ОРТАЛЫҒЫ"
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ

БЕКІТЕМІН:
"Еңбекшіқазақ ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

_____Жанабилов Медет Адилжанович

«Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданы Рахат ауылындағы Т.Қожабаев, Ш.Құмарова, Алатау, Ынтымақ, Алтай көшесінен Женіс көшесіне дейінгі қиылыс, Арычная, Алтай, Алтынемел, Женіс, Молодежная көшелерін орташа жөндеу»

техникалық құжаттама бойынша
13.06.2025 ж. ГУ/Алматы облысы-601/2025

ВЕДОМСТВОЛЫҚ ҚОРЫТЫНДЫ
(оң нәтижелі)

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
"Еңбекшіқазақ ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Астана қ.

ВЕДОМСТВЕННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
(положительное)

по технической документации
от 13.06.2025 г. ГУ/Алматинская область-601/2025
на «Средний ремонт улиц Т.Кожабаева, Ш.Кумарова, Алатау, Ынтымак, переулок между улицами Алтай и Женис, Арычная, Алтай, Алтынемел, Женис, Молодежная в селе Рахат Енбекшиказахского района Алматинской области».

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Енбекшиказахского района"

г. Астана

1. Наименование объекта производства работ:

«Средний ремонт улиц Т.Кожабаева, Ш.Кумарова, Алатау, Ынтымак, переулок между улицами Алтай и Женис, Арычная, Алтай, Алтынемел, Женис, Молодежная в селе Рахат Енбекшиказахского района Алматинской области».

2. Наименование заказчика:

Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Енбекшиказахского района"

3. Основание ведомственной экспертизы:

- Правила ведомственной экспертизы технической документации для среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования Республики Казахстан, утвержденный Приказом Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 31.10.2005 г. №337-I;

4. Данные, источника финансирования: - местный бюджет

5. Основание и исходные данные для разработки:

- техническая категория: улица в жилой застройке (хозяйственный проезд, скотопрогон) (0+000 ул.Т.Кожабаев – 1+751 ул.Т.Кожабаев), улица в жилой застройке (проезд) (0+000 ул.Кумаров – 0+769 ул.Кумаров), улица в жилой застройке (хозяйственный проезд, скотопрогон) (0+000 ул.Алатау – 1+751 ул.Алатау), улица в жилой застройке (хозяйственный проезд, скотопрогон) (0+000 переулок от ул.Алтай до ул.Женис – 0+432 переулок от ул.Алтай до ул.Женис), улица в жилой застройке (хозяйственный проезд, скотопрогон) (0+000 ул.Ынтымак – 2+995 ул.Ынтымак), улица в жилой застройке (хозяйственный проезд, скотопрогон) (0+000 ул.Арычная – 1+678 ул.Арычная), улица в жилой застройке (хозяйственный проезд, скотопрогон) (0+000 ул.Алтай – 1+174 ул.Алтай), улица в жилой застройке (хозяйственный проезд, скотопрогон) (0+000 ул.Алтынемель – 2+265 ул.Алтынемель), улица в жилой застройке (основная) (0+000 ул.Женис – 1+135 ул.Женис), улица в жилой застройке (хозяйственный проезд, скотопрогон) (0+000 ул.Молодежная – 1+363 ул.Молодежная);
- протяженность проектируемого участка: 13.967 км;
- дефектная ведомость, утвержденная от 03.02.2025 г.;
- Постановление;
- дата последнего ремонта: 2005 год (0+000 ул.Т.Кожабаев – 1+751 ул.Т.Кожабаев), 2005 год (0+000 ул.Кумаров – 0+769 ул.Кумаров), 2005 год (0+000 ул.Алатау – 1+751 ул.Алатау), 2005 год (0+000 переулок от ул.Алтай до ул.Женис – 0+432 переулок от ул.Алтай до ул.Женис), 2005 год (0+000 ул.Ынтымак – 2+995

ул.Ыntымак), 2005 год (0+000 ул.Арычная – 1+678 ул.Арычная), 2005 год (0+000 ул.Алтай – 1+174 ул.Алтай), 2005 год (0+000 ул.Алтынемель – 2+265 ул.Алтынемель), 2005 год (0+000 ул.Женис – 1+135 ул.Женис), 2005 год (0+000 ул.Молодежная – 1+363 ул.Молодежная);
- интенсивность движения: 120 авт/сут (0+000 ул.Т.Кожабаев – 1+751 ул.Т.Кожабаев), 115 авт/сут (0+000 ул.Кумаров – 0+769 ул.Кумаров), 98 авт/сут (0+000 ул.Алатау – 1+751 ул.Алатау), 100 авт/сут (0+000 переулок от ул.Алтай до ул.Женис – 0+432 переулок от ул.Алтай до ул.Женис), 89 авт/сут (0+000 ул.Ыntымак – 2+995 ул.Ыntымак), 130 авт/сут (0+000 ул.Арычная – 1+678 ул.Арычная), 135 авт/сут (0+000 ул.Алтай – 1+174 ул.Алтай), 105 авт/сут (0+000 ул.Алтынемель – 2+265 ул.Алтынемель), 107 авт/сут (0+000 ул.Женис – 1+135 ул.Женис), 94 авт/сут (0+000 ул.Молодежная – 1+363 ул.Молодежная);
- перевозку ДСМ осуществлять в соответствии с приказом МИР РК от 26.03.2015 г. № 342;
- битумы и битумные вяжущие применять в соответствии СТ РК 1373-2013 от 12.12.2013 г. № 556-од;
- существующее покрытие: Гравий, гравий-щебень (0+000 ул.Т.Кожабаев участок 1 – 1+043 ул.Т.Кожабаев участок 1), Гравий, гравий-щебень (0+000 ул.Т.Кожабаев участок 2 – 0+708 ул.Т.Кожабаев участок 2), Гравий, гравий-щебень (0+000 ул.Кумарова участок 1 – 0+165 ул.Кумарова участок 1), Гравий, гравий-щебень (0+000 ул.Кумарова участок 2 – 0+083 ул.Кумарова участок 2), Гравий, гравий-щебень (0+000 ул.Кумарова участок 3 – 0+090 ул.Кумарова участок 3), Гравий, гравий-щебень (0+000 ул.Кумарова участок 4 – 0+100 ул.Кумарова участок 4), Гравий, гравий-щебень (0+000 ул.Кумарова участок 5 – 0+331 ул.Кумарова участок 5), Гравий, гравий-щебень (0+000 ул.Алатау участок 1 – 0+290 ул.Алатау участок 1), Гравий, гравий-щебень (0+000 ул.Алатау участок 2 – 0+080 ул.Алатау участок 2), Гравий, гравий-щебень (0+000 ул.Алатау участок 3 – 0+035 ул.Алатау участок 3), Гравий, гравий-щебень (0+000 переулок от ул.Алтай до ул.Женис – 0+432 переулок от ул.Алтай до ул.Женис), Асфальтобетон (0+000 ул.Ыntымак участок 1 – 0+615 ул.Ыntымак участок 1), Гравий, гравий-щебень (0+615 ул.Ыntымак участок 1 – 0+690 ул.Ыntымак участок 1), Гравий, гравий-щебень (0+000 ул.Ыntымак участок 1 переулок 1 – 0+170 ул.Ыntымак участок 1 переулок 1), Гравий, гравий-щебень (0+000 ул.Ыntымак участок 1 переулок 2 – 055 ул.Ыntымак участок 1 переулок 2), Гравий, гравий-щебень (0+000 ул.Ыntымак участок 2 – 0+640 ул.Ыntымак участок 2), Гравий, гравий-щебень (0+000 ул.Ыntымак участок 3 – 0+410 ул.Ыntымак участок 3), Гравий, гравий-щебень (0+000 ул.Ыntымак участок 4 – 0+430 ул.Ыntымак участок 4), Гравий, гравий-щебень (0+000 ул.Ыntымак участок 5 – 0+250 ул.Ыntымак участок 5), Гравий, гравий-щебень (0+000 ул.Ыntымак участок 6 – 0+350 ул.Ыntымак участок 6), Гравий, гравий-щебень (0+000 ул.Арычная участок 1 – 0+290 ул.Арычная участок 1), Асфальтобетон (0+290 ул.Арычная участок 1 – 0+935 ул.Арычная участок 1), Гравий, гравий-щебень (0+000 ул.Арычная участок 2 переулок – 0+183 ул.Арычная участок 2 переулок), Асфальтобетон (0+000 ул.Арычная участок 2 – 0+560 ул.Арычная участок 2), Гравий, гравий-щебень (0+000 ул.Алтай – 1+174 ул.Алтай), Гравий, гравий-щебень (0+000 ул.Алтынемель –

0+915 ул.Алтынемель), Асфальтобетон (0+915 ул.Алтынемель – 2+095 ул.Алтынемель), Гравий, гравий-щебень (0+000 ул.Алтынемель переулок 1 – 0+080ул.Алтынемель переулок 1), Гравий, гравий-щебень (0+000 ул.Алтынемель переулок 2 – 0+090 ул.Алтынемель переулок 2), Асфальтобетон (0+000 ул.Женис – 1+135 ул.Женис), Гравий, гравий-щебень (0+000 ул.Молодежная участок 1 – 0+110 ул.Молодежная участок 1), Асфальтобетон (0+110 ул.Молодежная участок 1 – 0+840 ул.Молодежная участок 1), Гравий, гравий-щебень (0+000 ул.Молодежная участок 2 – 0+285 ул.Молодежная участок 2), Гравий, гравий-щебень (0+000 ул.Молодежная участок 3 – 0+142 ул.Молодежная участок 3), Гравий, гравий-щебень (0+000 ул.Молодежная участок 1 переулок – 0+096 ул.Молодежная участок 1 переулок);
- продолжительность ремонта: 7 месяцев.

6. Комплектность представленной документации:

- заявление на проведение ведомственной экспертизы;
- обоснование решения о среднем ремонте автомобильной дороги;
- утвержденное приказом Заказчика задание на проектирование;
- результат верификации визуального обследования;
- пояснительная записка;
- форма учета интенсивности движения;
- схема местоположения дороги;
- обоснование принятых объемно-планировочных и конструктивных решений, применяемых материалов, количество машин и механизмов;
- обоснование видов ремонта на соответствие Классификации видов работ выполняемых при среднем ремонте автомобильных дорог;
- ведомость объемов работ (дефектная ведомость);
- фото материал дефектов;
- чертежи / схемы (конструкция дорожной одежды/доставки ДСМ);
- сметная документация;
- копия утвержденного титула/перечень автомобильных дорог (постановление).

7. Рекомендуемое минимальное количество испытаний дорожно-строительных материалов при входном контроле:

Категория	Материал/Конструктивный слой	Ед. измерения	Количество	Партия	Кол-во испытаний	Рекомендуемый охват Экспертизой качества
Рекомендуемое количество испытаний						
Битумное вяжущее	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 ГОСТ 33133-2014 п.п. 8.1	тонна	54.98	450	1.00	1
Асфальтобетонная смесь	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные СТ РК 1225-2019 типа Г, марки II п.п. 7.2	тн	542.53	600	1.00	1
Асфальтобетонная смесь	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II п.п. 7.2	тн	8949.20	600	15.00	3
Щебень	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 ГОСТ 8267-93* п.п. 5.7	м3	10975.17	700	16.00	4
Щебень	Щебень из плотных горных пород для строительных работ	м3	161.59	700	1.00	1

	М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм СТ РК 1284 п.п. 7.5.1					
Щебень	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм СТ РК 1284 п.п. 7.5.1	м3	2606.10	700	4.00	1
Щебень	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм СТ РК 1284 п.п. 7.5.1	м3	2807.85	700	5.00	1
Бетон	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок ГОСТ 7473 п.п. 6.2	партия	19.64	каждая партия	каждая партия	20%
Бетон	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок ГОСТ 7473 п.п. 6.2	партия	26.18	каждая партия	каждая партия	20%
Бетон	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок ГОСТ 7473 п.п. 6.2	партия	886.73	каждая партия	каждая партия	20%
Бетон	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок ГОСТ 7473 п.п. 6.2	партия	0.00	каждая партия	каждая партия	20%
ЖБИ	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 2.100	Каждое изделие	10.00		10.00	5
ЖБИ	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТ4пл (Блок № 38пл)	Каждое изделие	4.00		4.00	1
ЖБИ	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 34 (СТ	Каждое изделие	2.00		2.00	1

	10)					
ЖБИ	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 1-100	Каждое изделие	6.00		6.00	5
Отбор Кернов						
Слой покрытия	Верхний слой покрытия	м2	61074.00		21	21

8. Принятые решения:

Принятое решение 1 - (0+000 ул.Т.Кожабаев - 1+751 ул.Т.Кожабаев):

- Исправление профиля с добавлением нового материала;
- Розлив битумных вяжущих;
- Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси;
- Обочины (Укрепление, устройство);
- Устройство/замена водоотводных лотков;
- Замена труб;
- Замена дор.знаков.

Принятое решение 2 - (0+000 ул.Кумарова - 0+769 ул.Кумарова):

- Исправление профиля с добавлением нового материала;
- Розлив битумных вяжущих;
- Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси;
- Обочины (Укрепление, устройство);
- Ремонт труб;
- Замена дор.знаков.

Принятое решение 3 - (0+000 ул.Алатау - 1+751 ул.Алатау):

- Исправление профиля с добавлением нового материала;
- Розлив битумных вяжущих;
- Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси;
- Обочины (Укрепление, устройство);
- Замена труб;
- Замена дор.знаков.

Принятое решение 4 - (0+000 переулок от ул.Алтай до ул.Женис - 0+432 переулок от ул.Алтай до ул.Женис):

- Исправление профиля с добавлением нового материала;
- Розлив битумных вяжущих;
- Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси;
- Обочины (Укрепление, устройство);
- Замена дор.знаков.

Принятое решение 5 - (0+000 ул.Ынтымак - 2+995 ул.Ынтымак):

- Кирковка;

- Исправление профиля с добавлением нового материала;
- Розлив битумных вяжущих;
- Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси;
- Обочины (Укрепление, устройство);
- Замена труб;
- Устройство/замена водоотводных лотков;
- Замена дор.знаков.

Принятое решение 6 - (0+000 ул.Арычная - 1+678 ул.Арычная):

- Кирковка;
- Исправление профиля;
- Розлив битумных вяжущих;
- Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси;
- Обочины (Укрепление, устройство);
- Замена труб;
- Устройство/замена водоотводных лотков;
- Замена дор.знаков.

Принятое решение 7 - (0+000 ул.Алтай - 1+174 ул.Алтай):

- Исправление профиля;
- Розлив битумных вяжущих;
- Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси;
- Обочины (Укрепление, устройство);
- Устройство бордюров;
- Устройство тротуаров;
- Замена труб;
- Устройство/замена водоотводных лотков;
- Замена дор.знаков.

Принятое решение 8 - (0+000 ул.Алтынемель - 2+265 ул.Алтынемель):

- Кирковка;
- Исправление профиля с добавлением нового материала;
- Розлив битумных вяжущих;
- Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси;
- Обочины (Укрепление, устройство);
- Устройство бордюров;
- Устройство тротуаров;
- Замена труб;
- Устройство/замена водоотводных лотков;
- Замена дор.знаков.

Принятое решение 9 - (0+000 ул.Женис - 1+135 ул.Женис):

- Кирковка;
- Исправление профиля с добавлением нового материала;
- Розлив битумных вяжущих;
- Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси;
- Обочины (Укрепление, устройство);
- Устройство бордюров;

- Устройство тротуаров;
- Замена труб;
- Устройство/замена водоотводных лотков;
- Замена дор.знаков.

Принятое решение 10 - (0+000 ул.Молодежная - 1+363 ул.Молодежная):

- Кирковка;
- Исправление профиля с добавлением нового материала;
- Розлив битумных вяжущих;
- Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси;
- Обочины (Укрепление, устройство);
- Замена труб;
- Устройство/замена водоотводных лотков;
- Замена дор.знаков.

9. Вывод:

Техническая документация на «Средний ремонт улиц Т.Кожабаева, Ш.Кумарова, Алатау, Ынтымак, переулок между улицами Алтай и Женис, Арычная, Алтай, Алтынемел, Женис, Молодежная в селе Рахат Енбекшиказахского района Алматинской области» соответствует классификации видов работ на средний ремонт и рекомендуется к утверждению в установленном порядке с нижеприведенными технико-экономическими показателями:

- протяженность проектируемого участка – 13.967 км;
- сводная стоимость строительства – 957 126,857 тыс. тенге;
- сметная стоимость строительства – 0,000 тыс. тенге;
- затраты технического надзора – 26 941,078 тыс. тенге;

Руководитель Экспертной группы Центра качества:	
Заместитель генерального директора	**А.Каирбеков**
Члены Экспертной группы Центра качества:	
Начальник отдела ведомственной экспертизы	**М. Валиев**
ведущий эксперт	**Ж. Каратахинова**
Эксперт	**Ж. Қалайбек**
И.О Директор филиала	**Б. Дастанов**
	Р. Қашқынбай

* *«Алматы облысы бойынша Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданы Рахат ауылындағы Т.Қожабаев, Ш.Құмарова, Алатау, Ынтымақ, Алтай көшесінен Женіс көшесіне дейінгі қиылыс, Арычная, Алтай, Алтынемел, Женіс, Молодежная көшелерін орташа жөндеу» техникалық құжаттама бойынша осы сараптама қорытындысы «ҰЛТТЫҚ ЖОЛ АКТИВТЕРІ САПАСЫ ОРТАЛЫҒЫ» РМК-мен*

берілді, барлығы 11 парақта.

** Данное экспертное заключение по технической документации на «Средний ремонт улиц Т.Кожабаева, Ш.Кумарова, Алатау, Ынтымак, переулок между улицами Алтай и Женис, Арычная, Алтай, Алтынемел, Женис, Молодежная в селе Рахат Енбекшиказахского района Алматинской области Алматинской области» выдано РГП «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КАЧЕСТВА ДОРОЖНЫХ АКТИВОВ», всего 11 листов*