ҚР КӨЛІК МИНИСТРЛІГІ АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ КОМИТЕТІНІҢ
"ҰЛТТЫҚ ЖОЛ АКТИВТЕРІ САПАСЫ ОРТАЛЫҒЫ"
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ

БЕКІТЕМІН:
"Еңбекшіқазақ ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

_____Жанабилов Медет Адилжанович

«Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданы Шелек ауылындағы Кендала, Белбұлақ, Нұрғазин, Қабылов, Розыбакиев көшелерін орташа жөндеу»

техникалық құжаттама бойынша
05.06.2025 ж. ГУ/Алматы облысы-534/2025

ВЕДОМСТВОЛЫҚ ҚОРЫТЫНДЫ
(оң нәтижелі)

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
"Еңбекшіқазақ ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Астана қ.

ВЕДОМСТВЕННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
(положительное)

по технической документации
от 05.06.2025 г. ГУ/Алматинская область-534/2025
на «Средний ремонт улиц Кендала, Бельбулак, Нургазина, Кабылова, Розыбакиева в селе Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области».

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Енбекшиказахского района"

г. Астана

1. Наименование объекта производства работ:

«Средний ремонт улиц Кендала, Бельбулак, Нургазина, Кабылова, Розыбакиева в селе Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области».

2. Наименование заказчика:

Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Енбекшиказахского района"

3. Основание ведомственной экспертизы:

- Правила ведомственной экспертизы технической документации для среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования Республики Казахстан, утвержденный Приказом Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 31.10.2005 г. №337-I;

4. Данные, источника финансирования: - местный бюджет

5. Основание и исходные данные для разработки:

- техническая категория: улица в жилой застройке (основная) (0+000 ул.Бельбулак – 0+985 ул.Бельбулак), улица в жилой застройке (основная) (0+000 ул.Кендала – 1+665 ул.Кендала), улица в жилой застройке (основная) (0+000 ул.Нургазина – 2+960 ул.Нургазина), улица в жилой застройке (основная) (0+000 ул.Кабылова – 4+070 ул.Кабылова), улица в жилой застройке (основная) (0+000 ул.Розыбакиева – 3+370 ул.Розыбакиева);
- протяженность проектируемого участка: 13.05 км;
- дефектная ведомость, утвержденная от 03.02.2025 г.;
- Постановление;
- дата последнего ремонта: 2005 год (0+000 ул.Бельбулак – 0+985 ул.Бельбулак), 2005 год (0+000 ул.Кендала – 1+665 ул.Кендала), 2005 год (0+000 ул.Нургазина – 2+960 ул.Нургазина), 2005 год (0+000 ул.Кабылова – 4+070 ул.Кабылова), 2005 год (0+000 ул.Розыбакиева – 3+370 ул.Розыбакиева);
- интенсивность движения: 154 авт/сут (0+000 ул.Бельбулак – 0+985 ул.Бельбулак), 203 авт/сут (0+000 ул.Кендала – 1+665 ул.Кендала), 256 авт/сут (0+000 ул.Нургазина – 2+960 ул.Нургазина), 187 авт/сут (0+000 ул.Кабылова – 4+070 ул.Кабылова), 197 авт/сут (0+000 ул.Розыбакиева – 3+370 ул.Розыбакиева);
- перевозку ДСМ осуществлять в соответствии с приказом МИР РК от 26.03.2015 г. № 342;
- битумы и битумные вяжущие применять в соответствии СТ РК 1373-2013 от 12.12.2013 г. № 556-од;
- существующее покрытие: Асфальтобетон (0+000 ул.Кабылова участок 1 – 3+220

ул.Кабылова участок 1), Гравий, гравий-щебень (0+000 ул.Кабылова участок 2 – 0+175 ул.Кабылова участок 2), Гравий, гравий-щебень (0+000 ул.Кабылова участок 3 – 0+145 ул.Кабылова участок 3), Асфальтобетон (0+000 переулок 1 – 0+095 переулок 1), Гравий, гравий-щебень (0+000 переулок 1 – 0+220 переулок 1), Асфальтобетон (0+000 переулок 2 – 0+075 переулок 2), Асфальтобетон (0+000 переулок 3 – 0+150 переулок 3), Гравий, гравий-щебень (0+000 переулок 4 – 0+055 переулок 4), Гравий, гравий-щебень (0+000 переулок 5 – 0+030 переулок 5), Асфальтобетон (0+000 ул.Нургазина участок 1 – 2+120 ул.Нургазина участок 1), Гравий, гравий-щебень (2+120 ул.Нургазина участок 1 – 2+670 ул.Нургазина участок 1), Гравий, гравий-щебень (0+000 ул.Нургазина участок 2 – 0+290 ул.Нургазина участок 2), Гравий, гравий-щебень (0+000 ул.Бельбулак – 0+985 ул.Бельбулак), Гравий, гравий-щебень (0+000 ул.Кендала участок 1 – 0+540 ул.Кендала участок 1), Гравий, гравий-щебень (0+000 ул.Кендала участок 2 – 1+125 ул.Кендала участок 2), Гравий, гравий-щебень (0+000 ул.Розыбакиева участок 1 – 0+680 ул.Розыбакиева участок 1), Гравий, гравий-щебень (0+000 ул.Розыбакиева участок 2 – 0+440 ул.Розыбакиева участок 2), Гравий, гравий-щебень (0+000 ул.Розыбакиева участок 3 – 0+295 ул.Розыбакиева участок 3), Гравий, гравий-щебень (0+000 ул.Розыбакиева участок 4 – 0+530 ул.Розыбакиева участок 4), Асфальтобетон (0+530 ул.Розыбакиева участок 4 – 1+390 ул.Розыбакиева участок 4), Гравий, гравий-щебень (1+390 ул.Розыбакиева участок 4 – 1+445 ул.Розыбакиева участок 4), Гравий, гравий-щебень (0+000 ул.Розыбакиева участок 5 – 0+510 ул.Розыбакиева участок 5);

- продолжительность ремонта: 7 месяцев.

6. Комплектность представленной документации:

- заявление на проведение ведомственной экспертизы;
- обоснование решения о среднем ремонте автомобильной дороги;
- утвержденное приказом Заказчика задание на проектирование;
- результат верификации визуального обследования;
- пояснительная записка;
- форма учета интенсивности движения;
- схема местоположения дороги;
- обоснование принятых объемно-планировочных и конструктивных решений, применяемых материалов, количество машин и механизмов;
- обоснование видов ремонта на соответствие Классификации видов работ выполняемых при среднем ремонте автомобильных дорог;
- ведомость объемов работ (дефектная ведомость);
- фото материал дефектов;
- чертежи / схемы (конструкция дорожной одежды/доставки ДСМ);
- сметная документация;
- копия утвержденного титула/перечень автомобильных дорог (постановление).

7. Рекомендуемое минимальное количество испытаний дорожно-строительных материалов при входном контроле:

Категория	Материал/Конструктивный слой	Ед. измерения	Количество	Партия	Кол-во испытаний	Рекомендуемый охват Экспертизой качества
Рекомендуемое количество испытаний						
Битумное вяжущее	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 ГОСТ 33133-2014 п.п. 8.1	тонна	72.80	450	1.00	1
Асфальтобетонная смесь	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II п.п. 7.2	тн	11235.60	600	19.00	4
Асфальтобетонная смесь	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные СТ РК 1225-2019 типа Г, марки II п.п. 7.2	тн	1386.45	600	3.00	1
Щебень	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм СТ РК 1284 п.п. 7.5.1	м3	268.56	700	1.00	1
Щебень	Щебень из	м3	2821.04	700	5.00	1

	плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм СТ РК 1284 п.п. 7.5.1					
Щебень	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм СТ РК 1284 п.п. 7.5.1	м3	3738.00	700	6.00	2
Щебень	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 ГОСТ 8267-93* п.п. 5.7	м3	12735.93	700	19.00	4
Бетон	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок ГОСТ 7473 п.п. 6.2	партия	2.00	каждая партия	каждая партия	20%
Бетон	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок ГОСТ 7473 п.п. 6.2	партия	477.00	каждая партия	каждая партия	20%
Бетон	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок ГОСТ 7473 п.п. 6.2	партия	3.00	каждая партия	каждая партия	20%
ЖБИ	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки 3К 1-100	Каждое изделие	273.00		273.00	13
ЖБИ	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 2.100	Каждое изделие	6.00		6.00	5
ЖБИ	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТ4пл (Блок № 38пл)	Каждое изделие	4.00		4.00	1
ЖБИ	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012	Каждое изделие	2.00		2.00	1

	типа Блок № 34 (СТ 10)					
Отбор Кернов						
Слой покрытия	Верхний слой покрытия	м2	76048.00		26	26

7.1 Примечание:

Подрядная организация в ходе реализации проекта имеет право вносить изменения в состав материалов/смесей для дорожной одежды, включая процентное соотношение компонентов, при подтверждении требуемых значений лабораторного подбора смеси и их достижении в процессе ремонтных работ.

Применяемые материалы должны находиться в реестре «Единой базы ДСМ и новых технологий (RCMBase)» и соответствовать требованиям утвержденного приказа № 134 КАД МТ РК.

8. Принятые решения:

Принятое решение 1 - (0+000 ул.Кабылова - 4+070 ул.Кабылова):

- Кирковка;
- Фрезерование;
- Исправление профиля с добавлением нового материала;
- Розлив битумных вяжущих;
- Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси;
- Устройство бордюров;
- Замена труб;
- Устройство/замена водоотводных лотков;
- Обочины (Укрепление, устройство);
- Замена дор.знаков;
- Нанесение разметки;
- Устройство тротуаров.

Принятое решение 2 - (0+000 ул.Нургазина - 2+960 ул.Нургазина):

- Кирковка;
- Исправление профиля с добавлением нового материала;
- Розлив битумных вяжущих;
- Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси;
- Устройство бордюров;
- Устройство тротуаров;
- Замена труб;
- Устройство/замена водоотводных лотков;
- Замена дор.знаков;

- Нанесение разметки.

Принятое решение 3 - (0+000 ул.Бельбулак - 0+985 ул.Бельбулак):

- Исправление профиля с добавлением нового материала;
- Розлив битумных вяжущих;
- Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси;
- Устройство бордюров;
- Устройство тротуаров;
- Замена труб;
- Устройство/замена водоотводных лотков;
- Замена дор.знаков;
- Нанесение разметки.

Принятое решение 4 - (0+000 ул.Кендала - 1+665 ул.Кендала):

- Исправление профиля с добавлением нового материала;
- Розлив битумных вяжущих;
- Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси;
- Обочины (Укрепление, устройство);
- Устройство бордюров;
- Устройство тротуаров;
- Замена труб;
- Устройство/замена водоотводных лотков;
- Замена дор.знаков;
- Нанесение разметки.

Принятое решение 5 - (0+000 ул.Розыбакиева - 3+370 ул.Розыбакиева):

- Кирковка;
- Исправление профиля с добавлением нового материала;
- Розлив битумных вяжущих;
- Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси;
- Обочины (Укрепление, устройство);
- Устройство бордюров;
- Устройство тротуаров;
- Замена труб;
- Устройство/замена водоотводных лотков;
- Замена дор.знаков;
- Нанесение разметки.

9. Вывод:

Техническая документация на «Средний ремонт улиц Кендала, Бельбулак, Нургазина, Кабылова, Розыбакиева в селе Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области» соответствует классификации видов работ на средний ремонт и рекомендуется к утверждению в установленном порядке с нижеприведенными технико-экономическими показателями:

- протяженность проектируемого участка – 13.05 км;
- сводная стоимость строительства – 1 480 706,175 тыс. тенге;
- сметная стоимость строительства – 0,000 тыс. тенге;
- затраты технического надзора – 37 648,369 тыс. тенге;

Руководитель Экспертной группы Центра качества:
Заместитель генерального директора **А.Каирбеков**
Члены Экспертной группы Центра качества:
Ведущий эксперт **Х. Садвокасов**
Ведущий эксперт **А. Маликова**
И.О Директор филиала **Б. Дастанов**
Ведущий эксперт **Б. Джуманов**

* *«Алматы облысы бойынша Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданы Шелек ауылындағы Кендала, Белбұлақ, Нұрғазин, Қабылов, Розыбакиев көшелерін орташа жөндеу» техникалық құжаттама бойынша осы сараптама қорытындысы «ҰЛТТЫҚ ЖОЛ АКТИВТЕРІ САПАСЫ ОРТАЛЫҒЫ» РМК-мен берілді, барлығы 9 парақта.*

* *Данное экспертное заключение по технической документации на «Средний ремонт улиц Кендала, Бельбулак, Нургазина, Кабылова, Розыбакиева в селе Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области Алматинской области» выдано РГП «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КАЧЕСТВА ДОРОЖНЫХ АКТИВОВ», всего 9 листов*