Наименование стройки - Реконструкция тепловых сетей от ТК21 до ТК25 в г. Кызылорда
Шифр стройки 50 ИСКЛ-ВКЛ ИТОГ
Наименование объекта - ИСКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ
Шифр объекта 02-Искл

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-

(Локальный сметный расчет)

на ИСКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	-58343,495	тыс.тенге
Средства на оплату труда	-15247,526	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	-3,363	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 01.01.2024 г

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. 01-01-01. Демонтажные работы				**-3769052**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			-2612760
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1274468*
		машины и механизмы	тенге			-1154402
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*-290359*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			-1891
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	-574		
1	Е12-160101-1509 1216-0101-1509 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 31*	**Трубопроводы диаметром до 500 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном**	м трубопровода	-4,93	5 576	-27490
2	У6123-0101-0414 6123-0101-0414 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Демонтаж трубопроводов надземная, диаметр труб 600 мм**	км	-0,43	7 692 465	-3307760
3	Е12-160101-2405 1216-0101-2405 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Задвижки диаметром до 300 мм. Демонтаж**	задвижка	-2	28 481	-56962
4	Е12-160101-2402 1216-0101-2402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Задвижки диаметром до 100 мм. Демонтаж**	задвижка	-2	6 002	-12004
5	Е12-160101-2401 1216-0101-2401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж**	задвижка	-2	3 594	-7188

1	2	3	4	5	6	7
6	У6104-0801-0101 6104-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка конструкции мелкой (подоконник, слив, парапет и другие), масса до 0,5 т	шт.	-17	4 180	-71060
7	Е12-160101-1718 1216-0101-1718 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 31*	Компенсаторы сальниковые из труб диаметром до 600 мм. Демонтаж в камерах	компенсатор	-4	71 647	-286588
	Раздел 2.	**02-01-01. Теплоснабжение**				**-16485935**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			-4028172
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1994657*
		машины и механизмы	тенге			-3061940
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*-601115*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			-9395822
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	-1 075		
8	У6123-0104-0223 6123-0104-0223 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 600 мм	шт.	-1	221 935	-221935
9	С1241-405-0115 241-405-0115 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 630х8,0 мм	шт.	1	-475 357	-475357
10	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	-0,249	385 758	-96054
11	Е11-090305-0304 1109-0305-0304 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	-4,3056	512 561	-2206883
12	С1241-412-0115 241-412-0115 *РСНБ РК 2022*	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 630 мм	шт.	46	-56 782	-2611972
13	У6104-0801-0101 6104-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	-60	5 841	-350460
14	С1261-101-0383 261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	(ОП-6) Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	4,2	-52 235	-219387
15	У6121-0301-0113 6121-0301-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 600 мм	км	-0,488	778 794	-380051
16	С1242-101-0307 242-101-0307 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 250	шт.	2	-312 807	-625614

1	2	3	4	5	6	7
17	С1241-116-0615 241-116-0615 *РСНБ РК 2022*	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	4	-34 227	-136908
18	Е11-250128-0104 1125-0128-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 700 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	-15	116 521	-1747815
		Прокладка теплофикационного канала над пересеч. водопроводом -2 пер.(прилож.лист)				
19	У6123-0101-0107 6123-0101-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах, при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С, диаметр труб 200 мм	км	-0,0142	6 062 565	-86088
20	С1241-102-0226 241-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	14,342	-8 607	-123442
21	У6121-0201-0108 6121-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	-0,0142	7 323 185	-103989
22	У6103-0101-0304 6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	$м^3$	-3,74	42 447	-158752
23	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	-4,72	43 344	-204584
24	С1225-202-1104 225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	4,72	-75 094	-354444
		Прокладка теплофикационного канала над пересеч. канализацией -2 пер.(приложен.лист)				
25	У6123-0101-0107 6123-0101-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах, при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С, диаметр труб 200 мм	км	-0,0071	6 062 565	-43044
26	У6123-0101-0109 6123-0101-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах, при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С, диаметр труб 300 мм	км	-0,0071	7 914 784	-56195
27	С1241-102-0226 241-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	7,171	-8 607	-61721
28	С1241-102-0238 241-102-0238 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм	м	7,171	-15 564	-111609
29	У6121-0201-0142 6121-0201-0142 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм	км	-0,0071	9 944 211	-70604
30	У6121-0201-0144 6121-0201-0144 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм	км	-0,0071	14 393 493	-102194
31	У6103-0101-0304 6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	$м^3$	-3,74	42 447	-158752

1	2	3	4	5	6	7
32	У6104-0903-0101 6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	**м³ сборных конструкций**	**-4,72**	**34 611**	**-163364**
33	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	**м³ сборных железобетонных конструкций**	**-4,72**	**43 344**	**-204584**
34	С1225-202-1104 225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м² ГОСТ 13015-2012**	**м³**	**4,72**	**-75 094**	**-354444**
		Вскрытие и восстановление автомобильных дорог и тротуаров				
35	У7101-0401-0102 7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м³**	**-489,75**	**10 323**	**-5055689**
	Раздел 3.	**02-01-02. Строительные работы. Теплотрасса**				**-38088508**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			-7203211
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3587948*
		машины и механизмы	тенге			-2031195
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*-511909*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			-28854107
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	-1 714		
		Каналы				
36	У6104-0903-0102 6104-0903-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство непроходных каналов одноячейковых собираемых из верхних и нижних лотковых элементов**	**м³**	**-202,11**	**32 339**	**-6536035**
37	С1225-203-0104 225-203-0104 *РСНБ РК 2022*	**Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м², объемом более 1 м³ ГОСТ 13015-2012**	**м³**	**179,55**	**-82 246**	**-14767269**
38	С1225-203-0103 225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	**Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м², объемом до 1 м³ ГОСТ 13015-2012**	**м³**	**22,56**	**-89 386**	**-2016548**
39	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**-0,7056**	**1 468 102**	**-1035893**
		Монолитный участок ТЛ208х206 (лист 5)				
40	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	**м³**	**-4,34**	**113 654**	**-493258**
41	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,14663**	**-326 596**	**-47889**
42	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,117335**	**-341 917**	**-40119**

1	2	3	4	5	6	7
43	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0418283	-387 658	-16215
44	С1214-210-0601 214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,028706	-313 089	-8988
45	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	-14,632	4 097	-59947
		Угол поворота Уп1 (ТЛ208х206) (лист 6)-4 шт				
46	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная, бетон В10. Устройство	$м^3$	-4,48	29 805	-133526
47	У6103-0101-0301 6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	$м^3$	-24,72	76 435	-1889473
48	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05136	-326 596	-16774
49	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,037632	-387 658	-14588
50	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,574256	-436 020	-686407
51	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^3$	-1,32	59 326	-78310
52	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07876	-326 596	-25723
53	У6104-0903-0101 6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	$м^3$	-12,04	34 611	-416716
54	С1261-101-0383 261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,84	-52 235	-43877
55	С1225-202-1104 225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	11,2	-75 094	-841053
		Компенсаторная ниша К1 (ТЛ208х206)-1шт (лист 4)				
56	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная, бетон В10. Устройство	$м^3$	-6,16	29 805	-183599
57	У6103-0101-0301 6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	$м^3$	-24,72	76 435	-1889473

1	2	3	4	5	6	7
58	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,574256	-436 020	-686407
59	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром до 14	т	0,05136	-326 596	-16774
60	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,037632	-387 658	-14588
61	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^3$	-1,32	59 326	-78310
62	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром до 14	т	0,05664	-326 596	-18498
63	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02212	-387 658	-8575
		Монолитный участок ТЛ208х206 - 1,16м				
64	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	-1,624	113 654	-184574
65	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,054868	-326 596	-17920
66	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,043906	-341 917	-15012
67	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0156519	-387 658	-6068
68	С1214-210-0601 214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0107416	-313 089	-3363
69	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	-5,4752	4 097	-22432
70	У6104-0903-0101 6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	-24,32	34 611	-841740
71	С1225-203-0104 225-203-0104 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$, объемом более 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	11,34	-82 246	-932670
72	С1225-203-0103 225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$, объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,94	-89 386	-84023

1	2	3	4	5	6	7
73	С1225-202-1104 225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	11,2	-75 094	-841053
74	С1261-101-0383 261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м^3	0,84	-52 235	-43877
		Неподвижная опора Н1 - 3 шт (лист 7-8)				
75	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная, бетон В10. Устройство	м^3	-2,592	29 805	-77255
76	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м^3. Устройство	м^3	-22,29	46 756	-1042191
77	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,637908	-436 020	-278141
78	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром до 14	т	1,27563	-326 596	-416616
79	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м^2	-24	4 097	-98328
		Деформационный шов ТЛ208х206 - 11 шт				
80	У6103-0101-0211 6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м^3	-1,76	33 103	-58261
81	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08096	-387 658	-31385
82	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	-16,06	1 838	-29518
83	У6111-0502-0303 6111-0502-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности. Оклейка стеклотканью на нефтебитуме, первый слой	м^2	-57,75	6 401	-369658
84	У6111-0401-0301 6111-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных прокладками на клею в один ряд	м	-115,5	455	-52552
85	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м^2	-57,75	4 097	-236602
86	У6111-0301-0601 6111-0301-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м^2 поверхности покрытия изоляции	-27,72	7 060	-195703
87	С1214-105-0103 214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,2688565	-538 333	-144734

1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**-58343495**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			-13844143
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6857073*
		машины и механизмы	тенге			-6247537
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*-1403383*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			-38251820
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	-3 363		
		Затраты на организацию и управление СМР (Общеплощадочные затраты)	5,3%			-3 092 205
		Затраты на доп оплату труда в зонах эколог бедствия	0,430510597			-6 564 222
		Сметная прибыль	5%			-3 071 785
		Непредвиденные затраты	3%			-2 039 998
		Итого в сметных ценах:				-73 111 704
		в т.ч. На II квартал 2025 года 50%	1,1141			-40 726 875
		в т.ч. На III квартал 2025 года 50%	1,1342			-41 461 648
		Итого в текущих ценах				-82 188 523
		Итого в текущих ценах со скидкой	0,98			-80 544 752
		Итого без НДС				-80 544 752,16
		НДС 12%	12%			-9 665 370,26
		Итого с НДС				**-90 210 122,42**

Заказчик:
КГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области»
Руководитель отдела коммунального хозяйства и инвестиционных работ

_____ **Мамбетов А.**

Главный специалист отдела_____ **Ибрагимов А.**
БИН 070140002001

Эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт _____ **Туралиев М.**

Подрядчик:
Консорциум: ТОО "СК MEGARON", ТОО "КОРПОРАЦИЯ QR"

Директор ТОО "СК MEGARON" _____ **Ташенов А.Т.**
БИН 030140007312

Директор ТОО "КОРПОРАЦИЯ QR" _____ **Турдыкулов А.**
БИН 030640000640