Коммерческое предложение ИП «SM group»

На облслуживание уличного освещения

В Жамбылском сельском округе Жамбылского района

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	1217-0101-2102 *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Светильники с лампами люминесцентными. Смена	шт.	30	10 623	318 690
2	247-103-0805 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 02-100W, мощность 100 Вт, IP67	шт.	30	29 284	878 520
3	1217-0101-0601 *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Кабель. Демонтаж	м	150	439	65 850
4	1308-0201-0902 *ЭСН РК 8.04-02-2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах	м кабеля	150	1 063	159 450
5	243-111-0301 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66	м	154,5	80	12 360
6	1217-0101-1802 *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Лампы люминесцентные. Смена	шт.	5	757	3 785
7	247-106-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Лампа светодиодная типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20	шт.	5	3 796	18 980
8	1217-0101-1901 *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Фотореле. Смена	шт.	5	18 846	94 230
9	247-103-3615 *ПрСЦ 01.2026 № 1-4*	ФОТОРЕЛЕ	шт.	5	1 509	7 545
10	1217-0101-1901 *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Пускатели магнитные. Смена	шт.	5	18 846	94 230
11	247-208-2707 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Пускатель электромагнитный ПМЛ 1161ДМ, 18А 230В	шт.	5	2 805	14 025
12	1217-0101-2001 *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Выключатели автоматические. Смена	шт.	4	5 148	20 592

13	247-204-2805 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Автомат дифференциальный типа АД122Р 10А 10 мА	шт.	4	5 474	21 896
14	1147-0108-0802 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Ветви сухие. Вырезка с автогидроподъемника при высоте дерева более 5 м	1 ветвь	20	1 565	31 300
15	1133-0209-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Провода СИП. Демонтаж с опор	шт.	33	11 533	380 589
16	1133-0203-0103 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Провода СИП изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1	404 940	404 940
17	243-701-0716 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	1 050,825	446	468 668
18	252-202-0501 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Зажим поддерживающий типа PS16/70	шт.	33	1 799	59 367
19	252-207-2613 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	66	4 262	281 292
20	1133-0301-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Опоры стальные массой до 0,5 т. Выправка	опора	2	77 700	155 400
21	1106-0101-0312 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Подливка бетона под консоли	$м^3$	0,5	21 027	10 514
22	212-101-0601 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,5	25 212	12 606
23	1109-0401-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Электродуговая сварка при выправке опор освещения	т	0,2	29 286	5 857
24	1113-0203-0205 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04*	Поверхности опор металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	20	286	5 720
25	1113-0203-0528 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04*	Поверхности опор металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	20	210	4 200
		Итого по смете				3 530 606
		Итого с переходным коэффициентом на 2026год				4 000 000

Руководитель ИП «SM group»_____ Скоков М.Ю.