ТОО «ДАЛА-ЦЕНТР»

Государственная лицензия № 18007147 от 10.04.2018г.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Объект «**Капитальный ремонт здания и устройство ограждения территории КГКП "Ясли-сад №3 "Карлыгаш" по адресу г.Атырау, мкр. Сарыкамыс, ул.Букен би, 6»**

2023г.

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я З А П И С К А

К сводному сметному расчету рабочего проекта
Капитальный ремонт здания и устройство ограждения территории КГКП "Ясли-сад №3 "Карлыгаш" по адресу г.Атырау, мкр. Сарыкамыс, ул.Букен би, 6

Сметная документация составлена по сводной ведомости объемов работ в ценах и нормах, введенных в действие приказом Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан №103-нк от 01.07.23 года утверждены со вводом в действие с 1 июля 2023года.
по 06.01 территориальному району для г.Атырау

Расчет смет выполнен по программе АВС-4 (редакция АВС-4 (2023.11) в ценах 2023г. от 18.11.2023г.

Сметная стоимость разрабатывалась в соответствии со следующим перечнем документов:

1. НДЦС РК 8.01-08-2022 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан»
2. НДЦС РК 8.04-09-2022 «Сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством»
3. НДЦС РК 8.04-03-2022 «Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы. Общие положения по применению единичных сметных цен на строительно-монтажные работы»
4. НДЦС РК 8.04-03-2022 «Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы. Сборник 1. Здания. Выпуск 1. Здания жилищно-гражданского назначения
5. НДЦС РК 8.04-03-2022 «Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы. Сборник 2. Линейные сооружения. Выпуск 1. Автомобильные дороги

6. Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 1 Автомобильные перевозки 2023 год (СЦПГ РК 8.04-12-2022);

7. Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства . Отдел 2 Железнодорожные перевозки 2023 год (СЦПГ РК 8.04-12-2022);

При определении сметной стоимости учтены следующие исходные данные:

1. Сметная прибыль – 5%
2. Средства на непредвиденные работы и затраты– 5%
3. Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами НДЦС РК 8.04-09-2022 Таблица 1
4. Авторский надзор НДЦС РК 8.01-08-2022 - расчет
5. Технический надзор НДЦС РК 8.01-08-2022 - расчет
6. Проектно-изыскательские работы и экспертиза проекта - расчет
7. Налог на добавленную стоимость – 12%
8. индекс на 2024г. – 1,075.

Гл. инженер проекта Сулейменова Р.

СОСТАВ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Капитальный ремонт здания и устройство ограждения территории КГКП "Ясли-сад №3 "Карлыгаш" по адресу г.Атырау, мкр. Сарыкамыс, ул.Букен би, 6

№ п/п	Шифр объекта или локального сметного документа	Наименование объектов и локальной сметной документации	Регистрационный номер	Примечание
1	2	3	4	5
		Пояснительная записка		
		Сводный сметный расчет стоимости строительства		
1	**1-01-01**	**Затраты на подготовительные работы по территории строительства**		
1.1	1-01-01-01	Демонтажные работы	2 180 080	
2	**2-01-01**	**Основные объекты строительства**		
2.1	2-01-01-01	Архитектурно-строительные решения	2 180 110	
2.2	2-01-01-02	Архитектурные решения	2 180 120	
2.3	2-01-01-03	Отопление и вентиляция	2 180 130	
2.4	2-01-01-05	Водопровод и канализация	2 180 140	
2.5	2-01-01-05	Силовое электрооборудование. Электрическое освещение	2 180 150	
2.6	2-01-01-06	Пожарная сигнализация	2 180 160	
3	**7-01-01**	**Генеральный план**		
3.1	7-01-01-01	Генеральный план	2 180 210	
		Локальный ресурсный сметный расчет		

Форма 2

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 799986,146 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 85712,801 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт здания и устройство ограждения территории КГКП "Ясли-сад №3 "Карлыгаш" по адресу г.Атырау, мкр. Сарыкамыс, ул.Букен би, 6

(наименование стройки)

в текущих ценах на 2023 г.с учетом индексации на 2024г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Часть I. Проектирование						
1		Инженерные изыскания в ценах 2023 года	--	--	--	--
2		Проектные работы в ценах 2023 года	--	--	9 365,355	9 365,355
3		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2023 года	--	--	1 296,393	1 296,393
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	**--**	**--**	**10 661,748**	**10 661,748**
Часть II. Строительство						
Глава 1. Подготовка территории строительства						
4	1-01-01	Затраты на подготовительные работы по территории строительства	69 473,889	--	--	69 473,889
		Всего по главе	**69 473,889**	**--**	**--**	**69 473,889**
Глава 2. Основные объекты строительства						
5	2-01-01	Основные объекты строительства	286 315,266	841,929	--	287 157,195
		Всего по главе	**286 315,266**	**841,929**	**--**	**287 157,195**

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
6	7-01-01	Генеральный план	185 839,688	2 543,582	--	188 383,27
		Всего по главе	**185 839,688**	**2 543,582**	**--**	**188 383,27**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**541 628,843**	**3 385,511**	**--**	**545 014,354**

Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
7	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.39	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,7%	30 872,844	--	--	30 872,844
		Итого по главе 8	**30 872,844**	**--**	**--**	**30 872,844**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**572 501,687**	**3 385,511**	**--**	**575 887,198**
8	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	28 625,084	--	--	28 625,084
9	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%	28 625,084	169,276	--	28 794,36
		Итого по части II в сметных ценах:	**629 751,856**	**3 554,787**	**--**	**633 306,642**
10	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2024 год - 100 %, К=1,075	676 983,245	3 821,396	--	680 804,64
		Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:	**676 983,245**	**3 821,396**	**--**	**680 804,64**
Часть III. Инжиниринговые услуги						
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (0,556х2,90% + 0,003х0,2х2,90%)/0,559х100 = 2,89 %				
Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:						
11	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 633306,642х0,46% = 2913,211	--	--	2 913,211	2 913,211
Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по годам строительства:						
12	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах 2024 г. - 2913,211.1,075 = 3131,701825	--	--	3 131,702	3 131,702
		Итого затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**3 131,702**	**3 131,702**
Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:						
13	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 633306,642х2,89% = 18302,562	--	--	18 302,562	18 302,562

Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по годам строительства:						
14	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах 2024 г. - 18302,562.1,075 = 19675,25415	--	--	19 675,254	19 675,254
		Итого затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**19 675,254**	**19 675,254**
		Итого по части III в сметных ценах	**--**	**--**	**21 215,773**	**21 215,773**
По части III в прогнозных ценах по годам строительства:						
		Итого по части III в прогнозных ценах	**--**	**--**	**22 806,956**	**22 806,956**
		Итого по частям I-III в сметных ценах :	**629 751,856**	**3 554,787**	**31 877,521**	**665 184,163**
По частям I-III в прогнозных ценах по годам строительства:						
		В прогнозных ценах 2024 г.	**676 983,245**	**3 821,396**	**33 468,704**	**714 273,344**
Налог на добавленную стоимость по годам строительства, 12%						
15	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	--	--	85 712,801	85 712,801
		Всего по сводному сметному расчету	**676 983,245**	**3 821,396**	**119 181,505**	**799 986,146**
		в том числе				
		2023г. ПИР и экспертиза				11 941,15776
		2024г.	676 983,245	3 821,396	107 240,34724	788 044,98824

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

РАЗДЕЛ "СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ"

Стройка **218**
Шифр стройки **Капитальный ремонт здания и устройство ограждения территории КГКП "Ясли-сад №3 "Карлыгаш" по адресу г.Атырау, мкр. Сары**

№ п/п	Страница	Уровень	Шифр	Наименование	Документ	Наименование документа
1	3	Объект	0		ИЗ	Объектная смета
2	4	Смета	1-01-01-01	Демонтажные работы	Q9	подробная локальная смета
3	34	Смета	1-01-01-01	Демонтажные работы	QM	Ведомость материальных ресурсов и оборудования (Приложение 2)
4	35	Смета	1-01-01-01	Демонтажные работы	ИД	Листинг исходных данных
5	40	Объект	0		ИЗ	Объектная смета
6	41	Смета	2-01-01-01	Архитектурно-строительные решения	Q9	подробная локальная смета
7	90	Смета	2-01-01-01	Архитектурно-строительные решения	QM	Ведомость материальных ресурсов и оборудования (Приложение 2)
8	95	Смета	2-01-01-01	Архитектурно-строительные решения	ИД	Листинг исходных данных
9	103	Смета	2-01-01-02	Архитектурные решения	Q9	подробная локальная смета
10	157	Смета	2-01-01-02	Архитектурные решения	QM	Ведомость материальных ресурсов и оборудования (Приложение 2)
11	161	Смета	2-01-01-02	Архитектурные решения	ИД	Листинг исходных данных
12	170	Смета	2-01-01-03	Отопление и вентиляция	Q9	подробная локальная смета
13	200	Смета	2-01-01-03	Отопление и вентиляция	QM	Ведомость материальных ресурсов и оборудования (Приложение 2)
14	202	Смета	2-01-01-03	Отопление и вентиляция	ИД	Листинг исходных данных
15	206	Смета	2-01-01-05	Водопровод и канализация	Q9	подробная локальная смета
16	226	Смета	2-01-01-05	Водопровод и канализация	QM	Ведомость материальных ресурсов и оборудования (Приложение 2)

17	230	Смета	2-01-01-05	Водопровод и канализация	ИД	Листинг исходных данных
18	234	Смета	2-01-01-05	Силовое электрооборудование. Электрическое освещение	Q9	подробная локальная смета
19	255	Смета	2-01-01-05	Силовое электрооборудование. Электрическое освещение	QM	Ведомость материальных ресурсов и оборудования (Приложение 2)
20	259	Смета	2-01-01-05	Силовое электрооборудование. Электрическое освещение	ИД	Листинг исходных данных
21	264	Смета	2-01-01-06	Пожарная сигнализация	Q9	подробная локальная смета
22	277	Смета	2-01-01-06	Пожарная сигнализация	QM	Ведомость материальных ресурсов и оборудования (Приложение 2)
23	280	Смета	2-01-01-06	Пожарная сигнализация	ИД	Листинг исходных данных
24	283	Объект	0		ИЗ	Объектная смета
25	284	Смета	7-01-01-01	Генеральный план	Q9	подробная локальная смета
26	303	Смета	7-01-01-01	Генеральный план	QM	Ведомость материальных ресурсов и оборудования (Приложение 2)
27	304	Смета	7-01-01-01	Генеральный план	ИД	Листинг исходных данных

камыс, ул.Букен би, 6

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 3

Наименование стройки Капитальный ремонт здания и устройство ограждения территории КГКП "Ясли-сад №3 "Карлыгаш" по адресу г.Атырау, мкр. Сарыкамыс,

Объектная смета № 1-01-01

(Объектный сметный расчет)

на строительство Затраты на подготовительные работы по территории строительства

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	69473,889	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	14,86	тыс. чел.-ч
Сметная заработная плата	65865,297	тыс.тнг.

в текущих ценах на 01.01.2015 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	1-01-01-01	Демонтажные работы	69 473,889	--	--	69 473,889	14,86	65 865,297	--
		Всего :	**69 473,889**	**--**	**--**	**69 473,889**	**14,86**	**65 865,297**	

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составил

Проверил

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания и устройство ограждения территории КГКП "Ясли-сад №3 "Карлыгаш" по адресу г.Атырау, мкр. Сарыкамыс, ул.Букен би, 6

Шифр стройки 218

Наименование объекта - Затраты на подготовительные работы по территории строительства

Шифр объекта 1-01-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-01-01-01

(Локальный сметный расчет)

на Демонтажные работы

(Наименование работ и затрат)

Основание: РП b ДФ

Сметная стоимость	**69473,889**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	65865,297	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	14,86	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2023г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**69473889**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			64621571
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*19155587*
		машины и механизмы	тенге			4847036
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*1243655*
		перевозки	тенге			4924
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	14 860		
Раздел 1.		**М20**				**69473889**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			64621571
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*19155587*
		машины и механизмы	тенге			4847036
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*1243655*
		перевозки	тенге			4924
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	14 860		

		Демонтажные работы 1 этаж блок 1 Лист 11				
1	**Е12-60101-901** **1206-0101-0901** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1.06***	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**13**	**8 718**	**113334**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			8 361	108693
		в том числе оплата труда рабочих			4 127	53651
1.1.1	20523 009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	27,0127	4 024	108699
1.2		машины и механизмы			357	4641
		в том числе оплата труда машинистов			113	1469
1.2.1	2474 315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0,547066	8 327	4555
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,547066*	*2 681*	*1467*
1.2.2	2485 343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1,092754	86	94
2	**Е12-60101-101** **1206-0101-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1.06***	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**17**	**5 869**	**99773**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			5 693	96781
		в том числе оплата труда рабочих			2 810	47770
2.1.1	20525 009-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	23,1965	4 172	96776
2.2		машины и механизмы			176	2992
		в том числе оплата труда машинистов			58	986
2.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,12614	6 044	762
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,12614*	*2 244*	*283*
2.2.2	2474 315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0,26129	8 327	2176
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,26129*	*2 681*	*701*
2.2.3	2485 343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,520778	86	45
3	**Е12-60101-302** **1206-0101-0302** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1.06***	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие**	**м^2**	**12,8925**	**4 051**	**52228**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			4 051	52228
		в том числе оплата труда рабочих			1 999	25772
3.1.1	20523 009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	12,9788798	4 024	52227
4	**Е12-70101-207** **1207-0101-0207** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1.06***	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м^2**	**61,63**	**3 460**	**213240**

		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			3 368	207570
		в том числе оплата труда рабочих			1 662	102429
4.1.1	20530 009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	45,643178	4 547	207540
4.2		машины и механизмы			92	5670
		в том числе оплата труда машинистов			34	2095
4.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,9407203	6 044	5686
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,9407203*	*2 244*	*2111*
5	**Е12-70101-208 1207-0101-0208** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1.06***	**Полы цементные. Разборка покрытия**	**м^2**	**61,63**	**7 204**	**443983**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			5 359	330275
		в том числе оплата труда рабочих			2 645	163011
5.1.1	20530 009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	72,643281	4 547	330309
5.2		машины и механизмы			1 845	113707
		в том числе оплата труда машинистов			589	36300
5.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,1759004	6 044	7107
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,1759004*	*2 244*	*2639*
5.2.2	2474 315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	12,5429376	8 327	104445
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*12,5429376*	*2 681*	*33628*
5.2.3	2485 343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	25,0858752	86	2157
6	**Е12-70101-302 1207-0101-0302** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1.06***	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	**м**	**63,3**	**576**	**36461**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			576	36461
		в том числе оплата труда рабочих			284	17977
6.1.1	20520 009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	9,58362	3 805	36466
7	**Е12-70101-205 1207-0101-0205** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1.06***	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м^2**	**242,82**	**467**	**113397**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			459	111454
		в том числе оплата труда рабочих			227	55120
7.1.1	20520 009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	29,308374	3 805	111518
7.2		машины и механизмы			8	1942

		в том числе оплата труда машинистов			3	728
7.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,334606	6 044	2022
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,334606*	*2 244*	*751*
8	**Е12-70101-301** **1207-0101-0301** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1.06***	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**249,38**	**152**	**37906**
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			152	37906
		в том числе оплата труда рабочих			75	18704
8.1.1	20520 009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	9,9752	3 805	37956
9	**Е12-130103-105** **1213-0103-0105** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1.06***	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**$м^2$ облицовки**	**114,84**	**3 224**	**370244**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			3 054	350721
		в том числе оплата труда рабочих			1 507	173064
9.1.1	20521 009-0121	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	90,447984	3 878	350757
9.2		машины и механизмы			170	19523
		в том числе оплата труда машинистов			55	6316
9.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,4260564	6 044	2575
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4260564*	*2 244*	*956*
9.2.2	2474 315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	1,9963786	8 327	16624
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,9963786*	*2 681*	*5352*
9.2.3	2485 343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	3,9927571	86	343
10	**У6111-0503-0107** **6111-0503-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Очистка поверхности металлической щетками**	**$м^2$**	**942,37**	**1 579**	**1488002**
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			1 579	1488002
		в том числе оплата труда рабочих			793	747299
10.1.1	20163 003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	333,222032	4 466	1488170
		Демонтажные работы 1 этаж блок 2 Лист 12				
11	**Е12-60101-901** **1206-0101-0901** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1.06***	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**31**	**8 718**	**270258**
		из них:				
11.1		затраты на труд рабочих			8 361	259191
		в том числе оплата труда рабочих			4 127	127937

11.1.1	20523 009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	64,4149	4 024	259206
11.2		машины и механизмы			357	11067
		в том числе оплата труда машинистов			113	3503
11.2.1	2474 315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	1,304542	8 327	10863
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,304542*	*2 681*	*3497*
11.2.2	2485 343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,605798	86	224
12	**Е12-60101-101** **1206-0101-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1.06***	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**10**	**5 869**	**58690**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			5 693	56930
		в том числе оплата труда рабочих			2 810	28100
12.1.1	20525 009-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	13,645	4 172	56927
12.2		машины и механизмы			176	1760
		в том числе оплата труда машинистов			58	580
12.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0742	6 044	448
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0742*	*2 244*	*167*
12.2.2	2474 315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0,1537	8 327	1280
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1537*	*2 681*	*412*
12.2.3	2485 343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,30634	86	26
13	**Е12-60101-302** **1206-0101-0302** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1.06***	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие**	**м^2**	**7,155**	**4 051**	**28985**
		из них:				
13.1		затраты на труд рабочих			4 051	28985
		в том числе оплата труда рабочих			1 999	14303
13.1.1	20523 009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	7,2029385	4 024	28985
14	**Е12-70101-207** **1207-0101-0207** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1.06***	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м^2**	**137,89**	**3 460**	**477099**
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			3 368	464414
		в том числе оплата труда рабочих			1 662	229173
14.1.1	20530 009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	102,121334	4 547	464346
14.2		машины и механизмы			92	12686
		в том числе оплата труда машинистов			34	4688

14.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	2,104753	6 044	12721
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,104753*	*2 244*	*4723*
15	**Е12-70101-208** **1207-0101-0208** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1.06***	**Полы цементные. Разборка покрытия**	**м^2**	**137,89**	**7 204**	**993360**
		из них:				
15.1		затраты на труд рабочих			5 359	738953
		в том числе оплата труда рабочих			2 645	364719
15.1.1	20530 009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	162,530943	4 547	739028
15.2		машины и механизмы			1 845	254407
		в том числе оплата труда машинистов			589	81217
15.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	2,6309412	6 044	15901
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,6309412*	*2 244*	*5904*
15.2.2	2474 315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	28,0633728	8 327	233684
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*28,0633728*	*2 681*	*75238*
15.2.3	2485 343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	56,1267456	86	4827
16	**Е12-70101-302** **1207-0101-0302** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1.06***	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	**м**	**141,62**	**576**	**81573**
		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			576	81573
		в том числе оплата труда рабочих			284	40220
16.1.1	20520 009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	21,441268	3 805	81584
17	**Е12-70101-205** **1207-0101-0205** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1.06***	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м^2**	**158,23**	**467**	**73893**
		из них:				
17.1		затраты на труд рабочих			459	72628
		в том числе оплата труда рабочих			227	35918
17.1.1	20520 009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	19,098361	3 805	72669
17.2		машины и механизмы			8	1266
		в том числе оплата труда машинистов			3	475
17.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,2180409	6 044	1318
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2180409*	*2 244*	*489*
18	**Е12-70101-301** **1207-0101-0301** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1.06***	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**162,5**	**152**	**24700**
		из них:				

18.1		затраты на труд рабочих			152	24700
		в том числе оплата труда рабочих			75	12188
18.1.1	20520 009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	6,5	3 805	24733
19	**Е12-130103-105** **1213-0103-0105** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1.06***	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**$м^2$ облицовки**	**108,07**	**3 224**	**348418**
		из них:				
19.1		затраты на труд рабочих			3 054	330046
		в том числе оплата труда рабочих			1 507	162861
19.1.1	20521 009-0121	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	85,115932	3 878	330080
19.2		машины и механизмы			170	18372
		в том числе оплата труда машинистов			55	5944
19.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,4009397	6 044	2423
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4009397*	*2 244*	*900*
19.2.2	2474 315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	1,8786889	8 327	15644
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,8786889*	*2 681*	*5037*
19.2.3	2485 343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	3,7573778	86	323
20	**У6111-0503-0107** **6111-0503-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Очистка поверхности металлической щетками**	**$м^2$**	**1 251,36**	**1 579**	**1975897**
		из них:				
20.1		затраты на труд рабочих			1 579	1975897
		в том числе оплата труда рабочих			793	992328
20.1.1	20163 003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	442,480896	4 466	1976120
		Демонтажные работы 1 этаж блок 3 Лист 13				
21	**Е12-60101-901** **1206-0101-0901** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1.06***	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**29**	**8 718**	**252822**
		из них:				
21.1		затраты на труд рабочих			8 361	242469
		в том числе оплата труда рабочих			4 127	119683
21.1.1	20523 009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	60,2591	4 024	242483
21.2		машины и механизмы			357	10353
		в том числе оплата труда машинистов			113	3277
21.2.1	2474 315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	1,220378	8 327	10162
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,220378*	*2 681*	*3272*

21.2.2	2485 343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,437682	86	210
22	**Е12-60101-101** **1206-0101-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1.06***	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**16**	**5 869**	**93904**
		из них:				
22.1		затраты на труд рабочих			5 693	91088
		в том числе оплата труда рабочих			2 810	44960
22.1.1	20525 009-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	21,832	4 172	91083
22.2		машины и механизмы			176	2816
		в том числе оплата труда машинистов			58	928
22.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,11872	6 044	718
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,11872*	*2 244*	*266*
22.2.2	2474 315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,24592	8 327	2048
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,24592*	*2 681*	*659*
22.2.3	2485 343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,490144	86	42
23	**Е12-60101-302** **1206-0101-0302** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1.06***	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие**	**$м^2$**	**11,34**	**4 051**	**45938**
		из них:				
23.1		затраты на труд рабочих			4 051	45938
		в том числе оплата труда рабочих			1 999	22669
23.1.1	20523 009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	11,415978	4 024	45938
24	**Е12-70101-207** **1207-0101-0207** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1.06***	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**$м^2$**	**72,54**	**3 460**	**250988**
		из них:				
24.1		затраты на труд рабочих			3 368	244315
		в том числе оплата труда рабочих			1 662	120561
24.1.1	20530 009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	53,723124	4 547	244279
24.2		машины и механизмы			92	6673
		в том числе оплата труда машинистов			34	2466
24.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,1072506	6 044	6692
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,1072506*	*2 244*	*2485*
25	**Е12-70101-208** **1207-0101-0208** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1.06***	**Полы цементные. Разборка покрытия**	**$м^2$**	**72,54**	**7 204**	**522578**
		из них:				
25.1		затраты на труд рабочих			5 359	388742

		в том числе оплата труда рабочих			2 645	191868
25.1.1	20530 009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	85,502898	4 547	388782
25.2		машины и механизмы			1 845	133836
		в том числе оплата труда машинистов			589	42726
25.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,3840632	6 044	8365
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,3840632*	*2 244*	*3106*
25.2.2	2474 315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	14,7633408	8 327	122934
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*14,7633408*	*2 681*	*39581*
25.2.3	2485 343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	29,5266816	86	2539
26	**Е12-70101-302** **1207-0101-0302** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1.06***	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	**м**	**74,5**	**576**	**42912**
		из них:				
26.1		затраты на труд рабочих			576	42912
		в том числе оплата труда рабочих			284	21158
26.1.1	20520 009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	11,2793	3 805	42918
27	**Е12-70101-205** **1207-0101-0205** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1.06***	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**$м^2$**	**243,2**	**467**	**113574**
		из них:				
27.1		затраты на труд рабочих			459	111629
		в том числе оплата труда рабочих			227	55206
27.1.1	20520 009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	29,35424	3 805	111693
27.2		машины и механизмы			8	1946
		в том числе оплата труда машинистов			3	730
27.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,3351296	6 044	2026
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3351296*	*2 244*	*752*
28	**Е12-70101-301** **1207-0101-0301** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1.06***	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**249,77**	**152**	**37965**
		из них:				
28.1		затраты на труд рабочих			152	37965
		в том числе оплата труда рабочих			75	18733
28.1.1	20520 009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	9,9908	3 805	38015
29	**Е12-130103-105** **1213-0103-0105** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1.06***	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**$м^2$ облицовки**	**163,67**	**3 224**	**527672**
		из них:				

29.1		затраты на труд рабочих			3 054	499848
		в том числе оплата труда рабочих			1 507	246651
29.1.1	20521 009-0121	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	128,906492	3 878	499899
29.2		машины и механизмы			170	27824
		в том числе оплата труда машинистов			55	9002
29.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,6072157	6 044	3670
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,6072157*	*2 244*	*1363*
29.2.2	2474 315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	2,8452393	8 327	23692
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,8452393*	*2 681*	*7628*
29.2.3	2485 343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	5,6904786	86	489
30	**У6111-0503-0107 6111-0503-0107** ***ЕСП РСНБ РК 2023***	**Очистка поверхности металлической щетками**	**м^2**	**1 228,71**	**1 579**	**1940133**
		из них:				
30.1		затраты на труд рабочих			1 579	1940133
		в том числе оплата труда рабочих			793	974367
30.1.1	20163 003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	434,471856	4 466	1940351
		Демонтажные работы 1 этаж блок 4 Лист 14				
31	**Е12-60101-901 1206-0101-0901** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1.06***	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**27**	**8 718**	**235386**
		из них:				
31.1		затраты на труд рабочих			8 361	225747
		в том числе оплата труда рабочих			4 127	111429
31.1.1	20523 009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	56,1033	4 024	225760
31.2		машины и механизмы			357	9639
		в том числе оплата труда машинистов			113	3051
31.2.1	2474 315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	1,136214	8 327	9461
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,136214*	*2 681*	*3046*
31.2.2	2485 343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,269566	86	195
32	**Е12-60101-101 1206-0101-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1.06***	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**23**	**5 869**	**134987**
		из них:				
32.1		затраты на труд рабочих			5 693	130939
		в том числе оплата труда рабочих			2 810	64630

32.1.1	20525 009-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	31,3835	4 172	130932
32.2		машины и механизмы			176	4048
		в том числе оплата труда машинистов			58	1334
32.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,17066	6 044	1031
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,17066*	*2 244*	*383*
32.2.2	2474 315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0,35351	8 327	2944
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,35351*	*2 681*	*948*
32.2.3	2485 343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,704582	86	61
33	**Е12-60101-302 1206-0101-0302** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1.06***	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие**	**м^2**	**17,685**	**4 051**	**71642**
		из них:				
33.1		затраты на труд рабочих			4 051	71642
		в том числе оплата труда рабочих			1 999	35352
33.1.1	20523 009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	17,8034895	4 024	71641
34	**Е12-70101-207 1207-0101-0207** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1.06***	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м^2**	**79,91**	**3 460**	**276489**
		из них:				
34.1		затраты на труд рабочих			3 368	269137
		в том числе оплата труда рабочих			1 662	132810
34.1.1	20530 009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	59,181346	4 547	269098
34.2		машины и механизмы			92	7352
		в том числе оплата труда машинистов			34	2717
34.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,2197462	6 044	7372
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,2197462*	*2 244*	*2737*
35	**Е12-70101-208 1207-0101-0208** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1.06***	**Полы цементные. Разборка покрытия**	**м^2**	**79,91**	**7 204**	**575672**
		из них:				
35.1		затраты на труд рабочих			5 359	428238
		в том числе оплата труда рабочих			2 645	211362
35.1.1	20530 009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	94,189917	4 547	428282
35.2		машины и механизмы			1 845	147434
		в том числе оплата труда машинистов			589	47067
35.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,5246828	6 044	9215

		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,5246828*	*2 244*	*3421*
35.2.2	2474 315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	16,2632832	8 327	135424
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*16,2632832*	*2 681*	*43602*
35.2.3	2485 343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	32,5265664	86	2797
36	**Е12-70101-302** **1207-0101-0302** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1.06***	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	**м**	**82,07**	**576**	**47272**
		из них:				
36.1		затраты на труд рабочих			576	47272
		в том числе оплата труда рабочих			284	23308
36.1.1	20520 009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	12,425398	3 805	47279
37	**Е12-70101-205** **1207-0101-0205** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1.06***	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м^2**	**457,75**	**467**	**213769**
		из них:				
37.1		затраты на труд рабочих			459	210107
		в том числе оплата труда рабочих			227	103909
37.1.1	20520 009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	55,250425	3 805	210228
37.2		машины и механизмы			8	3662
		в том числе оплата труда машинистов			3	1373
37.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,6307795	6 044	3812
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,6307795*	*2 244*	*1415*
38	**Е12-70101-301** **1207-0101-0301** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1.06***	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**470,11**	**152**	**71457**
		из них:				
38.1		затраты на труд рабочих			152	71457
		в том числе оплата труда рабочих			75	35258
38.1.1	20520 009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	18,8044	3 805	71551
39	**Е12-130103-105** **1213-0103-0105** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1.06***	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**м^2 облицовки**	**107,21**	**3 224**	**345645**
		из них:				
39.1		затраты на труд рабочих			3 054	327419
		в том числе оплата труда рабочих			1 507	161565
39.1.1	20521 009-0121	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	84,438596	3 878	327453
39.2		машины и механизмы			170	18226
		в том числе оплата труда машинистов			55	5897

39.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,3977491	6 044	2404
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3977491*	*2 244*	*893*
39.2.2	2474 315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	1,8637386	8 327	15519
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,8637386*	*2 681*	*4997*
39.2.3	2485 343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	3,7274773	86	321
40	**У6111-0503-0107** **6111-0503-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Очистка поверхности металлической щетками**	**м^2**	**1 688,12**	**1 579**	**2665541**
		из них:				
40.1		затраты на труд рабочих			1 579	2665541
		в том числе оплата труда рабочих			793	1338679
40.1.1	20163 003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	596,919232	4 466	2665841
		Демонтажные работы 2 этаж блок 1 Лист 15				
41	**Е12-60101-901** **1206-0101-0901** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1.06***	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**11**	**8 718**	**95898**
		из них:				
41.1		затраты на труд рабочих			8 361	91971
		в том числе оплата труда рабочих			4 127	45397
41.1.1	20523 009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	22,8569	4 024	91976
41.2		машины и механизмы			357	3927
		в том числе оплата труда машинистов			113	1243
41.2.1	2474 315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0,462902	8 327	3855
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,462902*	*2 681*	*1241*
41.2.2	2485 343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,924638	86	80
42	**Е12-60101-101** **1206-0101-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1.06***	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**14**	**5 869**	**82166**
		из них:				
42.1		затраты на труд рабочих			5 693	79702
		в том числе оплата труда рабочих			2 810	39340
42.1.1	20525 009-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	19,103	4 172	79698
42.2		машины и механизмы			176	2464
		в том числе оплата труда машинистов			58	812
42.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,10388	6 044	628
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,10388*	*2 244*	*233*

42.2.2	2474 315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0,21518	8 327	1792
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,21518*	*2 681*	*577*
42.2.3	2485 343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,428876	86	37
43	**Е12-60101-302** **1206-0101-0302** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1.06***	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие**	**м^2**	**10,395**	**4 051**	**42110**
		из них:				
43.1		затраты на труд рабочих			4 051	42110
		в том числе оплата труда рабочих			1 999	20780
43.1.1	20523 009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	10,4646465	4 024	42110
44	**Е12-70101-207** **1207-0101-0207** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1.06***	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м^2**	**52**	**3 460**	**179920**
		из них:				
44.1		затраты на труд рабочих			3 368	175136
		в том числе оплата труда рабочих			1 662	86424
44.1.1	20530 009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	38,5112	4 547	175110
44.2		машины и механизмы			92	4784
		в том числе оплата труда машинистов			34	1768
44.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,793728	6 044	4797
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,793728*	*2 244*	*1781*
45	**Е12-70101-208** **1207-0101-0208** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1.06***	**Полы цементные. Разборка покрытия**	**м^2**	**52**	**7 204**	**374608**
		из них:				
45.1		затраты на труд рабочих			5 359	278668
		в том числе оплата труда рабочих			2 645	137540
45.1.1	20530 009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	61,2924	4 547	278697
45.2		машины и механизмы			1 845	95940
		в том числе оплата труда машинистов			589	30628
45.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,99216	6 044	5997
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,99216*	*2 244*	*2226*
45.2.2	2474 315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	10,58304	8 327	88125
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*10,58304*	*2 681*	*28373*
45.2.3	2485 343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	21,16608	86	1820

46	**Е12-70101-302 1207-0101-0302 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1.06***	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	**м**	**53,41**	**576**	**30764**
		из них:				
46.1		затраты на труд рабочих			576	30764
		в том числе оплата труда рабочих			284	15168
46.1.1	20520 009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	8,086274	3 805	30768
47	**Е12-70101-205 1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1.06***	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**$м^2$**	**247,12**	**467**	**115405**
		из них:				
47.1		затраты на труд рабочих			459	113428
		в том числе оплата труда рабочих			227	56096
47.1.1	20520 009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	29,827384	3 805	113493
47.2		машины и механизмы			8	1977
		в том числе оплата труда машинистов			3	741
47.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,3405314	6 044	2058
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3405314*	*2 244*	*764*
48	**Е12-70101-301 1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1.06***	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**253,8**	**152**	**38578**
		из них:				
48.1		затраты на труд рабочих			152	38578
		в том числе оплата труда рабочих			75	19035
48.1.1	20520 009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	10,152	3 805	38628
49	**Е12-130103-105 1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1.06***	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**$м^2$ облицовки**	**114,84**	**3 224**	**370244**
		из них:				
49.1		затраты на труд рабочих			3 054	350721
		в том числе оплата труда рабочих			1 507	173064
49.1.1	20521 009-0121	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	90,447984	3 878	350757
49.2		машины и механизмы			170	19523
		в том числе оплата труда машинистов			55	6316
49.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,4260564	6 044	2575
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4260564*	*2 244*	*956*
49.2.2	2474 315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	1,9963786	8 327	16624
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,9963786*	*2 681*	*5352*

49.2.3	2485 343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	3,9927571	86	343
50	**У6111-0503-0107** **6111-0503-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Очистка поверхности металлической щетками**	**м^2**	**876,77**	**1 579**	**1384420**
		из них:				
50.1		затраты на труд рабочих			1 579	1384420
		в том числе оплата труда рабочих			793	695279
50.1.1	20163 003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	310,025872	4 466	1384576
		Демонтажные работы 2 этаж блок 2 Лист 16				
51	**Е12-60101-901** **1206-0101-0901** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1.06***	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**13**	**8 718**	**113334**
		из них:				
51.1		затраты на труд рабочих			8 361	108693
		в том числе оплата труда рабочих			4 127	53651
51.1.1	20523 009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	27,0127	4 024	108699
51.2		машины и механизмы			357	4641
		в том числе оплата труда машинистов			113	1469
51.2.1	2474 315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0,547066	8 327	4555
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,547066*	*2 681*	*1467*
51.2.2	2485 343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1,092754	86	94
52	**Е12-60101-101** **1206-0101-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1.06***	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**11**	**5 869**	**64559**
		из них:				
52.1		затраты на труд рабочих			5 693	62623
		в том числе оплата труда рабочих			2 810	30910
52.1.1	20525 009-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	15,0095	4 172	62620
52.2		машины и механизмы			176	1936
		в том числе оплата труда машинистов			58	638
52.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,08162	6 044	493
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,08162*	*2 244*	*183*
52.2.2	2474 315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0,16907	8 327	1408
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,16907*	*2 681*	*453*
52.2.3	2485 343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,336974	86	29

53	**Е12-60101-302** **1206-0101-0302** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1.06***	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие**	**м^2**	**8,91**	**4 051**	**36094**
		из них:				
53.1		затраты на труд рабочих			4 051	36094
		в том числе оплата труда рабочих			1 999	17811
53.1.1	20523 009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	8,969697	4 024	36094
54	**Е12-70101-207** **1207-0101-0207** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1.06***	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м^2**	**18,08**	**3 460**	**62557**
		из них:				
54.1		затраты на труд рабочих			3 368	60893
		в том числе оплата труда рабочих			1 662	30049
54.1.1	20530 009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	13,390048	4 547	60885
54.2		машины и механизмы			92	1664
		в том числе оплата труда машинистов			34	615
54.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,2759731	6 044	1668
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2759731*	*2 244*	*619*
55	**Е12-70101-208** **1207-0101-0208** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1.06***	**Полы цементные. Разборка покрытия**	**м^2**	**18,08**	**7 204**	**130248**
		из них:				
55.1		затраты на труд рабочих			5 359	96891
		в том числе оплата труда рабочих			2 645	47822
55.1.1	20530 009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	21,310896	4 547	96901
55.2		машины и механизмы			1 845	33357
		в том числе оплата труда машинистов			589	10649
55.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,3449664	6 044	2085
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3449664*	*2 244*	*774*
55.2.2	2474 315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	3,6796416	8 327	30640
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,6796416*	*2 681*	*9865*
55.2.3	2485 343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	7,3592832	86	633
56	**Е12-70101-302** **1207-0101-0302** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1.06***	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	**м**	**18,57**	**576**	**10696**
		из них:				
56.1		затраты на труд рабочих			576	10696
		в том числе оплата труда рабочих			284	5274

56.1.1	20520 009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	2,811498	3 805	10698
57	**Е12-70101-205** **1207-0101-0205** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1.06***	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м^2**	**252,27**	**467**	**117810**
		из них:				
57.1		затраты на труд рабочих			459	115792
		в том числе оплата труда рабочих			227	57265
57.1.1	20520 009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	30,448989	3 805	115858
57.2		машины и механизмы			8	2018
		в том числе оплата труда машинистов			3	757
57.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,3476281	6 044	2101
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3476281*	*2 244*	*780*
58	**Е12-70101-301** **1207-0101-0301** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1.06***	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**259,09**	**152**	**39382**
		из них:				
58.1		затраты на труд рабочих			152	39382
		в том числе оплата труда рабочих			75	19432
58.1.1	20520 009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	10,3636	3 805	39434
59	**У6111-0503-0107** **6111-0503-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Очистка поверхности металлической щетками**	**м^2**	**872,73**	**1 579**	**1378041**
		из них:				
59.1		затраты на труд рабочих			1 579	1378041
		в том числе оплата труда рабочих			793	692075
59.1.1	20163 003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	308,597328	4 466	1378196
		Демонтажные работы 2 этаж блок 3 Лист 17				
60	**Е12-60101-901** **1206-0101-0901** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1.06***	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**12**	**8 718**	**104616**
		из них:				
60.1		затраты на труд рабочих			8 361	100332
		в том числе оплата труда рабочих			4 127	49524
60.1.1	20523 009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	24,9348	4 024	100338
60.2		машины и механизмы			357	4284
		в том числе оплата труда машинистов			113	1356
60.2.1	2474 315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0,504984	8 327	4205
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,504984*	*2 681*	*1354*

60.2.2	2485 343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1,008696	86	87
61	**Е12-60101-101** **1206-0101-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1.06***	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**14**	**5 869**	**82166**
		из них:				
61.1		затраты на труд рабочих			5 693	79702
		в том числе оплата труда рабочих			2 810	39340
61.1.1	20525 009-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	19,103	4 172	79698
61.2		машины и механизмы			176	2464
		в том числе оплата труда машинистов			58	812
61.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,10388	6 044	628
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,10388*	*2 244*	*233*
61.2.2	2474 315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0,21518	8 327	1792
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,21518*	*2 681*	*577*
61.2.3	2485 343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,428876	86	37
62	**Е12-60101-302** **1206-0101-0302** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1.06***	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие**	**м^2**	**10,53**	**4 051**	**42657**
		из них:				
62.1		затраты на труд рабочих			4 051	42657
		в том числе оплата труда рабочих			1 999	21049
62.1.1	20523 009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	10,600551	4 024	42657
63	**Е12-70101-207** **1207-0101-0207** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1.06***	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м^2**	**50,68**	**3 460**	**175353**
		из них:				
63.1		затраты на труд рабочих			3 368	170690
		в том числе оплата труда рабочих			1 662	84230
63.1.1	20530 009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	37,533608	4 547	170665
63.2		машины и механизмы			92	4662
		в том числе оплата труда машинистов			34	1723
63.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,7735795	6 044	4676
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,7735795*	*2 244*	*1736*
64	**Е12-70101-208** **1207-0101-0208** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1.06***	**Полы цементные. Разборка покрытия**	**м^2**	**50,68**	**7 204**	**365099**
		из них:				
64.1		затраты на труд рабочих			5 359	271594

		в том числе оплата труда рабочих			2 645	134049
64.1.1	20530 009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	59,736516	4 547	271622
64.2		машины и механизмы			1 845	93505
		в том числе оплата труда машинистов			589	29851
64.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,9669744	6 044	5844
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,9669744*	*2 244*	*2170*
64.2.2	2474 315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	10,3143936	8 327	85888
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*10,3143936*	*2 681*	*27653*
64.2.3	2485 343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	20,6287872	86	1774
65	**Е12-70101-302** **1207-0101-0302** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1.06***	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	**м**	**52,05**	**576**	**29981**
		из них:				
65.1		затраты на труд рабочих			576	29981
		в том числе оплата труда рабочих			284	14782
65.1.1	20520 009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	7,88037	3 805	29985
66	**Е12-70101-205** **1207-0101-0205** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1.06***	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**$м^2$**	**250,47**	**467**	**116969**
		из них:				
66.1		затраты на труд рабочих			459	114966
		в том числе оплата труда рабочих			227	56857
66.1.1	20520 009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	30,231729	3 805	115032
66.2		машины и механизмы			8	2003
		в том числе оплата труда машинистов			3	751
66.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,3451477	6 044	2086
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3451477*	*2 244*	*775*
67	**Е12-70101-301** **1207-0101-0301** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1.06***	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**257,24**	**152**	**39100**
		из них:				
67.1		затраты на труд рабочих			152	39100
		в том числе оплата труда рабочих			75	19293
67.1.1	20520 009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	10,2896	3 805	39152
68	**Е12-130103-105** **1213-0103-0105** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1.06***	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**$м^2$ облицовки**	**112,43**	**3 224**	**362474**
		из них:				

68.1		затраты на труд рабочих			3 054	343361
		в том числе оплата труда рабочих			1 507	169432
68.1.1	20521 009-0121	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	88,549868	3 878	343396
68.2		машины и механизмы			170	19113
		в том числе оплата труда машинистов			55	6184
68.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,4171153	6 044	2521
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4171153*	*2 244*	*936*
68.2.2	2474 315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	1,9544831	8 327	16275
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,9544831*	*2 681*	*5240*
68.2.3	2485 343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	3,9089662	86	336
69	**У6111-0503-0107** **6111-0503-0107** ***ЕСП РСНБ РК 2023***	**Очистка поверхности металлической щетками**	**м^2**	**882,62**	**1 579**	**1393657**
		из них:				
69.1		затраты на труд рабочих			1 579	1393657
		в том числе оплата труда рабочих			793	699918
69.1.1	20163 003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	312,094432	4 466	1393814
		Демонтажные работы 2 этаж блок 4 Лист 18				
70	**Е12-60101-901** **1206-0101-0901** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1.06***	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**17**	**8 718**	**148206**
		из них:				
70.1		затраты на труд рабочих			8 361	142137
		в том числе оплата труда рабочих			4 127	70159
70.1.1	20523 009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	35,3243	4 024	142145
70.2		машины и механизмы			357	6069
		в том числе оплата труда машинистов			113	1921
70.2.1	2474 315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0,715394	8 327	5957
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,715394*	*2 681*	*1918*
70.2.2	2485 343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1,428986	86	123
71	**Е12-60101-101** **1206-0101-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1.06***	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**19**	**5 869**	**111511**
		из них:				
71.1		затраты на труд рабочих			5 693	108167
		в том числе оплата труда рабочих			2 810	53390

71.1.1	20525 009-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	25,9255	4 172	108161
71.2		машины и механизмы			176	3344
		в том числе оплата труда машинистов			58	1102
71.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,14098	6 044	852
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,14098*	*2 244*	*316*
71.2.2	2474 315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0,29203	8 327	2432
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,29203*	*2 681*	*783*
71.2.3	2485 343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,582046	86	50
72	**Е12-60101-302 1206-0101-0302** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1.06***	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие**	**м^2**	**14,985**	**4 051**	**60704**
		из них:				
72.1		затраты на труд рабочих			4 051	60704
		в том числе оплата труда рабочих			1 999	29955
72.1.1	20523 009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	15,0853995	4 024	60704
73	**Е12-70101-207 1207-0101-0207** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1.06***	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м^2**	**80,27**	**3 460**	**277734**
		из них:				
73.1		затраты на труд рабочих			3 368	270349
		в том числе оплата труда рабочих			1 662	133409
73.1.1	20530 009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	59,447962	4 547	270310
73.2		машины и механизмы			92	7385
		в том числе оплата труда машинистов			34	2729
73.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,2252413	6 044	7405
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,2252413*	*2 244*	*2749*
74	**Е12-70101-208 1207-0101-0208** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1.06***	**Полы цементные. Разборка покрытия**	**м^2**	**80,27**	**7 204**	**578265**
		из них:				
74.1		затраты на труд рабочих			5 359	430167
		в том числе оплата труда рабочих			2 645	212314
74.1.1	20530 009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	94,614249	4 547	430211
74.2		машины и механизмы			1 845	148098
		в том числе оплата труда машинистов			589	47279
74.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,5315516	6 044	9257

		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,5315516*	*2 244*	*3437*
74.2.2	2474 315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	16,3365504	8 327	136034
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*16,3365504*	*2 681*	*43798*
74.2.3	2485 343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	32,6731008	86	2810
75	**Е12-70101-302** **1207-0101-0302** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1.06***	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	**м**	**82,14**	**576**	**47313**
		из них:				
75.1		затраты на труд рабочих			576	47313
		в том числе оплата труда рабочих			284	23328
75.1.1	20520 009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	12,435996	3 805	47319
76	**Е12-70101-205** **1207-0101-0205** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1.06***	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м^2**	**444,35**	**467**	**207511**
		из них:				
76.1		затраты на труд рабочих			459	203957
		в том числе оплата труда рабочих			227	100867
76.1.1	20520 009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	53,633045	3 805	204074
76.2		машины и механизмы			8	3555
		в том числе оплата труда машинистов			3	1333
76.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,6123143	6 044	3701
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,6123143*	*2 244*	*1374*
77	**Е12-70101-301** **1207-0101-0301** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1.06***	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**456,35**	**152**	**69365**
		из них:				
77.1		затраты на труд рабочих			152	69365
		в том числе оплата труда рабочих			75	34226
77.1.1	20520 009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	18,254	3 805	69456
78	**Е12-130103-105** **1213-0103-0105** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1.06***	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**м^2 облицовки**	**125,28**	**3 224**	**403903**
		из них:				
78.1		затраты на труд рабочих			3 054	382605
		в том числе оплата труда рабочих			1 507	188797
78.1.1	20521 009-0121	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	98,670528	3 878	382644
78.2		машины и механизмы			170	21297
		в том числе оплата труда машинистов			55	6890

78.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,4647888	6 044	2809
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4647888*	*2 244*	*1043*
78.2.2	2474 315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	2,1778675	8 327	18135
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,1778675*	*2 681*	*5839*
78.2.3	2485 343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	4,355735	86	375
79	**У6111-0503-0107** **6111-0503-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Очистка поверхности металлической щетками**	**$м^2$**	**1 466,52**	**1 579**	**2315635**
		из них:				
79.1		затраты на труд рабочих			1 579	2315635
		в том числе оплата труда рабочих			793	1162950
79.1.1	20163 003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	518,561472	4 466	2315896
		Демонтаж ПС				
80	**У6125-0601-0202** **6125-0601-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К-0.3***	**Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении (демонтаж)**	**шт.**	**1 546**	**3 102**	**4795692**
		из них:				
80.1		затраты на труд рабочих			3 101	4794146
		в том числе оплата труда рабочих			1 705	2635930
80.1.1	20457 007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	983,256	4 876	4794356
80.2		машины и механизмы			1	1546
80.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	78,66048	16	1259
81	**У6125-0601-0201** **6125-0601-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К-0.3***	**Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении (демонтаж)**	**шт.**	**16**	**1 551**	**24816**
		из них:				
81.1		затраты на труд рабочих			1 551	24816
		в том числе оплата труда рабочих			853	13648
81.1.1	20457 007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	5,088	4 876	24809
82	**У6125-0601-0205** **6125-0601-0205** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К-0.3***	**Монтаж извещателя ОС автоматического ударно-контактного, бесконтактного электромагнитного или пьезоэлектрического, устанавливаемого на стекле (демонтаж)**	**шт.**	**20**	**1 551**	**31020**
		из них:				
82.1		затраты на труд рабочих			1 551	31020
		в том числе оплата труда рабочих			853	17060

82.1.1	20457 007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	6,36	4 876	31011
83	**У6125-0202-0206** **6125-0202-0206** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К-0.3***	**Монтаж оборудования отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания (демонтаж)**	**шт.**	**2**	**18 294**	**36588**
		из них:				
83.1		затраты на труд рабочих			16 677	33354
		в том числе оплата труда рабочих			9 170	18340
83.1.1	20467 007-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	5,724	5 827	33354
83.2		машины и механизмы			1 617	3234
		в том числе оплата труда машинистов			375	750
83.2.1	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,27984	11 560	3235
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,27984*	*2 681*	*750*
84	**У6125-0601-0102** **6125-0601-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К-0.3***	**Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых концентратор блок базовый на 20 лучей (демонтаж)**	**шт.**	**2**	**62 330**	**124660**
		из них:				
84.1		затраты на труд рабочих			62 329	124658
		в том числе оплата труда рабочих			34 270	68540
84.1.1	20460 007-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	24,168	5 158	124659
84.2		машины и механизмы			1	2
84.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,10176	16	2
85	**У6119-401-501** **6119-0401-0501** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К-0.3***	**Установка указателя светового настенного (демонтаж)**	**шт.**	**24**	**908**	**21792**
		из них:				
85.1		затраты на труд рабочих			895	21480
		в том числе оплата труда рабочих			436	10464
85.1.1	20236 004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,4856	4 789	21482
85.2		машины и механизмы			13	312
		в том числе оплата труда машинистов			4	96
85.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,46656	16	7
85.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,015552	12 776	199
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,015552*	*3 829*	*60*
85.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,015552	8 224	128

		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,015552*	*2 681*	*42*
86	**У6125-0601-0303** **6125-0601-0303** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К-0.3***	**Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля (демонтаж)**	**шт.**	**36**	**8 353**	**300708**
		из них:				
86.1		затраты на труд рабочих			8 352	300672
		в том числе оплата труда рабочих			4 592	165312
86.1.1	20461 007-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	57,24	5 253	300682
86.2		машины и механизмы			1	36
86.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1,48824	16	24
87	**Е12-170101-0601** **1217-0101-0601** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1.06***	**Кабель. Демонтаж**	**м**	**3 290**	**390**	**1283100**
		из них:				
87.1		затраты на труд рабочих			389	1279810
		в том числе оплата труда рабочих			192	631680
87.1.1	20520 009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	336,238	3 805	1279386
87.2		машины и механизмы			1	3290
87.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,34874	6 044	2108
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,34874*	*2 244*	*783*
88	**У6119-302-101** **6119-0302-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К-0.3***	**Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм (демонтаж)**	**м**	**1 400**	**324**	**453600**
		из них:				
88.1		затраты на труд рабочих			324	453600
		в том числе оплата труда рабочих			158	221200
88.1.1	20237 004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	92,96	4 880	453645
		Демонтаж ГП				
89	**Е12-200101-0602** **1220-0101-0602** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28***	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 70 мм**	**$м^2$**	**652**	**592**	**385984**
		из них:				
89.1		затраты на труд рабочих			54	35208
		в том числе оплата труда рабочих			27	17604
89.1.1	20533 009-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	7,2372	4 814	34840
89.2		машины и механизмы			538	350776
		в том числе оплата труда машинистов			76	49552

89.2.1	2115 321-205-0202	Фрезы самоходные дорожные типа WIRTGEN шириной барабана от 1900 до 2010 мм	маш.-ч	2,41892	100 379	242809
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 2 чел.	*чел.-ч*	*4,83784*	*8 405*	*20331*
89.2.2	2467 321-212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	2,41892	10 364	25070
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,41892*	*3 204*	*7750*
89.2.3	2469 332-101-0103	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 15 т	маш.-ч	4,768728	11 827	56400
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,768728*	*3 204*	*15279*
89.2.4	2478 321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,313128	12 288	16136
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,313128*	*2 681*	*3521*
89.2.5	3203 321-211-0301	Машина подметально-уборочная вакуумная малогабаритная	маш.-ч	0,069112	14 439	998
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,069112*	*2 244*	*155*
89.2.6	3386 331-101-0201	Автомобили бортовые, грузопассажирские грузоподъёмностью до 1,5 т	маш.-ч	1,174904	7 643	8980
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,174904*	*2 681*	*3150*
90	**Е12-200101-0105** **1220-0101-0105** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31***	**Основание с покрытием цементобетонным. Разборка**	**м^3**	**1 058**	**3 981**	**4211898**
		из них:				
90.1		затраты на труд рабочих			1 996	2111768
		в том числе оплата труда рабочих			986	1043188
90.1.1	20520 009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	555,1326	3 805	2112280
90.2		машины и механизмы			1 985	2100130
		в том числе оплата труда машинистов			435	460230
90.2.1	3093 311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	32,186476	15 606	502302
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*32,186476*	*3 829*	*123242*
90.2.2	3102 311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м^3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	88,148328	18 120	1597248
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*88,148328*	*3 829*	*337520*
91	**Е12-200401-0102** **1220-0401-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28***	**Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка**	**м**	**801**	**4 197**	**3361797**
		из них:				
91.1		затраты на труд рабочих			3 355	2687355
		в том числе оплата труда рабочих			1 656	1326456
91.1.1	20531 009-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	579,6036	4 636	2687042
91.2		машины и механизмы			842	674442
		в том числе оплата труда машинистов			267	213867

91.2.1	659 315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м^3/мин	маш.-ч	79,81164	8 185	653258
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*79,81164*	*2 681*	*213975*
91.2.2	2485 343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	239,43492	86	20591
92	**У86-010602-0403** **8601-0602-0403** ***УСН РК 8.02-03-2023 0*** ***К-0,8***	**Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов –аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х 2,0 м (демонтаж)**	**секция**	**354**	**73 224**	**25921296**
		из них:				
92.1		затраты на труд рабочих			72 166	25546764
92.2		машины и механизмы			1 057	374178
		в том числе оплата труда машинистов			251	88854
92.3		материалы, изделия и конструкции				
93	**У86-010605-0301** **8601-0605-0301** ***УСН РК 8.02-03-2023 0*** ***К-0,8***	**Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м (демонтаж)**	**конструкция**	**2**	**162 093**	**324186**
		из них:				
93.1		затраты на труд рабочих			157 204	314408
93.2		машины и механизмы			4 889	9778
		в том числе оплата труда машинистов			1 381	2762
93.3		материалы, изделия и конструкции				
94	**У86-010605-0601** **8601-0605-0601** ***УСН РК 8.02-03-2023 0*** ***К-0,8***	**Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов –аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м (демонтаж)**	**конструкция**	**4**	**79 068**	**316272**
		из них:				
94.1		затраты на труд рабочих			76 923	307692
94.2		машины и механизмы			2 144	8576
		в том числе оплата труда машинистов			554	2216
94.3		материалы, изделия и конструкции				
95	**У86-010106-0113** **8601-0106-0113** ***УСН РК 8.02-03-2023 0*** ***К-0,8***	**Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка "Стандарт" (демонтаж)**	**комплект**	**12**	**42 393**	**508716**
		из них:				
95.1		затраты на труд рабочих			41 486	497832
95.2		машины и механизмы			907	10884
		в том числе оплата труда машинистов			241	2892
95.3		материалы, изделия и конструкции				
96	**С3414-104-0501** **414-104-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**5,3**	**254**	**1346**

97	С3412-102-0217 412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т•км**	**132,5**	**27**	**3578**

Составил Рук.гр.Звегинцева Г.Е.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил См.Звегинцева М.В.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. к Форме 4

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 1-01-01-01

Составлена в текущих ценах на 2023г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	4,3032	33	142,01
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**142**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**142,01**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э2180080

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э2180080'Q9A1Ж5Д0'Ц8Н2ХМШ2В1+Б''06.01'''''*
2	Ю2''Капитальный ремонт здания и устройство ограждения территории КГКП "Ясли-сад №3 "Карлыгаш" по адресу г.Атырау, мкр. Сарыкамыс, ул.Букен би, 6'218'1-01-01'Затраты на подготовительные работы по территории строительства''1'1-01-01-01'Демонтажные работы'РП b ДФ''в текущих ценах на 2023г.*
3	РМ20*
4	П2 Демонтажные работы 1 этаж блок 1 Лист 11*
5	Е12-60101-901(РС295913)(КРЗП=1)'13''Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах'шт.*
6	Е12-60101-101(РС295913)(КРЗП=1)'17''Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах'шт.*
7	Е12-60101-302(РС295913)(КРЗП=1)'28,65.0,45''Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие'м^2*
8	Е12-70101-207(РС295913)(КРЗП=1)'61,63''Полы из керамических плиток. Разборка покрытия'м^2*
9	Е12-70101-208(РС295913)(КРЗП=1)'61,63''Полы цементные. Разборка покрытия'м^2*
10	Е12-70101-302(РС295913)(КРЗП=1)'63,3''Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка'м*
11	Е12-70101-205(РС295913)(КРЗП=1)'242,82''Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия'м^2*
12	Е12-70101-301(РС295913)(КРЗП=1)'249,38''Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка'м*
13	Е12-130103-105(РС295913)(КРЗП=1)'114,84''Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка'м^2 облицовки*
14	У6111-0503-0107'942,37''Очистка поверхности металлической щетками'м^2*
15	LC3414-104-0501'17,8''Мусор строительный (механизированная). Погрузка'т*
16	LC3412-102-0217'17,8.30''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км*
17	П2 Демонтажные работы 1 этаж блок 2 Лист 12*
18	Е12-60101-901(РС295913)(КРЗП=1)'31''Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах'шт.*
19	Е12-60101-101(РС295913)(КРЗП=1)'10''Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах'шт.*
20	Е12-60101-302(РС295913)(КРЗП=1)'15,9.0,45''Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие'м^2*
21	Е12-70101-207(РС295913)(КРЗП=1)'137,89''Полы из керамических плиток. Разборка покрытия'м^2*
22	Е12-70101-208(РС295913)(КРЗП=1)'137,89''Полы цементные. Разборка покрытия'м^2*
23	Е12-70101-302(РС295913)(КРЗП=1)'141,62''Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка'м*
24	Е12-70101-205(РС295913)(КРЗП=1)'158,23''Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия'м^2*
25	Е12-70101-301(РС295913)(КРЗП=1)'162,5''Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка'м*
26	Е12-130103-105(РС295913)(КРЗП=1)'108,07''Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка'м^2 облицовки*
27	У6111-0503-0107'1251,36''Очистка поверхности металлической щетками'м^2*
28	LC3414-104-0501'27,41''Мусор строительный (механизированная). Погрузка'т*
29	LC3412-102-0217'27,41.30''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км*
30	П2 Демонтажные работы 1 этаж блок 3 Лист 13*

31	E12-60101-901(РС295913)(КРЗП=1)'29''Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах'шт.*
32	E12-60101-101(РС295913)(КРЗП=1)'16''Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах'шт.*
33	E12-60101-302(РС295913)(КРЗП=1)'25,2.0,45''Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие'м^2*
34	E12-70101-207(РС295913)(КРЗП=1)'72,54''Полы из керамических плиток. Разборка покрытия'м^2*
35	E12-70101-208(РС295913)(КРЗП=1)'72,54''Полы цементные. Разборка покрытия'м^2*
36	E12-70101-302(РС295913)(КРЗП=1)'74,5''Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка'м*
37	E12-70101-205(РС295913)(КРЗП=1)'243,2''Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия'м^2*
38	E12-70101-301(РС295913)(КРЗП=1)'249,77''Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка'м*
39	E12-130103-105(РС295913)(КРЗП=1)'163,67''Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка'м^2 облицовки*
40	У6111-0503-0107'1228,71''Очистка поверхности металлической щетками'м^2*
41	LC3414-104-0501'22,81''Мусор строительный (механизированная). Погрузка'т*
42	LC3412-102-0217'22,81.30''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км*
43	П2 Демонтажные работы 1 этаж блок 4 Лист 14*
44	E12-60101-901(РС295913)(КРЗП=1)'27''Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах'шт.*
45	E12-60101-101(РС295913)(КРЗП=1)'23''Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах'шт.*
46	E12-60101-302(РС295913)(КРЗП=1)'39,3.0,45''Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие'м^2*
47	E12-70101-207(РС295913)(КРЗП=1)'79,91''Полы из керамических плиток. Разборка покрытия'м^2*
48	E12-70101-208(РС295913)(КРЗП=1)'79,91''Полы цементные. Разборка покрытия'м^2*
49	E12-70101-302(РС295913)(КРЗП=1)'82,07''Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка'м*
50	E12-70101-205(РС295913)(КРЗП=1)'457,75''Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия'м^2*
51	E12-70101-301(РС295913)(КРЗП=1)'470,11''Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка'м*
52	E12-130103-105(РС295913)(КРЗП=1)'107,21''Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка'м^2 облицовки*
53	У6111-0503-0107'1688,12''Очистка поверхности металлической щетками'м^2*
54	LC3414-104-0501'23,02''Мусор строительный (механизированная). Погрузка'т*
55	LC3412-102-0217'23,02.30''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км*
56	П2 Демонтажные работы 2 этаж блок 1 Лист 15*
57	E12-60101-901(РС295913)(КРЗП=1)'11''Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах'шт.*
58	E12-60101-101(РС295913)(КРЗП=1)'14''Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах'шт.*
59	E12-60101-302(РС295913)(КРЗП=1)'23,1.0,45''Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие'м^2*
60	E12-70101-207(РС295913)(КРЗП=1)'52''Полы из керамических плиток. Разборка покрытия'м^2*
61	E12-70101-208(РС295913)(КРЗП=1)'52''Полы цементные. Разборка покрытия'м^2*
62	E12-70101-302(РС295913)(КРЗП=1)'53,41''Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка'м*
63	E12-70101-205(РС295913)(КРЗП=1)'247,12''Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия'м^2*
64	E12-70101-301(РС295913)(КРЗП=1)'253,8''Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка'м*

65	E12-130103-105(РС295913)(КРЗП=1)'114,84''Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка'м^2 облицовки*
66	У6111-0503-0107'876,77''Очистка поверхности металлической щетками'м^2*
67	LC3414-104-0501'23,02''Мусор строительный (механизированная). Погрузка'т*
68	LC3412-102-0217'23,02.30''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км*
69	П2 Демонтажные работы 2 этаж блок 2 Лист 16*
70	E12-60101-901(РС295913)(КРЗП=1)'13''Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах'шт.*
71	E12-60101-101(РС295913)(КРЗП=1)'11''Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах'шт.*
72	E12-60101-302(РС295913)(КРЗП=1)'19,8.0,45''Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие'м^2*
73	E12-70101-207(РС295913)(КРЗП=1)'18,08''Полы из керамических плиток. Разборка покрытия'м^2*
74	E12-70101-208(РС295913)(КРЗП=1)'18,08''Полы цементные. Разборка покрытия'м^2*
75	E12-70101-302(РС295913)(КРЗП=1)'18,57''Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка'м*
76	E12-70101-205(РС295913)(КРЗП=1)'252,27''Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия'м^2*
77	E12-70101-301(РС295913)(КРЗП=1)'259,09''Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка'м*
78	У6111-0503-0107'872,73''Очистка поверхности металлической щетками'м^2*
79	LC3414-104-0501'6,57''Мусор строительный (механизированная). Погрузка'т*
80	LC3412-102-0217'6,57.30''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км*
81	П2 Демонтажные работы 2 этаж блок 3 Лист 17*
82	E12-60101-901(РС295913)(КРЗП=1)'12''Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах'шт.*
83	E12-60101-101(РС295913)(КРЗП=1)'14''Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах'шт.*
84	E12-60101-302(РС295913)(КРЗП=1)'23,4.0,45''Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие'м^2*
85	E12-70101-207(РС295913)(КРЗП=1)'50,68''Полы из керамических плиток. Разборка покрытия'м^2*
86	E12-70101-208(РС295913)(КРЗП=1)'50,68''Полы цементные. Разборка покрытия'м^2*
87	E12-70101-302(РС295913)(КРЗП=1)'52,05''Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка'м*
88	E12-70101-205(РС295913)(КРЗП=1)'250,47''Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия'м^2*
89	E12-70101-301(РС295913)(КРЗП=1)'257,24''Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка'м*
90	E12-130103-105(РС295913)(КРЗП=1)'112,43''Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка'м^2 облицовки*
91	У6111-0503-0107'882,62''Очистка поверхности металлической щетками'м^2*
92	LC3414-104-0501'15,84''Мусор строительный (механизированная). Погрузка'т*
93	LC3412-102-0217'15,84.30''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км*
94	П2 Демонтажные работы 2 этаж блок 4 Лист 18*
95	E12-60101-901(РС295913)(КРЗП=1)'17''Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах'шт.*
96	E12-60101-101(РС295913)(КРЗП=1)'19''Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах'шт.*
97	E12-60101-302(РС295913)(КРЗП=1)'33,3.0,45''Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие'м^2*
98	E12-70101-207(РС295913)(КРЗП=1)'80,27''Полы из керамических плиток. Разборка покрытия'м^2*

99	E12-70101-208(РС295913)(КРЗП=1)'80,27''Полы цементные. Разборка покрытия'м^2*
100	E12-70101-302(РС295913)(КРЗП=1)'82,14''Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка'м*
101	E12-70101-205(РС295913)(КРЗП=1)'444,35''Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия'м^2*
102	E12-70101-301(РС295913)(КРЗП=1)'456,35''Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка'м*
103	E12-130103-105(РС295913)(КРЗП=1)'125,28''Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка'м^2 облицовки*
104	У6111-0503-0107'1466,52''Очистка поверхности металлической щетками'м^2*
105	LC3414-104-0501'22,43''Мусор строительный (механизированная). Погрузка'т*
106	LC3412-102-0217'22,43.30''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км*
107	П2 Демонтаж ПС*
108	У6125-0601-0202#К-0,3(Н5=0,3)(Н52=0,3)(Н53=0)'1546''Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении (демонтаж)'шт.*
109	У6125-0601-0201#К-0,3(Н5=0,3)(Н52=0,3)(Н53=0)'16''Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении (демонтаж)'шт.*
110	У6125-0601-0205#К-0,3(Н5=0,3)(Н52=0,3)(Н53=0)'20''Монтаж извещателя ОС автоматического ударно-контактного, бесконтактного электромагнитного или пьезоэлектрического, устанавливаемого на стекле (демонтаж)'шт.*
111	У6125-0202-0206(РМ20)#К-0,3(Н5=0,3)(Н52=0,3)(Н53=0)'2''Монтаж оборудования отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания (демонтаж)'шт.*
112	У6125-0601-0102#К-0,3(Н5=0,3)(Н52=0,3)(Н53=0)'2''Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых концентратор блок базовый на 20 лучей (демонтаж)'шт.*
113	У6119-401-501#К-0,3(Н5=0,3)(Н52=0,3)(Н53=0)(РМ296169)(КРЗП=1)'24''Установка указателя светового настенного (демонтаж)'шт.*
114	У6125-0601-0303#К-0,3(Н5=0,3)(Н52=0,3)(Н53=0)'36''Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля (демонтаж)'шт.*
115	E12-170101-0601'2340+950''Кабель. Демонтаж'м*
116	У6119-302-101#К-0,3(Н5=0,3)(Н52=0,3)(Н53=0)(РС287729)(РМ296142)(РМ296144)(КРЗП=1)'1400''Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм (демонтаж)'м*
117	LC3414-104-0501'154.0,00025+16.0,00025+20.0,00012+2.0,0002+2.0,0008+0,0094+24.0,00037+36.0,002+2,34.0,038+0,95.0,04+1,4.0,001''Мусор строительный (механизированная). Погрузка'т*
118	LC3412-102-0210'(154.0,00025+16.0,00025+20.0,00012+2.0,0002+2.0,0008+0,0094+24.0,00037+36.0,002+2,34.0,038+0,95.0,04+1,4.0,001).10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т•км*
119	П2 Демонтаж ГП*
120	E12-200101-0602'652''Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 70 мм'м^2*
121	E12-200101-0105'1058''Основание с покрытием цементобетонным. Разборка'м^3*
122	E12-200401-0102'166+635''Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка'м*

123	У86-010602-0403(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0)#К-0,8'354''Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов –аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х 2,0 м (демонтаж)'секция*
124	У86-010605-0301(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0)#К-0,8'2''Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м (демонтаж)'конструкция*
125	У86-010605-0601(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0)#К-0,8'4''Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов –аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м (демонтаж)'конструкция*
126	У86-010106-0113(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0)#К-0,8'12''Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка "Стандарт" (демонтаж)'комплект*
127	С3414-104-0501'5,3''Мусор строительный (механизированная). Погрузка'т*
128	С3412-102-0217'5,3.25''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т•км*
129	К'Рук.гр.#Звегинцева Г.Е.'См.#Звегинцева М.В.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 3

Наименование стройки Капитальный ремонт здания и устройство ограждения территории КГКП "Ясли-сад №3 "Карлыгаш" по адресу г.Атырау, мкр. Сарыкамыс,

Объектная смета № 2-01-01

(Объектный сметный расчет)

на строительство Основные объекты строительства

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	287157,195	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	21,203	тыс. чел.-ч
Сметная заработная плата	103535,542	тыс.тнг.

в текущих ценах на 01.01.2015 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2-01-01-01	Архитектурно-строительные решения	65 812,047	--	--	65 812,047	4,822	23 380,706	--
2.	2-01-01-02	Архитектурные решения	126 829,346	--	--	126 829,346	9,965	47 978,516	--
3.	2-01-01-03	Отопление и вентиляция	5 906,787	--	--	5 906,787	0,276	1 307,365	--
4.	2-01-01-05	Водопровод и канализация	7 047,84	841,929	--	7 889,769	0,469	2 478,202	--
5.	2-01-01-05	Силовое электрооборудование. Электрическое освещение	62 740,034	--	--	62 740,034	3,143	15 834,537	--
6.	2-01-01-06	Пожарная сигнализация	17 979,212	--	--	17 979,212	2,528	12 556,216	--
		Всего :	**286 315,266**	**841,929**	**--**	**287 157,195**	**21,203**	**103 535,542**	

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составил

Проверил

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания и устройство ограждения территории КГКП "Ясли-сад №3 "Карлыгаш" по адресу г.Атырау, мкр. Сарыкамыс, ул.Букен би, 6

Шифр стройки 218

Наименование объекта - Основные объекты строительства

Шифр объекта 2-01-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-01-01

(Локальный сметный расчет)

на Архитектурно-строительные решения

(Наименование работ и затрат)

Основание: РП Том 3 Альбом 2

Сметная стоимость	**65812,047**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	23380,706	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	4,822	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2023г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**65812047**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			23310482
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*11706847*
		машины и механизмы	тенге			286476
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*70221*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			42215095
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4 822		
		Устройство стеновых панелей (фасад) Лист 7,8				
1	**У6112-401-114 6112-0401-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка ветрогидрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада, из паропроницаемой мембраны**	**$м^2$**	**1 500**	**369**	**553500**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			147	220500
		в том числе оплата труда рабочих			74	111000
1.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	45	4 903	220635
1.2		материалы, изделия и конструкции			222	333000

1.2.1	272060 217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	6 060	55	333300
2	**С1261-105-0703** **261-105-0703** ***РСНБ РК 2022***	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м^2**	**м^2**	**1 545**	**120**	**185400**
3	**У6112-401-115** **6112-0401-0115** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Облицовка фасада металлосайдингом, с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов**	**м^2**	**1 836,12**	**9 275**	**17030013**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			8 347	15326094
		в том числе оплата труда рабочих			4 195	7702523
3.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3 125,9943	4 903	15326750
3.2		машины и механизмы			29	53248
		в том числе оплата труда машинистов			5	9181
3.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	459,8232038	23	10576
3.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,5276518	12 776	19517
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,5276518*	*3 829*	*5849*
3.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,5276518	8 224	12563
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,5276518*	*2 681*	*4096*
3.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	430,4159059	21	9039
3.3		материалы, изделия и конструкции			899	1650672
3.3.1	131450 222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1 468,896	97	142483
3.3.2	145787 261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	9 180,6	34	312140
3.3.3	280187 241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	133,669536	1 958	261725
3.3.4	290060 217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	572,86944	1 398	800871
3.3.5	290061 217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	79,044966	1 674	132321
4	**С1231-102-0104** **231-102-0104** ***РСНБ РК 2022***	**Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета**	**м^2**	**2 019,732**	**5 430**	**10967145**
5	**С1261-107-0235** **261-107-0235** ***РСНБ РК 2022***	**Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/**	**шт.**	**5 250**	**96**	**504000**
6	**С1261-102-0380** **261-102-0380** ***РСНБ РК 2022***	**Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П**	**м**	**4 039,464**	**355**	**1434010**

7	**С1231-102-0402** **231-102-0402** ***СпрСЦ 11.2023***	**Подсистема из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов с полимерно-порошковым покрытием тип облицовки: реечные панели**	**м^2**	**21,21**	**9 032**	**191569**
8	**С1217-102-0104** **217-102-0104** ***РСНБ РК 2022***	**Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный**	**т**	**0,067419**	**2 358 157**	**158985**
9	**С1231-102-0301** **231-102-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Заклепка вытяжная алюминиевая для крепления хризотилцементных плит размерами 4 х 18 мм**	**шт.**	**1 530**	**32**	**48960**
10	**С1231-102-0302** **231-102-0302** ***РСНБ РК 2022***	**Втулка ПВХ для заклепки**	**шт.**	**1 530**	**14**	**21420**
11	**С1234-101-0204** **234-101-0204** ***РСНБ РК 2022***	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	**м^3**	**126**	**35 212**	**4436712**
12	**С1217-109-0103** **217-109-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 110 мм**	**шт.**	**5 440**	**41**	**223040**
		Кровля Лист 9				
13	**У6110-101-505** **6110-0101-0505** ***ЕСП РСНБ РК 2023***	**Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон**	**м^2**	**125**	**7 875**	**984375**
		из них:				
13.1		затраты на труд рабочих			4 841	605125
		в том числе оплата труда рабочих			2 432	304000
13.1.1	20163 003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	135,4875	4 466	605087
13.2		машины и механизмы			50	6250
		в том числе оплата труда машинистов			9	1125
13.2.1	776 314-102-0103	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,2565	14 988	3844
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2565*	*3 829*	*982*
13.2.2	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	11,772	17	200
13.2.3	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	21,654	23	498
13.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0675	8 224	555
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0675*	*2 681*	*181*
13.2.5	2698 343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	12,501	92	1150
13.3		материалы, изделия и конструкции			2 984	373000
13.3.1	131541 215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	0,675	116 869	78887
13.3.2	131589 215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	0,625	106 328	66455

13.3.3	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	5	826	4130
13.3.4	288068 235-104-0104	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 280 кПА, толщиной 0,55 мм	$м^2$	138,25	1 567	216638
13.3.5	290059 217-106-0101	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	4,6225	1 475	6818
14	**С1224-101-0505 224-101-0505 *РСНБ РК 2022***	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия более 50 мкм**	**$м^2$**	**138,25**	**6 240**	**862680**
15	**У6110-201-203 6110-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство ендов для кровель из металлочерепицы**	**м**	**60**	**2 289**	**137340**
		из них:				
15.1		затраты на труд рабочих			1 873	112380
		в том числе оплата труда рабочих			941	56460
15.1.1	20163 003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	25,164	4 466	112382
15.2		машины и механизмы			13	780
		в том числе оплата труда машинистов			2	120
15.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	15,70752	23	361
15.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,02592	12 776	331
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,02592*	*3 829*	*99*
15.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00648	8 224	53
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00648*	*2 681*	*17*
15.3		материалы, изделия и конструкции			403	24180
15.3.1	135510 224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	61,8	339	20950
15.3.2	290060 217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	2,3298	1 398	3257
16	**С1224-105-0102 224-105-0102 *РСНБ РК 2022***	**Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**60**	**1 516**	**90960**
17	**У6118-202-102 6118-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 1 $м^2$.**	**шт.**	**7**	**8 827**	**61789**
		из них:				
17.1		затраты на труд рабочих			7 544	52808
		в том числе оплата труда рабочих			3 673	25711
17.1.1	20238 004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	10,6253	4 970	52808
17.2		машины и механизмы			269	1883
		в том числе оплата труда машинистов			71	497

17.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	2,6754	16	43
17.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,91728	258	237
17.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,07644	12 776	977
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,07644*	*3 829*	*293*
17.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,07644	8 224	629
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,07644*	*2 681*	*205*
17.3		материалы, изделия и конструкции			1 014	7098
17.3.1	102636 212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,0021	28 631	60
17.3.2	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0028	1 510 113	4228
17.3.3	274665 217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,77	2 284	1759
17.3.4	279845 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00301	346 485	1043
18	**С1246-304-0969** **246-304-0969** ***РСНБ РК 2022***	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 1000 мм х 1000 мм (1200х800)**	**шт.**	**7**	**69 098**	**483686**
19	**У6107-205-104** **6107-0205-0104** ***ЕСП РСНБ РК 2023***	**Обшивка откоса дверных и оконных проемов гипсокартонным листом с креплением на клее**	**м откоса**	**325**	**2 256**	**733200**
		из них:				
19.1		затраты на труд рабочих			1 620	526500
		в том числе оплата труда рабочих			806	261950
19.1.1	20097 002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	106,34	4 950	526383
19.2		машины и механизмы			15	4875
		в том числе оплата труда машинистов			5	1625
19.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,23868	12 776	3049
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,23868*	*3 829*	*914*
19.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,23868	8 224	1963
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,23868*	*2 681*	*640*
19.2.3	3428 313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,8424	33	28
19.3		материалы, изделия и конструкции			621	201825
19.3.1	135876 235-202-0102	Герметик ГОСТ 25621-83 акриловый, 310 мл	шт.	30,55	1 528	46680
19.3.2	149907 232-502-0109	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для монтажа гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	953,355	148	141097

19.3.3	149908 232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	46,3125	108	5002
19.3.4	249131 217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,325	206	67
19.3.5	280106 236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	12,35	326	4026
19.3.6	315998 218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	1,3	4 057	5274
20	**С1232-101-0101** **232-101-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм**	**$м^2$**	**65**	**672**	**43680**
		Лестницы, крыльца Лист 8				
21	**У6111-0501-0505** **6111-0501-0505** ***ЕСП РСНБ РК 2023***	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**65**	**203**	**13195**
		из них:				
21.1		затраты на труд рабочих			109	7085
		в том числе оплата труда рабочих			55	3575
21.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,443	4 903	7075
21.2		машины и механизмы			3	195
21.2.1	1044 314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00676	36	0
21.2.2	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,00676	11 560	78
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00676*	*2 681*	*18*
21.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00676	8 224	56
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00676*	*2 681*	*18*
21.2.4	2515 313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,4394	199	87
21.3		материалы, изделия и конструкции			91	5915
21.3.1	149372 236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00091	705 879	642
21.3.2	287782 236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00585	902 233	5278
22	**У6109-0306-0105** **6109-0306-0105** ***ЕСП РСНБ РК 2023***	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**$м^2$**	**22**	**6 006**	**132132**
		из них:				
22.1		затраты на труд рабочих			4 418	97196
		в том числе оплата труда рабочих			2 220	48840
22.1.1	20166 003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	20,5546	4 728	97182
22.2		машины и механизмы			390	8580
		в том числе оплата труда машинистов			125	2750

22.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1144	6 044	691
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1144*	*2 244*	*257*
22.2.2	2445 343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,654368	91	60
22.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,059488	12 776	760
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,059488*	*3 829*	*228*
22.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,84656	8 224	6962
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,84656*	*2 681*	*2270*
22.2.5	3008 343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,201344	144	29
22.2.6	3404 313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,567424	172	98
22.3		материалы, изделия и конструкции			1 198	26356
22.3.1	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,04224	33	1
22.3.2	249624 232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	168,3	132	22216
22.3.3	249697 232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	16,5	177	2921
22.3.4	280106 236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	2,2	326	717
22.3.5	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0,44	1 103	485
23	**С1233-202-0203** **233-202-0203** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм**	**$м^2$**	**22,44**	**7 242**	**162510**
		Водосточная воронка ВК-1 Лист 10				
24	**У6110-401-202** **6110-0401-0202** ***ЕСП РСНБ РК 2023***	**Устройство водосточных наружных систем для скатных кровель вертикальные элементы - водосточные трубы из ПВХ**	**м**	**173,25**	**3 590**	**621968**
		из них:				
24.1		затраты на труд рабочих			1 500	259875
		в том числе оплата труда рабочих			754	130631
24.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	52,997175	4 903	259845
24.2		машины и механизмы			11	1906
		в том числе оплата труда машинистов			3	520
24.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,205821	8 224	1693
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,205821*	*2 681*	*552*
24.2.2	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	8,906436	21	187
24.3		материалы, изделия и конструкции			2 079	360187

24.3.1	144766 217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	23,9085	1 590	38015
24.3.2	279977 224-204-0102	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	173,25	1 085	187976
24.3.3	279978 224-204-0103	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	51,975	1 131	58784
24.3.4	279979 224-204-0104	Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 85 мм	шт.	24,255	595	14432
24.3.5	279987 224-204-0112	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	103,95	588	61123
25	**С1224-106-0204** **224-106-0204** ***РСНБ РК 2022***	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	**шт.**	**5**	**3 541**	**17705**
26	**С1224-106-0210** **224-106-0210** ***РСНБ РК 2022***	**Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм**	**шт.**	**40**	**1 911**	**76440**
27	**С1224-106-0202** **224-106-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	**м**	**45,15**	**2 789**	**125923**
28	**С1224-106-0211** **224-106-0211** ***РСНБ РК 2022***	**Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 150 мм**	**шт.**	**5**	**2 849**	**14245**
29	**С1224-106-0203** **224-106-0203** ***РСНБ РК 2022***	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	**шт.**	**10**	**1 651**	**16510**
30	**С1214-208-0102** **214-208-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	**т**	**0,407**	**482 081**	**196207**
31	**С1224-104-0309** **224-104-0309** ***РСНБ РК 2022***	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм**	**$м^2$**	**150**	**4 515**	**677250**
32	**У6103-101-201** **6103-0101-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 $м^3$**	**$м^3$**	**0,25**	**40 436**	**10109**
		из них:				
32.1		затраты на труд рабочих			30 867	7717
		в том числе оплата труда рабочих			15 365	3841
32.1.1	20092 002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,7118	4 508	7717
32.2		машины и механизмы			4 672	1168
		в том числе оплата труда машинистов			944	236
32.2.1	403 313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,101844	53	5
32.2.2	698 314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,081945	13 528	1109
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,081945*	*2 681*	*220*

32.2.3	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,000729	11 560	8
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,000729*	*2 681*	*2*
32.2.4	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,001836	12 776	23
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,001836*	*3 829*	*7*
32.2.5	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,002673	8 224	22
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,002673*	*2 681*	*7*
32.3		материалы, изделия и конструкции			4 897	1224
32.3.1	127921 214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,01525	566	9
32.3.2	131600 215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00185	109 412	202
32.3.3	144600 216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0000675	64 705	4
32.3.4	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0011025	33	0
32.3.5	275940 218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,16025	3 059	490
32.3.6	279117 214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,09375	2 146	201
32.3.7	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0595	826	49
32.3.8	316000 218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,03825	7 007	268
33	**С1212-101-0601** **212-101-0601** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**0,25375**	**34 156**	**8667**
34	**С1214-403-0101** **214-403-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,0154**	**409 678**	**6309**
		Водосточная воронка ВК-2 Лист 11				
35	**У6110-401-202** **6110-0401-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство водосточных наружных систем для скатных кровель вертикальные элементы - водосточные трубы из ПВХ**	**м**	**2 182,95**	**3 590**	**7836790**
		из них:				
35.1		затраты на труд рабочих			1 500	3274425
		в том числе оплата труда рабочих			754	1645944
35.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	667,764405	4 903	3274049
35.2		машины и механизмы			11	24013
		в том числе оплата труда машинистов			3	6549
35.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,5933446	8 224	21328
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,5933446*	*2 681*	*6953*

35.2.2	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	112,2210936	21	2357
35.3		материалы, изделия и конструкции			2 079	4538353
35.3.1	144766 217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	301,2471	1 590	478983
35.3.2	279977 224-204-0102	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	2 182,95	1 085	2368501
35.3.3	279978 224-204-0103	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	654,885	1 131	740675
35.3.4	279979 224-204-0104	Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 85 мм	шт.	305,613	595	181840
35.3.5	279987 224-204-0112	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	1 309,77	588	770145
36	**С1224-106-0204 224-106-0204 *РСНБ РК 2022***	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	**шт.**	**15**	**3 541**	**53115**
37	**С1224-106-0210 224-106-0210 *РСНБ РК 2022***	**Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм**	**шт.**	**90**	**1 911**	**171990**
38	**С1224-106-0202 224-106-0202 *РСНБ РК 2022***	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	**м**	**92,85**	**2 789**	**258959**
39	**С1224-106-0211 224-106-0211 *РСНБ РК 2022***	**Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 150 мм**	**шт.**	**15**	**2 849**	**42735**
40	**С1224-106-0203 224-106-0203 *РСНБ РК 2022***	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	**шт.**	**30**	**1 651**	**49530**
41	**С1214-208-0102 214-208-0102 *РСНБ РК 2022***	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	**т**	**5,1282**	**482 081**	**2472208**
42	**С1224-104-0309 224-104-0309 *РСНБ РК 2022***	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм**	**$м^2$**	**1 380**	**4 515**	**6230700**
43	**У6103-101-201 6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 $м^3$**	**$м^3$**	**0,75**	**40 436**	**30327**
		из них:				
43.1		затраты на труд рабочих			30 867	23150
		в том числе оплата труда рабочих			15 365	11524
43.1.1	20092 002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,1354	4 508	23150
43.2		машины и механизмы			4 672	3504
		в том числе оплата труда машинистов			944	708
43.2.1	403 313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,305532	53	16

43.2.2	698 314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,245835	13 528	3326
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,245835*	*2 681*	*659*
43.2.3	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,002187	11 560	25
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,002187*	*2 681*	*6*
43.2.4	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,005508	12 776	70
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,005508*	*3 829*	*21*
43.2.5	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,008019	8 224	66
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,008019*	*2 681*	*22*
43.3		материалы, изделия и конструкции			4 897	3673
43.3.1	127921 214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,04575	566	26
43.3.2	131600 215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00555	109 412	607
43.3.3	144600 216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0002025	64 705	13
43.3.4	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0033075	33	0
43.3.5	275940 218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,48075	3 059	1471
43.3.6	279117 214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,28125	2 146	604
43.3.7	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,1785	826	147
43.3.8	316000 218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,11475	7 007	804
44	**С1212-101-0601** **212-101-0601** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**0,76125**	**34 156**	**26001**
45	**С1214-403-0101** **214-403-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,0462**	**409 678**	**18927**
		Водосточная система крылец Лист 12				
		Демонтаж				
46	**У6110-401-202** **6110-0401-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К-0.8***	**Устройство водосточных наружных систем для скатных кровель вертикальные элементы - водосточные трубы из ПВХ (демонтаж)**	**м**	**17,64**	**1 209**	**21327**
		из них:				
46.1		затраты на труд рабочих			1 200	21168
		в том числе оплата труда рабочих			603	10637
46.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4,316508	4 903	21164

46.2		машины и механизмы			9	159
		в том числе оплата труда машинистов			3	53
46.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0167651	8 224	138
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0167651*	*2 681*	*45*
46.2.2	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,7254697	21	15
		Крыльцо Кр-1				
47	**У6110-401-202** **6110-0401-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство водосточных наружных систем для скатных кровель вертикальные элементы - водосточные трубы из ПВХ**	**м**	**8,82**	**3 590**	**31664**
		из них:				
47.1		затраты на труд рабочих			1 500	13230
		в том числе оплата труда рабочих			754	6650
47.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,698038	4 903	13228
47.2		машины и механизмы			11	97
		в том числе оплата труда машинистов			3	26
47.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0104782	8 224	86
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0104782*	*2 681*	*28*
47.2.2	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,4534186	21	10
47.3		материалы, изделия и конструкции			2 079	18337
47.3.1	144766 217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,21716	1 590	1935
47.3.2	279977 224-204-0102	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	8,82	1 085	9570
47.3.3	279978 224-204-0103	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	2,646	1 131	2993
47.3.4	279979 224-204-0104	Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 85 мм	шт.	1,2348	595	735
47.3.5	279987 224-204-0112	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	5,292	588	3112
48	**С1224-106-0104** **224-106-0104** ***РСНБ РК 2022***	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**шт.**	**1**	**2 666**	**2666**
49	**С1224-106-0110** **224-106-0110** ***РСНБ РК 2022***	**Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	**шт.**	**4**	**1 401**	**5604**
50	**С1224-106-0102** **224-106-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**м**	**3,35**	**2 689**	**9008**
51	**С1224-106-0111** **224-106-0111** ***РСНБ РК 2022***	**Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм**	**шт.**	**1**	**3 667**	**3667**

52	**С1224-106-0103** **224-106-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**шт.**	**2**	**2 666**	**5332**
53	**С1214-208-0102** **214-208-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	**т**	**0,02072**	**482 081**	**9989**
54	**С1224-104-0309** **224-104-0309** ***РСНБ РК 2022***	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм**	**$м^2$**	**1,88**	**4 515**	**8488**
55	**У6103-101-201** **6103-0101-0201** ***ЕСП РСНБ РК 2023***	**Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 $м^3$**	**$м^3$**	**0,05**	**40 436**	**2022**
		из них:				
55.1		затраты на труд рабочих			30 867	1543
		в том числе оплата труда рабочих			15 365	768
55.1.1	20092 002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,34236	4 508	1543
55.2		машины и механизмы			4 672	233
		в том числе оплата труда машинистов			944	47
55.2.1	403 313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0203688	53	1
55.2.2	698 314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,016389	13 528	222
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,016389*	*2 681*	*44*
55.2.3	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0001458	11 560	2
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0001458*	*2 681*	*0*
55.2.4	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0003672	12 776	5
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0003672*	*3 829*	*1*
55.2.5	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0005346	8 224	4
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0005346*	*2 681*	*1*
55.3		материалы, изделия и конструкции			4 897	245
55.3.1	127921 214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,00305	566	2
55.3.2	131600 215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00037	109 412	40
55.3.3	144600 216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0000135	64 705	1
55.3.4	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0002205	33	0
55.3.5	275940 218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,03205	3 059	98
55.3.6	279117 214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,01875	2 146	40

55.3.7	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0119	826	10
55.3.8	316000 218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м^2	0,00765	7 007	54
56	**С1212-101-0601 212-101-0601 *РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**0,05075**	**34 156**	**1733**
57	**С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022***	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,00308**	**409 678**	**1262**
		Крыльцо Кр-3				
58	**У6110-401-202 6110-0401-0202 *ЕСП РСНБ РК 2023***	**Устройство водосточных наружных систем для скатных кровель вертикальные элементы - водосточные трубы из ПВХ**	**м**	**3,78**	**3 590**	**13570**
		из них:				
58.1		затраты на труд рабочих			1 500	5670
		в том числе оплата труда рабочих			754	2850
58.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,156302	4 903	5669
58.2		машины и механизмы			11	41
		в том числе оплата труда машинистов			3	11
58.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0044906	8 224	37
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0044906*	*2 681*	*12*
58.2.2	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1943222	21	4
58.3		материалы, изделия и конструкции			2 079	7859
58.3.1	144766 217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,52164	1 590	829
58.3.2	279977 224-204-0102	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	3,78	1 085	4101
58.3.3	279978 224-204-0103	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	1,134	1 131	1283
58.3.4	279979 224-204-0104	Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 85 мм	шт.	0,5292	595	315
58.3.5	279987 224-204-0112	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	2,268	588	1334
59	**С1224-106-0104 224-106-0104 *РСНБ РК 2022***	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**шт.**	**1**	**2 666**	**2666**
60	**С1224-106-0110 224-106-0110 *РСНБ РК 2022***	**Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	**шт.**	**4**	**1 401**	**5604**
61	**С1224-106-0102 224-106-0102 *РСНБ РК 2022***	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**м**	**3,35**	**2 689**	**9008**

62	**С1224-106-0111 224-106-0111 *РСНБ РК 2022***	**Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм**	**шт.**	**1**	**3 667**	**3667**
63	**С1224-106-0103 224-106-0103 *РСНБ РК 2022***	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**шт.**	**2**	**2 666**	**5332**
64	**С1214-208-0102 214-208-0102 *РСНБ РК 2022***	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	**т**	**0,00888**	**482 081**	**4281**
65	**С1224-104-0309 224-104-0309 *РСНБ РК 2022***	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм**	**$м^2$**	**0,64**	**4 515**	**2890**
66	**У6103-101-201 6103-0101-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023***	**Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 $м^3$**	**$м^3$**	**0,05**	**40 436**	**2022**
		из них:				
66.1		затраты на труд рабочих			30 867	1543
		в том числе оплата труда рабочих			15 365	768
66.1.1	20092 002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,34236	4 508	1543
66.2		машины и механизмы			4 672	233
		в том числе оплата труда машинистов			944	47
66.2.1	403 313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0203688	53	1
66.2.2	698 314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,016389	13 528	222
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,016389*	*2 681*	*44*
66.2.3	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0001458	11 560	2
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0001458*	*2 681*	*0*
66.2.4	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0003672	12 776	5
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0003672*	*3 829*	*1*
66.2.5	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0005346	8 224	4
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0005346*	*2 681*	*1*
66.3		материалы, изделия и конструкции			4 897	245
66.3.1	127921 214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,00305	566	2
66.3.2	131600 215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00037	109 412	40
66.3.3	144600 216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0000135	64 705	1
66.3.4	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0002205	33	0

66.3.5	275940 218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,03205	3 059	98
66.3.6	279117 214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,01875	2 146	40
66.3.7	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0119	826	10
66.3.8	316000 218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,00765	7 007	54
67	**С1212-101-0601** **212-101-0601** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**0,05075**	**34 156**	**1733**
68	**С1214-403-0101** **214-403-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,00308**	**409 678**	**1262**
		Крыльцо Кр-5				
69	**У6110-401-202** **6110-0401-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство водосточных наружных систем для скатных кровель вертикальные элементы - водосточные трубы из ПВХ**	**м**	**5,04**	**3 590**	**18094**
		из них:				
69.1		затраты на труд рабочих			1 500	7560
		в том числе оплата труда рабочих			754	3800
69.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,541736	4 903	7559
69.2		машины и механизмы			11	55
		в том числе оплата труда машинистов			3	15
69.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0059875	8 224	49
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0059875*	*2 681*	*16*
69.2.2	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2590963	21	5
69.3		материалы, изделия и конструкции			2 079	10478
69.3.1	144766 217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,69552	1 590	1106
69.3.2	279977 224-204-0102	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	5,04	1 085	5468
69.3.3	279978 224-204-0103	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	1,512	1 131	1710
69.3.4	279979 224-204-0104	Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 85 мм	шт.	0,7056	595	420
69.3.5	279987 224-204-0112	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	3,024	588	1778
70	**С1224-106-0104** **224-106-0104** ***РСНБ РК 2022***	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**шт.**	**1**	**2 666**	**2666**

71	**С1224-106-0110** **224-106-0110** ***РСНБ РК 2022***	**Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	**шт.**	**4**	**1 401**	**5604**
72	**С1224-106-0102** **224-106-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**м**	**3,35**	**2 689**	**9008**
73	**С1224-106-0111** **224-106-0111** ***РСНБ РК 2022***	**Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм**	**шт.**	**1**	**3 667**	**3667**
74	**С1224-106-0103** **224-106-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**шт.**	**2**	**2 666**	**5332**
75	**С1214-208-0102** **214-208-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	**т**	**0,01184**	**482 081**	**5708**
76	**С1224-104-0309** **224-104-0309** ***РСНБ РК 2022***	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм**	**$м^2$**	**1,16**	**4 515**	**5237**
77	**У6103-101-201** **6103-0101-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 $м^3$**	**$м^3$**	**0,05**	**40 436**	**2022**
		из них:				
77.1		затраты на труд рабочих			30 867	1543
		в том числе оплата труда рабочих			15 365	768
77.1.1	20092 002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,34236	4 508	1543
77.2		машины и механизмы			4 672	233
		в том числе оплата труда машинистов			944	47
77.2.1	403 313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0203688	53	1
77.2.2	698 314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,016389	13 528	222
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,016389*	*2 681*	*44*
77.2.3	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0001458	11 560	2
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0001458*	*2 681*	*0*
77.2.4	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0003672	12 776	5
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0003672*	*3 829*	*1*
77.2.5	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0005346	8 224	4
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0005346*	*2 681*	*1*
77.3		материалы, изделия и конструкции			4 897	245
77.3.1	127921 214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,00305	566	2

77.3.2	131600 215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00037	109 412	40
77.3.3	144600 216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0000135	64 705	1
77.3.4	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0002205	33	0
77.3.5	275940 218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,03205	3 059	98
77.3.6	279117 214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,01875	2 146	40
77.3.7	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0119	826	10
77.3.8	316000 218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,00765	7 007	54
78	**С1212-101-0601** **212-101-0601** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**0,05075**	**34 156**	**1733**
79	**С1214-403-0101** **214-403-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,00308**	**409 678**	**1262**
		Крыльцо Лист 13				
		Демонтаж				
80	**Е12-200101-0105** **1220-0101-0105** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31***	**Основание с покрытием цементобетонным. Разборка**	**$м^3$**	**1,38**	**3 981**	**5494**
		из них:				
80.1		затраты на труд рабочих			1 996	2754
		в том числе оплата труда рабочих			986	1361
80.1.1	20520 009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,724086	3 805	2755
80.2		машины и механизмы			1 985	2739
		в том числе оплата труда машинистов			435	600
80.2.1	3093 311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,0419824	15 606	655
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0419824*	*3 829*	*161*
80.2.2	3102 311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 $м^3$, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,1149761	18 120	2083
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1149761*	*3 829*	*440*
81	**У6111-0503-0107** **6111-0503-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Очистка поверхности металлической щетками**	**$м^2$**	**34,5**	**1 579**	**54476**
		из них:				
81.1		затраты на труд рабочих			1 579	54476
		в том числе оплата труда рабочих			793	27359

81.1.1	20163 003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	12,1992	4 466	54482
82	**У6103-701-810** **6103-0701-0810** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,10837**	**64 116**	**6948**
		из них:				
82.1		затраты на труд рабочих			59 796	6480
		в том числе оплата труда рабочих			29 767	3226
82.1.1	20095 002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,3576594	4 773	6480
82.2		машины и механизмы			4 162	451
		в том числе оплата труда машинистов			1 299	141
82.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0187263	12 776	239
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0187263*	*3 829*	*72*
82.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0257487	8 224	212
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0257487*	*2 681*	*69*
82.3		материалы, изделия и конструкции			158	17
82.3.1	127921 214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,0303436	566	17
83	**С1214-403-0101** **214-403-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,10837**	**409 678**	**44397**
		Крыльцо Кр-1; 2				
84	**У6109-0306-0105** **6109-0306-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**$м^2$**	**29,3**	**6 006**	**175976**
		из них:				
84.1		затраты на труд рабочих			4 418	129447
		в том числе оплата труда рабочих			2 220	65046
84.1.1	20166 003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	27,37499	4 728	129429
84.2		машины и механизмы			390	11428
		в том числе оплата труда машинистов			125	3663
84.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,15236	6 044	921
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,15236*	*2 244*	*342*
84.2.2	2445 343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,8714992	91	79
84.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0792272	12 776	1012
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0792272*	*3 829*	*303*
84.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,127464	8 224	9272
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,127464*	*2 681*	*3023*

84.2.5	3008 343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,2681536	144	39
84.2.6	3404 313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,7557056	172	130
84.3		материалы, изделия и конструкции			1 198	35101
84.3.1	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,056256	33	2
84.3.2	249624 232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	224,145	132	29587
84.3.3	249697 232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	21,975	177	3890
84.3.4	280106 236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	2,93	326	955
84.3.5	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0,586	1 103	646
85	**С1233-202-0203** **233-202-0203** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм**	**$м^2$**	**29,886**	**7 242**	**216434**
		Пандус Пн-1				
86	**У6109-102-104** **6109-0102-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	**$м^3$**	**0,61**	**18 893**	**11525**
		из них:				
86.1		затраты на труд рабочих			13 805	8421
		в том числе оплата труда рабочих			6 938	4232
86.1.1	20158 003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,055456	4 097	8421
86.2		машины и механизмы			5 083	3101
		в том числе оплата труда машинистов			1 534	936
86.2.1	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,057096	11 560	660
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,057096*	*2 681*	*153*
86.2.2	2474 315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,291824	8 327	2430
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,291824*	*2 681*	*782*
86.2.3	2479 343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,589992	18	11
86.3		материалы, изделия и конструкции			5	3
86.3.1	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0915	33	3
87	**С1211-201-0606** **211-201-0606** ***РСНБ РК 2022***	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**$м^3$**	**0,8418**	**11 165**	**9399**
88	**У6109-0102-0110** **6109-0102-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**$м^3$**	**0,54**	**24 115**	**13022**

		из них:				
88.1		затраты на труд рабочих			15 595	8421
		в том числе оплата труда рабочих			7 837	4232
88.1.1	20158 003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,055456	4 097	8421
88.2		машины и механизмы			13	7
88.2.1	2480 313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,269568	26	7
88.3		материалы, изделия и конструкции			8 507	4594
88.3.1	100328 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,1674	11 766	1970
88.3.2	131654 215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,00054	86 100	46
88.3.3	135832 235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	1,08	2 381	2571
88.3.4	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,189	33	6
89	**С1212-101-0409** **212-101-0409** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W6**	**$м^3$**	**0,5508**	**33 058**	**18208**
90	**У6103-101-302** **6103-0101-0302** ***ЕСП РСНБ РК 2023***	**Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина от 300 до 500 мм**	**$м^3$**	**0,85**	**42 746**	**36334**
		из них:				
90.1		затраты на труд рабочих			29 948	25456
		в том числе оплата труда рабочих			14 910	12674
90.1.1	20094 002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,43456	4 684	25455
90.2		машины и механизмы			5 306	4510
		в том числе оплата труда машинистов			1 068	908
90.2.1	403 313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3233196	53	17
90.2.2	698 314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,287334	13 528	3887
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,287334*	*2 681*	*770*
90.2.3	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,6117552	258	158
90.2.4	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0024786	11 560	29
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0024786*	*2 681*	*7*
90.2.5	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0167076	12 776	213
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0167076*	*3 829*	*64*
90.2.6	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0250614	8 224	206
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0250614*	*2 681*	*67*

90.3		материалы, изделия и конструкции			7 492	6368
90.3.1	131548 215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00102	122 966	125
90.3.2	131600 215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,012155	109 412	1330
90.3.3	144600 216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0003825	64 705	25
90.3.4	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00068	1 510 113	1027
90.3.5	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,001139	33	0
90.3.6	274664 217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,68	2 284	1553
90.3.7	275940 218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,6375	3 059	1950
90.3.8	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,4335	826	358
91	**С1212-101-0614** **212-101-0614** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	**$м^3$**	**0,86275**	**35 245**	**30408**
92	**С1214-403-0103** **214-403-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,02573**	**344 381**	**8861**
93	**С1214-210-0201** **214-210-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,02283**	**338 265**	**7723**
94	**С1214-210-0101** **214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00072**	**346 485**	**249**
95	**У6109-0306-0105** **6109-0306-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**$м^2$**	**4,2**	**6 006**	**25225**
		из них:				
95.1		затраты на труд рабочих			4 418	18556
		в том числе оплата труда рабочих			2 220	9324
95.1.1	20166 003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,92406	4 728	18553
95.2		машины и механизмы			390	1638
		в том числе оплата труда машинистов			125	525
95.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,02184	6 044	132
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,02184*	*2 244*	*49*
95.2.2	2445 343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,1249248	91	11
95.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0113568	12 776	145

		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0113568*	*3 829*	*43*
95.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,161616	8 224	1329
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,161616*	*2 681*	*433*
95.2.5	3008 343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0384384	144	6
95.2.6	3404 313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,1083264	172	19
95.3		материалы, изделия и конструкции			1 198	5032
95.3.1	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,008064	33	0
95.3.2	249624 232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	32,13	132	4241
95.3.3	249697 232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	3,15	177	558
95.3.4	280106 236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,42	326	137
95.3.5	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0,084	1 103	93
96	**С1233-202-0203** **233-202-0203** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм**	**$м^2$**	**4,284**	**7 242**	**31025**
97	**У6106-304-302** **6106-0304-0302** ***ЕСП РСНБ РК 2023***	**Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев**	**м**	**3**	**6 097**	**18291**
		из них:				
97.1		затраты на труд рабочих			5 934	17802
		в том числе оплата труда рабочих			2 954	8862
97.1.1	20097 002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,5964	4 950	17802
97.2		машины и механизмы			7	21
97.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,370008	16	6
97.2.2	1146 343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,085536	34	3
97.2.3	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,213516	23	5
97.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,227772	21	5
97.3		материалы, изделия и конструкции			156	468
97.3.1	144765 261-107-0202	Болты анкерные СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,00066	311 740	206
97.3.2	295783 261-105-0642	Клей эпоксидный	т	0,000063	4 159 618	262

98	**С1222-503-0302 222-503-0302 *РСНБ РК 2022***	**Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм**	**м**	**3**	**18 175**	**54525**
		Крыльцо Кр-3; 4; 5				
99	**У6109-0306-0105 6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**$м^2$**	**10,1**	**6 006**	**60661**
		из них:				
99.1		затраты на труд рабочих			4 418	44622
		в том числе оплата труда рабочих			2 220	22422
99.1.1	20166 003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	9,43643	4 728	44615
99.2		машины и механизмы			390	3940
		в том числе оплата труда машинистов			125	1263
99.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,05252	6 044	317
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,05252*	*2 244*	*118*
99.2.2	2445 343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,3004144	91	27
99.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0273104	12 776	349
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0273104*	*3 829*	*105*
99.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,388648	8 224	3196
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,388648*	*2 681*	*1042*
99.2.5	3008 343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0924352	144	13
99.2.6	3404 313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,2604992	172	45
99.3		материалы, изделия и конструкции			1 198	12100
99.3.1	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,019392	33	1
99.3.2	249624 232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	77,265	132	10199
99.3.3	249697 232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	7,575	177	1341
99.3.4	280106 236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1,01	326	329
99.3.5	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0,202	1 103	223
100	**С1233-202-0203 233-202-0203 *РСНБ РК 2022***	**Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм**	**$м^2$**	**10,302**	**7 242**	**74607**
		Крыльцо Лист 14				
		Демонтаж				

101	**Е12-200101-0105** **1220-0101-0105** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31***	**Основание с покрытием цементобетонным. Разборка**	**м^3**	**0,576**	**3 981**	**2293**
		из них:				
101.1		затраты на труд рабочих			1 996	1150
		в том числе оплата труда рабочих			986	568
101.1.1	20520 009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,3022272	3 805	1150
101.2		машины и механизмы			1 985	1144
		в том числе оплата труда машинистов			435	251
101.2.1	3093 311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,0175231	15 606	273
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0175231*	*3 829*	*67*
101.2.2	3102 311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м^3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,04799	18 120	870
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,04799*	*3 829*	*184*
102	**У6111-0503-0107** **6111-0503-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Очистка поверхности металлической щетками**	**м^2**	**14,4**	**1 579**	**22738**
		из них:				
102.1		затраты на труд рабочих			1 579	22738
		в том числе оплата труда рабочих			793	11419
102.1.1	20163 003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5,09184	4 466	22740
103	**У6103-701-810** **6103-0701-0810** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,0458**	**64 116**	**2937**
		из них:				
103.1		затраты на труд рабочих			59 796	2739
		в том числе оплата труда рабочих			29 767	1363
103.1.1	20095 002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,5737824	4 773	2739
103.2		машины и механизмы			4 162	190
		в том числе оплата труда машинистов			1 299	59
103.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0079142	12 776	101
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0079142*	*3 829*	*30*
103.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0108821	8 224	89
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0108821*	*2 681*	*29*
103.3		материалы, изделия и конструкции			158	7
103.3.1	127921 214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,012824	566	7

104	**С1214-403-0101** **214-403-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,0458**	**409 678**	**18763**
		Крыльцо Кр-6 - Кр-11				
105	**У6109-0306-0105** **6109-0306-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**м^2**	**16,4**	**6 006**	**98498**
		из них:				
105.1		затраты на труд рабочих			4 418	72455
		в том числе оплата труда рабочих			2 220	36408
105.1.1	20166 003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	15,32252	4 728	72445
105.2		машины и механизмы			390	6396
		в том числе оплата труда машинистов			125	2050
105.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,08528	6 044	515
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,08528*	*2 244*	*191*
105.2.2	2445 343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,4878016	91	44
105.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0443456	12 776	567
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0443456*	*3 829*	*170*
105.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,631072	8 224	5190
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,631072*	*2 681*	*1692*
105.2.5	3008 343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,1500928	144	22
105.2.6	3404 313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,4229888	172	73
105.3		материалы, изделия и конструкции			1 198	19647
105.3.1	249132 217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,031488	33	1
105.3.2	249624 232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	125,46	132	16561
105.3.3	249697 232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	12,3	177	2177
105.3.4	280106 236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1,64	326	535
105.3.5	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0,328	1 103	362
106	**С1233-202-0203** **233-202-0203** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм**	**м^2**	**16,728**	**7 242**	**121144**
107	**У6106-304-302** **6106-304-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев**	**м**	**6,2**	**6 097**	**37801**

		из них:				
107.1		затраты на труд рабочих			5 934	36791
		в том числе оплата труда рабочих			2 954	18315
107.1.1	20097 002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	7,43256	4 950	36791
107.2		машины и механизмы			7	43
107.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,7646832	16	12
107.2.2	1146 343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,1767744	34	6
107.2.3	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,4412664	23	10
107.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,4707288	21	10
107.3		материалы, изделия и конструкции			156	967
107.3.1	144765 261-107-0202	Болты анкерные СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,001364	311 740	425
107.3.2	295783 261-105-0642	Клей эпоксидный	т	0,0001302	4 159 618	542
108	**С1222-503-0302** **222-503-0302** ***РСНБ РК 2022***	**Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм**	**м**	**6,2**	**18 175**	**112685**
		Отмостка Лист 14				
		Демонтаж				
109	**Е12-200101-0104** **1220-0101-0104** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31***	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	**$м^3$**	**7,68**	**10 711**	**82260**
		из них:				
109.1		затраты на труд рабочих			7 091	54459
		в том числе оплата труда рабочих			3 500	26880
109.1.1	20527 009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	12,61824	4 316	54460
109.2		машины и механизмы			3 620	27801
		в том числе оплата труда машинистов			1 121	8609
109.2.1	659 315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 $м^3$/мин	маш.-ч	3,0528	8 185	24987
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,0528*	*2 681*	*8185*
109.2.2	2450 311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,1107149	20 693	2291
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1107149*	*3 829*	*424*
109.2.3	2485 343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	6,1056	86	525

110	**Е12-200101-0105** **1220-0101-0105** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31***	**Основание с покрытием цементобетонным. Разборка**	**м^3**	**25,6**	**3 981**	**101914**
		из них:				
110.1		затраты на труд рабочих			1 996	51098
		в том числе оплата труда рабочих			986	25242
110.1.1	20520 009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	13,43232	3 805	51110
110.2		машины и механизмы			1 985	50816
		в том числе оплата труда машинистов			435	11136
110.2.1	3093 311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,7788032	15 606	12154
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,7788032*	*3 829*	*2982*
110.2.2	3102 311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м^3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	2,1328896	18 120	38648
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,1328896*	*3 829*	*8167*
		Отмостка				
111	**У6109-101-102** **6109-0101-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Уплотнение грунта щебнем**	**м^2**	**256**	**394**	**100864**
		из них:				
111.1		затраты на труд рабочих			305	78080
		в том числе оплата труда рабочих			153	39168
111.1.1	20161 003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	18,1248	4 312	78154
111.2		машины и механизмы			89	22784
		в том числе оплата труда машинистов			25	6400
111.2.1	620 321-101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т	маш.-ч	0,239616	9 438	2262
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,239616*	*2 681*	*642*
111.2.2	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,878592	11 560	10157
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,878592*	*2 681*	*2356*
111.2.3	2474 315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	1,224704	8 327	10198
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,224704*	*2 681*	*3283*
111.2.4	2479 343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	2,476032	18	45
112	**С1211-201-0607** **211-201-0607** ***РСНБ РК 2022***	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м^3**	**13,056**	**11 002**	**143642**
113	**У6109-0102-0110** **6109-0102-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м^3**	**25,6**	**24 115**	**617344**
		из них:				

113.1		затраты на труд рабочих			15 595	399232
		в том числе оплата труда рабочих			7 837	200627
113.1.1	20158 003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	97,44384	4 097	399227
113.2		машины и механизмы			13	333
113.2.1	2480 313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	12,77952	26	332
113.3		материалы, изделия и конструкции			8 507	217779
113.3.1	100328 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	7,936	11 766	93375
113.3.2	131654 215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,0256	86 100	2204
113.3.3	135832 235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	51,2	2 381	121907
113.3.4	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	8,96	33	296
114	**С1212-101-0309 212-101-0309 *РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6**	**$м^3$**	**26,112**	**32 238**	**841799**
115	**У6113-301-201 6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см**	**$м^2$**	**256**	**1 009**	**258304**
		из них:				
115.1		затраты на труд рабочих			811	207616
		в том числе оплата труда рабочих			397	101632
115.1.1	20312 005-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	39,808	5 212	207479
115.2		машины и механизмы			10	2560
		в том числе оплата труда машинистов			3	768
115.2.1	2456 321-212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	2,35008	89	209
115.2.2	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,082944	11 560	959
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,082944*	*2 681*	*222*
115.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,055296	12 776	706
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,055296*	*3 829*	*212*
115.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,055296	8 224	455
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,055296*	*2 681*	*148*
115.3		материалы, изделия и конструкции			188	48128
115.3.1	100328 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	1,28	11 766	15060
115.3.2	144655 216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,1536	214 839	32999

116	**С1212-501-0304 212-501-0304 *РСНБ РК 2022***	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные СТ РК 1225-2019 типа Д, марки II**	**т**	**18,2784**	**22 137**	**404629**
		Устройство навеса Н-1 крыльцо Кр-2 Лист 15				
117	**У6106-0302-0301 6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	**т конструкций**	**0,13599**	**341 145**	**46392**
		из них:				
117.1		затраты на труд рабочих			285 818	38868
		в том числе оплата труда рабочих			142 299	19351
117.1.1	20094 002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	8,2981098	4 684	38868
117.2		машины и механизмы			50 389	6852
		в том числе оплата труда машинистов			12 589	1712
117.2.1	376 315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0146869	427	6
117.2.2	786 314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,4714501	12 890	6077
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4714501*	*3 204*	*1511*
117.2.3	1023 314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,0129245	22 733	294
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0129245*	*4 576*	*59*
117.2.4	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0176243	12 776	225
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0176243*	*3 829*	*67*
117.2.5	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0279052	8 224	229
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0279052*	*2 681*	*75*
117.2.6	2577 315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,214429	96	21
117.3		материалы, изделия и конструкции			4 938	672
117.3.1	128849 214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,002543	10 602	27
117.3.2	131019 222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0000272	1 100 829	30
117.3.3	131534 215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0001401	116 869	16
117.3.4	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0000598	1 510 113	90
117.3.5	146649 217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,163188	366	60
117.3.6	146664 217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,0489564	153	7
117.3.7	149219 236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000422	760 526	32

117.3.8	272105 236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000816	1 054 789	86
117.3.9	274664 217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,0598356	2 284	137
117.3.10	279117 214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,0040797	2 146	9
117.3.11	279826 214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0002638	598 418	158
117.3.12	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0013599	826	1
117.3.13	329347 218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000136	1 352 536	18
118	**С1214-203-0102** **214-203-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У**	**т**	**0,08662**	**510 108**	**44186**
119	**С1214-201-0102** **214-201-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,04458**	**457 747**	**20406**
120	**С1214-208-0103** **214-208-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	**т**	**0,00479**	**478 494**	**2292**
121	**У6110-101-505** **6110-0101-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон**	**$м^2$**	**4,8**	**7 875**	**37800**
		из них:				
121.1		затраты на труд рабочих			4 841	23237
		в том числе оплата труда рабочих			2 432	11674
121.1.1	20163 003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5,20272	4 466	23235
121.2		машины и механизмы			50	240
		в том числе оплата труда машинистов			9	43
121.2.1	776 314-102-0103	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,0098496	14 988	148
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0098496*	*3 829*	*38*
121.2.2	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,4520448	17	8
121.2.3	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,8315136	23	19
121.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,002592	8 224	21
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,002592*	*2 681*	*7*
121.2.5	2698 343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,4800384	92	44
121.3		материалы, изделия и конструкции			2 984	14323
121.3.1	131541 215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,02592	116 869	3029

121.3.2	131589 215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,024	106 328	2552
121.3.3	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,192	826	159
121.3.4	288068 235-104-0104	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 280 кПА, толщиной 0,55 мм	$м^2$	5,3088	1 567	8319
121.3.5	290059 217-106-0101	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	0,177504	1 475	262
122	**С1224-101-0505 224-101-0505 *РСНБ РК 2022***	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия более 50 мкм**	**$м^2$**	**5,3088**	**6 240**	**33127**
123	**С1261-102-0380 261-102-0380 *РСНБ РК 2022***	**Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П**	**м**	**10,5**	**355**	**3728**
124	**С1217-105-0201 217-105-0201 *РСНБ РК 2022***	**Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 50 мм**	**шт.**	**48**	**18**	**864**
125	**У6110-0401-0101 6110-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство желобов настенных**	**м**	**2,3**	**14 494**	**33336**
		из них:				
125.1		затраты на труд рабочих			3 617	8319
		в том числе оплата труда рабочих			1 818	4181
125.1.1	20163 003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,863	4 466	8320
125.2		машины и механизмы			398	916
		в том числе оплата труда машинистов			102	235
125.2.1	698 314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0332856	13 528	450
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0332856*	*2 681*	*89*
125.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0191268	12 776	244
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0191268*	*3 829*	*73*
125.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0268272	8 224	221
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0268272*	*2 681*	*72*
125.3		материалы, изделия и конструкции			10 479	24102
125.3.1	131600 215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,10235	109 412	11198
125.3.2	135553 235-101-1001	Толь с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 ТВК-350	$м^2$	0,4623	343	159
125.3.3	145974 217-108-0201	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	0,2622	542	142
125.3.4	145975 217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,0575	484	28

125.3.5	147697 261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,001541	106 532	164
125.3.6	279796 214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,01863	589 065	10974
125.3.7	314900 214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0023	624 830	1437
126	**У6112-401-115** **6112-0401-0115** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Облицовка фасада металлосайдингом, с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов**	**м²**	**4,5**	**9 275**	**41738**
		из них:				
126.1		затраты на труд рабочих			8 347	37562
		в том числе оплата труда рабочих			4 195	18878
126.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	7,66125	4 903	37563
126.2		машины и механизмы			29	131
		в том числе оплата труда машинистов			5	23
126.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,126944	23	26
126.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,003744	12 776	48
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,003744*	*3 829*	*14*
126.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,003744	8 224	31
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,003744*	*2 681*	*10*
126.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,054872	21	22
126.3		материалы, изделия и конструкции			899	4046
126.3.1	131450 222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	3,6	97	349
126.3.2	145787 261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	22,5	34	765
126.3.3	280187 241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,3276	1 958	641
126.3.4	290060 217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	1,404	1 398	1963
126.3.5	290061 217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,193725	1 674	324
127	**С1231-102-0104** **231-102-0104** ***РСНБ РК 2022***	**Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета**	**м²**	**4,95**	**5 430**	**26878**
128	**У6111-0501-0203** **6111-0501-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ФЛ-ОЗК**	**м²**	**3,94371**	**330**	**1301**
		из них:				
128.1		затраты на труд рабочих			186	734
		в том числе оплата труда рабочих			93	367

128.1.1	20180 003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,1210719	6 058	733
128.2		машины и механизмы			4	16
128.2.1	1044 314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0004101	36	0
128.2.2	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0004101	11 560	5
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0004101*	*2 681*	*1*
128.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0004101	8 224	3
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0004101*	*2 681*	*1*
128.2.4	2515 313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0459363	199	9
128.3		материалы, изделия и конструкции			140	552
128.3.1	146883 261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0000552	380 806	21
128.3.2	149226 236-101-0108	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,0003549	1 494 528	530
129	**У6111-0501-0508** **6111-0501-0508** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-124**	**м^2**	**3,94371**	**420**	**1656**
		из них:				
129.1		затраты на труд рабочих			70	276
		в том числе оплата труда рабочих			35	138
129.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0560007	4 903	275
129.2		машины и механизмы			4	16
		в том числе оплата труда машинистов			1	4
129.2.1	1044 314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0004101	36	0
129.2.2	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0004101	11 560	5
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0004101*	*2 681*	*1*
129.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0008203	8 224	7
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0008203*	*2 681*	*2*
129.2.4	2515 313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0266595	199	5
129.3		материалы, изделия и конструкции			346	1365
129.3.1	272105 236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0003155	1 054 789	333
129.3.2	278580 236-203-0105	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,0007493	1 380 719	1035
		Устройство навеса Н-2 крыльцо Кр-4 Лист 16				

130	**У6106-0302-0301 6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	**т конструкций**	**0,07186**	**341 145**	**24515**
		из них:				
130.1		затраты на труд рабочих			285 818	20539
		в том числе оплата труда рабочих			142 299	10226
130.1.1	20094 002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,3848972	4 684	20539
130.2		машины и механизмы			50 389	3621
		в том числе оплата труда машинистов			12 589	905
130.2.1	376 315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0077609	427	3
130.2.2	786 314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,2491243	12 890	3211
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2491243*	*3 204*	*798*
130.2.3	1023 314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,0068296	22 733	155
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0068296*	*4 576*	*31*
130.2.4	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0093131	12 776	119
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0093131*	*3 829*	*36*
130.2.5	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0147457	8 224	121
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0147457*	*2 681*	*40*
130.2.6	2577 315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1133089	96	11
130.3		материалы, изделия и конструкции			4 938	355
130.3.1	128849 214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0013438	10 602	14
130.3.2	131019 222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0000144	1 100 829	16
130.3.3	131534 215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,000074	116 869	9
130.3.4	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0000316	1 510 113	48
130.3.5	146649 217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,086232	366	32
130.3.6	146664 217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,0258696	153	4
130.3.7	149219 236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000223	760 526	17
130.3.8	272105 236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000431	1 054 789	45
130.3.9	274664 217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,0316184	2 284	72

130.3.10	279117 214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,0021558	2 146	5
130.3.11	279826 214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0001394	598 418	83
130.3.12	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0007186	826	1
130.3.13	329347 218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000072	1 352 536	10
131	**С1214-203-0102 214-203-0102 *РСНБ РК 2022***	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У**	**т**	**0,0355**	**510 108**	**18109**
132	**С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022***	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,03204**	**457 747**	**14666**
133	**С1214-208-0103 214-208-0103 *РСНБ РК 2022***	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	**т**	**0,00432**	**478 494**	**2067**
134	**У6110-101-505 6110-0101-0505 *ЕСП РСНБ РК 2023***	**Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон**	**$м^2$**	**3,3**	**7 875**	**25988**
		из них:				
134.1		затраты на труд рабочих			4 841	15975
		в том числе оплата труда рабочих			2 432	8026
134.1.1	20163 003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,57687	4 466	15974
134.2		машины и механизмы			50	165
		в том числе оплата труда машинистов			9	30
134.2.1	776 314-102-0103	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,0067716	14 988	101
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0067716*	*3 829*	*26*
134.2.2	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,3107808	17	5
134.2.3	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,5716656	23	13
134.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001782	8 224	15
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,001782*	*2 681*	*5*
134.2.5	2698 343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,3300264	92	30
134.3		материалы, изделия и конструкции			2 984	9847
134.3.1	131541 215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,01782	116 869	2083
134.3.2	131589 215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0165	106 328	1754
134.3.3	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,132	826	109

134.3.4	288068 235-104-0104	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 280 кПА, толщиной 0,55 мм	м^2	3,6498	1 567	5719
134.3.5	290059 217-106-0101	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	0,122034	1 475	180
135	**С1224-101-0505 224-101-0505 *РСНБ РК 2022***	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия более 50 мкм**	**м^2**	**3,6498**	**6 240**	**22775**
136	**С1261-102-0380 261-102-0380 *РСНБ РК 2022***	**Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П**	**м**	**8,8**	**355**	**3124**
137	**С1217-105-0201 217-105-0201 *РСНБ РК 2022***	**Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 50 мм**	**шт.**	**33**	**18**	**594**
138	**У6110-202-104 6110-0202-0104 *ЕСП РСНБ РК 2023***	**Устройство конька для кровель из металлочерепицы**	**м**	**1,8**	**7 874**	**14173**
		из них:				
138.1		затраты на труд рабочих			2 655	4779
		в том числе оплата труда рабочих			1 334	2401
138.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,9747	4 903	4779
138.2		машины и механизмы			13	24
		в том числе оплата труда машинистов			2	4
138.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,4712256	23	11
138.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0007776	12 776	10
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0007776*	*3 829*	*3*
138.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0001944	8 224	2
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0001944*	*2 681*	*1*
138.3		материалы, изделия и конструкции			5 206	9371
138.3.1	290060 217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,161622	1 398	226
138.3.2	304154 235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	3,708	2 466	9144
139	**С1224-105-0211 224-105-0211 *РСНБ РК 2022***	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80**	**м**	**1,8**	**1 887**	**3397**
140	**У6112-401-115 6112-0401-0115 *ЕСП РСНБ РК 2023***	**Облицовка фасада металлосайдингом, с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов**	**м^2**	**2,6**	**9 275**	**24115**
		из них:				
140.1		затраты на труд рабочих			8 347	21702
		в том числе оплата труда рабочих			4 195	10907

140.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4,4265	4 903	21703
140.2		машины и механизмы			29	75
		в том числе оплата труда машинистов			5	13
140.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,6511232	23	15
140.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0021632	12 776	28
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0021632*	*3 829*	*8*
140.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0021632	8 224	18
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0021632*	*2 681*	*6*
140.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,6094816	21	13
140.3		материалы, изделия и конструкции			899	2337
140.3.1	131450 222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	2,08	97	202
140.3.2	145787 261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	13	34	442
140.3.3	280187 241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,18928	1 958	371
140.3.4	290060 217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,8112	1 398	1134
140.3.5	290061 217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,11193	1 674	187
141	**С1231-102-0104** **231-102-0104** ***РСНБ РК 2022***	**Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета**	**м^2**	**2,86**	**5 430**	**15530**
142	**У6111-0501-0203** **6111-0501-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ФЛ-ОЗК**	**м^2**	**2,08394**	**330**	**688**
		из них:				
142.1		затраты на труд рабочих			186	388
		в том числе оплата труда рабочих			93	194
142.1.1	20180 003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,063977	6 058	388
142.2		машины и механизмы			4	8
142.2.1	1044 314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002167	36	0
142.2.2	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0002167	11 560	3
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0002167*	*2 681*	*1*
142.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0002167	8 224	2
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0002167*	*2 681*	*1*

142.2.4	2515 313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0242737	199	5
142.3		материалы, изделия и конструкции			140	292
142.3.1	146883 261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0000292	380 806	11
142.3.2	149226 236-101-0108	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,0001876	1 494 528	280
143	**У6111-0501-0508** **6111-0501-0508** ***ЕСП РСНБ РК 2023***	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-124**	**м^2**	**2,08394**	**420**	**875**
		из них:				
143.1		затраты на труд рабочих			70	146
		в том числе оплата труда рабочих			35	73
143.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,029592	4 903	145
143.2		машины и механизмы			4	8
		в том числе оплата труда машинистов			1	2
143.2.1	1044 314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002167	36	0
143.2.2	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0002167	11 560	3
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0002167*	*2 681*	*1*
143.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0004335	8 224	4
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0004335*	*2 681*	*1*
143.2.4	2515 313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0140874	199	3
143.3		материалы, изделия и конструкции			346	721
143.3.1	272105 236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0001667	1 054 789	176
143.3.2	278580 236-203-0105	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,0003959	1 380 719	547
		Устройство навеса Н-3 крыльцо Кр-7;8;11 Лист 17				
144	**У6106-0302-0301** **6106-0302-0301** ***ЕСП РСНБ РК 2023***	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	**т конструкций**	**0,40797**	**341 145**	**139177**
		из них:				
144.1		затраты на труд рабочих			285 818	116605
		в том числе оплата труда рабочих			142 299	58054
144.1.1	20094 002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	24,8943294	4 684	116605
144.2		машины и механизмы			50 389	20557
		в том числе оплата труда машинистов			12 589	5136
144.2.1	376 315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0440608	427	19

144.2.2	786 314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	1,4143504	12 890	18231
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,4143504*	*3 204*	*4532*
144.2.3	1023 314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,0387735	22 733	881
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0387735*	*4 576*	*177*
144.2.4	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0528729	12 776	676
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0528729*	*3 829*	*202*
144.2.5	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0837154	8 224	688
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0837154*	*2 681*	*224*
144.2.6	2577 315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,6432871	96	62
144.3		материалы, изделия и конструкции			4 938	2015
144.3.1	128849 214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,007629	10 602	81
144.3.2	131019 222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0000816	1 100 829	90
144.3.3	131534 215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0004202	116 869	49
144.3.4	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0001795	1 510 113	271
144.3.5	146649 217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,489564	366	179
144.3.6	146664 217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,1468692	153	22
144.3.7	149219 236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001265	760 526	96
144.3.8	272105 236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0002448	1 054 789	258
144.3.9	274664 217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,1795068	2 284	410
144.3.10	279117 214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,0122391	2 146	26
144.3.11	279826 214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0007915	598 418	474
144.3.12	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0040797	826	3
144.3.13	329347 218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000408	1 352 536	55
145	**С1214-203-0102** **214-203-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У**	**т**	**0,25986**	**510 108**	**132557**

146	**С1214-201-0102** **214-201-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,13374**	**457 747**	**61219**
147	**С1214-208-0103** **214-208-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	**т**	**0,01437**	**478 494**	**6876**
148	**У6110-101-505** **6110-0101-0505** ***ЕСП РСНБ РК 2023***	**Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон**	**м^2**	**14,4**	**7 875**	**113400**
		из них:				
148.1		затраты на труд рабочих			4 841	69710
		в том числе оплата труда рабочих			2 432	35021
148.1.1	20163 003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	15,60816	4 466	69706
148.2		машины и механизмы			50	720
		в том числе оплата труда машинистов			9	130
148.2.1	776 314-102-0103	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,0295488	14 988	443
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0295488*	*3 829*	*113*
148.2.2	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	1,3561344	17	23
148.2.3	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	2,4945408	23	57
148.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,007776	8 224	64
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,007776*	*2 681*	*21*
148.2.5	2698 343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	1,4401152	92	132
148.3		материалы, изделия и конструкции			2 984	42970
148.3.1	131541 215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	0,07776	116 869	9088
148.3.2	131589 215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	0,072	106 328	7656
148.3.3	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,576	826	476
148.3.4	288068 235-104-0104	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 280 кПА, толщиной 0,55 мм	м^2	15,9264	1 567	24957
148.3.5	290059 217-106-0101	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	0,532512	1 475	785
149	**С1224-101-0505** **224-101-0505** ***РСНБ РК 2022***	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия более 50 мкм**	**м^2**	**15,9264**	**6 240**	**99381**
150	**С1261-102-0380** **261-102-0380** ***РСНБ РК 2022***	**Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П**	**м**	**31,5**	**355**	**11182**

151	**С1217-105-0201** **217-105-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 50 мм**	**шт.**	**144**	**18**	**2592**
152	**У6112-401-115** **6112-0401-0115** ***ЕСП РСНБ РК 2023***	**Облицовка фасада металлосайдингом, с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов**	**м^2**	**16,5**	**9 275**	**153038**
		из них:				
152.1		затраты на труд рабочих			8 347	137726
		в том числе оплата труда рабочих			4 195	69218
152.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	28,09125	4 903	137731
152.2		машины и механизмы			29	479
		в том числе оплата труда машинистов			5	83
152.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	4,132128	23	95
152.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,013728	12 776	175
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,013728*	*3 829*	*53*
152.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,013728	8 224	113
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,013728*	*2 681*	*37*
152.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	3,867864	21	81
152.3		материалы, изделия и конструкции			899	14834
152.3.1	131450 222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	13,2	97	1280
152.3.2	145787 261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	82,5	34	2805
152.3.3	280187 241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	1,2012	1 958	2352
152.3.4	290060 217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	5,148	1 398	7197
152.3.5	290061 217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,710325	1 674	1189
153	**С1231-102-0104** **231-102-0104** ***РСНБ РК 2022***	**Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета**	**м^2**	**18,15**	**5 430**	**98554**
154	**У6111-0501-0203** **6111-0501-0203** ***ЕСП РСНБ РК 2023***	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ФЛ-ОЗК**	**м^2**	**11,83113**	**330**	**3904**
		из них:				
154.1		затраты на труд рабочих			186	2201
		в том числе оплата труда рабочих			93	1100
154.1.1	20180 003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,3632157	6 058	2200
154.2		машины и механизмы			4	47

154.2.1	1044 314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0012304	36	0
154.2.2	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0012304	11 560	14
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0012304*	*2 681*	*3*
154.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0012304	8 224	10
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0012304*	*2 681*	*3*
154.2.4	2515 313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,137809	199	27
154.3		материалы, изделия и конструкции			140	1656
154.3.1	146883 261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0001656	380 806	63
154.3.2	149226 236-101-0108	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,0010648	1 494 528	1591
155	**У6111-0501-0508 6111-0501-0508** ***ЕСП РСНБ РК 2023***	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-124**	**м^2**	**11,83113**	**420**	**4969**
		из них:				
155.1		затраты на труд рабочих			70	828
		в том числе оплата труда рабочих			35	414
155.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,1680021	4 903	824
155.2		машины и механизмы			4	47
		в том числе оплата труда машинистов			1	12
155.2.1	1044 314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0012304	36	0
155.2.2	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0012304	11 560	14
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0012304*	*2 681*	*3*
155.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0024609	8 224	20
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0024609*	*2 681*	*7*
155.2.4	2515 313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0799784	199	16
155.3		материалы, изделия и конструкции			346	4094
155.3.1	272105 236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0009465	1 054 789	998
155.3.2	278580 236-203-0105	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,0022479	1 380 719	3104
		Устройство навеса Н-4 крыльцо Кр-10 Лист 18				
156	**У6106-0302-0301 6106-0302-0301** ***ЕСП РСНБ РК 2023***	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	**т конструкций**	**0,03219**	**341 145**	**10981**
		из них:				
156.1		затраты на труд рабочих			285 818	9200

		в том числе оплата труда рабочих			142 299	4581
156.1.1	20094 002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,9642338	4 684	9200
156.2		машины и механизмы			50 389	1622
		в том числе оплата труда машинистов			12 589	405
156.2.1	376 315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0034765	427	1
156.2.2	786 314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,1115963	12 890	1438
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1115963*	*3 204*	*358*
156.2.3	1023 314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,0030593	22 733	70
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0030593*	*4 576*	*14*
156.2.4	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0041718	12 776	53
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0041718*	*3 829*	*16*
156.2.5	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0066054	8 224	54
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0066054*	*2 681*	*18*
156.2.6	2577 315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0507572	96	5
156.3		материалы, изделия и конструкции			4 938	159
156.3.1	128849 214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,000602	10 602	6
156.3.2	131019 222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0000064	1 100 829	7
156.3.3	131534 215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0000332	116 869	4
156.3.4	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0000142	1 510 113	21
156.3.5	146649 217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,038628	366	14
156.3.6	146664 217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,0115884	153	2
156.3.7	149219 236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00001	760 526	8
156.3.8	272105 236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000193	1 054 789	20
156.3.9	274664 217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,0141636	2 284	32
156.3.10	279117 214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,0009657	2 146	2
156.3.11	279826 214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0000624	598 418	37

156.3.12	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0003219	826	0
156.3.13	329347 218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000032	1 352 536	4
157	**С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022***	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,03219**	**457 747**	**14735**
158	**У6110-101-505 6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон**	**$м^2$**	**3,5**	**7 875**	**27562**
		из них:				
158.1		затраты на труд рабочих			4 841	16944
		в том числе оплата труда рабочих			2 432	8512
158.1.1	20163 003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,79365	4 466	16942
158.2		машины и механизмы			50	176
		в том числе оплата труда машинистов			9	32
158.2.1	776 314-102-0103	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,007182	14 988	108
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,007182*	*3 829*	*28*
158.2.2	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,329616	17	6
158.2.3	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,606312	23	14
158.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00189	8 224	16
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00189*	*2 681*	*5*
158.2.5	2698 343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,350028	92	32
158.3		материалы, изделия и конструкции			2 984	10444
158.3.1	131541 215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0189	116 869	2209
158.3.2	131589 215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0175	106 328	1861
158.3.3	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,14	826	116
158.3.4	288068 235-104-0104	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 280 кПА, толщиной 0,55 мм	$м^2$	3,871	1 567	6066
158.3.5	290059 217-106-0101	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	0,12943	1 475	191
159	**С1224-101-0505 224-101-0505 *РСНБ РК 2022***	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия более 50 мкм**	**$м^2$**	**3,871**	**6 240**	**24155**
160	**С1217-105-0201 217-105-0201 *РСНБ РК 2022***	**Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 50 мм**	**шт.**	**35**	**18**	**630**

161	**У6111-0501-0203** **6111-0501-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ФЛ-03К**	**м²**	**0,93351**	**330**	**308**
		из них:				
161.1		затраты на труд рабочих			186	174
		в том числе оплата труда рабочих			93	87
161.1.1	20180 003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0286588	6 058	174
161.2		машины и механизмы			4	4
161.2.1	1044 314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0000971	36	0
161.2.2	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0000971	11 560	1
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0000971*	*2 681*	*0*
161.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0000971	8 224	1
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0000971*	*2 681*	*0*
161.2.4	2515 313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0108735	199	2
161.3		материалы, изделия и конструкции			140	131
161.3.1	146883 261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0000131	380 806	5
161.3.2	149226 236-101-0108	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,000084	1 494 528	126
162	**У6111-0501-0508** **6111-0501-0508** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-124**	**м²**	**0,93351**	**420**	**392**
		из них:				
162.1		затраты на труд рабочих			70	65
		в том числе оплата труда рабочих			35	33
162.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0132558	4 903	65
162.2		машины и механизмы			4	4
		в том числе оплата труда машинистов			1	1
162.2.1	1044 314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0000971	36	0
162.2.2	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0000971	11 560	1
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0000971*	*2 681*	*0*
162.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0001942	8 224	2
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0001942*	*2 681*	*1*
162.2.4	2515 313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0063105	199	1
162.3		материалы, изделия и конструкции			346	323

162.3.1	272105 236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000747	1 054 789	79
162.3.2	278580 236-203-0105	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,0001774	1 380 719	245
		Здание котельной отделка фасадов Лист 20				
163	**У6112-401-115 6112-0401-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Облицовка фасада металлосайдингом, с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов**	**м^2**	**117**	**9 275**	**1085175**
		из них:				
163.1		затраты на труд рабочих			8 347	976599
		в том числе оплата труда рабочих			4 195	490815
163.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	199,1925	4 903	976641
163.2		машины и механизмы			29	3393
		в том числе оплата труда машинистов			5	585
163.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	29,300544	23	674
163.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,097344	12 776	1244
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,097344*	*3 829*	*373*
163.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,097344	8 224	801
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,097344*	*2 681*	*261*
163.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	27,426672	21	576
163.3		материалы, изделия и конструкции			899	105183
163.3.1	131450 222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	93,6	97	9079
163.3.2	145787 261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	585	34	19890
163.3.3	280187 241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	8,5176	1 958	16677
163.3.4	290060 217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	36,504	1 398	51033
163.3.5	290061 217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	5,03685	1 674	8432
164	**С1231-102-0104 231-102-0104 *РСНБ РК 2022***	**Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета**	**м^2**	**128,7**	**5 430**	**698841**
165	**С1261-107-0235 261-107-0235 *РСНБ РК 2022***	**Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/**	**шт.**	**350**	**96**	**33600**
166	**С1261-102-0380 261-102-0380 *РСНБ РК 2022***	**Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П**	**м**	**257,4**	**355**	**91377**

167	С1231-102-0402 231-102-0402 *СпрСЦ 11.2023*	**Подсистема из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов с полимерно-порошковым покрытием тип облицовки: реечные панели**	**$м^2$**	1,08	9 032	9755
168	С1217-102-0104 217-102-0104 *РСНБ РК 2022*	**Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный**	**т**	0,004545	2 358 157	10718
169	С1231-102-0301 231-102-0301 *РСНБ РК 2022*	**Заклепка вытяжная алюминиевая для крепления хризотилцементных плит размерами 4 х 18 мм**	**шт.**	100	32	3200

Составил См.Каржауова М.М.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил ГИПСулейменова Р.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. к Форме 4

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-01-01-01

Составлена в текущих ценах на 2023г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	231-102-0104	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета	$м^2$	2 174,392	5 430	11 806 948,56
2	224-104-0309	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм	$м^2$	1 533,68	4 515	6 924 565,2
3	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	126	35 212	4 436 712
4	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	5,57664	482 081	2 688 392,19
5	224-204-0102	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	2 373,84	1 085	2 575 616,4
6	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	4 347,664	355	1 543 420,72
7	224-101-0505	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия более 50 мкм	$м^2$	167,006	6 240	1 042 117,44
8	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	619,228062	1 398	865 680,83
9	212-101-0309	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	26,112	32 238	841 798,66
10	224-204-0112	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	1 424,304	588	837 490,75
11	224-204-0103	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	712,152	1 131	805 443,91
12	233-202-0203	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$	83,64	7 242	605 720,88
13	261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	5 600	96	537 600
14	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	327,58992	1 590	520 867,97
15	246-304-0969 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 1000 мм х 1000 мм (1200х800)	шт.	7	69 098	483 686
16	212-501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные СТ РК 1225-2019 типа Д, марки II	т	18,2784	22 137	404 628,94

17	224-106-0202	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	138	2 789	384 882
18	261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	9 883,6	34	336 042,4
19	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	6 060	55	333 300
20	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	143,905216	1 958	281 766,41
21	235-104-0104	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 280 кПА, толщиной 0,55 мм	$м^2$	167,006	1 567	261 698,4
22	224-106-0210	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	шт.	130	1 911	248 430
23	217-109-0103	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 110 мм	шт.	5 440	41	223 040
24	231-102-0402	Подсистема из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов с полимерно-порошковым покрытием тип облицовки: реечные панели	$м^2$	22,29	9 032	201 323,28
25	224-204-0104	Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 85 мм	шт.	332,3376	595	197 740,87
26	214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	т	0,38198	510 108	194 851,05
27	261-105-0703	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 $г/м^2$	$м^2$	1 545	120	185 400
28	217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,071964	2 358 157	169 702,41
29	222-503-0302	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	9,2	18 175	167 210
30	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1 581,376	97	153 393,47
31	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	13,056	11 002	143 642,11
32	217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	85,097796	1 674	142 453,71
33	232-502-0109	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для монтажа гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	953,355	148	141 096,54
34	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	52,28	2 381	124 478,68
35	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,24255	457 747	111 026,53
36	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	9,3834	11 766	110 405,08
37	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,8154	116 869	95 294,98
38	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,22501	409 678	92 181,65
39	224-105-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	60	1 516	90 960

40	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	627,3	132	82 803,6
41	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,755	106 328	80 277,64
42	224-106-0204	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	20	3 541	70 820
43	224-106-0203	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	40	1 651	66 040
44	224-106-0211	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	20	2 849	56 980
45	231-102-0301	Заклепка вытяжная алюминиевая для крепления хризотилцементных плит размерами 4 х 18 мм	шт.	1 630	32	52 160
46	235-202-0102	Герметик ГОСТ 25621-83 акриловый, 310 мл	шт.	30,55	1 528	46 680,4
47	232-101-0101	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	$м^2$	65	672	43 680
48	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,16725	34 156	39 868,59
49	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,1536	214 839	32 999,27
50	212-101-0614	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	0,86275	35 245	30 407,62
51	224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	10,05	2 689	27 024,45
52	231-102-0302	Втулка ПВХ для заклепки	шт.	1 530	14	21 420
53	224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	61,8	339	20 950,2
54	212-101-0409	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	0,5508	33 058	18 208,35
55	224-106-0110	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	12	1 401	16 812
56	224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	6	2 666	15 996
57	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,123015	109 412	13 459,32
58	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,02348	478 494	11 235,04
59	224-106-0111	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	3	3 667	11 001
60	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,01863	589 065	10 974,28
61	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	61,5	177	10 885,5
62	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,8418	11 165	9 398,7
63	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	3,708	2 466	9 143,93
64	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02573	344 381	8 860,92
65	217-106-0101	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	5,58398	1 475	8 236,37

66	224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	3	2 666	7 998
67	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02283	338 265	7 722,59
68	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	20,55	326	6 699,3
69	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0037651	1 510 113	5 685,76
70	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	6,7536801	826	5 578,54
71	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00585	902 233	5 278,06
72	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	1,3	4 057	5 274,1
73	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	46,3125	108	5 001,75
74	236-203-0105	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,0035705	1 380 719	4 929,91
75	217-105-0201	Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 50 мм	шт.	260	18	4 680
76	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	1,37465	3 059	4 205,05
77	224-105-0211	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	1,8	1 887	3 396,6
78	236-101-0108	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,0016913	1 494 528	2 527,71
79	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,02614	86 100	2 250,65
80	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,9651244	2 284	2 204,34
81	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0018922	1 054 789	1 995,86
82	218-103-0201	Ветошь	кг	1,64	1 103	1 808,92
83	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,77	2 284	1 758,68
84	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0023	624 830	1 437,11
85	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00373	346 485	1 292,39
86	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,17595	7 007	1 232,88
87	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,4506903	2 146	967,18
88	261-105-0642	Клей эпоксидный	т	0,0001932	4 159 618	803,64
89	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0012571	598 418	752,3
90	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00091	705 879	642,35
91	261-107-0202	Болты анкерные СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,002024	311 740	630,96
92	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	9,9673505	33	328,92
93	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,777612	366	284,61
94	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,001541	106 532	164,17
95	235-101-1001	Толь с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 ТВК-350	$м^2$	0,4623	343	158,57

96	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0002009	760 526	152,77
97	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001296	1 100 829	142,67
98	217-108-0201	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	0,2622	542	142,11
99	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0121178	10 602	128,47
100	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00102	122 966	125,43
101	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0002631	380 806	100,19
102	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000648	1 352 536	87,64
103	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0006675	116 869	78
104	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,325	206	66,95
105	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,1133176	566	64,14
106	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,0021	28 631	60,13
107	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,000693	64 705	44,84
108	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,2332836	153	35,69
109	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,0575	484	27,83
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**42 216 281**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**42 216 280,99**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э2180110

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э2180110'Q9A1Ж5Д0'Ц8Н2ХМШ2В1+Б''06.01'''''*
2	Ю2''Капитальный ремонт здания и устройство ограждения территории КГКП "Ясли-сад №3 "Карлыгаш" по адресу г.Атырау, мкр. Сарыкамыс, ул.Букен би, 6'218'2-01-01'Основные объекты строительства''2'2-01-01-01'Архитектурно-строительные решения'РП Том 3 Альбом 2''в текущих ценах на 2023г.*
3	П2 Устройство стеновых панелей (фасад) Лист 7,8*
4	У6112-401-114(РМ295795)(КРЗП=1)'1500''Установка ветрогидрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада, из паропроницаемой мембраны'м^2*
5	С1261-105-0703(KLink=У6112-401-114 LinkR=295795)'1,03.1500''Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м^2'м^2*
6	У6112-401-115(РМ131489)(РМ272056)(РМ272060)(РМ295730)(РМ295950)(КРЗП=1)(РС146059)'1836,12''Облицовка фасада металлосайдингом, с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов'м^2*
7	С1231-102-0104'1,1.(179,34+125,85+1055,58+128,23+92,85+92,85+82,81+63+15,61)''Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета'м^2*
8	С1261-107-0235'5250''Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/''шт.*
9	С1261-102-0380(KLink=У6112-401-115 LinkR=131489)'2,2.1836,12''Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П'м*
10	С1231-102-0402'25.3.0,05+97.3.0,06''Подсистема из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов с полимерно-порошковым покрытием тип облицовки: реечные панели'м^2*
11	С1217-102-0104'10970.0,0000027+21000.0,0000018''Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный'т*
12	С1231-102-0301'1530''Заклепка вытяжная алюминиевая для крепления хризотилцементных плит размерами 4 х 18 мм'шт.*
13	С1231-102-0302'1530''Втулка ПВХ для заклепки'шт.*
14	С1234-101-0204'1,05.1500.0,08''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110'м^3*
15	С1217-109-0103'5440''Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 110 мм'шт.*
16	П2 Кровля Лист 9*
17	У6110-101-505(РМ295694)(КРЗП=1)'125''Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон'м^2*
18	С1224-101-0505'1,106.125''Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия более 50 мкм'м^2*
19	У6110-201-203(РМ304014)(КРЗП=1)'60''Устройство ендов для кровель из металлочерепицы'м*
20	С1224-105-0102'60''Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80'м*
21	У6118-202-102(РМ296079)(КРЗП=1)'7''Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 1 м^2.'шт.*
22	С1246-304-0969'7''Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 1000 мм х 1000 мм (1200х800)'шт.*

23	У6107-205-104(РМ295951)(КРЗП=1)'65:0,2''Обшивка откоса дверных и оконных проемов гипсокартонным листом с креплением на клее'м откоса*
24	С1232-101-0101'65''Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм'м^2*
25	П2 Лестницы, крыльца Лист 8*
26	У6111-0501-0505'15+50''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
27	У6109-0306-0105(РМ295969)'22''Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей'м^2*
28	С1233-202-0203'1,02.(22)''Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм'м^2*
29	П2 Водосточная воронка ВК-1 Лист 10*
30	У6110-401-202(РМ279981)(КРЗП=1)'5.55.0,63''Устройство водосточных наружных систем для скатных кровель вертикальные элементы - водосточные трубы из ПВХ'м*
31	С1224-106-0204'5.1''Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм'шт.*
32	С1224-106-0210'5.(1+7)''Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм'шт.*
33	С1224-106-0202'5.(1.0,51+6.1,42)''Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм'м*
34	С1224-106-0211'5.1''Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 150 мм'шт.*
35	С1224-106-0203'5.2''Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм'шт.*
36	С1214-208-0102'5.55.0,00148''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм'т*
37	С1224-104-0309'5.30''Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм'м^2*
38	У6103-101-201(РМ100533)(РМ295570)(КРЗП=1)'5.0,05''Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м^3'м^3*
39	С1212-101-0601'1,015.5.0,05''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
40	С1214-403-0101'5.1.0,00308''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
41	П2 Водосточная воронка ВК-2 Лист 11*
42	У6110-401-202(РМ279981)(КРЗП=1)'15.231.0,63''Устройство водосточных наружных систем для скатных кровель вертикальные элементы - водосточные трубы из ПВХ'м*
43	С1224-106-0204'15.1''Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм'шт.*
44	С1224-106-0210'15.(1+5)''Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм'шт.*
45	С1224-106-0202'15.(1.0,51+4.1,42)''Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм'м*
46	С1224-106-0211'15.1''Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 150 мм'шт.*
47	С1224-106-0203'15.2''Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм'шт.*
48	С1214-208-0102'15.231.0,00148''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм'т*
49	С1224-104-0309'15.92''Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм'м^2*

50	У6103-101-201(РМ100533)(РМ295570)(КРЗП=1)'15.0,05''Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м^3'м^3*
51	С1212-101-0601'1,015.15.0,05''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
52	С1214-403-0101'15.1.0,00308''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
53	П2 Водосточная система крылец Лист 12*
54	П2 Демонтаж*
55	У6110-401-202(РМ279981)(КРЗП=1)(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0)#К-0,8'14.0,63+6.0,63+8.0,63''Устройство водосточных наружных систем для скатных кровель вертикальные элементы - водосточные трубы из ПВХ (демонтаж)'м*
56	П2 Крыльцо Кр-1*
57	У6110-401-202(РМ279981)(КРЗП=1)'14.0,63''Устройство водосточных наружных систем для скатных кровель вертикальные элементы - водосточные трубы из ПВХ'м*
58	С1224-106-0104'1''Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм'шт.*
59	С1224-106-0110'1+3''Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм'шт.*
60	С1224-106-0102'1.0,51+2.1,42''Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм'м*
61	С1224-106-0111'1''Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм'шт.*
62	С1224-106-0103'2''Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм'шт.*
63	С1214-208-0102'14.0,00148''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм'т*
64	С1224-104-0309'1,88''Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм'м^2*
65	У6103-101-201(РМ100533)(РМ295570)(КРЗП=1)'1.0,05''Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м^3'м^3*
66	С1212-101-0601'1,015.1.0,05''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
67	С1214-403-0101'1.1.0,00308''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
68	П2 Крыльцо Кр-3*
69	У6110-401-202(РМ279981)(КРЗП=1)'6.0,63''Устройство водосточных наружных систем для скатных кровель вертикальные элементы - водосточные трубы из ПВХ'м*
70	С1224-106-0104'1''Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм'шт.*
71	С1224-106-0110'1+3''Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм'шт.*
72	С1224-106-0102'1.0,51+2.1,42''Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм'м*
73	С1224-106-0111'1''Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм'шт.*
74	С1224-106-0103'2''Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм'шт.*
75	С1214-208-0102'6.0,00148''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм'т*
76	С1224-104-0309'0,64''Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм'м^2*
77	У6103-101-201(РМ100533)(РМ295570)(КРЗП=1)'1.0,05''Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м^3'м^3*
78	С1212-101-0601'1,015.1.0,05''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*

79	С1214-403-0101'1.1.0,00308''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
80	П2 Крыльцо Кр-5*
81	У6110-401-202(РМ279981)(КРЗП=1)'8.0,63''Устройство водосточных наружных систем для скатных кровель вертикальные элементы - водосточные трубы из ПВХ'м*
82	С1224-106-0104'1''Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм'шт.*
83	С1224-106-0110'1+3''Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм'шт.*
84	С1224-106-0102'1.0,51+2.1,42''Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм'м*
85	С1224-106-0111'1''Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм'шт.*
86	С1224-106-0103'2''Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм'шт.*
87	С1214-208-0102'8.0,00148''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм'т*
88	С1224-104-0309'1,16''Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм'м^2*
89	У6103-101-201(РМ100533)(РМ295570)(КРЗП=1)'1.0,05''Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м^3'м^3*
90	С1212-101-0601'1,015.1.0,05''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
91	С1214-403-0101'1.1.0,00308''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
92	П2 Крыльцо Лист 13*
93	П2 Демонтаж*
94	Е12-200101-0105'(6,9+18,2+2,9+1,4+5,1).0,04''Основание с покрытием цементобетонным. Разборка'м^3*
95	У6111-0503-0107'6,9+18,2+2,9+1,4+5,1''Очистка поверхности металлической щетками'м^2*
96	У6103-701-810(РМ295570)(КРЗП=1)'(22+57+9+4,5+15,87):1000''Армирование слоя подстилающего и набетонки'т*
97	С1214-403-0101'(22+57+9+4,5+15,87):1000''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
98	П2 Крыльцо Кр-1; 2*
99	У6109-0306-0105(РМ295969)'8,2+21,1''Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей'м^2*
100	С1233-202-0203'1,02.(8,2+21,1)''Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм'м^2*
101	П2 Пандус Пн-1*
102	У6109-102-104(РМ100078)(РМ100079)(РМ100081)(КРЗП=1)'0,43+0,18''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных'м^3*
103	С1211-201-0606'1,38.(0,43+0,18)''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм'м^3*
104	У6109-0102-0110(РС100467)'0,42+0,12''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
105	С1212-101-0409'1,02.(0,42+0,12)''Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W6'м^3*
106	У6103-101-302(РМ100467)(РМ295570)(КРЗП=1)'0,57+0,28''Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина от 300 до 500 мм'м^3*
107	С1212-101-0614'1,015.(0,57+0,28)''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W6'м^3*
108	С1214-403-0103'0,02573''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
109	С1214-210-0201'0,02283''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*

110	С1214-210-0101'0,00072''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
111	У6109-0306-0105(РМ295969)'4,2''Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей'м^2*
112	С1233-202-0203'1,02.4,2''Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм'м^2*
113	У6106-304-302(РМ281993)(КРЗП=1)'3''Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев'м*
114	С1222-503-0302(KLink=У6106-304-302 LinkR=281993)'1.3''Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм'м*
115	П2 Крыльцо Кр-3; 4; 5*
116	У6109-0306-0105(РМ295969)'3,6+1,4+5,1''Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей'м^2*
117	С1233-202-0203'1,02.(3,6+1,4+5,1)''Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм'м^2*
118	П2 Крыльцо Лист 14*
119	П2 Демонтаж*
120	Е12-200101-0105'(1,4+3,1+1,8+3,8+2,3+2).0,04''Основание с покрытием цементобетонным. Разборка'м^3*
121	У6111-0503-0107'1,4+3,1+1,8+3,8+2,3+2''Очистка поверхности металлической щетками'м^2*
122	У6103-701-810(РМ295570)(КРЗП=1)'(5,6+9,6+5,6+11,7+7,1+6,2):1000''Армирование слоя подстилающего и набетонки'т*
123	С1214-403-0101'(5,6+9,6+5,6+11,7+7,1+6,2):1000''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
124	П2 Крыльцо Кр-6 - Кр-11*
125	У6109-0306-0105(РМ295969)'1,6+3,5+1,8+4,3+2,8+2,4''Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей'м^2*
126	С1233-202-0203'1,02.(1,6+3,5+1,8+4,3+2,8+2,4)''Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм'м^2*
127	У6106-304-302(РМ281993)(КРЗП=1)'3,2+3''Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев'м*
128	С1222-503-0302(KLink=У6106-304-302 LinkR=281993)'3,2+3''Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм'м*
129	П2 Отмостка Лист 14*
130	П2 Демонтаж*
131	Е12-200101-0104'256.0,03''Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка'м^3*
132	Е12-200101-0105'256.0,1''Основание с покрытием цементобетонным. Разборка'м^3*
133	П2 Отмостка*
134	У6109-101-102(РМ100081)(КРЗП=1)'256''Уплотнение грунта щебнем'м^2*
135	С1211-201-0607(KLink=У6109-101-102 LinkR=100081)'0,051.256''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм'м^3*
136	У6109-0102-0110(РС100467)'256.0,1''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
137	С1212-101-0309'1,02.256.0,1''Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6'м^3*
138	У6113-301-201(РМ295487)(КРЗП=1)'256''Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см'м^2*
139	С1212-501-0304'0,0714.256''Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные СТ РК 1225-2019 типа Д, марки II'т*
140	П2 Устройство навеса Н-1 крыльцо Кр-2 Лист 15*
141	У6106-0302-0301(РМ295605)'(58,22+28,4+21,38+23,2+0,47+4,32):1000''Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м'т конструкций*

142	С1214-203-0102'(58,22+28,4):1000''Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У'т*
143	С1214-201-0102'(21,38+23,2):1000''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*
144	С1214-208-0103'(0,47+4,32):1000''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм'т*
145	У6110-101-505(РМ295694)(КРЗП=1)'4,8''Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон'м^2*
146	С1224-101-0505'1,106.4,8''Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия более 50 мкм'м^2*
147	С1261-102-0380'10,5''Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П'м*
148	С1217-105-0201'4,8.10''Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 50 мм'шт.*
149	У6110-0401-0101'2,3''Устройство желобов настенных'м*
150	У6112-401-115(РМ131489)(РМ272056)(РМ272060)(РМ295730)(РМ295950)(КРЗП=1)(РС146059)'4,5''Облицовка фасада металлосайдингом, с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов'м^2*
151	С1231-102-0104'1,1.4,5''Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета'м^2*
152	У6111-0501-0203'(58,22+28,4+21,38+23,2+0,47+4,32):1000.29''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ФЛ-ОЗК'м^2*
153	У6111-0501-0508'(58,22+28,4+21,38+23,2+0,47+4,32):1000.29''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-124'м^2*
154	П2 Устройство навеса Н-2 крыльцо Кр-4 Лист 16*
155	У6106-0302-0301(РМ295605)'(35,5+10,48+21,56+4,32):1000''Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м'т конструкций*
156	С1214-203-0102'(35,5):1000''Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У'т*
157	С1214-201-0102'(10,48+21,56):1000''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*
158	С1214-208-0103'(4,32):1000''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм'т*
159	У6110-101-505(РМ295694)(КРЗП=1)'3,3''Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон'м^2*
160	С1224-101-0505'1,106.3,3''Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия более 50 мкм'м^2*
161	С1261-102-0380'8,8''Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П'м*
162	С1217-105-0201'3,3.10''Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 50 мм'шт.*
163	У6110-202-104(РМ304014)(КРЗП=1)'1,8''Устройство конька для кровель из металлочерепицы'м*
164	С1224-105-0211'1,8''Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80'м*
165	У6112-401-115(РМ131489)(РМ272056)(РМ272060)(РМ295730)(РМ295950)(КРЗП=1)(РС146059)'2,6''Облицовка фасада металлосайдингом, с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов'м^2*
166	С1231-102-0104'1,1.2,6''Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета'м^2*

167	У6111-0501-0203'(35,5+10,48+21,56+4,32):1000.29''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ФЛ-ОЗК'м^2*
168	У6111-0501-0508'(35,5+10,48+21,56+4,32):1000.29''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-124'м^2*
169	П2 Устройство навеса Н-3 крыльцо Кр-7;8;11 Лист 17*
170	У6106-0302-0301(РМ295605)'3.(58,22+28,4+21,38+23,2+0,47+4,32):1000''Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м'т конструкций*
171	С1214-203-0102'3.(58,22+28,4):1000''Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У'т*
172	С1214-201-0102'3.(21,38+23,2):1000''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*
173	С1214-208-0103'3.(0,47+4,32):1000''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм'т*
174	У6110-101-505(РМ295694)(КРЗП=1)'3.4,8''Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон'м^2*
175	С1224-101-0505'1,106.3.4,8''Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия более 50 мкм'м^2*
176	С1261-102-0380'3.10,5''Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П'м*
177	С1217-105-0201'3.4,8.10''Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 50 мм'шт.*
178	У6112-401-115(РМ131489)(РМ272056)(РМ272060)(РМ295730)(РМ295950)(КРЗП=1)(РС146059)'3.5,5''Облицовка фасада металлосайдингом, с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов'м^2*
179	С1231-102-0104'1,1.3.5,5''Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета'м^2*
180	У6111-0501-0203'3.(58,22+28,4+21,38+23,2+0,47+4,32):1000.29''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ФЛ-ОЗК'м^2*
181	У6111-0501-0508'3.(58,22+28,4+21,38+23,2+0,47+4,32):1000.29''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-124'м^2*
182	П2 Устройство навеса Н-4 крыльцо Кр-10 Лист 18*
183	У6106-0302-0301(РМ295605)'(32,19):1000''Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м'т конструкций*
184	С1214-201-0102'(32,19):1000''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*
185	У6110-101-505(РМ295694)(КРЗП=1)'3,5''Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон'м^2*
186	С1224-101-0505'1,106.3,5''Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия более 50 мкм'м^2*
187	С1217-105-0201'3,5.10''Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 50 мм'шт.*
188	У6111-0501-0203'(32,19):1000.29''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ФЛ-ОЗК'м^2*
189	У6111-0501-0508'(32,19):1000.29''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-124'м^2*
190	П2 Здание котельной отделка фасадов Лист 20*
191	У6112-401-115(РМ131489)(РМ272056)(РМ272060)(РМ295730)(РМ295950)(КРЗП=1)(РС146059)'9+108''Облицовка фасада металлосайдингом, с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов'м^2*

192	С1231-102-0104'1,1.(9+108)''Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета'м^2*
193	С1261-107-0235'350''Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/''шт.*
194	С1261-102-0380(KLink=У6112-401-115 LinkR=131489)'2,2.117''Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П'м*
195	С1231-102-0402'6.3.0,06''Подсистема из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов с полимерно-порошковым покрытием тип облицовки: реечные панели'м^2*
196	С1217-102-0104'750.0,0000027+1400.0,0000018''Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный'т*
197	С1231-102-0301'100''Заклепка вытяжная алюминиевая для крепления хризотилцементных плит размерами 4 х 18 мм'шт.*
198	К'См.#Каржауова М.М.'ГИП#Сулейменова Р.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания и устройство ограждения территории КГКП "Ясли-сад №3 "Карлыгаш" по адресу г.Атырау, мкр. Сарыкамыс, ул.Букен би, 6

Шифр стройки 218

Наименование объекта - Основные объекты строительства

Шифр объекта 2-01-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-01-02

(Локальный сметный расчет)

на Архитектурные решения

(Наименование работ и затрат)

Основание: РП Том 3 Альбом 3

Сметная стоимость	**126829,346**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	47978,516	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	9,965	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2023г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**126829346**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			47636572
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*23913795*
		машины и механизмы	тенге			1086142
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*341944*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			78106630
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	9 965		
		Полы 1 этаж блок 1 Лист 11				
		Тип 1 керамич.плитка				
1	**У6109-201-101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м^2**	**9,63**	**1 520**	**14638**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			1 437	13838
		в том числе оплата труда рабочих			722	6953
1.1.1	20155 003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,565026	3 881	13836

1.2		машины и механизмы			82	790
		в том числе оплата труда машинистов			30	289
1.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,127193	6 044	769
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,127193*	*2 244*	*285*
1.2.2	2480 313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,9083786	26	24
1.3		материалы, изделия и конструкции			1	10
1.3.1	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,33705	33	11
2	**С1212-401-0106 212-401-0106 *РСНБ РК 2022***	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**$м^3$**	**0,196452**	**31 418**	**6172**
3	**У6109-306-102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	**$м^2$**	**9,63**	**5 909**	**56904**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			5 116	49267
		в том числе оплата труда рабочих			2 571	24759
3.1.1	20165 003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	10,616112	4 641	49269
3.2		машины и механизмы			212	2041
		в том числе оплата труда машинистов			72	693
3.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,2303496	6 044	1392
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2303496*	*2 244*	*517*
3.2.2	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0360547	11 560	417
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0360547*	*2 681*	*97*
3.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0280426	8 224	231
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0280426*	*2 681*	*75*
3.3		материалы, изделия и конструкции			581	5595
3.3.1	102636 212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,12519	28 631	3584
3.3.2	248387 215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	0,294678	6 786	2000
3.3.3	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,370755	33	12
4	**С1233-202-0102 233-202-0102 *РСНБ РК 2022***	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**$м^2$**	**9,8226**	**4 293**	**42168**
		Тип 2 керамич.плитка				
5	**У6109-201-101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**$м^2$**	**52**	**1 520**	**79040**

		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			1 437	74724
		в том числе оплата труда рабочих			722	37544
5.1.1	20155 003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	19,2504	3 881	74711
5.2		машины и механизмы			82	4264
		в том числе оплата труда машинистов			30	1560
5.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,686816	6 044	4151
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,686816*	*2 244*	*1541*
5.2.2	2480 313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	4,905056	26	128
5.3		материалы, изделия и конструкции			1	52
5.3.1	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1,82	33	60
6	**С1212-401-0106 212-401-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**$м^3$**	**1,0608**	**31 418**	**33328**
7	**У6111-0403-0101 6111-0403-0101** ***ЕСП РСНБ РК 2023***	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**	**$м^2$**	**52**	**5 740**	**298480**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			2 813	146276
		в том числе оплата труда рабочих			1 413	73476
7.1.1	20184 003-0151	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	22,4952	6 501	146241
7.2		машины и механизмы			170	8840
		в том числе оплата труда машинистов			25	1300
7.2.1	1015 343-501-0601	Термос 100 л	маш.-ч	3,2448	33	107
7.2.2	1238 321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	4,35344	1 114	4850
7.2.3	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,210912	6 044	1275
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,210912*	*2 244*	*473*
7.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,319072	8 224	2624
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,319072*	*2 681*	*855*
7.3		материалы, изделия и конструкции			2 757	143364
7.3.1	135512 235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	$м^2$	58,24	322	18753
7.3.2	144669 216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,17992	281 614	50668
7.3.3	146096 217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,00728	360 906	2627

7.3.4	286176 236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	49,4	1 223	60416
7.3.5	315957 217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,12012	88 056	10577
7.3.6	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0,26	1 103	287
8	**У6109-201-101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м^2**	**52**	**1 520**	**79040**
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			1 437	74724
		в том числе оплата труда рабочих			722	37544
8.1.1	20155 003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	19,2504	3 881	74711
8.2		машины и механизмы			82	4264
		в том числе оплата труда машинистов			30	1560
8.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,686816	6 044	4151
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,686816*	*2 244*	*1541*
8.2.2	2480 313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	4,905056	26	128
8.3		материалы, изделия и конструкции			1	52
8.3.1	249132 217-603-0104	Вода техническая	м^3	1,82	33	60
9	**С1212-401-0106 212-401-0106 *РСНБ РК 2022***	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м^3**	**1,0608**	**31 418**	**33328**
10	**У6109-306-102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	**м^2**	**52**	**5 909**	**307268**
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			5 116	266032
		в том числе оплата труда рабочих			2 571	133692
10.1.1	20165 003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	57,3248	4 641	266044
10.2		машины и механизмы			212	11024
		в том числе оплата труда машинистов			72	3744
10.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,24384	6 044	7518
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,24384*	*2 244*	*2791*
10.2.2	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,194688	11 560	2251
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,194688*	*2 681*	*522*
10.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,151424	8 224	1245
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,151424*	*2 681*	*406*

10.3		материалы, изделия и конструкции			581	30212
10.3.1	102636 212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,676	28 631	19355
10.3.2	248387 215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	1,5912	6 786	10798
10.3.3	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	2,002	33	66
11	**С1233-202-0102 233-202-0102 *РСНБ РК 2022***	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**$м^2$**	**53,04**	**4 293**	**227701**
		Тип 3 линолеум				
12	**У6111-0403-0602 6111-0403-0602 *ЕСП РСНБ РК 2023***	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых**	**$м^2$**	**242,82**	**360**	**87415**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			285	69204
		в том числе оплата труда рабочих			143	34723
12.1.1	20153 003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	18,502884	3 737	69145
12.2		машины и механизмы			75	18212
		в том числе оплата труда машинистов			25	6071
12.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,4040525	6 044	2442
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4040525*	*2 244*	*907*
12.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,9192493	8 224	15784
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,9192493*	*2 681*	*5146*
13	**С1215-304-0110 215-304-0110 *РСНБ РК 2022***	**Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15 мм**	**$м^2$**	**250,1046**	**2 320**	**580243**
14	**У6109-308-103 6109-0308-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023***	**Устройство покрытий (линолеум) на насухо, из готовых ковров на комнату**	**$м^2$**	**242,82**	**5 019**	**1218714**
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			753	182843
		в том числе оплата труда рабочих			379	92029
14.1.1	20161 003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	42,420654	4 312	182918
14.2		машины и механизмы			62	15055
		в том числе оплата труда машинистов			21	5099
14.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,8586115	6 044	5189
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,8586115*	*2 244*	*1927*
14.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,2121574	8 224	9969
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,2121574*	*2 681*	*3250*

14.2.3	149999 233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	$м^2$	252,5328	4 042	1020738
15	**С1233-101-0106** **233-101-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34**	**$м^2$**	**252,5328**	**3 354**	**846995**
16	**У6109-0402-0101** **6109-0402-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство профиля накладного (порога)**	**м порога**	**18**	**1 564**	**28152**
		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			803	14454
		в том числе оплата труда рабочих			404	7272
16.1.1	20165 003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,1158	4 641	14460
16.2		машины и механизмы			1	18
16.2.1	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,468	21	10
16.3		материалы, изделия и конструкции			760	13680
16.3.1	281888 233-204-0202	Порог стыкоперекрывающий из поливинилхлорида ГОСТ 19111-2001	м	18,9	703	13287
16.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,342	1 136	389
		Полы 1 этаж блок 2 Лист 12				
		Тип 1 керамич.плитка				
17	**У6109-201-101** **6109-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**$м^2$**	**91,95**	**1 520**	**139764**
		из них:				
17.1		затраты на труд рабочих			1 437	132132
		в том числе оплата труда рабочих			722	66388
17.1.1	20155 003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	34,03989	3 881	132109
17.2		машины и механизмы			82	7540
		в том числе оплата труда машинистов			30	2759
17.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,2144756	6 044	7340
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,2144756*	*2 244*	*2725*
17.2.2	2480 313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	8,6734596	26	226
17.3		материалы, изделия и конструкции			1	92
17.3.1	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	3,21825	33	106
18	**С1212-401-0106** **212-401-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**$м^3$**	**1,87578**	**31 418**	**58933**

19	**У6109-306-102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	**м^2**	**91,95**	**5 909**	**543333**
		из них:				
19.1		затраты на труд рабочих			5 116	470416
		в том числе оплата труда рабочих			2 571	236403
19.1.1	20165 003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	101,36568	4 641	470438
19.2		машины и механизмы			212	19493
		в том числе оплата труда машинистов			72	6620
19.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	2,199444	6 044	13293
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,199444*	*2 244*	*4936*
19.2.2	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,3442608	11 560	3980
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3442608*	*2 681*	*923*
19.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2677584	8 224	2202
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2677584*	*2 681*	*718*
19.3		материалы, изделия и конструкции			581	53423
19.3.1	102636 212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м^3	1,19535	28 631	34224
19.3.2	248387 215-206-0401	Опилки древесные	м^3	2,81367	6 786	19094
19.3.3	249132 217-603-0104	Вода техническая	м^3	3,540075	33	117
20	**С1233-202-0102 233-202-0102 *РСНБ РК 2022***	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**м^2**	**93,789**	**4 293**	**402636**
		Тип 2 керамич.плитка				
21	**У6109-201-101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м^2**	**45,94**	**1 520**	**69829**
		из них:				
21.1		затраты на труд рабочих			1 437	66016
		в том числе оплата труда рабочих			722	33169
21.1.1	20155 003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	17,006988	3 881	66004
21.2		машины и механизмы			82	3767
		в том числе оплата труда машинистов			30	1378
21.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,6067755	6 044	3667
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,6067755*	*2 244*	*1362*
21.2.2	2480 313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	4,3334283	26	113
21.3		материалы, изделия и конструкции			1	46

21.3.1	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1,6079	33	53
22	**С1212-401-0106 212-401-0106 *РСНБ РК 2022***	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**$м^3$**	**0,937176**	**31 418**	**29444**
23	**У6111-0403-0101 6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**	**$м^2$**	**45,94**	**5 740**	**263696**
		из них:				
23.1		затраты на труд рабочих			2 813	129229
		в том числе оплата труда рабочих			1 413	64913
23.1.1	20184 003-0151	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	19,873644	6 501	129199
23.2		машины и механизмы			170	7810
		в том числе оплата труда машинистов			25	1149
23.2.1	1015 343-501-0601	Термос 100 л	маш.-ч	2,866656	33	95
23.2.2	1238 321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	3,8460968	1 114	4285
23.2.3	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1863326	6 044	1126
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1863326*	*2 244*	*418*
23.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2818878	8 224	2318
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2818878*	*2 681*	*756*
23.3		материалы, изделия и конструкции			2 757	126657
23.3.1	135512 235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	$м^2$	51,4528	322	16568
23.3.2	144669 216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,1589524	281 614	44763
23.3.3	146096 217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,0064316	360 906	2321
23.3.4	286176 236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	43,643	1 223	53375
23.3.5	315957 217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,1061214	88 056	9345
23.3.6	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0,2297	1 103	253
24	**У6109-201-101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**$м^2$**	**45,94**	**1 520**	**69829**
		из них:				
24.1		затраты на труд рабочих			1 437	66016
		в том числе оплата труда рабочих			722	33169
24.1.1	20155 003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	17,006988	3 881	66004

24.2		машины и механизмы			82	3767
		в том числе оплата труда машинистов			30	1378
24.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,6067755	6 044	3667
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,6067755*	*2 244*	*1362*
24.2.2	2480 313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	4,3334283	26	113
24.3		материалы, изделия и конструкции			1	46
24.3.1	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1,6079	33	53
25	**С1212-401-0106 212-401-0106 *РСНБ РК 2022***	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**$м^3$**	**0,937176**	**31 418**	**29444**
26	**У6109-306-102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	**$м^2$**	**45,94**	**5 909**	**271459**
		из них:				
26.1		затраты на труд рабочих			5 116	235029
		в том числе оплата труда рабочих			2 571	118112
26.1.1	20165 003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	50,644256	4 641	235040
26.2		машины и механизмы			212	9740
		в том числе оплата труда машинистов			72	3308
26.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,0988848	6 044	6642
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,0988848*	*2 244*	*2466*
26.2.2	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,1719994	11 560	1988
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1719994*	*2 681*	*461*
26.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1337773	8 224	1100
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1337773*	*2 681*	*359*
26.3		материалы, изделия и конструкции			581	26691
26.3.1	102636 212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,59722	28 631	17099
26.3.2	248387 215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	1,405764	6 786	9540
26.3.3	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1,76869	33	58
27	**С1233-202-0102 233-202-0102 *РСНБ РК 2022***	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**$м^2$**	**46,8588**	**4 293**	**201165**
		Тип 3 линолеум				
28	**У6111-0403-0602 6111-0403-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых**	**$м^2$**	**173,74**	**360**	**62546**

		из них:				
28.1		затраты на труд рабочих			285	49516
		в том числе оплата труда рабочих			143	24845
28.1.1	20153 003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	13,238988	3 737	49474
28.2		машины и механизмы			75	13031
		в том числе оплата труда машинистов			25	4344
28.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,2891034	6 044	1747
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2891034*	*2 244*	*649*
28.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,373241	8 224	11294
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,373241*	*2 681*	*3682*
29	**С1215-304-0110 215-304-0110 *РСНБ РК 2022***	**Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15 мм**	**м^2**	**178,9522**	**2 320**	**415169**
30	**У6109-308-103 6109-0308-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство покрытий (линолеум) на насухо, из готовых ковров на комнату**	**м^2**	**173,74**	**5 019**	**872001**
		из них:				
30.1		затраты на труд рабочих			753	130826
		в том числе оплата труда рабочих			379	65847
30.1.1	20161 003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	30,352378	4 312	130879
30.2		машины и механизмы			62	10772
		в том числе оплата труда машинистов			21	3649
30.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,6143446	6 044	3713
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,6143446*	*2 244*	*1379*
30.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,8673101	8 224	7133
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,8673101*	*2 681*	*2325*
30.2.3	149999 233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м^2	180,6896	4 042	730347
31	**С1233-101-0106 233-101-0106 *РСНБ РК 2022***	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34**	**м^2**	**180,6896**	**3 354**	**606033**
32	**У6109-0402-0101 6109-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство профиля накладного (порога)**	**м порога**	**35,1**	**1 564**	**54896**
		из них:				
32.1		затраты на труд рабочих			803	28185
		в том числе оплата труда рабочих			404	14180
32.1.1	20165 003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	6,07581	4 641	28198
32.2		машины и механизмы			1	35

32.2.1	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,9126	21	19
32.3		материалы, изделия и конструкции			760	26676
32.3.1	281888 233-204-0202	Порог стыкоперекрывающий из поливинилхлорида ГОСТ 19111-2001	м	36,855	703	25909
32.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,6669	1 136	758
		Полы 1 этаж блок 3 Лист 13				
		Тип 1 керамич.плитка				
33	**У6109-201-101 6109-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м^2**	**16,59**	**1 520**	**25217**
		из них:				
33.1		затраты на труд рабочих			1 437	23840
		в том числе оплата труда рабочих			722	11978
33.1.1	20155 003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	6,141618	3 881	23836
33.2		машины и механизмы			82	1361
		в том числе оплата труда машинистов			30	498
33.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,2191207	6 044	1324
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2191207*	*2 244*	*492*
33.2.2	2480 313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,5649015	26	41
33.3		материалы, изделия и конструкции			1	17
33.3.1	249132 217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,58065	33	19
34	**С1212-401-0106 212-401-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м^3**	**0,338436**	**31 418**	**10633**
35	**У6109-306-102 6109-0306-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	**м^2**	**16,59**	**5 909**	**98030**
		из них:				
35.1		затраты на труд рабочих			5 116	84874
		в том числе оплата труда рабочих			2 571	42653
35.1.1	20165 003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	18,288816	4 641	84878
35.2		машины и механизмы			212	3517
		в том числе оплата труда машинистов			72	1194
35.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,3968328	6 044	2398
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3968328*	*2 244*	*890*
35.2.2	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,062113	11 560	718
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,062113*	*2 681*	*167*

35.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0483101	8 224	397
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0483101*	*2 681*	*130*
35.3		материалы, изделия и конструкции			581	9639
35.3.1	102636 212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,21567	28 631	6175
35.3.2	248387 215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	0,507654	6 786	3445
35.3.3	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,638715	33	21
36	**С1233-202-0102** **233-202-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**$м^2$**	**16,9218**	**4 293**	**72645**
		Тип 2 керамич.плитка				
37	**У6109-201-101** **6109-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**$м^2$**	**55,95**	**1 520**	**85044**
		из них:				
37.1		затраты на труд рабочих			1 437	80400
		в том числе оплата труда рабочих			722	40396
37.1.1	20155 003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	20,71269	3 881	80386
37.2		машины и механизмы			82	4588
		в том числе оплата труда машинистов			30	1679
37.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,7389876	6 044	4466
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,7389876*	*2 244*	*1658*
37.2.2	2480 313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	5,2776516	26	137
37.3		материалы, изделия и конструкции			1	56
37.3.1	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1,95825	33	65
38	**С1212-401-0106** **212-401-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**$м^3$**	**1,14138**	**31 418**	**35860**
39	**У6111-0403-0101** **6111-0403-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**	**$м^2$**	**55,95**	**5 740**	**321153**
		из них:				
39.1		затраты на труд рабочих			2 813	157387
		в том числе оплата труда рабочих			1 413	79057
39.1.1	20184 003-0151	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	24,20397	6 501	157350
39.2		машины и механизмы			170	9512
		в том числе оплата труда машинистов			25	1399

39.2.1	1015 343-501-0601	Термос 100 л	маш.-ч	3,49128	33	115
39.2.2	1238 321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	4,684134	1 114	5218
39.2.3	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,2269332	6 044	1372
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2269332*	*2 244*	*509*
39.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3433092	8 224	2823
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3433092*	*2 681*	*920*
39.3		материалы, изделия и конструкции			2 757	154254
39.3.1	135512 235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	$м^2$	62,664	322	20178
39.3.2	144669 216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,193587	281 614	54517
39.3.3	146096 217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,007833	360 906	2827
39.3.4	286176 236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	53,1525	1 223	65006
39.3.5	315957 217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,1292445	88 056	11381
39.3.6	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0,27975	1 103	309
40	**У6109-201-101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**$м^2$**	**55,95**	**1 520**	**85044**
		из них:				
40.1		затраты на труд рабочих			1 437	80400
		в том числе оплата труда рабочих			722	40396
40.1.1	20155 003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	20,71269	3 881	80386
40.2		машины и механизмы			82	4588
		в том числе оплата труда машинистов			30	1679
40.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,7389876	6 044	4466
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,7389876*	*2 244*	*1658*
40.2.2	2480 313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	5,2776516	26	137
40.3		материалы, изделия и конструкции			1	56
40.3.1	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1,95825	33	65
41	**С1212-401-0106 212-401-0106 *РСНБ РК 2022***	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**$м^3$**	**1,14138**	**31 418**	**35860**

42	**У6109-306-102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	**м^2**	**55,95**	**5 909**	**330609**
		из них:				
42.1		затраты на труд рабочих			5 116	286240
		в том числе оплата труда рабочих			2 571	143847
42.1.1	20165 003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	61,67928	4 641	286254
42.2		машины и механизмы			212	11861
		в том числе оплата труда машинистов			72	4028
42.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,338324	6 044	8089
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,338324*	*2 244*	*3003*
42.2.2	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,2094768	11 560	2422
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2094768*	*2 681*	*562*
42.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1629264	8 224	1340
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1629264*	*2 681*	*437*
42.3		материалы, изделия и конструкции			581	32507
42.3.1	102636 212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м^3	0,72735	28 631	20825
42.3.2	248387 215-206-0401	Опилки древесные	м^3	1,71207	6 786	11618
42.3.3	249132 217-603-0104	Вода техническая	м^3	2,154075	33	71
43	**С1233-202-0102 233-202-0102 *РСНБ РК 2022***	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**м^2**	**57,069**	**4 293**	**244997**
		Тип 3 линолеум				
44	**У6111-0403-0602 6111-0403-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых**	**м^2**	**243,2**	**360**	**87552**
		из них:				
44.1		затраты на труд рабочих			285	69312
		в том числе оплата труда рабочих			143	34778
44.1.1	20153 003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	18,53184	3 737	69253
44.2		машины и механизмы			75	18240
		в том числе оплата труда машинистов			25	6080
44.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,4046848	6 044	2446
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4046848*	*2 244*	*908*
44.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,9222528	8 224	15809
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,9222528*	*2 681*	*5154*

45	**С1215-304-0110 215-304-0110 *РСНБ РК 2022***	**Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15 мм**	**м^2**	**250,496**	**2 320**	**581151**
46	**У6109-308-103 6109-0308-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство покрытий (линолеум) на насухо, из готовых ковров на комнату**	**м^2**	**243,2**	**5 019**	**1220621**
		из них:				
46.1		затраты на труд рабочих			753	183130
		в том числе оплата труда рабочих			379	92173
46.1.1	20161 003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	42,48704	4 312	183204
46.2		машины и механизмы			62	15078
		в том числе оплата труда машинистов			21	5107
46.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,8599552	6 044	5198
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,8599552*	*2 244*	*1930*
46.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,2140544	8 224	9984
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,2140544*	*2 681*	*3255*
46.2.3	149999 233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м^2	252,928	4 042	1022335
47	**С1233-101-0106 233-101-0106 *РСНБ РК 2022***	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34**	**м^2**	**252,928**	**3 354**	**848321**
48	**У6109-0402-0101 6109-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство профиля накладного (порога)**	**м порога**	**41,4**	**1 564**	**64750**
		из них:				
48.1		затраты на труд рабочих			803	33244
		в том числе оплата труда рабочих			404	16726
48.1.1	20165 003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	7,16634	4 641	33259
48.2		машины и механизмы			1	41
48.2.1	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,0764	21	23
48.3		материалы, изделия и конструкции			760	31464
48.3.1	281888 233-204-0202	Порог стыкоперекрывающий из поливинилхлорида ГОСТ 19111-2001	м	43,47	703	30559
48.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,7866	1 136	894
		Полы 1 этаж блок 4 Лист 14				
		Тип 1 керамич.плитка				
49	**У6109-201-101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м^2**	**39,17**	**1 520**	**59538**
		из них:				

49.1		затраты на труд рабочих			1 437	56287
		в том числе оплата труда рабочих			722	28281
49.1.1	20155 003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	14,500734	3 881	56277
49.2		машины и механизмы			82	3212
		в том числе оплата труда машинистов			30	1175
49.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,5173574	6 044	3127
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5173574*	*2 244*	*1161*
49.2.2	2480 313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	3,6948278	26	96
49.3		материалы, изделия и конструкции			1	39
49.3.1	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1,37095	33	45
50	**С1212-401-0106** **212-401-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**$м^3$**	**0,799068**	**31 418**	**25105**
51	**У6109-306-102** **6109-0306-0102** ***ЕСП РСНБ РК 2023***	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	**$м^2$**	**39,17**	**5 909**	**231456**
		из них:				
51.1		затраты на труд рабочих			5 116	200394
		в том числе оплата труда рабочих			2 571	100706
51.1.1	20165 003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	43,181008	4 641	200403
51.2		машины и механизмы			212	8304
		в том числе оплата труда машинистов			72	2820
51.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,9369464	6 044	5663
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,9369464*	*2 244*	*2103*
51.2.2	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,1466525	11 560	1695
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1466525*	*2 681*	*393*
51.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,114063	8 224	938
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,114063*	*2 681*	*306*
51.3		материалы, изделия и конструкции			581	22758
51.3.1	102636 212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,50921	28 631	14579
51.3.2	248387 215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	1,198602	6 786	8134
51.3.3	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1,508045	33	50
52	**С1233-202-0102** **233-202-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**$м^2$**	**39,9534**	**4 293**	**171520**

		Тип 2 керамич.плитка				
53	**У6109-201-101** **6109-0201-0101** ***ЕСП РСНБ РК 2023***	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м^2**	**40,74**	**1 520**	**61925**
		из них:				
53.1		затраты на труд рабочих			1 437	58543
		в том числе оплата труда рабочих			722	29414
53.1.1	20155 003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	15,081948	3 881	58533
53.2		машины и механизмы			82	3340
		в том числе оплата труда машинистов			30	1222
53.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,5380939	6 044	3252
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5380939*	*2 244*	*1207*
53.2.2	2480 313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	3,8429227	26	100
53.3		материалы, изделия и конструкции			1	41
53.3.1	249132 217-603-0104	Вода техническая	м^3	1,4259	33	47
54	**С1212-401-0106** **212-401-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м^3**	**0,831096**	**31 418**	**26111**
55	**У6111-0403-0101** **6111-0403-0101** ***ЕСП РСНБ РК 2023***	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**	**м^2**	**40,74**	**5 740**	**233848**
		из них:				
55.1		затраты на труд рабочих			2 813	114602
		в том числе оплата труда рабочих			1 413	57566
55.1.1	20184 003-0151	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	17,624124	6 501	114574
55.2		машины и механизмы			170	6926
		в том числе оплата труда машинистов			25	1019
55.2.1	1015 343-501-0601	Термос 100 л	маш.-ч	2,542176	33	84
55.2.2	1238 321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	3,4107528	1 114	3800
55.2.3	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1652414	6 044	999
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1652414*	*2 244*	*371*
55.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2499806	8 224	2056
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2499806*	*2 681*	*670*
55.3		материалы, изделия и конструкции			2 757	112320
55.3.1	135512 235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м^2	45,6288	322	14692

55.3.2	144669 216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,1409604	281 614	39696
55.3.3	146096 217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,0057036	360 906	2058
55.3.4	286176 236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	38,703	1 223	47334
55.3.5	315957 217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,0941094	88 056	8287
55.3.6	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0,2037	1 103	225
56	**У6109-201-101** **6109-0201-0101** ***ЕСП РСНБ РК 2023***	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м^2**	**40,74**	**1 520**	**61925**
		из них:				
56.1		затраты на труд рабочих			1 437	58543
		в том числе оплата труда рабочих			722	29414
56.1.1	20155 003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	15,081948	3 881	58533
56.2		машины и механизмы			82	3340
		в том числе оплата труда машинистов			30	1222
56.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,5380939	6 044	3252
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5380939*	*2 244*	*1207*
56.2.2	2480 313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	3,8429227	26	100
56.3		материалы, изделия и конструкции			1	41
56.3.1	249132 217-603-0104	Вода техническая	м^3	1,4259	33	47
57	**С1212-401-0106** **212-401-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м^3**	**0,831096**	**31 418**	**26111**
58	**У6109-306-102** **6109-0306-0102** ***ЕСП РСНБ РК 2023***	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	**м^2**	**40,74**	**5 909**	**240733**
		из них:				
58.1		затраты на труд рабочих			5 116	208426
		в том числе оплата труда рабочих			2 571	104743
58.1.1	20165 003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	44,911776	4 641	208436
58.2		машины и механизмы			212	8637
		в том числе оплата труда машинистов			72	2933
58.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,9745008	6 044	5890
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,9745008*	*2 244*	*2187*
58.2.2	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,1525306	11 560	1763

		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1525306*	*2 681*	*409*
58.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1186349	8 224	976
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1186349*	*2 681*	*318*
58.3		материалы, изделия и конструкции			581	23670
58.3.1	102636 212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,52962	28 631	15164
58.3.2	248387 215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	1,246644	6 786	8460
58.3.3	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1,56849	33	52
59	**С1233-202-0102 233-202-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**$м^2$**	**41,5548**	**4 293**	**178395**
		Тип 3 линолеум				
60	**У6111-0403-0602 6111-0403-0602** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых**	**$м^2$**	**457,75**	**360**	**164790**
		из них:				
60.1		затраты на труд рабочих			285	130459
		в том числе оплата труда рабочих			143	65458
60.1.1	20153 003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	34,88055	3 737	130349
60.2		машины и механизмы			75	34332
		в том числе оплата труда машинистов			25	11444
60.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,761696	6 044	4604
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,761696*	*2 244*	*1709*
60.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	3,618056	8 224	29755
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,618056*	*2 681*	*9700*
61	**С1215-304-0110 215-304-0110** ***РСНБ РК 2022***	**Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15 мм**	**$м^2$**	**471,4825**	**2 320**	**1093839**
62	**У6109-308-103 6109-0308-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство покрытий (линолеум) на насухо, из готовых ковров на комнату**	**$м^2$**	**457,75**	**5 019**	**2297447**
		из них:				
62.1		затраты на труд рабочих			753	344686
		в том числе оплата труда рабочих			379	173487
62.1.1	20161 003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	79,968925	4 312	344826
62.2		машины и механизмы			62	28381
		в том числе оплата труда машинистов			21	9613
62.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,618604	6 044	9783

		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,618604*	*2 244*	*3632*
62.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,285088	8 224	18793
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,285088*	*2 681*	*6126*
62.2.3	149999 233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	$м^2$	476,06	4 042	1924235
63	**С1233-101-0106** **233-101-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34**	**$м^2$**	**476,06**	**3 354**	**1596705**
64	**У6109-0402-0101** **6109-0402-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство профиля накладного (порога)**	**м порога**	**35,1**	**1 564**	**54896**
		из них:				
64.1		затраты на труд рабочих			803	28185
		в том числе оплата труда рабочих			404	14180
64.1.1	20165 003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	6,07581	4 641	28198
64.2		машины и механизмы			1	35
64.2.1	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,9126	21	19
64.3		материалы, изделия и конструкции			760	26676
64.3.1	281888 233-204-0202	Порог стыкоперекрывающий из поливинилхлорида ГОСТ 19111-2001	м	36,855	703	25909
64.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,6669	1 136	758
		Полы 2 этаж блок 1 Лист 15				
		Тип 2 керамич.плитка				
65	**У6109-201-101** **6109-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**$м^2$**	**52**	**1 520**	**79040**
		из них:				
65.1		затраты на труд рабочих			1 437	74724
		в том числе оплата труда рабочих			722	37544
65.1.1	20155 003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	19,2504	3 881	74711
65.2		машины и механизмы			82	4264
		в том числе оплата труда машинистов			30	1560
65.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,686816	6 044	4151
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,686816*	*2 244*	*1541*
65.2.2	2480 313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	4,905056	26	128
65.3		материалы, изделия и конструкции			1	52
65.3.1	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1,82	33	60

66	**С1212-401-0106 212-401-0106 *РСНБ РК 2022***	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м^3**	**1,0608**	**31 418**	**33328**
67	**У6111-0403-0101 6111-0403-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023***	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**	**м^2**	**52**	**5 740**	**298480**
		из них:				
67.1		затраты на труд рабочих			2 813	146276
		в том числе оплата труда рабочих			1 413	73476
67.1.1	20184 003-0151	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	22,4952	6 501	146241
67.2		машины и механизмы			170	8840
		в том числе оплата труда машинистов			25	1300
67.2.1	1015 343-501-0601	Термос 100 л	маш.-ч	3,2448	33	107
67.2.2	1238 321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	4,35344	1 114	4850
67.2.3	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,210912	6 044	1275
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,210912*	*2 244*	*473*
67.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,319072	8 224	2624
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,319072*	*2 681*	*855*
67.3		материалы, изделия и конструкции			2 757	143364
67.3.1	135512 235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м^2	58,24	322	18753
67.3.2	144669 216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,17992	281 614	50668
67.3.3	146096 217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,00728	360 906	2627
67.3.4	286176 236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	49,4	1 223	60416
67.3.5	315957 217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,12012	88 056	10577
67.3.6	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0,26	1 103	287
68	**У6109-201-101 6109-0201-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023***	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м^2**	**52**	**1 520**	**79040**
		из них:				
68.1		затраты на труд рабочих			1 437	74724
		в том числе оплата труда рабочих			722	37544
68.1.1	20155 003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	19,2504	3 881	74711
68.2		машины и механизмы			82	4264
		в том числе оплата труда машинистов			30	1560

68.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,686816	6 044	4151
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,686816*	*2 244*	*1541*
68.2.2	2480 313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	4,905056	26	128
68.3		материалы, изделия и конструкции			1	52
68.3.1	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1,82	33	60
69	**С1212-401-0106 212-401-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**$м^3$**	**1,0608**	**31 418**	**33328**
70	**У6109-306-102 6109-0306-0102** ***ЕСП РСНБ РК 2023***	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	**$м^2$**	**52**	**5 909**	**307268**
		из них:				
70.1		затраты на труд рабочих			5 116	266032
		в том числе оплата труда рабочих			2 571	133692
70.1.1	20165 003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	57,3248	4 641	266044
70.2		машины и механизмы			212	11024
		в том числе оплата труда машинистов			72	3744
70.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,24384	6 044	7518
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,24384*	*2 244*	*2791*
70.2.2	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,194688	11 560	2251
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,194688*	*2 681*	*522*
70.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,151424	8 224	1245
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,151424*	*2 681*	*406*
70.3		материалы, изделия и конструкции			581	30212
70.3.1	102636 212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,676	28 631	19355
70.3.2	248387 215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	1,5912	6 786	10798
70.3.3	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	2,002	33	66
71	**С1233-202-0102 233-202-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**$м^2$**	**53,04**	**4 293**	**227701**
		Тип 3 линолеум				
72	**У6111-0403-0602 6111-0403-0602** ***ЕСП РСНБ РК 2023***	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых**	**$м^2$**	**247,12**	**360**	**88963**
		из них:				
72.1		затраты на труд рабочих			285	70429

		в том числе оплата труда рабочих			143	35338
72.1.1	20153 003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	18,830544	3 737	70370
72.2		машины и механизмы			75	18534
		в том числе оплата труда машинистов			25	6178
72.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,4112077	6 044	2485
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4112077*	*2 244*	*923*
72.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,9532365	8 224	16063
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,9532365*	*2 681*	*5237*
73	**С1215-304-0110 215-304-0110 *РСНБ РК 2022***	**Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15 мм**	**м^2**	**254,5336**	**2 320**	**590518**
74	**У6109-308-103 6109-0308-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство покрытий (линолеум) на насухо, из готовых ковров на комнату**	**м^2**	**247,12**	**5 019**	**1240295**
		из них:				
74.1		затраты на труд рабочих			753	186081
		в том числе оплата труда рабочих			379	93658
74.1.1	20161 003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	43,171864	4 312	186157
74.2		машины и механизмы			62	15322
		в том числе оплата труда машинистов			21	5190
74.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,8738163	6 044	5281
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,8738163*	*2 244*	*1961*
74.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,233623	8 224	10145
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,233623*	*2 681*	*3307*
74.2.3	149999 233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м^2	257,0048	4 042	1038813
75	**С1233-101-0106 233-101-0106 *РСНБ РК 2022***	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34**	**м^2**	**257,0048**	**3 354**	**861994**
76	**У6109-0402-0101 6109-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство профиля накладного (порога)**	**м порога**	**18**	**1 564**	**28152**
		из них:				
76.1		затраты на труд рабочих			803	14454
		в том числе оплата труда рабочих			404	7272
76.1.1	20165 003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,1158	4 641	14460
76.2		машины и механизмы			1	18
76.2.1	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,468	21	10

76.3		материалы, изделия и конструкции			760	13680
76.3.1	281888 233-204-0202	Порог стыкоперекрывающий из поливинилхлорида ГОСТ 19111-2001	м	18,9	703	13287
76.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,342	1 136	389
		Полы 2 этаж блок 1 Лист 16				
		Тип 1 керамич.плитка				
77	**У6109-201-101** **6109-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м^2**	**18,08**	**1 520**	**27482**
		из них:				
77.1		затраты на труд рабочих			1 437	25981
		в том числе оплата труда рабочих			722	13054
77.1.1	20155 003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	6,693216	3 881	25976
77.2		машины и механизмы			82	1482
		в том числе оплата труда машинистов			30	542
77.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,2388006	6 044	1443
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2388006*	*2 244*	*536*
77.2.2	2480 313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,7054502	26	44
77.3		материалы, изделия и конструкции			1	18
77.3.1	249132 217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,6328	33	21
78	**С1212-401-0106** **212-401-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м^3**	**0,368832**	**31 418**	**11588**
79	**У6109-306-102** **6109-0306-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	**м^2**	**18,08**	**5 909**	**106835**
		из них:				
79.1		затраты на труд рабочих			5 116	92497
		в том числе оплата труда рабочих			2 571	46484
79.1.1	20165 003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	19,931392	4 641	92502
79.2		машины и механизмы			212	3833
		в том числе оплата труда машинистов			72	1302
79.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,4324736	6 044	2614
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4324736*	*2 244*	*970*
79.2.2	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0676915	11 560	783
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0676915*	*2 681*	*181*
79.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,052649	8 224	433

		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,052649*	*2 681*	*141*
79.3		материалы, изделия и конструкции			581	10504
79.3.1	102636 212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,23504	28 631	6729
79.3.2	248387 215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	0,553248	6 786	3754
79.3.3	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,69608	33	23
80	**С1233-202-0102 233-202-0102 *РСНБ РК 2022***	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**$м^2$**	**18,4416**	**4 293**	**79170**
		Тип 3 линолеум				
81	**У6111-0403-0602 6111-0403-0602 *ЕСП РСНБ РК 2023***	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых**	**$м^2$**	**252,27**	**360**	**90817**
		из них:				
81.1		затраты на труд рабочих			285	71897
		в том числе оплата труда рабочих			143	36075
81.1.1	20153 003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	19,222974	3 737	71836
81.2		машины и механизмы			75	18921
		в том числе оплата труда машинистов			25	6307
81.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,4197773	6 044	2537
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4197773*	*2 244*	*942*
81.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,9939421	8 224	16398
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,9939421*	*2 681*	*5346*
82	**С1215-304-0110 215-304-0110 *РСНБ РК 2022***	**Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15 мм**	**$м^2$**	**259,8381**	**2 320**	**602824**
83	**У6109-308-103 6109-0308-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023***	**Устройство покрытий (линолеум) на насухо, из готовых ковров на комнату**	**$м^2$**	**252,27**	**5 019**	**1266143**
		из них:				
83.1		затраты на труд рабочих			753	189959
		в том числе оплата труда рабочих			379	95610
83.1.1	20161 003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	44,071569	4 312	190037
83.2		машины и механизмы			62	15641
		в том числе оплата труда машинистов			21	5298
83.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,8920267	6 044	5391
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,8920267*	*2 244*	*2002*
83.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,2593318	8 224	10357

		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,2593318*	*2 681*	*3376*
83.2.3	149999 233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	$м^2$	262,3608	4 042	1060462
84	**С1233-101-0106** **233-101-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34**	**$м^2$**	**262,3608**	**3 354**	**879958**
85	**У6109-0402-0101** **6109-0402-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство профиля накладного (порога)**	**м порога**	**16,2**	**1 564**	**25337**
		из них:				
85.1		затраты на труд рабочих			803	13009
		в том числе оплата труда рабочих			404	6545
85.1.1	20165 003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,80422	4 641	13014
85.2		машины и механизмы			1	16
85.2.1	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,4212	21	9
85.3		материалы, изделия и конструкции			760	12312
85.3.1	281888 233-204-0202	Порог стыкоперекрывающий из поливинилхлорида ГОСТ 19111-2001	м	17,01	703	11958
85.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,3078	1 136	350
		Полы 2 этаж блок 3 Лист 17				
		Тип 2 керамич.плитка				
86	**У6109-201-101** **6109-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**$м^2$**	**50,68**	**1 520**	**77034**
		из них:				
86.1		затраты на труд рабочих			1 437	72827
		в том числе оплата труда рабочих			722	36591
86.1.1	20155 003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	18,761736	3 881	72814
86.2		машины и механизмы			82	4155
		в том числе оплата труда машинистов			30	1520
86.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,6693814	6 044	4046
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,6693814*	*2 244*	*1502*
86.2.2	2480 313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	4,780543	26	124
86.3		материалы, изделия и конструкции			1	51
86.3.1	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1,7738	33	59
87	**С1212-401-0106** **212-401-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**$м^3$**	**1,033872**	**31 418**	**32482**

88	**У6111-0403-0101** **6111-0403-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**	**м²**	**50,68**	**5 740**	**290903**
		из них:				
88.1		затраты на труд рабочих			2 813	142563
		в том числе оплата труда рабочих			1 413	71611
88.1.1	20184 003-0151	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	21,924168	6 501	142529
88.2		машины и механизмы			170	8616
		в том числе оплата труда машинистов			25	1267
88.2.1	1015 343-501-0601	Термос 100 л	маш.-ч	3,162432	33	104
88.2.2	1238 321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	4,2429296	1 114	4727
88.2.3	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,2055581	6 044	1242
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2055581*	*2 244*	*461*
88.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3109725	8 224	2557
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3109725*	*2 681*	*834*
88.3		материалы, изделия и конструкции			2 757	139725
88.3.1	135512 235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м²	56,7616	322	18277
88.3.2	144669 216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,1753528	281 614	49382
88.3.3	146096 217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,0070952	360 906	2561
88.3.4	286176 236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	48,146	1 223	58883
88.3.5	315957 217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,1170708	88 056	10309
88.3.6	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0,2534	1 103	280
89	**У6109-201-101** **6109-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м²**	**50,68**	**1 520**	**77034**
		из них:				
89.1		затраты на труд рабочих			1 437	72827
		в том числе оплата труда рабочих			722	36591
89.1.1	20155 003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	18,761736	3 881	72814
89.2		машины и механизмы			82	4155
		в том числе оплата труда машинистов			30	1520
89.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,6693814	6 044	4046
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,6693814*	*2 244*	*1502*

89.2.2	2480 313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	4,780543	26	124
89.3		материалы, изделия и конструкции			1	51
89.3.1	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1,7738	33	59
90	**С1212-401-0106 212-401-0106 *РСНБ РК 2022***	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**$м^3$**	**1,033872**	**31 418**	**32482**
91	**У6109-306-102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	**$м^2$**	**50,68**	**5 909**	**299468**
		из них:				
91.1		затраты на труд рабочих			5 116	259279
		в том числе оплата труда рабочих			2 571	130298
91.1.1	20165 003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	55,869632	4 641	259291
91.2		машины и механизмы			212	10744
		в том числе оплата труда машинистов			72	3649
91.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,2122656	6 044	7327
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,2122656*	*2 244*	*2720*
91.2.2	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,1897459	11 560	2193
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1897459*	*2 681*	*509*
91.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1475802	8 224	1214
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1475802*	*2 681*	*396*
91.3		материалы, изделия и конструкции			581	29445
91.3.1	102636 212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,65884	28 631	18863
91.3.2	248387 215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	1,550808	6 786	10524
91.3.3	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1,95118	33	64
92	**С1233-202-0102 233-202-0102 *РСНБ РК 2022***	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**$м^2$**	**51,6936**	**4 293**	**221921**
		Тип 3 линолеум				
93	**У6111-0403-0602 6111-0403-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых**	**$м^2$**	**250,47**	**360**	**90169**
		из них:				
93.1		затраты на труд рабочих			285	71384
		в том числе оплата труда рабочих			143	35817
93.1.1	20153 003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	19,085814	3 737	71324

93.2		машины и механизмы			75	18786
		в том числе оплата труда машинистов			25	6262
93.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,4167821	6 044	2519
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4167821*	*2 244*	*935*
93.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,9797149	8 224	16281
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,9797149*	*2 681*	*5308*
94	**С1215-304-0110 215-304-0110 *РСНБ РК 2022***	**Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15 мм**	**м^2**	**257,9841**	**2 320**	**598523**
95	**У6109-308-103 6109-0308-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство покрытий (линолеум) на насухо, из готовых ковров на комнату**	**м^2**	**250,47**	**5 019**	**1257109**
		из них:				
95.1		затраты на труд рабочих			753	188604
		в том числе оплата труда рабочих			379	94928
95.1.1	20161 003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	43,757109	4 312	188681
95.2		машины и механизмы			62	15529
		в том числе оплата труда машинистов			21	5260
95.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,8856619	6 044	5353
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,8856619*	*2 244*	*1987*
95.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,2503462	8 224	10283
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,2503462*	*2 681*	*3352*
95.2.3	149999 233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м^2	260,4888	4 042	1052896
96	**С1233-101-0106 233-101-0106 *РСНБ РК 2022***	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34**	**м^2**	**260,4888**	**3 354**	**873679**
97	**У6109-0402-0101 6109-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство профиля накладного (порога)**	**м порога**	**18**	**1 564**	**28152**
		из них:				
97.1		затраты на труд рабочих			803	14454
		в том числе оплата труда рабочих			404	7272
97.1.1	20165 003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,1158	4 641	14460
97.2		машины и механизмы			1	18
97.2.1	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,468	21	10
97.3		материалы, изделия и конструкции			760	13680
97.3.1	281888 233-204-0202	Порог стыкоперекрывающий из поливинилхлорида ГОСТ 19111-2001	м	18,9	703	13287

97.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,342	1 136	389
		Полы 2 этаж блок 4 Лист 18				
		Тип 1 керамич.плитка				
98	**У6109-201-101** **6109-0201-0101** ***ЕСП РСНБ РК 2023***	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м^2**	**23,32**	**1 520**	**35446**
		из них:				
98.1		затраты на труд рабочих			1 437	33511
		в том числе оплата труда рабочих			722	16837
98.1.1	20155 003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	8,633064	3 881	33505
98.2		машины и механизмы			82	1913
		в том числе оплата труда машинистов			30	700
98.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,3080106	6 044	1862
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3080106*	*2 244*	*691*
98.2.2	2480 313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	2,199729	26	57
98.3		материалы, изделия и конструкции			1	23
98.3.1	249132 217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,8162	33	27
99	**С1212-401-0106** **212-401-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м^3**	**0,475728**	**31 418**	**14946**
100	**У6109-306-102** **6109-0306-0102** ***ЕСП РСНБ РК 2023***	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	**м^2**	**23,32**	**5 909**	**137798**
		из них:				
100.1		затраты на труд рабочих			5 116	119305
		в том числе оплата труда рабочих			2 571	59956
100.1.1	20165 003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	25,707968	4 641	119311
100.2		машины и механизмы			212	4944
		в том числе оплата труда машинистов			72	1679
100.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,5578144	6 044	3371
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5578144*	*2 244*	*1252*
100.2.2	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0873101	11 560	1009
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0873101*	*2 681*	*234*
100.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0679078	8 224	558
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0679078*	*2 681*	*182*
100.3		материалы, изделия и конструкции			581	13549

100.3.1	102636 212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м^3	0,30316	28 631	8680
100.3.2	248387 215-206-0401	Опилки древесные	м^3	0,713592	6 786	4842
100.3.3	249132 217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,89782	33	30
101	**С1233-202-0102** **233-202-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**м^2**	**23,7864**	**4 293**	**102115**
		Тип 2 керамич.плитка				
102	**У6109-201-101** **6109-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м^2**	**56,95**	**1 520**	**86564**
		из них:				
102.1		затраты на труд рабочих			1 437	81837
		в том числе оплата труда рабочих			722	41118
102.1.1	20155 003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	21,08289	3 881	81823
102.2		машины и механизмы			82	4670
		в том числе оплата труда машинистов			30	1709
102.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,7521956	6 044	4546
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,7521956*	*2 244*	*1688*
102.2.2	2480 313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	5,3719796	26	140
102.3		материалы, изделия и конструкции			1	57
102.3.1	249132 217-603-0104	Вода техническая	м^3	1,99325	33	66
103	**С1212-401-0106** **212-401-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м^3**	**1,16178**	**31 418**	**36501**
104	**У6111-0403-0101** **6111-0403-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**	**м^2**	**56,95**	**5 740**	**326893**
		из них:				
104.1		затраты на труд рабочих			2 813	160200
		в том числе оплата труда рабочих			1 413	80470
104.1.1	20184 003-0151	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	24,63657	6 501	160162
104.2		машины и механизмы			170	9682
		в том числе оплата труда машинистов			25	1424
104.2.1	1015 343-501-0601	Термос 100 л	маш.-ч	3,55368	33	117
104.2.2	1238 321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	4,767854	1 114	5311

104.2.3	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,2309892	6 044	1396
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2309892*	*2 244*	*518*
104.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3494452	8 224	2874
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3494452*	*2 681*	*937*
104.3		материалы, изделия и конструкции			2 757	157011
104.3.1	135512 235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	$м^2$	63,784	322	20538
104.3.2	144669 216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,197047	281 614	55491
104.3.3	146096 217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,007973	360 906	2878
104.3.4	286176 236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	54,1025	1 223	66167
104.3.5	315957 217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,1315545	88 056	11584
104.3.6	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0,28475	1 103	314
105	**У6109-201-101** **6109-0201-0101** ***ЕСП РСНБ РК 2023***	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**$м^2$**	**56,95**	**1 520**	**86564**
		из них:				
105.1		затраты на труд рабочих			1 437	81837
		в том числе оплата труда рабочих			722	41118
105.1.1	20155 003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	21,08289	3 881	81823
105.2		машины и механизмы			82	4670
		в том числе оплата труда машинистов			30	1709
105.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,7521956	6 044	4546
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,7521956*	*2 244*	*1688*
105.2.2	2480 313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	5,3719796	26	140
105.3		материалы, изделия и конструкции			1	57
105.3.1	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1,99325	33	66
106	**С1212-401-0106** **212-401-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**$м^3$**	**1,16178**	**31 418**	**36501**
107	**У6109-306-102** **6109-0306-0102** ***ЕСП РСНБ РК 2023***	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	**$м^2$**	**56,95**	**5 909**	**336518**
		из них:				
107.1		затраты на труд рабочих			5 116	291356
		в том числе оплата труда рабочих			2 571	146418

107.1.1	20165 003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	62,78168	4 641	291370
107.2		машины и механизмы			212	12073
		в том числе оплата труда машинистов			72	4100
107.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,362244	6 044	8233
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,362244*	*2 244*	*3057*
107.2.2	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,2132208	11 560	2465
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2132208*	*2 681*	*572*
107.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1658384	8 224	1364
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1658384*	*2 681*	*445*
107.3		материалы, изделия и конструкции			581	33088
107.3.1	102636 212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,74035	28 631	21197
107.3.2	248387 215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	1,74267	6 786	11826
107.3.3	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	2,192575	33	72
108	**С1233-202-0102 233-202-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**$м^2$**	**58,089**	**4 293**	**249376**
		Тип 3 линолеум				
109	**У6111-0403-0602 6111-0403-0602** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых**	**$м^2$**	**444,35**	**360**	**159966**
		из них:				
109.1		затраты на труд рабочих			285	126640
		в том числе оплата труда рабочих			143	63542
109.1.1	20153 003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	33,85947	3 737	126533
109.2		машины и механизмы			75	33327
		в том числе оплата труда машинистов			25	11109
109.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,7393984	6 044	4469
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,7393984*	*2 244*	*1659*
109.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	3,5121424	8 224	28884
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,5121424*	*2 681*	*9416*
110	**С1215-304-0110 215-304-0110** ***РСНБ РК 2022***	**Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15 мм**	**$м^2$**	**457,6805**	**2 320**	**1061819**
111	**У6109-308-103 6109-0308-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство покрытий (линолеум) на насухо, из готовых ковров на комнату**	**$м^2$**	**444,35**	**5 019**	**2230193**

		из них:				
111.1		затраты на труд рабочих			753	334596
		в том числе оплата труда рабочих			379	168409
111.1.1	20161 003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	77,627945	4 312	334732
111.2		машины и механизмы			62	27549
		в том числе оплата труда машинистов			21	9331
111.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,5712216	6 044	9496
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,5712216*	*2 244*	*3526*
111.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,2181952	8 224	18242
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,2181952*	*2 681*	*5947*
111.2.3	149999 233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	$м^2$	462,124	4 042	1867905
112	**С1233-101-0106 233-101-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34**	**$м^2$**	**462,124**	**3 354**	**1549964**
113	**У6109-0402-0101 6109-0402-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство профиля накладного (порога)**	**м порога**	**22,5**	**1 564**	**35190**
		из них:				
113.1		затраты на труд рабочих			803	18068
		в том числе оплата труда рабочих			404	9090
113.1.1	20165 003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,89475	4 641	18076
113.2		машины и механизмы			1	23
113.2.1	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,585	21	12
113.3		материалы, изделия и конструкции			760	17100
113.3.1	281888 233-204-0202	Порог стыкоперекрывающий из поливинилхлорида ГОСТ 19111-2001	м	23,625	703	16608
113.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,4275	1 136	486
		Отделка помещений 1 этаж Лист 24				
		Потолок				
114	**У6112-301-301 6112-0301-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз**	**$м^2$**	**1 358,12**	**2 261**	**3070709**
		из них:				
114.1		затраты на труд рабочих			2 201	2989222
		в том числе оплата труда рабочих			1 106	1502081
114.1.1	20169 003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	599,066732	4 991	2989942
114.2		машины и механизмы			12	16297
		в том числе оплата труда машинистов			3	4074

114.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,7062224	6 044	4268
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,7062224*	*2 244*	*1585*
114.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,4237334	12 776	5414
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4237334*	*3 829*	*1622*
114.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4237334	8 224	3485
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4237334*	*2 681*	*1136*
114.2.4	3404 313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	12,9944922	172	2235
114.3		материалы, изделия и конструкции			48	65190
114.3.1	147019 261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	33,953	398	13513
114.3.2	249131 217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	1,086496	206	224
114.3.3	280106 236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	158,90004	326	51801
115	**С1232-501-0301** **232-501-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**3 733,47188**	**112**	**418149**
116	**У6112-302-113** **6112-0302-0113** ***ЕСП РСНБ РК 2023***	**Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, потолок, подготовленный под окраску**	**$м^2$**	**1 358,12**	**1 248**	**1694934**
		из них:				
116.1		затраты на труд рабочих			1 205	1636535
		в том числе оплата труда рабочих			606	823021
116.1.1	20172 003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	311,68854	5 252	1636988
116.2		машины и механизмы			3	4074
		в том числе оплата труда машинистов			1	1358
116.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1412445	6 044	854
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1412445*	*2 244*	*317*
116.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,282489	8 224	2323
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,282489*	*2 681*	*757*
116.3		материалы, изделия и конструкции			40	54325
116.3.1	280106 236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	162,9744	326	53130
116.3.2	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	1,222308	1 103	1348
117	**С1236-202-0403** **236-202-0403** ***РСНБ РК 2022***	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ**	**кг**	**339,53**	**275**	**93371**
		Стены				

118	**У6112-301-201** **6112-0301-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей**	**м^2**	**3 909,31**	**1 351**	**5281478**
		из них:				
118.1		затраты на труд рабочих			1 291	5046919
		в том числе оплата труда рабочих			649	2537142
118.1.1	20167 003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1 047,69508	4 816	5045700
118.2		машины и механизмы			12	46912
		в том числе оплата труда машинистов			3	11728
118.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	2,0328412	6 044	12286
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,0328412*	*2 244*	*4562*
118.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,2197047	12 776	15583
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,2197047*	*3 829*	*4670*
118.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,2197047	8 224	10031
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,2197047*	*2 681*	*3270*
118.2.4	3404 313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	37,4042781	172	6434
118.3		материалы, изделия и конструкции			48	187647
118.3.1	147019 261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	97,73275	398	38898
118.3.2	249131 217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м^3	3,127448	206	644
118.3.3	280106 236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	457,38927	326	149109
119	**С1232-501-0301** **232-501-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**10 746,69319**	**112**	**1203630**
120	**У6112-302-111** **6112-0302-0111** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, стена подготовленная под окраску**	**м^2**	**3 909,31**	**1 053**	**4116503**
		из них:				
120.1		затраты на труд рабочих			1 010	3948403
		в том числе оплата труда рабочих			508	1985929
120.1.1	20171 003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	764,661036	5 164	3948710
120.2		машины и механизмы			3	11728
		в том числе оплата труда машинистов			1	3909
120.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,4065682	6 044	2457
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4065682*	*2 244*	*912*
120.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,8131365	8 224	6687

		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,8131365*	*2 681*	*2180*
120.3		материалы, изделия и конструкции			40	156372
120.3.1	280106 236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	469,1172	326	152932
120.3.2	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	3,518379	1 103	3881
121	**С1236-202-0403 236-202-0403** ***РСНБ РК 2022***	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ**	**кг**	**977,3275**	**275**	**268765**
		Низ стен и перегородок				
122	**У6111-0503-0107 6111-0503-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Очистка поверхности металлической щетками**	**м^2**	**61,84**	**1 579**	**97645**
		из них:				
122.1		затраты на труд рабочих			1 579	97645
		в том числе оплата труда рабочих			793	49039
122.1.1	20163 003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	21,866624	4 466	97656
123	**У6112-301-201 6112-0301-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей**	**м^2**	**61,84**	**1 351**	**83546**
		из них:				
123.1		затраты на труд рабочих			1 291	79835
		в том числе оплата труда рабочих			649	40134
123.1.1	20167 003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	16,57312	4 816	79816
123.2		машины и механизмы			12	743
		в том числе оплата труда машинистов			3	186
123.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0321568	6 044	194
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0321568*	*2 244*	*72*
123.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0192941	12 776	247
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0192941*	*3 829*	*74*
123.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0192941	8 224	159
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0192941*	*2 681*	*52*
123.2.4	3404 313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,5916851	172	102
123.3		материалы, изделия и конструкции			48	2968
123.3.1	147019 261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	1,546	398	615
123.3.2	249131 217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м^3	0,049472	206	10
123.3.3	280106 236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	7,23528	326	2359

124	**С1232-501-0301 232-501-0301 *РСНБ РК 2022***	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**169,99816**	**112**	**19040**
125	**У6112-102-203 6112-0102-0203 *ЕСП РСНБ РК 2023***	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м^2**	**417,6**	**8 161**	**3408034**
		из них:				
125.1		затраты на труд рабочих			7 607	3176683
		в том числе оплата труда рабочих			3 823	1596485
125.1.1	20166 003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	671,87664	4 728	3176633
125.2		машины и механизмы			45	18792
		в том числе оплата труда машинистов			15	6264
125.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,9120384	6 044	5512
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,9120384*	*2 244*	*2047*
125.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,6080256	12 776	7768
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,6080256*	*3 829*	*2328*
125.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,6080256	8 224	5000
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,6080256*	*2 681*	*1630*
125.2.4	3428 313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	10,1192832	33	334
125.3		материалы, изделия и конструкции			509	212558
125.3.1	149905 232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	167,04	253	42261
125.3.2	249132 217-603-0104	Вода техническая	м^3	6,264	33	207
125.3.3	249623 232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	1 670,4	72	120269
125.3.4	280106 236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	125,28	326	40841
125.3.5	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	8,352	1 103	9212
126	**С1232-201-0101 232-201-0101 *РСНБ РК 2022***	**Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная**	**м^2**	**425,952**	**2 523**	**1074677**
		Отделка помещений 2 этаж Лист 24				
		Потолок				
127	**У6112-301-301 6112-0301-0301 *ЕСП РСНБ РК 2023***	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз**	**м^2**	**1 384,77**	**2 261**	**3130965**
		из них:				
127.1		затраты на труд рабочих			2 201	3047879
		в том числе оплата труда рабочих			1 106	1531556

127.1.1	20169 003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	610,822047	4 991	3048613
127.2		машины и механизмы			12	16617
		в том числе оплата труда машинистов			3	4154
127.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,7200804	6 044	4352
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,7200804*	*2 244*	*1616*
127.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,4320482	12 776	5520
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4320482*	*3 829*	*1654*
127.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4320482	8 224	3553
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4320482*	*2 681*	*1158*
127.2.4	3404 313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	13,2494794	172	2279
127.3		материалы, изделия и конструкции			48	66469
127.3.1	147019 261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	34,61925	398	13778
127.3.2	249131 217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	1,107816	206	228
127.3.3	280106 236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	162,01809	326	52818
128	**С1232-501-0301** **232-501-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**3 806,73273**	**112**	**426354**
129	**У6112-302-113** **6112-0302-0113** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, потолок, подготовленный под окраску**	**$м^2$**	**1 384,77**	**1 248**	**1728193**
		из них:				
129.1		затраты на труд рабочих			1 205	1668648
		в том числе оплата труда рабочих			606	839171
129.1.1	20172 003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	317,804715	5 252	1669110
129.2		машины и механизмы			3	4155
		в том числе оплата труда машинистов			1	1385
129.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1440161	6 044	870
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1440161*	*2 244*	*323*
129.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2880322	8 224	2369
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2880322*	*2 681*	*772*
129.3		материалы, изделия и конструкции			40	55391
129.3.1	280106 236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	166,1724	326	54172
129.3.2	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	1,246293	1 103	1375

130	**С1236-202-0403 236-202-0403 *РСНБ РК 2022***	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ**	**кг**	**346,1925**	**275**	**95203**
		Стены				
131	**У6112-301-201 6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей**	**м^2**	**4 118,36**	**1 351**	**5563904**
		из них:				
131.1		затраты на труд рабочих			1 291	5316803
		в том числе оплата труда рабочих			649	2672816
131.1.1	20167 003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1 103,72048	4 816	5315518
131.2		машины и механизмы			12	49420
		в том числе оплата труда машинистов			3	12355
131.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	2,1415472	6 044	12944
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,1415472*	*2 244*	*4806*
131.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,2849283	12 776	16416
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,2849283*	*3 829*	*4920*
131.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,2849283	8 224	10567
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,2849283*	*2 681*	*3445*
131.2.4	3404 313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	39,4044685	172	6778
131.3		материалы, изделия и конструкции			48	197681
131.3.1	147019 261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	102,959	398	40978
131.3.2	249131 217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м^3	3,294688	206	679
131.3.3	280106 236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	481,84812	326	157082
132	**С1232-501-0301 232-501-0301 *РСНБ РК 2022***	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**11 321,37164**	**112**	**1267994**
133	**У6112-302-111 6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, стена подготовленная под окраску**	**м^2**	**4 118,36**	**1 053**	**4336633**
		из них:				
133.1		затраты на труд рабочих			1 010	4159544
		в том числе оплата труда рабочих			508	2092127
133.1.1	20171 003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	805,551216	5 164	4159866
133.2		машины и механизмы			3	12355
		в том числе оплата труда машинистов			1	4118

133.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,4283094	6 044	2589
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4283094*	*2 244*	*961*
133.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,8566189	8 224	7045
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,8566189*	*2 681*	*2297*
133.3		материалы, изделия и конструкции			40	164734
133.3.1	280106 236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	494,2032	326	161110
133.3.2	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	3,706524	1 103	4088
134	**С1236-202-0403** **236-202-0403** ***РСНБ РК 2022***	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ**	**кг**	**1 029,59**	**275**	**283137**
		Низ стен и перегородок				
135	**У6111-0503-0107** **6111-0503-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Очистка поверхности металлической щетками**	**м^2**	**69,8**	**1 579**	**110214**
		из них:				
135.1		затраты на труд рабочих			1 579	110214
		в том числе оплата труда рабочих			793	55351
135.1.1	20163 003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	24,68128	4 466	110227
136	**У6112-301-201** **6112-0301-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей**	**м^2**	**69,8**	**1 351**	**94300**
		из них:				
136.1		затраты на труд рабочих			1 291	90112
		в том числе оплата труда рабочих			649	45300
136.1.1	20167 003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	18,7064	4 816	90090
136.2		машины и механизмы			12	837
		в том числе оплата труда машинистов			3	209
136.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,036296	6 044	219
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,036296*	*2 244*	*81*
136.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0217776	12 776	278
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0217776*	*3 829*	*83*
136.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0217776	8 224	179
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0217776*	*2 681*	*58*
136.2.4	3404 313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,6678464	172	115
136.3		материалы, изделия и конструкции			48	3350

136.3.1	147019 261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	1,745	398	695
136.3.2	249131 217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,05584	206	12
136.3.3	280106 236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	8,1666	326	2662
137	**С1232-501-0301** **232-501-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**191,8802**	**112**	**21491**
138	**У6112-102-203** **6112-0102-0203** ***ЕСП РСНБ РК 2023***	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**$м^2$**	**253,76**	**8 161**	**2070935**
		из них:				
138.1		затраты на труд рабочих			7 607	1930352
		в том числе оплата труда рабочих			3 823	970124
138.1.1	20166 003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	408,274464	4 728	1930322
138.2		машины и механизмы			45	11419
		в том числе оплата труда машинистов			15	3806
138.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,5542118	6 044	3350
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5542118*	*2 244*	*1244*
138.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,3694746	12 776	4720
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3694746*	*3 829*	*1415*
138.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3694746	8 224	3039
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3694746*	*2 681*	*991*
138.2.4	3428 313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	6,1491123	33	203
138.3		материалы, изделия и конструкции			509	129164
138.3.1	149905 232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	101,504	253	25681
138.3.2	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	3,8064	33	126
138.3.3	249623 232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	1 015,04	72	73083
138.3.4	280106 236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	76,128	326	24818
138.3.5	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	5,0752	1 103	5598
139	**С1232-201-0101** **232-201-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная**	**$м^2$**	**258,8352**	**2 523**	**653041**
		Двери Лист 25				

140	**Е11-100402-502 1110-0402-0502 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1.08***	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен**	**м^2 проемов**	**34,23**	**9 738**	**333332**
		из них:				
140.1		затраты на труд рабочих			8 999	308036
		в том числе оплата труда рабочих			4 480	153350
140.1.1	20104 002-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	55,082916	5 592	308024
140.2		машины и механизмы			399	13658
		в том числе оплата труда машинистов			125	4279
140.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,5471323	12 776	6990
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5471323*	*3 829*	*2095*
140.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,8133048	8 224	6689
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,8133048*	*2 681*	*2180*
140.3		материалы, изделия и конструкции			340	11638
140.3.1	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,16382	826	961
140.3.2	314900 214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,017115	624 830	10694
141	**С1223-207-0201 223-207-0201 *РСНБ РК 2022***	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный**	**м^2**	**34,23**	**64 311**	**2201366**
142	**У6108-201-105 6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м^2**	**м^2**	**225,96**	**6 330**	**1430327**
		из них:				
142.1		затраты на труд рабочих			4 934	1114887
		в том числе оплата труда рабочих			2 456	554958
142.1.1	20094 002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	238,003668	4 684	1114809
142.2		машины и механизмы			239	54004
		в том числе оплата труда машинистов			75	16947
142.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	38,4601997	16	615
142.2.2	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,4880736	6 044	2950
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4880736*	*2 244*	*1095*
142.2.3	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	11,6405554	23	268
142.2.4	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,4880736	12 776	6236
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4880736*	*3 829*	*1869*
142.2.5	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	5,1979838	8 224	42748

		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5,1979838*	*2 681*	*13936*
142.2.6	2816 343-204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	9,9567014	115	1145
142.3		материалы, изделия и конструкции			1 157	261436
142.3.1	131630 215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,22596	85 950	19421
142.3.2	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,58172	826	1307
142.3.3	293030 217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	11,74992	1 086	12760
142.3.4	316029 235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	54,2304	4 204	227985
143	**С1223-201-0102** **223-201-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	**$м^2$**	**191,52**	**14 746**	**2824154**
144	**С1223-201-0103** **223-201-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	**$м^2$**	**15,12**	**11 629**	**175830**
145	**С1223-201-0106** **223-201-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П**	**$м^2$**	**11,76**	**12 146**	**142837**
146	**С1223-201-0102** **223-201-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	**$м^2$**	**7,56**	**14 746**	**111480**
147	**С1223-502-0201** **223-502-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**шт.**	**298**	**508**	**151384**
148	**С1223-502-0903** **223-502-0903** ***РСНБ РК 2022***	**Ручка на планке**	**пара**	**149**	**3 507**	**522543**
149	**С1223-502-0304** **223-502-0304** ***РСНБ РК 2022***	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7**	**шт.**	**149**	**4 785**	**712965**
		Окна Лист 25				
150	**У6108-102-101** **6108-0102-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой**	**$м^2$**	**12,06**	**11 780**	**142067**
		из них:				
150.1		затраты на труд рабочих			6 992	84324
		в том числе оплата труда рабочих			3 481	41981
150.1.1	20094 002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	18,003168	4 684	84327
150.2		машины и механизмы			519	6260
		в том числе оплата труда машинистов			176	2123
150.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,393349	6 044	2377

		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,393349*	*2 244*	*883*
150.2.2	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,2777329	23	29
150.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4649854	8 224	3824
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4649854*	*2 681*	*1247*
150.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,9693498	21	41
150.3		материалы, изделия и конструкции			4 269	51484
150.3.1	316005 223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	8,5626	121	1036
150.3.2	316006 223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0,258084	259	67
150.3.3	316007 223-503-0504	Лента бутиловая	м	41,8482	89	3724
150.3.4	316029 235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	11,0952	4 204	46644
151	**С1223-102-0206** **223-102-0206** ***РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой**	**м^2**	**12,06**	**37 698**	**454638**
152	**У6108-102-104** **6108-0102-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м^2**	**4,8**	**12 592**	**60442**
		из них:				
152.1		затраты на труд рабочих			7 403	35534
		в том числе оплата труда рабочих			3 686	17693
152.1.1	20094 002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	7,58688	4 684	35537
152.2		машины и механизмы			539	2587
		в том числе оплата труда машинистов			181	869
152.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1664064	6 044	1006
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1664064*	*2 244*	*373*
152.2.2	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,9974016	23	23
152.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1850688	8 224	1522
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1850688*	*2 681*	*496*
152.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,5365376	21	32
152.3		материалы, изделия и конструкции			4 650	22320
152.3.1	316005 223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	4,8	121	581
152.3.2	316006 223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0,096	259	25

152.3.3	316007 223-503-0504	Лента бутиловая	м	17,28	89	1538
152.3.4	316029 235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	4,8	4 204	20179
153	**У6108-102-108 6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м^2**	**354,51**	**8 997**	**3189526**
		из них:				
153.1		затраты на труд рабочих			5 177	1835298
		в том числе оплата труда рабочих			2 577	913572
153.1.1	20094 002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	391,839903	4 684	1835378
153.2		машины и механизмы			535	189663
		в том числе оплата труда машинистов			181	64166
153.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	12,2901527	6 044	74282
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*12,2901527*	*2 244*	*27579*
153.2.2	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	50,5772327	23	1163
153.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	13,6684876	8 224	112410
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*13,6684876*	*2 681*	*36645*
153.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	77,9142078	21	1636
153.3		материалы, изделия и конструкции			3 285	1164565
153.3.1	316005 223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	209,1609	121	25308
153.3.2	316006 223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	5,636709	259	1460
153.3.3	316007 223-503-0504	Лента бутиловая	м	896,9103	89	79825
153.3.4	316029 235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	251,7021	4 204	1058156
154	**С1223-102-0307 223-102-0307 *РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками**	**м^2**	**359,31**	**52 369**	**18816705**
155	**У6108-202-105 6108-0202-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка блока дверного балконного из ПВХ профиля, площадь проема до 3 м^2**	**м^2**	**2,94**	**12 672**	**37256**
		из них:				
155.1		затраты на труд рабочих			6 514	19151
		в том числе оплата труда рабочих			3 243	9534
155.1.1	20094 002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,088364	4 684	19150

155.2		машины и механизмы			548	1611
		в том числе оплата труда машинистов			184	541
155.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1066867	6 044	645
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1066867*	*2 244*	*239*
155.2.2	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,6639343	23	15
155.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1133546	8 224	932
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1133546*	*2 681*	*304*
155.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,0227319	21	21
155.3		материалы, изделия и конструкции			5 610	16493
155.3.1	316005 223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	1,2642	121	153
155.3.2	316006 223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0,086142	259	22
155.3.3	316007 223-503-0504	Лента бутиловая	м	11,8188	89	1052
155.3.4	316029 235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	3,6309	4 204	15264
156	**С1223-204-0103** **223-204-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-2021 БП 21-12**	**м^2**	**2,94**	**53 825**	**158246**
157	**У6108-105-204** **6108-0105-0204** ***ЕСП РСНБ РК 2023***	**Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м**	**м**	**203,85**	**4 332**	**883078**
		из них:				
157.1		затраты на труд рабочих			946	192842
		в том числе оплата труда рабочих			471	96013
157.1.1	20092 002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	42,8085	4 508	192981
157.2		машины и механизмы			15	3058
		в том числе оплата труда машинистов			5	1019
157.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0880632	6 044	532
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0880632*	*2 244*	*198*
157.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3082212	8 224	2535
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3082212*	*2 681*	*826*
157.3		материалы, изделия и конструкции			3 371	687178
157.3.1	316008 223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	815,4	248	202219
157.3.2	316029 235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	115,3791	4 204	485054

158	**С1223-501-0107 223-501-0107 *РСНБ РК 2022***	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 450 мм**	**м**	**203,85**	**2 397**	**488628**
159	**У6108-0107-0201 6108-0107-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023***	**Установка сетки антимоскитной**	**м^2**	**98,3**	**5 592**	**549694**
		из них:				
159.1		затраты на труд рабочих			607	59668
		в том числе оплата труда рабочих			302	29687
159.1.1	20091 002-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	13,49659	4 425	59722
159.2		машины и механизмы			14	1376
		в том числе оплата труда машинистов			4	393
159.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0212328	6 044	128
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0212328*	*2 244*	*48*
159.2.2	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	2,6859492	23	62
159.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1486296	8 224	1222
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1486296*	*2 681*	*398*
159.3		материалы, изделия и конструкции			4 971	488649
159.3.1	314904 223-503-0401	Сетка антимоскитная	м^2	98,3	4 971	488649
		Витражи Лист 26				
160	**У6108-301-101 6108-0301-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023***	**Установка блока витражного из ПВХ**	**м^2**	**96,36**	**6 207**	**598107**
		из них:				
160.1		затраты на труд рабочих			5 008	482571
		в том числе оплата труда рабочих			2 493	240225
160.1.1	20092 002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	107,046324	4 508	482565
160.2		машины и механизмы			5	482
160.2.1	1044 314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	5,900701	36	212
160.2.2	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	5,2138469	23	120
160.2.3	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	6,9934234	21	147
160.3		материалы, изделия и конструкции			1 194	115054
160.3.1	131541 215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	0,0038544	116 869	450
160.3.2	248324 215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	0,0038544	116 869	450

160.3.3	316005 223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	101,178	121	12243
160.3.4	316006 223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	101,178	259	26205
160.3.5	316029 235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	17,9865576	4 204	75615
161	**С1223-301-0107 223-301-0107 *РСНБ РК 2022***	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом**	**м^2**	**83,76**	**116 649**	**9770520**
162	**С1223-301-0208 223-301-0208 *РСНБ РК 2022***	**Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м^2**	**12,6**	**132 887**	**1674376**
163	**У6106-306-501 6106-0306-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж стального держателя ковров**	**м**	**100,92**	**724**	**73066**
		из них:				
163.1		затраты на труд рабочих			709	71552
		в том числе оплата труда рабочих			353	35625
163.1.1	20099 002-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	13,947144	5 126	71493
163.2		машины и механизмы			6	606
		в том числе оплата труда машинистов			1	101
163.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	10,1364048	16	162
163.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0544968	8 224	448
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0544968*	*2 681*	*146*
163.3		материалы, изделия и конструкции			9	908
163.3.1	290063 217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,7569	1 251	947
164	**С1214-210-0601 214-210-0601 *РСНБ РК 2022***	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,000084**	**358 557**	**30**
165	**С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,05368**	**346 485**	**18599**
		Кабинки санузлов Лист 27				
166	**У6107-201-404 6107-0201-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 2 слоя с двух сторон толщина 100-150 мм, глухой**	**м^2**	**272,32**	**8 128**	**2213417**
		из них:				
166.1		затраты на труд рабочих			7 456	2030418
		в том числе оплата труда рабочих			3 711	1010580

166.1.1	20097 002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	410,195616	4 950	2030468
166.2		машины и механизмы			149	40576
		в том числе оплата труда машинистов			46	12527
166.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	14,969975	23	344
166.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,9116864	12 776	24424
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,9116864*	*3 829*	*7320*
166.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,9116864	8 224	15722
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,9116864*	*2 681*	*5125*
166.2.4	2698 343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,3235162	92	30
166.2.5	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,6469914	21	35
166.3		материалы, изделия и конструкции			523	142423
166.3.1	149908 232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	436,501728	108	47142
166.3.2	249131 217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,163392	206	34
166.3.3	280106 236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	6,53568	326	2131
166.3.4	286158 217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	19,729584	1 515	29890
166.3.5	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,90624	1 136	2165
166.3.6	309286 232-101-0601	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	382,47344	69	26391
166.3.7	309287 232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	308,919808	64	19771
166.3.8	309288 232-101-0603	Лента армирующая бумажная	м	547,553824	17	9308
166.3.9	315998 218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	1,3616	4 057	5524
167	**С1222-529-0103** **222-529-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм**	**м**	**264,04**	**291**	**76836**
168	**С1222-529-0302** **222-529-0302** ***РСНБ РК 2022***	**Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм**	**м**	**427,8**	**328**	**140318**
169	**С1232-101-0501** **232-101-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Панель отделочная гипсокартонная с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки декоративного типа ПДО или ПДСО толщиной 16 мм**	**$м^2$**	**175,72**	**3 806**	**668790**

170	**С1217-101-0301 217-101-0301 *РСНБ РК 2022***	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100**	**шт.**	**368**	**33**	**12144**
		Декоративный защитный экран для батарей отопления Лист 28				
171	**У6107-102-211 6107-0102-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Обшивка досками**	**м^2**	**105,75**	**2 217**	**234448**
		из них:				
171.1		затраты на труд рабочих			1 802	190562
		в том числе оплата труда рабочих			897	94858
171.1.1	20093 002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	41,454	4 596	190523
171.2		машины и механизмы			50	5288
		в том числе оплата труда машинистов			16	1692
171.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,411156	17	7
171.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,639576	8 224	5260
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,639576*	*2 681*	*1715*
171.3		материалы, изделия и конструкции			365	38599
171.3.1	131587 215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	0,14805	106 328	15742
171.3.2	135565 235-101-1104	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350	м^2	111,0375	138	15323
171.3.3	145975 217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	2,3265	484	1126
171.3.4	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	7,666875	826	6333
172	**С1215-202-0703 215-202-0703 *РСНБ РК 2022***	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	**м^3**	**1,209**	**122 966**	**148666**
173	**С1215-204-1202 215-204-1202 *РСНБ РК 2022***	**Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм ГОСТ 2695-83 сорт 2**	**м^3**	**2,214**	**106 328**	**235410**
174	**С1252-301-1426 252-301-1426 *РСНБ РК 2022***	**Соединительная скоба (мостик соединительный) (уголок мебельный 30х30х40)**	**шт.**	**344**	**1 915**	**658760**
175	**Е12-120104-0401 1212-0104-0401 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28***	**Поверхности стен внутренних помещений, окрашенные масляными красками. Протирка олифой**	**м^2**	**105,75**	**252**	**26649**
		из них:				
175.1		затраты на труд рабочих			251	26543
		в том числе оплата труда рабочих			124	13113
175.1.1	20521 009-0121	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	6,842025	3 878	26533

175.2		материалы, изделия и конструкции			1	106
175.2.1	149395 236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,2115	684	145
175.2.2	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0,031725	1 103	35
176	**У6112-302-401** **6112-0302-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Покрытие экрана лаком, за 1 раз**	**м^2**	**105,75**	**248**	**26226**
		из них:				
176.1		затраты на труд рабочих			244	25803
		в том числе оплата труда рабочих			123	13007
176.1.1	20173 003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4,84335	5 335	25839
176.2		машины и механизмы			2	212
176.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,010998	6 044	66
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,010998*	*2 244*	*25*
176.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,010998	8 224	90
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,010998*	*2 681*	*29*
176.3		материалы, изделия и конструкции			2	212
176.3.1	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0,14805	1 103	163
177	**С1236-201-0803** **236-201-0803** ***РСНБ РК 2022***	**Лак меламинный МЛ-248 ГОСТ Р 52165-2003**	**кг**	**11,6325**	**627**	**7294**
		Кирпичная кладка Лист 29				
178	**Е12-30101-1601** **1203-0101-1601** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1.06***	**Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами**	**м^3**	**1,11**	**199 263**	**221182**
		из них:				
178.1		затраты на труд рабочих			150 954	167559
		в том числе оплата труда рабочих			74 502	82697
178.1.1	20523 009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	41,639874	4 024	167559
178.2		машины и механизмы			4 183	4643
		в том числе оплата труда машинистов			1 359	1508
178.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,270618	6 044	1636
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,270618*	*2 244*	*607*
178.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,23532	12 776	3006
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,23532*	*3 829*	*901*
178.3		материалы, изделия и конструкции			44 126	48980
178.3.1	102641 212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м^3	0,28083	29 984	8420

178.3.2	102867 213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,44622	90 857	40542
178.3.3	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,4884	33	16

Составил См.Каржауова М.М.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил ГИПСулейменова Р.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. к Форме 4

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-01-01-02

Составлена в текущих ценах на 2023г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	223-102-0307	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	$м^2$	359,31	52 369	18 816 705,39
2	223-301-0107	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом	$м^2$	83,76	116 649	9 770 520,24
3	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	$м^2$	2 404,1888	4 042	9 717 731,13
4	233-101-0106	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	$м^2$	2 404,1888	3 354	8 063 649,24
5	215-304-0110	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15 мм	$м^2$	2 381,0716	2 320	5 524 086,11
6	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	29 970,1478	112	3 356 656,55
7	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	199,08	14 746	2 935 633,68
8	233-202-0102	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	564,06	4 293	2 421 509,58
9	223-207-0201	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	$м^2$	34,23	64 311	2 201 365,53
10	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	458,8242576	4 204	1 928 897,18
11	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	684,7872	2 523	1 727 718,11
12	223-301-0208	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	$м^2$	12,6	132 887	1 674 376,2

13	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	2 775,96828	326	904 965,66
14	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	2 692,64	275	740 476
15	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	149	4 785	712 965
16	232-101-0501	Панель отделочная гипсокартонная с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки декоративного типа ПДО или ПДСО толщиной 16 мм	$м^2$	175,72	3 806	668 790,32
17	252-301-1426 *РСНБ РК 2022*	Соединительная скоба (мостик соединительный) (уголок мебельный 30х30х40)	шт.	344	1 915	658 760
18	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	18,508104	31 418	581 487,61
19	223-502-0903	Ручка на планке	пара	149	3 507	522 543
20	223-503-0401	Сетка антимоскитная	$м^2$	98,3	4 971	488 649,3
21	223-501-0107	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 450 мм	м	203,85	2 397	488 628,45
22	223-102-0206	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	12,06	37 698	454 637,88
23	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	336,547	1 223	411 596,98
24	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	1,2257396	281 614	345 185,43
25	215-204-1202	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм ГОСТ 2695-83 сорт 2	$м^3$	2,214	106 328	235 410,19
26	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	7,189	28 631	205 828,26
27	223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	815,4	248	202 219,2
28	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	2 685,44	72	193 351,68
29	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	15,12	11 629	175 830,48
30	223-204-0103	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-2021 БП 21-12	$м^2$	2,94	53 825	158 245,5
31	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	298	508	151 384
32	233-204-0202	Порог стыкоперекрывающий из поливинилхлорида ГОСТ 19111-2001	м	214,515	703	150 804,04
33	215-202-0703	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	1,209	122 966	148 665,89
34	223-201-0106	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П	$м^2$	11,76	12 146	142 836,96
35	222-529-0302	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	427,8	328	140 318,4

36	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	$м^2$	396,7712	322	127 760,33
37	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	16,9218	6 786	114 831,33
38	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	272,555	398	108 476,89
39	223-503-0504	Лента бутиловая	м	967,8573	89	86 139,3
40	222-529-0103	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	264,04	291	76 835,64
41	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,8183406	88 056	72 059,8
42	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	268,544	253	67 941,63
43	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	436,501728	108	47 142,19
44	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,44622	90 857	40 542,21
45	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	324,9657	121	39 320,85
46	217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	19,729584	1 515	29 890,32
47	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	107,254935	259	27 779,03
48	218-103-0201	Ветошь	кг	25,071779	1 103	27 654,17
49	232-101-0601	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	382,47344	69	26 390,67
50	232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	308,919808	64	19 770,87
51	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,22596	85 950	19 421,26
52	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05368	346 485	18 599,31
53	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,0495964	360 906	17 899,64
54	215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,14805	106 328	15 741,86
55	235-101-1104	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350	$м^2$	111,0375	138	15 323,18
56	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	11,74992	1 086	12 760,41
57	217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	368	33	12 144
58	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,017115	624 830	10 693,97
59	232-101-0603	Лента армирующая бумажная	м	547,553824	17	9 308,42
60	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	10,412415	826	8 600,65
61	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,28083	29 984	8 420,41
62	236-201-0803	Лак меламинный МЛ-248 ГОСТ Р 52165-2003	кг	11,6325	627	7 293,58
63	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	5,78794	1 136	6 575,1
64	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	1,3616	4 057	5 524,01
65	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	63,6034	33	2 098,91
66	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	8,885152	206	1 830,34
67	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	2,3265	484	1 126,03

68	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,7569	1 251	946,88
69	215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0038544	116 869	450,46
70	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0038544	116 869	450,46
71	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,2115	684	144,67
72	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,000084	358 557	30,12
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**78 110 348**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**78 110 348,06**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э2180120

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э2180120'Q9A1Ж5Д0'Ц8Н2ХМШ2В1+Б''06.01'''''*
2	Ю2''Капитальный ремонт здания и устройство ограждения территории КГКП "Ясли-сад №3 "Карлыгаш" по адресу г.Атырау, мкр. Сарыкамыс, ул.Букен би, 6'218'2-01-01'Основные объекты строительства''2'2-01-01-02'Архитектурные решения'РП Том 3 Альбом 3''в текущих ценах на 2023г.*
3	П2 Полы 1 этаж блок 1 Лист 11*
4	П2 Тип 1 керамич.плитка*
5	У6109-201-101(РМ102637)(КРЗП=1)'9,63''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
6	С1212-401-0106(KLink=У6109-201-101 LinkR=102637)'0,0204.9,63''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м^3*
7	У6109-306-102(РМ295970)(КРЗП=1)'9,63''Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе'м^2*
8	С1233-202-0102'1,02.9,63''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2*
9	П2 Тип 2 керамич.плитка*
10	У6109-201-101(РМ102637)(КРЗП=1)'52''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
11	С1212-401-0106(KLink=У6109-201-101 LinkR=102637)'0,0204.52''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м^3*
12	У6111-0403-0101'52''Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой'м^2*
13	У6109-201-101(РМ102637)(КРЗП=1)'52''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
14	С1212-401-0106(KLink=У6109-201-101 LinkR=102637)'0,0204.52''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м^3*
15	У6109-306-102(РМ295970)(КРЗП=1)'52''Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе'м^2*
16	С1233-202-0102'1,02.52''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2*
17	П2 Тип 3 линолеум*
18	У6111-0403-0602(РС132659)'242,82''Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых'м^2*
19	С1215-304-0110'1,03.242,82''Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15 мм'м^2*
20	У6109-308-103(РС149999)(КРЗП=1)'242,82''Устройство покрытий (линолеум) на насухо, из готовых ковров на комнату'м^2*
21	С1233-101-0106(KLink=У6109-308-103 LinkR=149999)'1,04.242,82''Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34'м^2*
22	У6109-0402-0101'18''Устройство профиля накладного (порога)'м порога*
23	П2 Полы 1 этаж блок 2 Лист 12*
24	П2 Тип 1 керамич.плитка*
25	У6109-201-101(РМ102637)(КРЗП=1)'91,95''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
26	С1212-401-0106(KLink=У6109-201-101 LinkR=102637)'0,0204.91,95''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м^3*
27	У6109-306-102(РМ295970)(КРЗП=1)'91,95''Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе'м^2*

28	С1233-202-0102'1,02.91,95''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2*
29	П2 Тип 2 керамич.плитка*
30	У6109-201-101(РМ102637)(КРЗП=1)'45,94''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
31	С1212-401-0106(KLink=У6109-201-101 LinkR=102637)'0,0204.45,94''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м^3*
32	У6111-0403-0101'45,94''Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой'м^2*
33	У6109-201-101(РМ102637)(КРЗП=1)'45,94''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
34	С1212-401-0106(KLink=У6109-201-101 LinkR=102637)'0,0204.45,94''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м^3*
35	У6109-306-102(РМ295970)(КРЗП=1)'45,94''Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе'м^2*
36	С1233-202-0102'1,02.45,94''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2*
37	П2 Тип 3 линолеум*
38	У6111-0403-0602(РС132659)'173,74''Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых'м^2*
39	С1215-304-0110'1,03.173,74''Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15 мм'м^2*
40	У6109-308-103(РС149999)(КРЗП=1)'173,74''Устройство покрытий (линолеум) на насухо, из готовых ковров на комнату'м^2*
41	С1233-101-0106(KLink=У6109-308-103 LinkR=149999)'1,04.173,74''Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34'м^2*
42	У6109-0402-0101'35,1''Устройство профиля накладного (порога)'м порога*
43	П2 Полы 1 этаж блок 3 Лист 13*
44	П2 Тип 1 керамич.плитка*
45	У6109-201-101(РМ102637)(КРЗП=1)'16,59''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
46	С1212-401-0106(KLink=У6109-201-101 LinkR=102637)'0,0204.16,59''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м^3*
47	У6109-306-102(РМ295970)(КРЗП=1)'16,59''Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе'м^2*
48	С1233-202-0102'1,02.16,59''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2*
49	П2 Тип 2 керамич.плитка*
50	У6109-201-101(РМ102637)(КРЗП=1)'55,95''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
51	С1212-401-0106(KLink=У6109-201-101 LinkR=102637)'0,0204.55,95''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м^3*
52	У6111-0403-0101'55,95''Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой'м^2*
53	У6109-201-101(РМ102637)(КРЗП=1)'55,95''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
54	С1212-401-0106(KLink=У6109-201-101 LinkR=102637)'0,0204.55,95''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м^3*
55	У6109-306-102(РМ295970)(КРЗП=1)'55,95''Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе'м^2*
56	С1233-202-0102'1,02.55,95''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2*
57	П2 Тип 3 линолеум*
58	У6111-0403-0602(РС132659)'243,2''Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых'м^2*

59	С1215-304-0110'1,03.243,2''Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15 мм'м^2*
60	У6109-308-103(РС149999)(КРЗП=1)'243,2''Устройство покрытий (линолеум) на насухо, из готовых ковров на комнату'м^2*
61	С1233-101-0106(KLink=У6109-308-103 LinkR=149999)'1,04.243,2''Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34'м^2*
62	У6109-0402-0101'41,4''Устройство профиля накладного (порога)'м порога*
63	П2 Полы 1 этаж блок 4 Лист 14*
64	П2 Тип 1 керамич.плитка*
65	У6109-201-101(РМ102637)(КРЗП=1)'39,17''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
66	С1212-401-0106(KLink=У6109-201-101 LinkR=102637)'0,0204.39,17''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м^3*
67	У6109-306-102(РМ295970)(КРЗП=1)'39,17''Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе'м^2*
68	С1233-202-0102'1,02.39,17''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2*
69	П2 Тип 2 керамич.плитка*
70	У6109-201-101(РМ102637)(КРЗП=1)'40,74''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
71	С1212-401-0106(KLink=У6109-201-101 LinkR=102637)'0,0204.40,74''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м^3*
72	У6111-0403-0101'40,74''Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой'м^2*
73	У6109-201-101(РМ102637)(КРЗП=1)'40,74''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
74	С1212-401-0106(KLink=У6109-201-101 LinkR=102637)'0,0204.40,74''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м^3*
75	У6109-306-102(РМ295970)(КРЗП=1)'40,74''Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе'м^2*
76	С1233-202-0102'1,02.40,74''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2*
77	П2 Тип 3 линолеум*
78	У6111-0403-0602(РС132659)'457,75''Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых'м^2*
79	С1215-304-0110'1,03.457,75''Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15 мм'м^2*
80	У6109-308-103(РС149999)(КРЗП=1)'457,75''Устройство покрытий (линолеум) на насухо, из готовых ковров на комнату'м^2*
81	С1233-101-0106(KLink=У6109-308-103 LinkR=149999)'1,04.457,75''Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34'м^2*
82	У6109-0402-0101'35,1''Устройство профиля накладного (порога)'м порога*
83	П2 Полы 2 этаж блок 1 Лист 15*
84	П2 Тип 2 керамич.плитка*
85	У6109-201-101(РМ102637)(КРЗП=1)'52''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
86	С1212-401-0106(KLink=У6109-201-101 LinkR=102637)'0,0204.52''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м^3*
87	У6111-0403-0101'52''Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой'м^2*
88	У6109-201-101(РМ102637)(КРЗП=1)'52''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
89	С1212-401-0106(KLink=У6109-201-101 LinkR=102637)'0,0204.52''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м^3*

90	У6109-306-102(РМ295970)(КРЗП=1)'52''Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе'м^2*
91	С1233-202-0102'1,02.52''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2*
92	П2 Тип 3 линолеум*
93	У6111-0403-0602(РС132659)'247,12''Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых'м^2*
94	С1215-304-0110'1,03.247,12''Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15 мм'м^2*
95	У6109-308-103(РС149999)(КРЗП=1)'247,12''Устройство покрытий (линолеум) на насухо, из готовых ковров на комнату'м^2*
96	С1233-101-0106(KLink=У6109-308-103 LinkR=149999)'1,04.247,12''Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34'м^2*
97	У6109-0402-0101'18''Устройство профиля накладного (порога)'м порога*
98	П2 Полы 2 этаж блок 1 Лист 16*
99	П2 Тип 1 керамич.плитка*
100	У6109-201-101(РМ102637)(КРЗП=1)'18,08''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
101	С1212-401-0106(KLink=У6109-201-101 LinkR=102637)'0,0204.18,08''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м^3*
102	У6109-306-102(РМ295970)(КРЗП=1)'18,08''Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе'м^2*
103	С1233-202-0102'1,02.18,08''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2*
104	П2 Тип 3 линолеум*
105	У6111-0403-0602(РС132659)'252,27''Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых'м^2*
106	С1215-304-0110'1,03.252,27''Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15 мм'м^2*
107	У6109-308-103(РС149999)(КРЗП=1)'252,27''Устройство покрытий (линолеум) на насухо, из готовых ковров на комнату'м^2*
108	С1233-101-0106(KLink=У6109-308-103 LinkR=149999)'1,04.252,27''Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34'м^2*
109	У6109-0402-0101'16,2''Устройство профиля накладного (порога)'м порога*
110	П2 Полы 2 этаж блок 3 Лист 17*
111	П2 Тип 2 керамич.плитка*
112	У6109-201-101(РМ102637)(КРЗП=1)'50,68''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
113	С1212-401-0106(KLink=У6109-201-101 LinkR=102637)'0,0204.50,68''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м^3*
114	У6111-0403-0101'50,68''Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой'м^2*
115	У6109-201-101(РМ102637)(КРЗП=1)'50,68''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
116	С1212-401-0106(KLink=У6109-201-101 LinkR=102637)'0,0204.50,68''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м^3*
117	У6109-306-102(РМ295970)(КРЗП=1)'50,68''Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе'м^2*
118	С1233-202-0102'1,02.50,68''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2*
119	П2 Тип 3 линолеум*

120	У6111-0403-0602(РС132659)'250,47''Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых'м^2*
121	С1215-304-0110'1,03.250,47''Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15 мм'м^2*
122	У6109-308-103(РС149999)(КРЗП=1)'250,47''Устройство покрытий (линолеум) на насухо, из готовых ковров на комнату'м^2*
123	С1233-101-0106(KLink=У6109-308-103 LinkR=149999)'1,04.250,47''Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34'м^2*
124	У6109-0402-0101'18''Устройство профиля накладного (порога)'м порога*
125	П2 Полы 2 этаж блок 4 Лист 18*
126	П2 Тип 1 керамич.плитка*
127	У6109-201-101(РМ102637)(КРЗП=1)'23,32''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
128	С1212-401-0106(KLink=У6109-201-101 LinkR=102637)'0,0204.23,32''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м^3*
129	У6109-306-102(РМ295970)(КРЗП=1)'23,32''Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе'м^2*
130	С1233-202-0102'1,02.23,32''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2*
131	П2 Тип 2 керамич.плитка*
132	У6109-201-101(РМ102637)(КРЗП=1)'56,95''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
133	С1212-401-0106(KLink=У6109-201-101 LinkR=102637)'0,0204.56,95''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м^3*
134	У6111-0403-0101'56,95''Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой'м^2*
135	У6109-201-101(РМ102637)(КРЗП=1)'56,95''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
136	С1212-401-0106(KLink=У6109-201-101 LinkR=102637)'0,0204.56,95''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м^3*
137	У6109-306-102(РМ295970)(КРЗП=1)'56,95''Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе'м^2*
138	С1233-202-0102'1,02.56,95''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2*
139	П2 Тип 3 линолеум*
140	У6111-0403-0602(РС132659)'444,35''Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых'м^2*
141	С1215-304-0110'1,03.444,35''Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15 мм'м^2*
142	У6109-308-103(РС149999)(КРЗП=1)'444,35''Устройство покрытий (линолеум) на насухо, из готовых ковров на комнату'м^2*
143	С1233-101-0106(KLink=У6109-308-103 LinkR=149999)'1,04.444,35''Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34'м^2*
144	У6109-0402-0101'22,5''Устройство профиля накладного (порога)'м порога*
145	П2 Отделка помещений 1 этаж Лист 24*
146	П2 Потолок*
147	У6112-301-301(РМ149732)(КРЗП=1)'49,83+1137,21+171,08''Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз'м^2*
148	С1232-501-0301(KLink=У6112-301-301 LinkR=149732)'2,749.(49,83+1137,21+171,08)''Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006'кг*

149	У6112-302-113(РМ272110)(КРЗП=1)'49,83+1137,21+171,08''Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, потолок, подготовленный под окраску'м^2*
150	С1236-202-0403(KLink=У6112-302-113 LinkR=272110)'0,25.(49,83+1137,21+171,08)''Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ'кг*
151	П2 Стены*
152	У6112-301-201(РМ149732)(КРЗП=1)'149,22+3201,9+272,64+285,55''Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей'м^2*
153	С1232-501-0301(KLink=У6112-301-201 LinkR=149732)'2,749.(149,22+3201,9+272,64+285,55)''Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006'кг*
154	У6112-302-111(РМ272110)(КРЗП=1)'149,22+3201,9+272,64+285,55''Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, стена подготовленная под окраску'м^2*
155	С1236-202-0403(KLink=У6112-302-111 LinkR=272110)'0,25.(149,22+3201,9+272,64+285,55)''Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ'кг*
156	П2 Низ стен и перегородок*
157	У6111-0503-0107'61,84''Очистка поверхности металлической щетками'м^2*
158	У6112-301-201(РМ149732)(КРЗП=1)'61,84''Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей'м^2*
159	С1232-501-0301(KLink=У6112-301-201 LinkR=149732)'2,749.(61,84)''Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006'кг*
160	У6112-102-203(РМ287772)(КРЗП=1)'408,96+8,64''Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м^2*
161	С1232-201-0101(KLink=У6112-102-203 LinkR=287772)'1,02.(408,96+8,64)''Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная'м^2*
162	П2 Отделка помещений 2 этаж Лист 24*
163	П2 Потолок*
164	У6112-301-301(РМ149732)(КРЗП=1)'53,71+1196,95+134,11''Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз'м^2*
165	С1232-501-0301(KLink=У6112-301-301 LinkR=149732)'2,749.(53,71+1196,95+134,11)''Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006'кг*
166	У6112-302-113(РМ272110)(КРЗП=1)'53,71+1196,95+134,11''Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, потолок, подготовленный под окраску'м^2*
167	С1236-202-0403(KLink=У6112-302-113 LinkR=272110)'0,25.(53,71+1196,95+134,11)''Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ'кг*
168	П2 Стены*
169	У6112-301-201(РМ149732)(КРЗП=1)'139,6+3592,36+169,18+217,22''Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей'м^2*
170	С1232-501-0301(KLink=У6112-301-201 LinkR=149732)'2,749.(139,6+3592,36+169,18+217,22)''Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006'кг*

171	У6112-302-111(РМ272110)(КРЗП=1)'139,6+3592,36+169,18+217,22''Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, стена подготовленная под окраску'м^2*
172	С1236-202-0403(KLink=У6112-302-111 LinkR=272110)'0,25.(139,6+3592,36+169,18+217,22)''Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ'кг*
173	П2 Низ стен и перегородок*
174	У6111-0503-0107'69,8''Очистка поверхности металлической щетками'м^2*
175	У6112-301-201(РМ149732)(КРЗП=1)'69,8''Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей'м^2*
176	С1232-501-0301(KLink=У6112-301-201 LinkR=149732)'2,749.(69,8)''Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006'кг*
177	У6112-102-203(РМ287772)(КРЗП=1)'253,76''Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м^2*
178	С1232-201-0101(KLink=У6112-102-203 LinkR=287772)'1,02.(253,76)''Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная'м^2*
179	П2 Двери Лист 25*
180	Е11-100402-502(РС133831)(РС295673)(РС295884)(РС295893)(КРЗП=1)'2,1.0,9.15+2,1.1,4.2''Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен'м^2 проемов*
181	С1223-207-0201'2,1.0,9.15+2,1.1,4.2''Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный'м^2*
182	У6108-201-105(РМ295688)(РМ295884)(КРЗП=1)'2,1.0,8.114+2,1.0,9.8+2,1.1,4.4+2,1.0,6.6''Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м^2'м^2*
183	С1223-201-0102'2,1.0,8.114''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П'м^2*
184	С1223-201-0103'2,1.0,9.8''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П'м^2*
185	С1223-201-0106'2,1.1,4.4''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П'м^2*
186	С1223-201-0102'2,1.0,6.6''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П'м^2*
187	С1223-502-0201'149.2''Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3'шт.*
188	С1223-502-0903'149''Ручка на планке'пара*
189	С1223-502-0304'149''Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7'шт.*
190	П2 Окна Лист 25*
191	У6108-102-101(РМ295687)(КРЗП=1)'0,9.2,1.6+0,6.1,2.1''Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, глухой'м^2*
192	С1223-102-0206'0,9.2,1.6+0,6.1,2.1''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой'м^2*
193	У6108-102-104(РМ295687)(КРЗП=1)'0,6.1,6.5''Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)'м^2*

194	У6108-102-108(РМ295687)(КРЗП=1)'1,8.2,1.6+1,2.2,1.2+0,9.3,1.1+1,8.1,8.100''Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)'м^2*
195	С1223-102-0307'0,6.1,6.5+1,8.2,1.6+1,2.2,1.2+0,9.3,1.1+1,8.1,8.100''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками'м^2*
196	У6108-202-105(РМ295689)(КРЗП=1)'2,1.1,4.1''Установка блока дверного балконного из ПВХ профиля, площадь проема до 3 м^2'м^2*
197	С1223-204-0103'2,1.1,4.1''Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-2021 БП 21-12'м^2*
198	У6108-105-204(РМ312790)(КРЗП=1)'203,85''Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м'м*
199	С1223-501-0107'203,85''Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 450 мм'м*
200	У6108-0107-0201'98,3''Установка сетки антимоскитной'м^2*
201	П2 Витражи Лист 26*
202	У6108-301-101(РМ295676)(КРЗП=1)'2,37.3.1+5,5.3.5+2,25.3.1''Установка блока витражного из ПВХ'м^2*
203	С1223-301-0107'2,37.3.1+5,5.3.5+2,25.3.1-12,6''Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом'м^2*
204	С1223-301-0208'12,6''Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла'м^2*
205	У6106-306-501(РМ295605)(КРЗП=1)(РС279799)'120.0,116+60.1,45''Монтаж стального держателя ковров'м*
206	С1214-210-0601'0,084:1000''Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм'т*
207	С1214-210-0101'0,05368''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
208	П2 Кабинки санузлов Лист 27*
209	У6107-201-404(РМ288014)(РМ288025)(РМ295715)(КРЗП=1)(РС149136)'2,96.2.46''Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 2 слоя с двух сторон толщина 100-150 мм, глухой'м^2*
210	С1222-529-0103(KLink=У6107-201-404 LinkR=288014)'5,74.46''Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм'м*
211	С1222-529-0302(KLink=У6107-201-404 LinkR=288025)'(1.2+2.2+2,1+1,2).46''Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм'м*
212	С1232-101-0501'3,82.46''Панель отделочная гипсокартонная с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки декоративного типа ПДО или ПДСО толщиной 16 мм'м^2*
213	С1217-101-0301'8.46''Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100'шт.*
214	П2 Декоративный защитный экран для батарей отопления Лист 28*
215	У6107-102-211(РМ131813)(КРЗП=1)'0,9.1,5.17+0,9.1,0.92''Обшивка досками'м^2*
216	С1215-202-0703'17.(0,016+0,001)+92.(0,009+0,001)''Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3'м^3*
217	С1215-204-1202'17.(0,012+0,01)+92.(0,012+0,008)''Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм ГОСТ 2695-83 сорт 2'м^3*

218	С1252-301-1426'4.17+3.92''Соединительная скоба (мостик соединительный) (уголок мебельный 30х30х40)'шт.*
219	Е12-120104-0401'0,9.1,5.17+0,9.1,0.92''Поверхности стен внутренних помещений, окрашенные масляными красками. Протирка олифой'м^2*
220	У6112-302-401(РМ249489)(КРЗП=1)'0,9.1,5.17+0,9.1,0.92''Покрытие экрана лаком, за 1 раз'м^2*
221	С1236-201-0803(KLink=У6112-302-401 LinkR=249489)'0,11.(0,9.1,5.17+0,9.1,0.92)''Лак меламинный МЛ-248 ГОСТ Р 52165-2003'кг*
222	П2 Кирпичная кладка Лист 29*
223	Е12-30101-1601(РС295913)(КРЗП=1)'0,12+0,99''Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами'м^3*
224	К'См.#Каржауова М.М.'ГИП#Сулейменова Р.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания и устройство ограждения территории КГКП "Ясли-сад №3 "Карлыгаш" по адресу г.Атырау, мкр. Сарыкамыс, ул.Букен би, 6

Шифр стройки 218

Наименование объекта - Основные объекты строительства

Шифр объекта 2-01-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-01-03

(Локальный сметный расчет)

на Отопление и вентиляция

(Наименование работ и затрат)

Основание: РП Том 3 Альбом 4

Сметная стоимость	**5906,787**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	1307,365	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,276	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2023г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**5906787**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1302066
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*634023*
		машины и механизмы	тенге			19617
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*5341*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4585105
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	276		
		Вентиляция В1				
1	**У6118-301-101** **6118-0301-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т**	**шт.**	**1**	**32 794**	**32794**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			30 198	30198
		в том числе оплата труда рабочих			14 703	14703
1.1.1	20234 004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,552	4 609	30198
1.2		машины и механизмы			369	369

		в том числе оплата труда машинистов			71	71
1.2.1	969 314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,638	85	139
1.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,01092	12 776	140
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,01092*	*3 829*	*42*
1.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01092	8 224	90
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,01092*	*2 681*	*29*
1.3		материалы, изделия и конструкции			2 227	2227
1.3.1	144766 217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,4	1 590	2226
2	**С1246-401-0411 246-401-0411** ***РСНБ РК 2022***	**Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,72 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 3100 м^3/ч, 220 В**	**комплект**	**1**	**264 234**	**264234**
3	**У6118-205-204 6118-0205-0204** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых тип ГТП 1-4 сечение 400х300 мм**	**шт.**	**1**	**68 203**	**68203**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			9 699	9699
		в том числе оплата труда рабочих			4 722	4722
3.1.1	20237 004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,9874	4 880	9699
3.2		машины и механизмы			223	223
		в том числе оплата труда машинистов			59	59
3.2.1	969 314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,50232	85	43
3.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,02184	8 224	180
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,02184*	*2 681*	*59*
3.3		материалы, изделия и конструкции			58 281	58281
3.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00009	1 510 113	136
3.3.2	188130 246-201-0204	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 1-4, сечение обечайки 400х300 мм, масса наполнителя 3,53 кг	шт.	1	57 402	57402
3.3.3	280187 241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,38	1 958	744
4	**У6118-202-301 6118-0202-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м^2**	**шт.**	**8**	**1 459**	**11672**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			1 441	11528
		в том числе оплата труда рабочих			701	5608

4.1.1	20239 004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,2784	5 060	11529
4.2		машины и механизмы			5	40
		в том числе оплата труда машинистов			1	8
4.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,7547904	23	17
4.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0017472	8 224	14
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0017472*	*2 681*	*5*
4.2.3	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,5521152	21	12
4.3		материалы, изделия и конструкции			13	104
4.3.1	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0904	1 136	103
5	**С1246-304-0574 246-304-0574 *РСНБ РК 2022***	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 150 мм**	**шт.**	**8**	**8 071**	**64568**
6	**У6118-101-109 6118-0101-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм**	**$м^2$**	**9,6**	**7 932**	**76147**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			7 374	70790
		в том числе оплата труда рабочих			3 591	34474
6.1.1	20236 004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	14,78112	4 789	70787
6.2		машины и механизмы			116	1114
		в том числе оплата труда машинистов			35	336
6.2.1	1197 314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0408845	77	3
6.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1698278	258	44
6.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0429811	12 776	549
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0429811*	*3 829*	*165*
6.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0639475	8 224	526
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0639475*	*2 681*	*171*
6.3		материалы, изделия и конструкции			442	4243
6.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00144	1 510 113	2175
6.3.2	146125 217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0000854	2 990 160	255
6.3.3	274665 217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,03936	2 284	90
6.3.4	280187 241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,768	1 958	1504

6.3.5	295740 261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,48096	448	215
7	**С1246-102-0106** **246-102-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения**	**м^2**	**9,6**	**8 322**	**79891**
8	**У6118-101-110** **6118-0101-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм**	**м^2**	**16,8**	**6 859**	**115231**
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			6 380	107184
		в том числе оплата труда рабочих			3 107	52198
8.1.1	20236 004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	22,38096	4 789	107182
8.2		машины и механизмы			109	1831
		в том числе оплата труда машинистов			33	554
8.2.1	1197 314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0715478	77	6
8.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2825222	258	73
8.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0697133	12 776	891
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0697133*	*3 829*	*267*
8.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1045699	8 224	860
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1045699*	*2 681*	*280*
8.3		материалы, изделия и конструкции			370	6216
8.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,001848	1 510 113	2791
8.3.2	146125 217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0001411	2 990 160	422
8.3.3	274665 217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,06552	2 284	150
8.3.4	280187 241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	1,27344	1 958	2493
8.3.5	295740 261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,86184	448	386
9	**С1246-102-0106** **246-102-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения**	**м^2**	**16,8**	**8 322**	**139810**
10	**У6118-101-118** **6118-0101-0118** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 1 мм диаметр от 900 до 1000 мм (переход)**	**м^2**	**0,6**	**4 291**	**2575**
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			3 881	2329
		в том числе оплата труда рабочих			1 890	1134

10.1.1	20236 004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,48618	4 789	2328
10.2		машины и механизмы			89	54
		в том числе оплата труда машинистов			23	14
10.2.1	969 314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,0658476	85	6
10.2.2	1197 314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0009828	77	0
10.2.3	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0085831	258	2
10.2.4	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0018346	12 776	23
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0018346*	*3 829*	*7*
10.2.5	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0026863	8 224	22
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0026863*	*2 681*	*7*
10.3		материалы, изделия и конструкции			321	193
10.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000036	1 510 113	54
10.3.2	146125 217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0000066	2 990 160	20
10.3.3	274665 217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,00198	2 284	5
10.3.4	280187 241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,05454	1 958	107
10.3.5	295740 261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0144	448	6
11	**С1246-103-0111** **246-103-0111** ***РСНБ РК 2022***	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 1,0 мм прямоугольного сечения (переход)**	**$м^2$**	**0,6**	**9 036**	**5422**
12	**У6118-204-203** **6118-0204-0203** ***ЕСП РСНБ РК 2023***	**Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 1600 мм**	**шт.**	**1**	**30 667**	**30667**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			4 331	4331
		в том числе оплата труда рабочих			2 108	2108
12.1.1	20240 004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,8408	5 151	4331
12.2		машины и механизмы			133	133
		в том числе оплата труда машинистов			29	29
12.2.1	969 314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,20748	85	18
12.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,09828	258	25
12.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01092	8 224	90

		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,01092*	*2 681*	*29*
12.3		материалы, изделия и конструкции			26 203	26203
12.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00054	1 510 113	815
12.3.2	188199 246-301-0403	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 1600 мм	шт.	1	25 204	25204
12.3.3	274665 217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,08	2 284	183
13	**С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022***	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**50**	**708**	**35400**
		Вентиляция В2				
14	**У6118-301-101 6118-0301-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023***	**Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т**	**шт.**	**1**	**32 794**	**32794**
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			30 198	30198
		в том числе оплата труда рабочих			14 703	14703
14.1.1	20234 004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,552	4 609	30198
14.2		машины и механизмы			369	369
		в том числе оплата труда машинистов			71	71
14.2.1	969 314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,638	85	139
14.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,01092	12 776	140
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,01092*	*3 829*	*42*
14.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01092	8 224	90
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,01092*	*2 681*	*29*
14.3		материалы, изделия и конструкции			2 227	2227
14.3.1	144766 217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,4	1 590	2226
15	**С1246-401-0411 246-401-0411 *РСНБ РК 2022***	**Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,72 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 3100 м^3/ч, 220 В**	**комплект**	**1**	**264 234**	**264234**
16	**У6118-205-202 6118-0205-0202 *ЕСП РСНБ РК 2023***	**Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых тип ГТП 1-2 сечение 300х200 мм**	**шт.**	**1**	**51 943**	**51943**
		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			8 207	8207
		в том числе оплата труда рабочих			3 995	3995
16.1.1	20237 004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,6817	4 880	8207
16.2		машины и механизмы			126	126

		в том числе оплата труда машинистов			29	29
16.2.1	969 314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,42588	85	36
16.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01092	8 224	90
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,01092*	*2 681*	*29*
16.3		материалы, изделия и конструкции			43 610	43610
16.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00007	1 510 113	106
16.3.2	188128 246-201-0202	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 1-2, сечение обечайки 300х200 мм, масса наполнителя 2,74 кг	шт.	1	42 917	42917
16.3.3	280187 241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,3	1 958	587
17	**У6118-202-301 6118-0202-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м^2**	**шт.**	**6**	**1 459**	**8754**
		из них:				
17.1		затраты на труд рабочих			1 441	8646
		в том числе оплата труда рабочих			701	4206
17.1.1	20239 004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,7088	5 060	8647
17.2		машины и механизмы			5	30
		в том числе оплата труда машинистов			1	6
17.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,5660928	23	13
17.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0013104	8 224	11
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0013104*	*2 681*	*4*
17.2.3	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,4140864	21	9
17.3		материалы, изделия и конструкции			13	78
17.3.1	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0678	1 136	77
18	**С1246-304-0574 246-304-0574** ***РСНБ РК 2022***	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 150 мм**	**шт.**	**6**	**8 071**	**48426**
19	**У6118-101-109 6118-0101-0109** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм**	**м^2**	**14,4**	**7 932**	**114221**
		из них:				
19.1		затраты на труд рабочих			7 374	106186
		в том числе оплата труда рабочих			3 591	51710
19.1.1	20236 004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	22,17168	4 789	106180
19.2		машины и механизмы			116	1670

		в том числе оплата труда машинистов			35	504
19.2.1	1197 314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0613267	77	5
19.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2547418	258	66
19.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0644717	12 776	824
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0644717*	*3 829*	*247*
19.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0959213	8 224	789
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0959213*	*2 681*	*257*
19.3		материалы, изделия и конструкции			442	6365
19.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00216	1 510 113	3262
19.3.2	146125 217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0001282	2 990 160	383
19.3.3	274665 217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,05904	2 284	135
19.3.4	280187 241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	1,152	1 958	2256
19.3.5	295740 261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,72144	448	323
20	**С1246-102-0106 246-102-0106 *РСНБ РК 2022***	**Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения**	**м^2**	**14,4**	**8 322**	**119837**
21	**У6118-204-203 6118-0204-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 1600 мм**	**шт.**	**1**	**30 667**	**30667**
		из них:				
21.1		затраты на труд рабочих			4 331	4331
		в том числе оплата труда рабочих			2 108	2108
21.1.1	20240 004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,8408	5 151	4331
21.2		машины и механизмы			133	133
		в том числе оплата труда машинистов			29	29
21.2.1	969 314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,20748	85	18
21.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,09828	258	25
21.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01092	8 224	90
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,01092*	*2 681*	*29*
21.3		материалы, изделия и конструкции			26 203	26203
21.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00054	1 510 113	815

21.3.2	188199 246-301-0403	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 1600 мм	шт.	1	25 204	25204
21.3.3	274665 217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,08	2 284	183
22	**С1261-301-0219** **261-301-0219** ***РСНБ РК 2022***	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**50**	**708**	**35400**
		Вентиляция В3				
23	**У6118-301-101** **6118-0301-0101** ***ЕСП РСНБ РК 2023***	**Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т**	**шт.**	**1**	**32 794**	**32794**
		из них:				
23.1		затраты на труд рабочих			30 198	30198
		в том числе оплата труда рабочих			14 703	14703
23.1.1	20234 004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,552	4 609	30198
23.2		машины и механизмы			369	369
		в том числе оплата труда машинистов			71	71
23.2.1	969 314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,638	85	139
23.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,01092	12 776	140
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,01092*	*3 829*	*42*
23.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01092	8 224	90
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,01092*	*2 681*	*29*
23.3		материалы, изделия и конструкции			2 227	2227
23.3.1	144766 217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,4	1 590	2226
24	**С1246-401-0411** **246-401-0411** ***РСНБ РК 2022***	**Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,72 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 3100 м^3/ч, 220 В**	**комплект**	**1**	**264 234**	**264234**
25	**У6118-205-202** **6118-0205-0202** ***ЕСП РСНБ РК 2023***	**Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых тип ГТП 1-2 сечение 300х200 мм**	**шт.**	**1**	**51 943**	**51943**
		из них:				
25.1		затраты на труд рабочих			8 207	8207
		в том числе оплата труда рабочих			3 995	3995
25.1.1	20237 004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,6817	4 880	8207
25.2		машины и механизмы			126	126
		в том числе оплата труда машинистов			29	29
25.2.1	969 314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,42588	85	36

25.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01092	8 224	90
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,01092*	*2 681*	*29*
25.3		материалы, изделия и конструкции			43 610	43610
25.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00007	1 510 113	106
25.3.2	188128 246-201-0202	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 1-2, сечение обечайки 300х200 мм, масса наполнителя 2,74 кг	шт.	1	42 917	42917
25.3.3	280187 241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,3	1 958	587
26	**У6118-202-301 6118-0202-0301** ***ЕСП РСНБ РК 2023***	**Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м^2**	**шт.**	**4**	**1 459**	**5836**
		из них:				
26.1		затраты на труд рабочих			1 441	5764
		в том числе оплата труда рабочих			701	2804
26.1.1	20239 004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,1392	5 060	5764
26.2		машины и механизмы			5	20
		в том числе оплата труда машинистов			1	4
26.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,3773952	23	9
26.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0008736	8 224	7
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0008736*	*2 681*	*2*
26.2.3	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2760576	21	6
26.3		материалы, изделия и конструкции			13	52
26.3.1	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0452	1 136	51
27	**С1246-304-0574 246-304-0574** ***РСНБ РК 2022***	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 150 мм**	**шт.**	**4**	**8 071**	**32284**
28	**У6118-101-109 6118-0101-0109** ***ЕСП РСНБ РК 2023***	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм**	**м^2**	**11,2**	**7 932**	**88838**
		из них:				
28.1		затраты на труд рабочих			7 374	82589
		в том числе оплата труда рабочих			3 591	40219
28.1.1	20236 004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	17,24464	4 789	82585
28.2		машины и механизмы			116	1299
		в том числе оплата труда машинистов			35	392
28.2.1	1197 314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0476986	77	4

28.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1981325	258	51
28.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0501446	12 776	641
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0501446*	*3 829*	*192*
28.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0746054	8 224	614
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0746054*	*2 681*	*200*
28.3		материалы, изделия и конструкции			442	4950
28.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00168	1 510 113	2537
28.3.2	146125 217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0000997	2 990 160	298
28.3.3	274665 217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,04592	2 284	105
28.3.4	280187 241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,896	1 958	1754
28.3.5	295740 261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,56112	448	251
29	**С1246-102-0106 246-102-0106 *РСНБ РК 2022***	**Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения**	**м^2**	**11,2**	**8 322**	**93206**
30	**У6118-204-203 6118-0204-0203 *ЕСП РСНБ РК 2023***	**Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 1600 мм**	**шт.**	**1**	**30 667**	**30667**
		из них:				
30.1		затраты на труд рабочих			4 331	4331
		в том числе оплата труда рабочих			2 108	2108
30.1.1	20240 004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,8408	5 151	4331
30.2		машины и механизмы			133	133
		в том числе оплата труда машинистов			29	29
30.2.1	969 314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,20748	85	18
30.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,09828	258	25
30.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01092	8 224	90
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,01092*	*2 681*	*29*
30.3		материалы, изделия и конструкции			26 203	26203
30.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00054	1 510 113	815
30.3.2	188199 246-301-0403	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 1600 мм	шт.	1	25 204	25204
30.3.3	274665 217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,08	2 284	183

31	**С1261-301-0219** **261-301-0219** ***РСНБ РК 2022***	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**50**	**708**	**35400**
		Вентиляция В4				
32	**У6118-301-101** **6118-0301-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т**	**шт.**	**1**	**32 794**	**32794**
		из них:				
32.1		затраты на труд рабочих			30 198	30198
		в том числе оплата труда рабочих			14 703	14703
32.1.1	20234 004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,552	4 609	30198
32.2		машины и механизмы			369	369
		в том числе оплата труда машинистов			71	71
32.2.1	969 314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,638	85	139
32.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,01092	12 776	140
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,01092*	*3 829*	*42*
32.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01092	8 224	90
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,01092*	*2 681*	*29*
32.3		материалы, изделия и конструкции			2 227	2227
32.3.1	144766 217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,4	1 590	2226
33	**С1246-401-0411** **246-401-0411** ***РСНБ РК 2022***	**Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,72 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 3100 м^3/ч, 220 В**	**комплект**	**1**	**264 234**	**264234**
34	**У6118-205-202** **6118-0205-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых тип ГТП 1-2 сечение 300х200 мм**	**шт.**	**1**	**51 943**	**51943**
		из них:				
34.1		затраты на труд рабочих			8 207	8207
		в том числе оплата труда рабочих			3 995	3995
34.1.1	20237 004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,6817	4 880	8207
34.2		машины и механизмы			126	126
		в том числе оплата труда машинистов			29	29
34.2.1	969 314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,42588	85	36
34.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01092	8 224	90
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,01092*	*2 681*	*29*
34.3		материалы, изделия и конструкции			43 610	43610

34.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00007	1 510 113	106
34.3.2	188128 246-201-0202	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 1-2, сечение обечайки 300х200 мм, масса наполнителя 2,74 кг	шт.	1	42 917	42917
34.3.3	280187 241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,3	1 958	587
35	**У6118-202-301 6118-0202-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м^2**	**шт.**	**4**	**1 459**	**5836**
		из них:				
35.1		затраты на труд рабочих			1 441	5764
		в том числе оплата труда рабочих			701	2804
35.1.1	20239 004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,1392	5 060	5764
35.2		машины и механизмы			5	20
		в том числе оплата труда машинистов			1	4
35.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,3773952	23	9
35.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0008736	8 224	7
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0008736*	*2 681*	*2*
35.2.3	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2760576	21	6
35.3		материалы, изделия и конструкции			13	52
35.3.1	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0452	1 136	51
36	**С1246-304-0574 246-304-0574** *РСНБ РК 2022*	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 150 мм**	**шт.**	**4**	**8 071**	**32284**
37	**У6118-101-109 6118-0101-0109** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм**	**м^2**	**11,2**	**7 932**	**88838**
		из них:				
37.1		затраты на труд рабочих			7 374	82589
		в том числе оплата труда рабочих			3 591	40219
37.1.1	20236 004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	17,24464	4 789	82585
37.2		машины и механизмы			116	1299
		в том числе оплата труда машинистов			35	392
37.2.1	1197 314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0476986	77	4
37.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1981325	258	51
37.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0501446	12 776	641

		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0501446*	*3 829*	*192*
37.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0746054	8 224	614
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0746054*	*2 681*	*200*
37.3		материалы, изделия и конструкции			442	4950
37.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00168	1 510 113	2537
37.3.2	146125 217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0000997	2 990 160	298
37.3.3	274665 217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,04592	2 284	105
37.3.4	280187 241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,896	1 958	1754
37.3.5	295740 261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,56112	448	251
38	**С1246-102-0106** **246-102-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения**	**м^2**	**11,2**	**8 322**	**93206**
39	**У6118-204-203** **6118-0204-0203** ***ЕСП РСНБ РК 2023***	**Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 1600 мм**	**шт.**	**1**	**30 667**	**30667**
		из них:				
39.1		затраты на труд рабочих			4 331	4331
		в том числе оплата труда рабочих			2 108	2108
39.1.1	20240 004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,8408	5 151	4331
39.2		машины и механизмы			133	133
		в том числе оплата труда машинистов			29	29
39.2.1	969 314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,20748	85	18
39.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,09828	258	25
39.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01092	8 224	90
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,01092*	*2 681*	*29*
39.3		материалы, изделия и конструкции			26 203	26203
39.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00054	1 510 113	815
39.3.2	188199 246-301-0403	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 1600 мм	шт.	1	25 204	25204
39.3.3	274665 217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,08	2 284	183
40	**С1261-301-0219** **261-301-0219** ***РСНБ РК 2022***	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**50**	**708**	**35400**
		Вентиляция В5-6				

41	**У6118-301-101 6118-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т**	**шт.**	**2**	**32 794**	**65588**
		из них:				
41.1		затраты на труд рабочих			30 198	60396
		в том числе оплата труда рабочих			14 703	29406
41.1.1	20234 004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	13,104	4 609	60396
41.2		машины и механизмы			369	738
		в том числе оплата труда машинистов			71	142
41.2.1	969 314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	3,276	85	278
41.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,02184	12 776	279
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,02184*	*3 829*	*84*
41.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,02184	8 224	180
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,02184*	*2 681*	*59*
41.3		материалы, изделия и конструкции			2 227	4454
41.3.1	144766 217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	2,8	1 590	4452
42	**С1246-401-0411 246-401-0411 *РСНБ РК 2022***	**Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,72 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 3100 м^3/ч, 220 В**	**комплект**	**2**	**264 234**	**528468**
43	**У6118-101-109 6118-0101-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм**	**м^2**	**6,4**	**7 932**	**50765**
		из них:				
43.1		затраты на труд рабочих			7 374	47194
		в том числе оплата труда рабочих			3 591	22982
43.1.1	20236 004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	9,85408	4 789	47191
43.2		машины и механизмы			116	742
		в том числе оплата труда машинистов			35	224
43.2.1	1197 314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0272563	77	2
43.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1132186	258	29
43.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0286541	12 776	366
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0286541*	*3 829*	*110*
43.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0426317	8 224	351
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0426317*	*2 681*	*114*
43.3		материалы, изделия и конструкции			442	2829

43.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00096	1 510 113	1450
43.3.2	146125 217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,000057	2 990 160	170
43.3.3	274665 217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,02624	2 284	60
43.3.4	280187 241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,512	1 958	1003
43.3.5	295740 261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,32064	448	144
44	**С1246-102-0106 246-102-0106 *РСНБ РК 2022***	**Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения**	**м^2**	**6,4**	**8 322**	**53261**
45	**У6118-101-110 6118-0101-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм**	**м^2**	**4**	**6 859**	**27436**
		из них:				
45.1		затраты на труд рабочих			6 380	25520
		в том числе оплата труда рабочих			3 107	12428
45.1.1	20236 004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,3288	4 789	25520
45.2		машины и механизмы			109	436
		в том числе оплата труда машинистов			33	132
45.2.1	1197 314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0170352	77	1
45.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0672672	258	17
45.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0165984	12 776	212
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0165984*	*3 829*	*64*
45.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0248976	8 224	205
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0248976*	*2 681*	*67*
45.3		материалы, изделия и конструкции			370	1480
45.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00044	1 510 113	664
45.3.2	146125 217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0000336	2 990 160	100
45.3.3	274665 217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,0156	2 284	36
45.3.4	280187 241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,3032	1 958	594
45.3.5	295740 261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,2052	448	92

46	**С1246-102-0106** **246-102-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения**	**м²**	**4**	**8 322**	**33288**
47	**У6118-204-203** **6118-0204-0203** ***ЕСП РСНБ РК 2023***	**Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 1600 мм**	**шт.**	**1**	**30 667**	**30667**
		из них:				
47.1		затраты на труд рабочих			4 331	4331
		в том числе оплата труда рабочих			2 108	2108
47.1.1	20240 004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,8408	5 151	4331
47.2		машины и механизмы			133	133
		в том числе оплата труда машинистов			29	29
47.2.1	969 314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,20748	85	18
47.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,09828	258	25
47.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01092	8 224	90
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,01092*	*2 681*	*29*
47.3		материалы, изделия и конструкции			26 203	26203
47.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00054	1 510 113	815
47.3.2	188199 246-301-0403	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 1600 мм	шт.	1	25 204	25204
47.3.3	274665 217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,08	2 284	183
48	**С1261-301-0219** **261-301-0219** ***РСНБ РК 2022***	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**50**	**708**	**35400**
		Вентиляция В7-8				
49	**У6118-301-101** **6118-0301-0101** ***ЕСП РСНБ РК 2023***	**Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т**	**шт.**	**2**	**32 794**	**65588**
		из них:				
49.1		затраты на труд рабочих			30 198	60396
		в том числе оплата труда рабочих			14 703	29406
49.1.1	20234 004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	13,104	4 609	60396
49.2		машины и механизмы			369	738
		в том числе оплата труда машинистов			71	142
49.2.1	969 314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	3,276	85	278
49.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,02184	12 776	279
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,02184*	*3 829*	*84*

49.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,02184	8 224	180
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,02184*	*2 681*	*59*
49.3		материалы, изделия и конструкции			2 227	4454
49.3.1	144766 217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	2,8	1 590	4452
50	**С1246-401-0411** **246-401-0411** ***РСНБ РК 2022***	**Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,72 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 3100 м^3/ч, 220 В**	**комплект**	**2**	**264 234**	**528468**
51	**У6118-101-109** **6118-0101-0109** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм**	**м^2**	**6,4**	**7 932**	**50765**
		из них:				
51.1		затраты на труд рабочих			7 374	47194
		в том числе оплата труда рабочих			3 591	22982
51.1.1	20236 004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	9,85408	4 789	47191
51.2		машины и механизмы			116	742
		в том числе оплата труда машинистов			35	224
51.2.1	1197 314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0272563	77	2
51.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1132186	258	29
51.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0286541	12 776	366
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0286541*	*3 829*	*110*
51.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0426317	8 224	351
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0426317*	*2 681*	*114*
51.3		материалы, изделия и конструкции			442	2829
51.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00096	1 510 113	1450
51.3.2	146125 217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,000057	2 990 160	170
51.3.3	274665 217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,02624	2 284	60
51.3.4	280187 241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,512	1 958	1003
51.3.5	295740 261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,32064	448	144
52	**С1246-102-0106** **246-102-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения**	**м^2**	**6,4**	**8 322**	**53261**
53	**У6118-101-110** **6118-0101-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм**	**м^2**	**4**	**6 859**	**27436**

		из них:				
53.1		затраты на труд рабочих			6 380	25520
		в том числе оплата труда рабочих			3 107	12428
53.1.1	20236 004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,3288	4 789	25520
53.2		машины и механизмы			109	436
		в том числе оплата труда машинистов			33	132
53.2.1	1197 314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0170352	77	1
53.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0672672	258	17
53.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0165984	12 776	212
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0165984*	*3 829*	*64*
53.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0248976	8 224	205
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0248976*	*2 681*	*67*
53.3		материалы, изделия и конструкции			370	1480
53.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00044	1 510 113	664
53.3.2	146125 217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0000336	2 990 160	100
53.3.3	274665 217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,0156	2 284	36
53.3.4	280187 241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,3032	1 958	594
53.3.5	295740 261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,2052	448	92
54	**С1246-102-0106 246-102-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения**	**м^2**	**4**	**8 322**	**33288**
55	**У6118-204-203 6118-0204-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 1600 мм**	**шт.**	**1**	**30 667**	**30667**
		из них:				
55.1		затраты на труд рабочих			4 331	4331
		в том числе оплата труда рабочих			2 108	2108
55.1.1	20240 004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,8408	5 151	4331
55.2		машины и механизмы			133	133
		в том числе оплата труда машинистов			29	29
55.2.1	969 314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,20748	85	18
55.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,09828	258	25

55.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01092	8 224	90
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,01092*	*2 681*	*29*
55.3		материалы, изделия и конструкции			26 203	26203
55.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00054	1 510 113	815
55.3.2	188199 246-301-0403	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 1600 мм	шт.	1	25 204	25204
55.3.3	274665 217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,08	2 284	183
56	**С1261-301-0219** **261-301-0219** ***РСНБ РК 2022***	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**50**	**708**	**35400**
		Вентиляция В9-10				
57	**У6118-301-101** **6118-0301-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т**	**шт.**	**2**	**32 794**	**65588**
		из них:				
57.1		затраты на труд рабочих			30 198	60396
		в том числе оплата труда рабочих			14 703	29406
57.1.1	20234 004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	13,104	4 609	60396
57.2		машины и механизмы			369	738
		в том числе оплата труда машинистов			71	142
57.2.1	969 314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	3,276	85	278
57.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,02184	12 776	279
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,02184*	*3 829*	*84*
57.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,02184	8 224	180
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,02184*	*2 681*	*59*
57.3		материалы, изделия и конструкции			2 227	4454
57.3.1	144766 217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	2,8	1 590	4452
58	**С1246-401-0411** **246-401-0411** ***РСНБ РК 2022***	**Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,72 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 3100 м^3/ч, 220 В**	**комплект**	**2**	**264 234**	**528468**
59	**У6118-101-109** **6118-0101-0109** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм**	**м^2**	**6,4**	**7 932**	**50765**
		из них:				
59.1		затраты на труд рабочих			7 374	47194
		в том числе оплата труда рабочих			3 591	22982

59.1.1	20236 004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	9,85408	4 789	47191
59.2		машины и механизмы			116	742
		в том числе оплата труда машинистов			35	224
59.2.1	1197 314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0272563	77	2
59.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1132186	258	29
59.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0286541	12 776	366
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0286541*	*3 829*	*110*
59.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0426317	8 224	351
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0426317*	*2 681*	*114*
59.3		материалы, изделия и конструкции			442	2829
59.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00096	1 510 113	1450
59.3.2	146125 217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,000057	2 990 160	170
59.3.3	274665 217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,02624	2 284	60
59.3.4	280187 241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,512	1 958	1003
59.3.5	295740 261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,32064	448	144
60	**С1246-102-0106 246-102-0106 *РСНБ РК 2022***	**Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения**	**$м^2$**	**6,4**	**8 322**	**53261**
61	**У6118-101-110 6118-0101-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм**	**$м^2$**	**4**	**6 859**	**27436**
		из них:				
61.1		затраты на труд рабочих			6 380	25520
		в том числе оплата труда рабочих			3 107	12428
61.1.1	20236 004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,3288	4 789	25520
61.2		машины и механизмы			109	436
		в том числе оплата труда машинистов			33	132
61.2.1	1197 314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0170352	77	1
61.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0672672	258	17
61.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0165984	12 776	212
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0165984*	*3 829*	*64*

61.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0248976	8 224	205
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0248976*	*2 681*	*67*
61.3		материалы, изделия и конструкции			370	1480
61.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00044	1 510 113	664
61.3.2	146125 217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0000336	2 990 160	100
61.3.3	274665 217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,0156	2 284	36
61.3.4	280187 241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,3032	1 958	594
61.3.5	295740 261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,2052	448	92
62	**С1246-102-0106 246-102-0106 *РСНБ РК 2022***	**Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения**	**$м^2$**	**4**	**8 322**	**33288**
63	**У6118-204-203 6118-0204-0203 *ЕСП РСНБ РК 2023***	**Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 1600 мм**	**шт.**	**1**	**30 667**	**30667**
		из них:				
63.1		затраты на труд рабочих			4 331	4331
		в том числе оплата труда рабочих			2 108	2108
63.1.1	20240 004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,8408	5 151	4331
63.2		машины и механизмы			133	133
		в том числе оплата труда машинистов			29	29
63.2.1	969 314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,20748	85	18
63.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,09828	258	25
63.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01092	8 224	90
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,01092*	*2 681*	*29*
63.3		материалы, изделия и конструкции			26 203	26203
63.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00054	1 510 113	815
63.3.2	188199 246-301-0403	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 1600 мм	шт.	1	25 204	25204
63.3.3	274665 217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,08	2 284	183
64	**С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022***	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**50**	**708**	**35400**
		Вентиляция ВЕ1-2				

65	**У6118-101-109 6118-0101-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм**	**м^2**	**6,4**	**7 932**	**50765**
		из них:				
65.1		затраты на труд рабочих			7 374	47194
		в том числе оплата труда рабочих			3 591	22982
65.1.1	20236 004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	9,85408	4 789	47191
65.2		машины и механизмы			116	742
		в том числе оплата труда машинистов			35	224
65.2.1	1197 314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0272563	77	2
65.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1132186	258	29
65.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0286541	12 776	366
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0286541*	*3 829*	*110*
65.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0426317	8 224	351
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0426317*	*2 681*	*114*
65.3		материалы, изделия и конструкции			442	2829
65.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00096	1 510 113	1450
65.3.2	146125 217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,000057	2 990 160	170
65.3.3	274665 217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,02624	2 284	60
65.3.4	280187 241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,512	1 958	1003
65.3.5	295740 261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,32064	448	144
66	**С1246-102-0106 246-102-0106 *РСНБ РК 2022***	**Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения**	**м^2**	**6,4**	**8 322**	**53261**
67	**У6118-101-110 6118-0101-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм**	**м^2**	**4**	**6 859**	**27436**
		из них:				
67.1		затраты на труд рабочих			6 380	25520
		в том числе оплата труда рабочих			3 107	12428
67.1.1	20236 004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,3288	4 789	25520
67.2		машины и механизмы			109	436
		в том числе оплата труда машинистов			33	132
67.2.1	1197 314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0170352	77	1

67.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0672672	258	17
67.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0165984	12 776	212
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0165984*	*3 829*	*64*
67.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0248976	8 224	205
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0248976*	*2 681*	*67*
67.3		материалы, изделия и конструкции			370	1480
67.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00044	1 510 113	664
67.3.2	146125 217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0000336	2 990 160	100
67.3.3	274665 217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,0156	2 284	36
67.3.4	280187 241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,3032	1 958	594
67.3.5	295740 261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,2052	448	92
68	**С1246-102-0106** **246-102-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения**	**м^2**	**4**	**8 322**	**33288**
69	**У6118-202-301** **6118-0202-0301** ***ЕСП РСНБ РК 2023***	**Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м^2**	**шт.**	**2**	**1 459**	**2918**
		из них:				
69.1		затраты на труд рабочих			1 441	2882
		в том числе оплата труда рабочих			701	1402
69.1.1	20239 004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,5696	5 060	2882
69.2		машины и механизмы			5	10
		в том числе оплата труда машинистов			1	2
69.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1886976	23	4
69.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0004368	8 224	4
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0004368*	*2 681*	*1*
69.2.3	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1380288	21	3
69.3		материалы, изделия и конструкции			13	26
69.3.1	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0226	1 136	26
70	**С1246-304-0574** **246-304-0574** ***РСНБ РК 2022***	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 150 мм**	**шт.**	**2**	**8 071**	**16142**

71	**У6118-208-101** **6118-0208-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка дефлектора диаметр патрубка 280 мм**	**шт.**	**1**	**20 234**	**20234**
		из них:				
71.1		затраты на труд рабочих			13 337	13337
		в том числе оплата труда рабочих			6 493	6493
71.1.1	20234 004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,8938	4 609	13338
71.2		машины и механизмы			151	151
		в том числе оплата труда машинистов			29	29
71.2.1	969 314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,72072	85	61
71.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01092	8 224	90
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,01092*	*2 681*	*29*
71.3		материалы, изделия и конструкции			6 746	6746
71.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00003	1 510 113	45
71.3.2	146125 217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,00005	2 990 160	150
71.3.3	188259 261-302-0130	Дефлекторы N3 марки ЦАГИ, DN патрубка 280 мм	шт.	1	6 326	6326
71.3.4	280187 241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,115	1 958	225
		Вентиляция ВЕ3-4				
72	**У6118-101-109** **6118-0101-0109** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм**	**$м^2$**	**6,4**	**7 932**	**50765**
		из них:				
72.1		затраты на труд рабочих			7 374	47194
		в том числе оплата труда рабочих			3 591	22982
72.1.1	20236 004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	9,85408	4 789	47191
72.2		машины и механизмы			116	742
		в том числе оплата труда машинистов			35	224
72.2.1	1197 314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0272563	77	2
72.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1132186	258	29
72.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0286541	12 776	366
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0286541*	*3 829*	*110*
72.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0426317	8 224	351
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0426317*	*2 681*	*114*
72.3		материалы, изделия и конструкции			442	2829

72.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00096	1 510 113	1450
72.3.2	146125 217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,000057	2 990 160	170
72.3.3	274665 217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,02624	2 284	60
72.3.4	280187 241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,512	1 958	1003
72.3.5	295740 261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,32064	448	144
73	**С1246-102-0106** **246-102-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения**	**м^2**	**6,4**	**8 322**	**53261**
74	**У6118-101-110** **6118-0101-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм**	**м^2**	**4**	**6 859**	**27436**
		из них:				
74.1		затраты на труд рабочих			6 380	25520
		в том числе оплата труда рабочих			3 107	12428
74.1.1	20236 004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,3288	4 789	25520
74.2		машины и механизмы			109	436
		в том числе оплата труда машинистов			33	132
74.2.1	1197 314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0170352	77	1
74.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0672672	258	17
74.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0165984	12 776	212
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0165984*	*3 829*	*64*
74.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0248976	8 224	205
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0248976*	*2 681*	*67*
74.3		материалы, изделия и конструкции			370	1480
74.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00044	1 510 113	664
74.3.2	146125 217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0000336	2 990 160	100
74.3.3	274665 217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,0156	2 284	36
74.3.4	280187 241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,3032	1 958	594
74.3.5	295740 261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,2052	448	92

75	**С1246-102-0106** **246-102-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения**	**$м^2$**	**4**	**8 322**	**33288**
76	**У6118-202-301** **6118-0202-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$**	**шт.**	**2**	**1 459**	**2918**
		из них:				
76.1		затраты на труд рабочих			1 441	2882
		в том числе оплата труда рабочих			701	1402
76.1.1	20239 004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,5696	5 060	2882
76.2		машины и механизмы			5	10
		в том числе оплата труда машинистов			1	2
76.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1886976	23	4
76.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0004368	8 224	4
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0004368*	*2 681*	*1*
76.2.3	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1380288	21	3
76.3		материалы, изделия и конструкции			13	26
76.3.1	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0226	1 136	26
77	**С1246-304-0574** **246-304-0574** ***РСНБ РК 2022***	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 150 мм**	**шт.**	**2**	**8 071**	**16142**
78	**У6118-208-101** **6118-0208-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка дефлектора диаметр патрубка 280 мм**	**шт.**	**1**	**20 234**	**20234**
		из них:				
78.1		затраты на труд рабочих			13 337	13337
		в том числе оплата труда рабочих			6 493	6493
78.1.1	20234 004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,8938	4 609	13338
78.2		машины и механизмы			151	151
		в том числе оплата труда машинистов			29	29
78.2.1	969 314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,72072	85	61
78.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01092	8 224	90
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,01092*	*2 681*	*29*
78.3		материалы, изделия и конструкции			6 746	6746
78.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00003	1 510 113	45
78.3.2	146125 217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,00005	2 990 160	150

78.3.3	188259 261-302-0130	Дефлекторы N3 марки ЦАГИ, DN патрубка 280 мм	шт.	1	6 326	6326
78.3.4	280187 241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,115	1 958	225
		Вентиляция ВЕ5				
79	**У6118-101-109 6118-0101-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм**	**м^2**	**5,6**	**7 932**	**44419**
		из них:				
79.1		затраты на труд рабочих			7 374	41294
		в том числе оплата труда рабочих			3 591	20110
79.1.1	20236 004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	8,62232	4 789	41292
79.2		машины и механизмы			116	650
		в том числе оплата труда машинистов			35	196
79.2.1	1197 314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0238493	77	2
79.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0990662	258	26
79.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0250723	12 776	320
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0250723*	*3 829*	*96*
79.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0373027	8 224	307
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0373027*	*2 681*	*100*
79.3		материалы, изделия и конструкции			442	2475
79.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00084	1 510 113	1268
79.3.2	146125 217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0000498	2 990 160	149
79.3.3	274665 217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,02296	2 284	52
79.3.4	280187 241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,448	1 958	877
79.3.5	295740 261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,28056	448	126
80	**С1246-102-0106 246-102-0106 *РСНБ РК 2022***	**Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения**	**м^2**	**5,6**	**8 322**	**46603**
81	**У6118-202-301 6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м^2**	**шт.**	**1**	**1 459**	**1459**
		из них:				
81.1		затраты на труд рабочих			1 441	1441
		в том числе оплата труда рабочих			701	701

81.1.1	20239 004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,2848	5 060	1441
81.2		машины и механизмы			5	5
		в том числе оплата труда машинистов			1	1
81.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0943488	23	2
81.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0002184	8 224	2
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0002184*	*2 681*	*1*
81.2.3	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0690144	21	1
81.3		материалы, изделия и конструкции			13	13
81.3.1	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	1 136	13
82	**С1246-304-0574** **246-304-0574** ***РСНБ РК 2022***	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 150 мм**	**шт.**	**1**	**8 071**	**8071**
83	**У6118-208-101** **6118-0208-0101** ***ЕСП РСНБ РК 2023***	**Установка дефлектора диаметр патрубка 280 мм**	**шт.**	**1**	**20 234**	**20234**
		из них:				
83.1		затраты на труд рабочих			13 337	13337
		в том числе оплата труда рабочих			6 493	6493
83.1.1	20234 004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,8938	4 609	13338
83.2		машины и механизмы			151	151
		в том числе оплата труда машинистов			29	29
83.2.1	969 314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,72072	85	61
83.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01092	8 224	90
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,01092*	*2 681*	*29*
83.3		материалы, изделия и конструкции			6 746	6746
83.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00003	1 510 113	45
83.3.2	146125 217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,00005	2 990 160	150
83.3.3	188259 261-302-0130	Дефлекторы N3 марки ЦАГИ, DN патрубка 280 мм	шт.	1	6 326	6326
83.3.4	280187 241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,115	1 958	225

Составил См.Каржауова М.М.

долж ност ь, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил ГИПСулейменова Р.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-01-01-03

Составлена в текущих ценах на 2023г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	246-401-0411	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,72 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 3100 м^3/ч, 220 В	комплект	10	264 234	2 642 340
2	246-102-0106	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м^2	120,8	8 322	1 005 297,6
3	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	350	708	247 800
4	246-304-0574	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 150 мм	шт.	27	8 071	217 917
5	246-301-0403	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 1600 мм	шт.	7	25 204	176 428
6	246-201-0202	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 1-2, сечение обечайки 300х200 мм, масса наполнителя 2,74 кг	шт.	3	42 917	128 751
7	246-201-0204	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 1-4, сечение обечайки 400х300 мм, масса наполнителя 3,53 кг	шт.	1	57 402	57 402
8	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,020854	1 510 113	31 491,9
9	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	14	1 590	22 260
10	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	11,18898	1 958	21 908,02
11	261-302-0130	Дефлекторы N3 марки ЦАГИ, DN патрубка 280 мм	шт.	3	6 326	18 978
12	246-103-0111 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 1,0 мм прямоугольного сечения (переход)	м^2	0,6	9 036	5 421,6
13	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0012133	2 990 160	3 628,02
14	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	6,11064	448	2 737,57
15	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	1,0499	2 284	2 397,97
16	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,3051	1 136	346,59
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**4 585 105**

		Всего по ведомости:	**тенге**			**4 585 105,27**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э2180130

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э2180130'Q9A1Ж5Д0'Ц8Н2ХМШ2В1+Б''06.01'''''*
2	Ю2''Капитальный ремонт здания и устройство ограждения территории КГКП "Ясли-сад №3 "Карлыгаш" по адресу г.Атырау, мкр. Сарыкамыс, ул.Букен би, 6'218'2-01-01'Основные объекты строительства''2'2-01-01-03'Отопление и вентиляция'РП Том 3 Альбом 4''в текущих ценах на 2023г.*
3	П2 Вентиляция В1*
4	У6118-301-101(РМ296088)(КРЗП=1)'1''Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т'шт.*
5	С1246-401-0411'1''Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,72 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 3100 м^3/ч, 220 В'комплект*
6	У6118-205-204(РМ295835)(КРЗП=1)'1''Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых тип ГТП 1-4 сечение 400х300 мм'шт.*
7	У6118-202-301(РМ295937)(КРЗП=1)'8''Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м^2'шт.*
8	С1246-304-0574'8''Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 150 мм'шт.*
9	У6118-101-109(РМ188065)(РМ188242)(РМ295883)(РМ296086)(РМ188168)(КРЗП=1)'0,2.4.12''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм'м^2*
10	С1246-102-0106(KLink=У6118-101-109 LinkR=188065)'1.0,2.4.12''Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения'м^2*
11	У6118-101-110(РМ188065)(РМ188242)(РМ295883)(РМ296086)(РМ188168)(КРЗП=1)'0,3.4.14''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм'м^2*
12	С1246-102-0106(KLink=У6118-101-110 LinkR=188065)'1.0,3.4.14''Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения'м^2*
13	У6118-101-118(РМ188063)(РМ188242)(РМ295883)(РМ296086)(РМ188168)(КРЗП=1)'0,2.4.0,3+0,3.4.0,3''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 1 мм диаметр от 900 до 1000 мм (переход)'м^2*
14	С1246-103-0111'0,2.4.0,3+0,3.4.0,3''Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 1,0 мм прямоугольного сечения (переход)'м^2*
15	У6118-204-203(РМ295835)(КРЗП=1)'1''Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 1600 мм'шт.*
16	С1261-301-0219'50''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/''кг*
17	П2 Вентиляция В2*
18	У6118-301-101(РМ296088)(КРЗП=1)'1''Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т'шт.*
19	С1246-401-0411'1''Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,72 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 3100 м^3/ч, 220 В'комплект*
20	У6118-205-202(РМ295835)(КРЗП=1)'1''Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых тип ГТП 1-2 сечение 300х200 мм'шт.*
21	У6118-202-301(РМ295937)(КРЗП=1)'6''Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м^2'шт.*
22	С1246-304-0574'6''Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 150 мм'шт.*
23	У6118-101-109(РМ188065)(РМ188242)(РМ295883)(РМ296086)(РМ188168)(КРЗП=1)'0,2.4.18''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм'м^2*

24	С1246-102-0106(KLink=У6118-101-109 LinkR=188065)'1.0,2.4.18''Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения'м^2*
25	У6118-204-203(РМ295835)(КРЗП=1)'1''Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 1600 мм'шт.*
26	С1261-301-0219'50''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/''кг*
27	П2 Вентиляция В3*
28	У6118-301-101(РМ296088)(КРЗП=1)'1''Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т'шт.*
29	С1246-401-0411'1''Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,72 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 3100 м^3/ч, 220 В'комплект*
30	У6118-205-202(РМ295835)(КРЗП=1)'1''Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых тип ГТП 1-2 сечение 300х200 мм'шт.*
31	У6118-202-301(РМ295937)(КРЗП=1)'4''Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м^2'шт.*
32	С1246-304-0574'4''Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 150 мм'шт.*
33	У6118-101-109(РМ188065)(РМ188242)(РМ295883)(РМ296086)(РМ188168)(КРЗП=1)'0,2.4.14''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм'м^2*
34	С1246-102-0106(KLink=У6118-101-109 LinkR=188065)'1.0,2.4.14''Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения'м^2*
35	У6118-204-203(РМ295835)(КРЗП=1)'1''Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 1600 мм'шт.*
36	С1261-301-0219'50''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/''кг*
37	П2 Вентиляция В4*
38	У6118-301-101(РМ296088)(КРЗП=1)'1''Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т'шт.*
39	С1246-401-0411'1''Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,72 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 3100 м^3/ч, 220 В'комплект*
40	У6118-205-202(РМ295835)(КРЗП=1)'1''Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых тип ГТП 1-2 сечение 300х200 мм'шт.*
41	У6118-202-301(РМ295937)(КРЗП=1)'4''Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м^2'шт.*
42	С1246-304-0574'4''Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 150 мм'шт.*
43	У6118-101-109(РМ188065)(РМ188242)(РМ295883)(РМ296086)(РМ188168)(КРЗП=1)'0,2.4.14''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм'м^2*
44	С1246-102-0106(KLink=У6118-101-109 LinkR=188065)'1.0,2.4.14''Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения'м^2*
45	У6118-204-203(РМ295835)(КРЗП=1)'1''Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 1600 мм'шт.*
46	С1261-301-0219'50''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/''кг*
47	П2 Вентиляция В5-6*
48	У6118-301-101(РМ296088)(КРЗП=1)'2''Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т'шт.*
49	С1246-401-0411'2''Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,72 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 3100 м^3/ч, 220 В'комплект*
50	У6118-101-109(РМ188065)(РМ188242)(РМ295883)(РМ296086)(РМ188168)(КРЗП=1)'0,2.4.8''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм'м^2*

51	С1246-102-0106(KLink=У6118-101-109 LinkR=188065)'1.0,2.4.8''Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения'м^2*
52	У6118-101-110(РМ188065)(РМ188242)(РМ295883)(РМ296086)(РМ188168)(КРЗП=1)'(0,3+0,2).2.4''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм'м^2*
53	С1246-102-0106(KLink=У6118-101-110 LinkR=188065)'1.(0,3+0,2).2.4''Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения'м^2*
54	У6118-204-203(РМ295835)(КРЗП=1)'1''Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 1600 мм'шт.*
55	С1261-301-0219'50''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
56	П2 Вентиляция В7-8*
57	У6118-301-101(РМ296088)(КРЗП=1)'2''Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т'шт.*
58	С1246-401-0411'2''Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,72 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 3100 м^3/ч, 220 В'комплект*
59	У6118-101-109(РМ188065)(РМ188242)(РМ295883)(РМ296086)(РМ188168)(КРЗП=1)'0,2.4.8''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм'м^2*
60	С1246-102-0106(KLink=У6118-101-109 LinkR=188065)'1.0,2.4.8''Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения'м^2*
61	У6118-101-110(РМ188065)(РМ188242)(РМ295883)(РМ296086)(РМ188168)(КРЗП=1)'(0,3+0,2).2.4''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм'м^2*
62	С1246-102-0106(KLink=У6118-101-110 LinkR=188065)'1.(0,3+0,2).2.4''Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения'м^2*
63	У6118-204-203(РМ295835)(КРЗП=1)'1''Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 1600 мм'шт.*
64	С1261-301-0219'50''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
65	П2 Вентиляция В9-10*
66	У6118-301-101(РМ296088)(КРЗП=1)'2''Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т'шт.*
67	С1246-401-0411'2''Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,72 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 3100 м^3/ч, 220 В'комплект*
68	У6118-101-109(РМ188065)(РМ188242)(РМ295883)(РМ296086)(РМ188168)(КРЗП=1)'0,2.4.8''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм'м^2*
69	С1246-102-0106(KLink=У6118-101-109 LinkR=188065)'1.0,2.4.8''Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения'м^2*
70	У6118-101-110(РМ188065)(РМ188242)(РМ295883)(РМ296086)(РМ188168)(КРЗП=1)'(0,3+0,2).2.4''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм'м^2*
71	С1246-102-0106(KLink=У6118-101-110 LinkR=188065)'1.(0,3+0,2).2.4''Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения'м^2*
72	У6118-204-203(РМ295835)(КРЗП=1)'1''Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 1600 мм'шт.*
73	С1261-301-0219'50''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
74	П2 Вентиляция ВЕ1-2*

75	У6118-101-109(РМ188065)(РМ188242)(РМ295883)(РМ296086)(РМ188168)(КРЗП=1)'0,2.4.8''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм'м^2*
76	С1246-102-0106(KLink=У6118-101-109 LinkR=188065)'1.0,2.4.8''Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения'м^2*
77	У6118-101-110(РМ188065)(РМ188242)(РМ295883)(РМ296086)(РМ188168)(КРЗП=1)'(0,3+0,2).2.4''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм'м^2*
78	С1246-102-0106(KLink=У6118-101-110 LinkR=188065)'1.(0,3+0,2).2.4''Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения'м^2*
79	У6118-202-301(РМ295937)(КРЗП=1)'2''Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м^2'шт.*
80	С1246-304-0574'2''Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 150 мм'шт.*
81	У6118-208-101(РМ295603)(КРЗП=1)'1''Установка дефлектора диаметр патрубка 280 мм'шт.*
82	П2 Вентиляция ВЕ3-4*
83	У6118-101-109(РМ188065)(РМ188242)(РМ295883)(РМ296086)(РМ188168)(КРЗП=1)'0,2.4.8''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм'м^2*
84	С1246-102-0106(KLink=У6118-101-109 LinkR=188065)'1.0,2.4.8''Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения'м^2*
85	У6118-101-110(РМ188065)(РМ188242)(РМ295883)(РМ296086)(РМ188168)(КРЗП=1)'(0,3+0,2).2.4''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм'м^2*
86	С1246-102-0106(KLink=У6118-101-110 LinkR=188065)'1.(0,3+0,2).2.4''Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения'м^2*
87	У6118-202-301(РМ295937)(КРЗП=1)'2''Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м^2'шт.*
88	С1246-304-0574'2''Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 150 мм'шт.*
89	У6118-208-101(РМ295603)(КРЗП=1)'1''Установка дефлектора диаметр патрубка 280 мм'шт.*
90	П2 Вентиляция ВЕ5*
91	У6118-101-109(РМ188065)(РМ188242)(РМ295883)(РМ296086)(РМ188168)(КРЗП=1)'0,2.4.7''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм'м^2*
92	С1246-102-0106(KLink=У6118-101-109 LinkR=188065)'1.0,2.4.7''Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения'м^2*
93	У6118-202-301(РМ295937)(КРЗП=1)'1''Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м^2'шт.*
94	С1246-304-0574'1''Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 150 мм'шт.*
95	У6118-208-101(РМ295603)(КРЗП=1)'1''Установка дефлектора диаметр патрубка 280 мм'шт.*
96	К'См.#Каржауова М.М.'ГИП#Сулейменова Р.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания и устройство ограждения территории КГКП "Ясли-сад №3 "Карлыгаш" по адресу г.Атырау, мкр. Сарыкамыс, ул.Букен би, 6

Шифр стройки 218

Наименование объекта - Основные объекты строительства

Шифр объекта 2-01-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-01-05

(Локальный сметный расчет)

на Водопровод и канализация

(Наименование работ и затрат)

Основание: РП Том 3 Альбом 5

Сметная стоимость	**7889,769**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	2478,202	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,469	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2023г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**7889769**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2453361
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*1200224*
		машины и механизмы	тенге			82819
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*24841*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4511659
		оборудование	тенге			841929
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	469		
		Водопровод объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный				
1	**У6114-102-207 6114-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 65 мм.**	**м**	**75**	**6 745**	**505875**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			2 973	222975
		в том числе оплата труда рабочих			1 448	108600
1.1.1	20240 004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	43,29	5 151	222987

1.2		машины и механизмы			140	10500
		в том числе оплата труда машинистов			41	3075
1.2.1	698 314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,1404	13 528	1899
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1404*	*2 681*	*376*
1.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,078	12 776	997
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,078*	*3 829*	*299*
1.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,8892	8 224	7313
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,8892*	*2 681*	*2384*
1.2.4	2577 315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,1668	96	304
1.3		материалы, изделия и конструкции			3 632	272400
1.3.1	127966 214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,75	1 041	781
1.3.2	146649 217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	1,26	366	461
1.3.3	150463 241-101-0408	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	75	3 567	267525
1.3.4	249131 217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	3,48	206	717
1.3.5	329342 217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	1,275	2 309	2944
1.3.6	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,045	426	19
2	**У6114-102-203 6114-0102-0203** ***ЕСП РСНБ РК 2023***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм.**	**м**	**15**	**3 975**	**59625**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			1 930	28950
		в том числе оплата труда рабочих			940	14100
2.1.1	20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,2575	5 506	28948
2.2		машины и механизмы			59	885
		в том числе оплата труда машинистов			17	255
2.2.1	698 314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,01248	13 528	169
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,01248*	*2 681*	*33*
2.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,01092	12 776	140
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,01092*	*3 829*	*42*
2.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,06864	8 224	565
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,06864*	*2 681*	*184*

2.2.4	2577 315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,21684	96	21
2.3		материалы, изделия и конструкции			1 986	29790
2.3.1	127966 214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,06	1 041	62
2.3.2	146649 217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,0513	366	19
2.3.3	149395 236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0795	684	54
2.3.4	150459 241-101-0403	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	15	1 969	29535
2.3.5	249131 217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,1035	206	21
2.3.6	278579 236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,066	684	45
2.3.7	329342 217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,0285	2 309	66
2.3.8	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,009	426	4
3	**У6114-102-202 6114-0102-0202 *ЕСП РСНБ РК 2023***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.**	**м**	**83**	**3 412**	**283196**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			1 930	160190
		в том числе оплата труда рабочих			940	78020
3.1.1	20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	29,0915	5 506	160178
3.2		машины и механизмы			59	4897
		в том числе оплата труда машинистов			17	1411
3.2.1	698 314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,069056	13 528	934
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,069056*	*2 681*	*185*
3.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,060424	12 776	772
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,060424*	*3 829*	*231*
3.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,379808	8 224	3124
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,379808*	*2 681*	*1018*
3.2.4	2577 315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,199848	96	115
3.3		материалы, изделия и конструкции			1 423	118109
3.3.1	127966 214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,332	1 041	346
3.3.2	146649 217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,28386	366	104

3.3.3	149395 236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,4399	684	301
3.3.4	150458 241-101-0402	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	83	1 406	116698
3.3.5	249131 217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,3652	206	75
3.3.6	278579 236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,3652	684	250
3.3.7	329342 217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,1577	2 309	364
3.3.8	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,0498	426	21
4	**У6114-0202-0101** **6114-0202-0101** ***ЕСП РСНБ РК 2023***	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм**	**шт.**	**36**	**9 452**	**340272**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			7 736	278496
		в том числе оплата труда рабочих			3 767	135612
4.1.1	20239 004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	55,0368	5 060	278486
4.2		машины и механизмы			180	6480
		в том числе оплата труда машинистов			28	1008
4.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	13,104	258	3381
4.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3744	8 224	3079
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3744*	*2 681*	*1004*
4.3		материалы, изделия и конструкции			1 536	55296
4.3.1	274665 217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	5,04	2 284	11511
4.3.2	293028 217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0396	1 086 502	43025
4.3.3	316037 241-703-0502	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,072	10 452	753
5	**С1242-207-0402** **242-207-0402** ***РСНБ РК 2022***	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, с прямым встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт.**	**25**	**11 710**	**292750**
6	**С1242-304-0602** **242-304-0602** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 20**	**шт.**	**11**	**5 785**	**63635**
7	**С1261-301-0221** **261-301-0221** ***РСНБ РК 2022***	**Хомуты для крепления труб**	**шт.**	**75**	**549**	**41175**
		Водопровод хозяйственно-питьевой Т3				

8	**У6114-102-202 6114-0102-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.**	**м**	**20**	**3 412**	**68240**
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			1 930	38600
		в том числе оплата труда рабочих			940	18800
8.1.1	20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7,01	5 506	38597
8.2		машины и механизмы			59	1180
		в том числе оплата труда машинистов			17	340
8.2.1	698 314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,01664	13 528	225
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,01664*	*2 681*	*45*
8.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,01456	12 776	186
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,01456*	*3 829*	*56*
8.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,09152	8 224	753
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,09152*	*2 681*	*245*
8.2.4	2577 315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,28912	96	28
8.3		материалы, изделия и конструкции			1 423	28460
8.3.1	127966 214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,08	1 041	83
8.3.2	146649 217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,0684	366	25
8.3.3	149395 236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,106	684	73
8.3.4	150458 241-101-0402	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	20	1 406	28120
8.3.5	249131 217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,088	206	18
8.3.6	278579 236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,088	684	60
8.3.7	329342 217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,038	2 309	88
8.3.8	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,012	426	5
9	**У6114-0202-0101 6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм**	**шт.**	**23**	**9 452**	**217396**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			7 736	177928
		в том числе оплата труда рабочих			3 767	86641
9.1.1	20239 004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	35,1624	5 060	177922

9.2		машины и механизмы			180	4140
		в том числе оплата труда машинистов			28	644
9.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	8,372	258	2160
9.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2392	8 224	1967
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2392*	*2 681*	*641*
9.3		материалы, изделия и конструкции			1 536	35328
9.3.1	274665 217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	3,22	2 284	7354
9.3.2	293028 217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0253	1 086 502	27489
9.3.3	316037 241-703-0502	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,046	10 452	481
10	**С1242-207-0402** **242-207-0402** ***РСНБ РК 2022***	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, с прямым встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт.**	**12**	**11 710**	**140520**
11	**С1242-304-0602** **242-304-0602** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 20**	**шт.**	**11**	**5 785**	**63635**
12	**У6115-0301-0201** **6115-0301-0201** ***ЕСП РСНБ РК 2023***	**Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л**	**комплект**	**11**	**18 344**	**201784**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			17 748	195228
		в том числе оплата труда рабочих			8 642	95062
12.1.1	20239 004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	38,5825	5 060	195227
12.2		машины и механизмы			122	1342
		в том числе оплата труда машинистов			37	407
12.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,072072	6 044	436
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,072072*	*2 244*	*162*
12.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,037752	12 776	482
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,037752*	*3 829*	*145*
12.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,037752	8 224	310
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,037752*	*2 681*	*101*
12.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	5,340192	21	112
12.3		материалы, изделия и конструкции			474	5214
12.3.1	316030 235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,165	31 625	5218

13	**513-106-0106** **513-106-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л**	**комплект**	**11**	**76 539**	**841929**
		Оборудование и арматура				
14	**У6115-0103-0102** **6115-0103-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка умывальника одиночного с подводкой холодной воды**	**комплект**	**3**	**9 192**	**27576**
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			8 532	25596
		в том числе оплата труда рабочих			4 154	12462
14.1.1	20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,6488	5 506	25596
14.2		машины и механизмы			245	735
		в том числе оплата труда машинистов			83	249
14.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,0624	16	1
14.2.2	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,04056	6 044	245
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,04056*	*2 244*	*91*
14.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,05928	8 224	488
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,05928*	*2 681*	*159*
14.3		материалы, изделия и конструкции			415	1245
14.3.1	149395 236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,03	684	21
14.3.2	278579 236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,06	684	41
14.3.3	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,108	1 136	123
14.3.4	295762 261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,6	472	283
14.3.5	314900 214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,00108	624 830	675
14.3.6	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,03	426	13
14.3.7	329348 218-103-0208	Каболка	т	0,00021	423 648	89
15	**С1244-101-0103** **244-101-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм**	**комплект**	**3**	**20 809**	**62427**
16	**С1244-104-0601** **244-104-0601** ***РСНБ РК 2022***	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ**	**шт.**	**3**	**1 553**	**4659**
17	**У6115-0104-0201** **6115-0104-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка смесителя**	**шт.**	**3**	**4 053**	**12159**

		из них:				
17.1		затраты на труд рабочих			4 008	12024
		в том числе оплата труда рабочих			1 952	5856
17.1.1	20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,184	5 506	12025
17.2		материалы, изделия и конструкции			45	135
17.2.1	149395 236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,039	684	27
17.2.2	278579 236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,078	684	53
17.2.3	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,033	1 136	37
17.2.4	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,039	426	17
18	**С1244-104-0404** **244-104-0404** ***РСНБ РК 2022***	**Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный**	**шт.**	**3**	**3 735**	**11205**
19	**У6115-102-101** **6115-0102-0101** ***ЕСП РСНБ РК 2023***	**Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным**	**комплект**	**3**	**24 325**	**72975**
		из них:				
19.1		затраты на труд рабочих			8 796	26388
		в том числе оплата труда рабочих			4 283	12849
19.1.1	20239 004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,2152	5 060	26389
19.2		машины и механизмы			172	516
		в том числе оплата труда машинистов			57	171
19.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,012792	6 044	77
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,012792*	*2 244*	*29*
19.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,052416	8 224	431
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,052416*	*2 681*	*141*
19.2.3	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,322296	21	7
19.3		материалы, изделия и конструкции			557	1671
19.3.1	304154 235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	0,678	2 466	1672
19.3.2	187758 244-101-0701	Бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	3	14 800	44400
20	**С1244-104-0801** **244-104-0801** ***РСНБ РК 2022***	**Слив для унитаза диаметром 110 мм**	**шт.**	**3**	**2 261**	**6783**
21	**С1244-101-0302** **244-101-0302** ***РСНБ РК 2022***	**Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 360 мм**	**комплект**	**3**	**61 791**	**185373**

22	**С1244-104-0201** **244-104-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза**	**шт.**	**3**	**2 774**	**8322**
23	**С1245-508-0101** **245-508-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Термостатический смесительный клапан ГОСТ ГОСТ 9871-75 подмешивающий, пределы установки от 25°С до 50°С, Tmax 100°С, Kvs 1,9 м^3/ч, DN 20**	**шт.**	**13**	**28 015**	**364195**
24	**С1244-104-0801** **244-104-0801** ***РСНБ РК 2022***	**Слив для унитаза диаметром 110 мм**	**шт.**	**21**	**2 261**	**47481**
25	**У6115-0103-0102** **6115-0103-0102** ***ЕСП РСНБ РК 2023***	**Установка умывальника одиночного с подводкой холодной воды**	**комплект**	**13**	**9 192**	**119496**
		из них:				
25.1		затраты на труд рабочих			8 532	110916
		в том числе оплата труда рабочих			4 154	54002
25.1.1	20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	20,1448	5 506	110917
25.2		машины и механизмы			245	3185
		в том числе оплата труда машинистов			83	1079
25.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,2704	16	4
25.2.2	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,17576	6 044	1062
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,17576*	*2 244*	*394*
25.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,25688	8 224	2113
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,25688*	*2 681*	*689*
25.3		материалы, изделия и конструкции			415	5395
25.3.1	149395 236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,13	684	89
25.3.2	278579 236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,26	684	178
25.3.3	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,468	1 136	532
25.3.4	295762 261-105-0618	Замазка защитная	кг	2,6	472	1227
25.3.5	314900 214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,00468	624 830	2924
25.3.6	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,13	426	55
25.3.7	329348 218-103-0208	Каболка	т	0,00091	423 648	386
26	**С1244-101-0101** **244-101-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм**	**комплект**	**13**	**9 998**	**129974**

27	**С1244-104-0601 244-104-0601 *РСНБ РК 2022***	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ**	**шт.**	**13**	**1 553**	**20189**
28	**У6115-0104-0201 6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка смесителя**	**шт.**	**13**	**4 053**	**52689**
		из них:				
28.1		затраты на труд рабочих			4 008	52104
		в том числе оплата труда рабочих			1 952	25376
28.1.1	20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	9,464	5 506	52109
28.2		материалы, изделия и конструкции			45	585
28.2.1	149395 236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,169	684	116
28.2.2	278579 236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,338	684	231
28.2.3	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,143	1 136	162
28.2.4	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,169	426	72
29	**С1244-104-0404 244-104-0404 *РСНБ РК 2022***	**Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный**	**шт.**	**13**	**3 735**	**48555**
30	**У6115-102-101 6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным**	**комплект**	**15**	**24 325**	**364875**
		из них:				
30.1		затраты на труд рабочих			8 796	131940
		в том числе оплата труда рабочих			4 283	64245
30.1.1	20239 004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	26,076	5 060	131945
30.2		машины и механизмы			172	2580
		в том числе оплата труда машинистов			57	855
30.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,06396	6 044	387
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,06396*	*2 244*	*144*
30.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,26208	8 224	2155
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,26208*	*2 681*	*703*
30.2.3	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,61148	21	34
30.3		материалы, изделия и конструкции			557	8355
30.3.1	304154 235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	3,39	2 466	8360
30.3.2	187758 244-101-0701	Бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	15	14 800	222000

31	**С1244-104-0801** **244-104-0801** ***РСНБ РК 2022***	**Слив для унитаза диаметром 110 мм**	**шт.**	**15**	**2 261**	**33915**
32	**С1244-101-0303** **244-101-0303** ***РСНБ РК 2022***	**Унитаз размерами L 460 мм, В 340 мм**	**комплект**	**15**	**52 504**	**787560**
33	**С1244-104-0201** **244-104-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза**	**шт.**	**15**	**2 774**	**41610**
34	**У6115-0104-0102** **6115-0104-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка полотенцесушителя латунного хромированного**	**шт.**	**5**	**28 055**	**140275**
		из них:				
34.1		затраты на труд рабочих			14 201	71005
		в том числе оплата труда рабочих			6 915	34575
34.1.1	20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	12,896	5 506	71005
34.2		машины и механизмы			87	435
		в том числе оплата труда машинистов			28	140
34.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,208	16	3
34.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,052	8 224	428
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,052*	*2 681*	*139*
34.3		материалы, изделия и конструкции			13 767	68835
34.3.1	149395 236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,05	684	34
34.3.2	187915 245-401-0102	Полотенцесушитель латунный с гальванопокрытием, диаметром 25 мм	шт.	5	13 690	68450
34.3.3	278579 236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1	684	68
34.3.4	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,23	1 136	261
34.3.5	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,05	426	21
35	**У6114-0103-0901** **6114-0103-0901** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре**	**м подводок**	**21**	**2 006**	**42126**
		из них:				
35.1		затраты на труд рабочих			1 482	31122
		в том числе оплата труда рабочих			722	15162
35.1.1	20229 004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7,3605	4 229	31128
35.2		материалы, изделия и конструкции			524	11004
35.2.1	187512 261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	21	524	11004

36	**У6115-0103-0201** **6115-0103-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка мойки на одноотделение**	**комплект**	**5**	**5 753**	**28765**
		из них:				
36.1		затраты на труд рабочих			5 133	25665
		в том числе оплата труда рабочих			2 499	12495
36.1.1	20240 004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,9825	5 151	25665
36.2		машины и механизмы			54	270
		в том числе оплата труда машинистов			17	85
36.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00624	6 044	38
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00624*	*2 244*	*14*
36.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,02652	8 224	218
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,02652*	*2 681*	*71*
36.2.3	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,39	21	8
36.3		материалы, изделия и конструкции			566	2830
36.3.1	304154 235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	1,13	2 466	2787
36.3.2	316030 235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0015	31 625	47
37	**С1244-102-0602** **244-102-0602** ***РСНБ РК 2022***	**Мойка из нержавеющей стали ГОСТ 28535-90 с одной чашей, сливной полкой, накладная размерами 800х600х150 мм**	**шт.**	**5**	**15 074**	**75370**
38	**С1244-104-0601** **244-104-0601** ***РСНБ РК 2022***	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ**	**шт.**	**5**	**1 553**	**7765**
39	**У6115-0104-0201** **6115-0104-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка смесителя**	**шт.**	**5**	**4 053**	**20265**
		из них:				
39.1		затраты на труд рабочих			4 008	20040
		в том числе оплата труда рабочих			1 952	9760
39.1.1	20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,64	5 506	20042
39.2		материалы, изделия и конструкции			45	225
39.2.1	149395 236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,065	684	44
39.2.2	278579 236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,13	684	89
39.2.3	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,055	1 136	62
39.2.4	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,065	426	28

40	**С1244-104-0402 244-104-0402 *РСНБ РК 2022***	**Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм**	**шт.**	**5**	**4 793**	**23965**
		Канализация хоз-бытовая К1				
41	**У6114-103-102 6114-0103-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023***	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм**	**м**	**111**	**3 371**	**374181**
		из них:				
41.1		затраты на труд рабочих			3 330	369630
		в том числе оплата труда рабочих			1 621	179931
41.1.1	20246 004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	64,6464	5 718	369648
41.2		машины и механизмы			9	999
		в том числе оплата труда машинистов			3	333
41.2.1	698 314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,034632	13 528	469
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,034632*	*2 681*	*93*
41.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,023088	12 776	295
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,023088*	*3 829*	*88*
41.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,023088	8 224	190
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,023088*	*2 681*	*62*
41.3		материалы, изделия и конструкции			32	3552
41.3.1	249131 217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	1,7427	206	359
41.3.2	293028 217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0029526	1 086 502	3208
42	**С1241-203-0306 241-203-0306 *РСНБ РК 2022***	**Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 110х2,7 мм**	**м**	**111**	**1 065**	**118215**
43	**У6114-103-101 6114-0103-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023***	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм**	**м**	**22**	**3 490**	**76780**
		из них:				
43.1		затраты на труд рабочих			3 473	76406
		в том числе оплата труда рабочих			1 691	37202
43.1.1	20246 004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	13,3628	5 718	76408
43.2		машины и механизмы			3	66
43.2.1	698 314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,002288	13 528	31
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,002288*	*2 681*	*6*
43.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,002288	12 776	29
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,002288*	*3 829*	*9*

43.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,002288	8 224	19
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,002288*	*2 681*	*6*
43.3		материалы, изделия и конструкции			14	308
43.3.1	249131 217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,0858	206	18
43.3.2	293028 217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,000264	1 086 502	287
44	**С1241-203-0301** **241-203-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм**	**м**	**22**	**524**	**11528**
45	**С1241-209-2406** **241-209-2406** ***РСНБ РК 2022***	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**33**	**477**	**15741**
46	**С1241-209-2401** **241-209-2401** ***РСНБ РК 2022***	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**8**	**143**	**1144**
47	**С1241-210-1102** **241-210-1102** ***РСНБ РК 2022***	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм**	**шт.**	**6**	**176**	**1056**
48	**С1241-219-0104** **241-219-0104** ***РСНБ РК 2022***	**Колено полипропиленовое PP-R обводное диаметром 40 мм (110/50)**	**шт.**	**20**	**509**	**10180**
49	**С1241-220-0204** **241-220-0204** ***РСНБ РК 2022***	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**шт.**	**6**	**802**	**4812**
50	**С1241-220-0103** **241-220-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм (прочистка)**	**шт.**	**8**	**782**	**6256**
51	**С1241-220-0101** **241-220-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм(прочистка)**	**шт.**	**6**	**335**	**2010**
52	**С1241-216-0203** **241-216-0203** ***РСНБ РК 2022***	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**шт.**	**110**	**179**	**19690**
53	**С1241-216-0201** **241-216-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	**шт.**	**22**	**62**	**1364**
54	**С1241-211-3003** **241-211-3003** ***РСНБ РК 2022***	**Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**шт.**	**4**	**273**	**1092**
55	**У6111-0101-1701** **6111-0101-1701** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм**	**м трубопровода**	**133**	**1 913**	**254429**
		из них:				
55.1		затраты на труд рабочих			1 262	167846

		в том числе оплата труда рабочих			634	84322
55.1.1	20175 003-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	30,3107	5 540	167921
55.2		машины и механизмы			222	29526
		в том числе оплата труда машинистов			72	9576
55.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	3,591	8 224	29532
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,591*	*2 681*	*9627*
55.3		материалы, изделия и конструкции			429	57057
55.3.1	147795 261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,266	3 172	844
55.3.2	298346 234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	19,95	2 469	49257
55.3.3	329344 217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	1,9019	3 680	6999
56	**С1234-303-0323** **234-303-0323** ***РСНБ РК 2022***	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 108 мм**	**м**	**111**	**1 999**	**221889**
57	**С1234-303-0315** **234-303-0315** ***РСНБ РК 2022***	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 57 мм**	**м**	**22**	**867**	**19074**
58	**У6115-0101-0302** **6115-0101-0302** ***ЕСП РСНБ РК 2023***	**Установка трапов, диаметр 100 мм.**	**комплект**	**1**	**43 432**	**43432**
		из них:				
58.1		затраты на труд рабочих			4 524	4524
		в том числе оплата труда рабочих			2 203	2203
58.1.1	20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,8216	5 506	4524
58.2		машины и механизмы			226	226
		в том числе оплата труда машинистов			76	76
58.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0104	6 044	63
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0104*	*2 244*	*23*
58.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01976	8 224	163
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,01976*	*2 681*	*53*
58.3		материалы, изделия и конструкции			38 682	38682
58.3.1	144572 216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00032	333 319	107
58.3.2	245423 244-104-0311	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 100 мм	комплект	1	38 524	38524
58.3.3	329348 218-103-0208	Каболка	т	0,00012	423 648	51

59	**У6111-101-1101 6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной**	**м^3**	**0,72**	**91 615**	**65963**
		из них:				
59.1		затраты на труд рабочих			81 167	58440
		в том числе оплата труда рабочих			40 791	29370
59.1.1	20170 003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	11,50848	5 078	58440
59.2		машины и механизмы			4 539	3268
		в том числе оплата труда машинистов			1 477	1063
59.2.1	1444 324-106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,15552	43	7
59.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,396576	8 224	3261
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,396576*	*2 681*	*1063*
59.3		материалы, изделия и конструкции			5 909	4254
59.3.1	127905 214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,36	571	206
59.3.2	127911 214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	1,008	563	568
59.3.3	127921 214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	1,44	566	815
59.3.4	127930 214-209-0213	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 6 мм	кг	2,16	531	1147
59.3.5	279797 214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0000432	570 274	25
59.3.6	329333 214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	5,2272	286	1495
60	**С1234-103-0601 234-103-0601 *РСНБ РК 2022***	**Плита из пенополиизоцианурата ГОСТ 16381-77 с мягкими облицовками с двух сторон алюминиевой фольгой толщиной 50 мкм толщиной от 30 до 40 мм**	**м^3**	**0,7776**	**106 373**	**82716**
61	**У6111-0502-0307 6111-0502-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Оклейка поверхности стеклотканью на эпоксидной смоле ЭД-20, первый слой**	**м^2**	**22**	**14 487**	**318714**
		из них:				
61.1		затраты на труд рабочих			6 085	133870
		в том числе оплата труда рабочих			3 058	67276
61.1.1	20178 003-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	22,88	5 851	133871
61.2		машины и механизмы			492	10824
		в том числе оплата труда машинистов			177	3894
61.2.1	1007 313-101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,9152	4 837	4427
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,9152*	*2 244*	*2054*

61.2.2	1044 314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,2288	36	8
61.2.3	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,2288	11 560	2645
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2288*	*2 681*	*613*
61.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4576	8 224	3763
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4576*	*2 681*	*1227*
61.3		материалы, изделия и конструкции			7 910	174020
61.3.1	144438 261-107-1002	Графит измельченный ГОСТ 23463-79	кг	13,2	1 261	16645
61.3.2	146763 261-107-0365	Дибутилфталат технический ГОСТ 8728-88 1 сорта	т	0,00462	1 006 328	4649
61.3.3	147061 261-107-0437	Ткань стеклянная конструкционная, марка Т-11 ГОСТ 19170-2001	$м^2$	23,98	1 255	30095
61.3.4	272105 236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,01166	1 054 789	12299
61.3.5	315982 217-701-0208	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	т	0,03938	2 592 508	102093
61.3.6	315983 217-701-0209	Полиэтиленполиамин (ПЭПА)	т	0,00396	2 080 430	8239
		Водомерный узел В1				
62	**У6114-501-201 6114-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм**	**узел**	**1**	**45 654**	**45654**
		из них:				
62.1		затраты на труд рабочих			31 206	31206
		в том числе оплата труда рабочих			15 196	15196
62.1.1	20239 004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,1672	5 060	31206
62.2		машины и механизмы			679	679
		в том числе оплата труда машинистов			152	152
62.2.1	698 314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0104	13 528	141
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0104*	*2 681*	*28*
62.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,572	258	148
62.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0104	12 776	133
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0104*	*3 829*	*40*
62.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0312	8 224	257
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0312*	*2 681*	*84*
62.3		материалы, изделия и конструкции			13 769	13769
62.3.1	149395 236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	684	7

62.3.2	188241 246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	775	9300
62.3.3	249131 217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,9	206	185
62.3.4	273974 245-701-0101	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь	комплект	1	3 894	3894
62.3.5	274665 217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,16	2 284	365
62.3.6	278579 236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	684	14
62.3.7	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
63	**С1241-101-0211** **241-101-0211** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм**	**м**	**4**	**2 552**	**10208**
64	**С1241-101-0206** **241-101-0206** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм**	**м**	**1**	**1 377**	**1377**
65	**С1241-101-0201** **241-101-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм**	**м**	**0,6**	**547**	**328**
66	**С1242-101-0601** **242-101-0601** ***РСНБ РК 2022***	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50**	**шт.**	**3**	**27 902**	**83706**
67	**С1242-101-0301** **242-101-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50**	**шт.**	**1**	**21 067**	**21067**
68	**С1241-210-0611** **241-210-0611** ***РСНБ РК 2022***	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм**	**шт.**	**1**	**4 337**	**4337**
69	**С1241-116-0207** **241-116-0207** ***РСНБ РК 2022***	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	**шт.**	**6**	**2 340**	**14040**
70	**С1261-302-0273** **261-302-0273** ***РСНБ РК 2022***	**Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100**	**комплект**	**1**	**2 870**	**2870**
71	**С1241-114-0107** **241-114-0107** ***РСНБ РК 2022***	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм**	**шт.**	**2**	**477**	**954**
72	**У6114-502-101** **6114-0502-0101** ***ЕСП РСНБ РК 2023***	**Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.**	**шт.**	**1**	**2 383**	**2383**
		из них:				
72.1		затраты на труд рабочих			2 272	2272
		в том числе оплата труда рабочих			1 107	1107

72.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,4264	5 329	2272
72.2		машины и механизмы			86	86
		в том числе оплата труда машинистов			28	28
72.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0104	8 224	86
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0104*	*2 681*	*28*
72.3		материалы, изделия и конструкции			25	25
72.3.1	149395 236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	684	7
72.3.2	278579 236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	684	14
72.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
73	**С1244-301-0704** **244-301-0704** ***РСНБ РК 2022***	**Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 40, Qn 10 м^3/ч, Tmax 50°**	**шт.**	**1**	**165 983**	**165983**
74	**С1242-404-0105** **242-404-0105** ***РСНБ РК 2022***	**Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40**	**шт.**	**1**	**26 015**	**26015**

Составил См.Каржауова М.М.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил ГИПСулейменова Р.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-01-01-05

Составлена в текущих ценах на 2023г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	244-101-0303	Унитаз размерами L 460 мм, B 340 мм	комплект	15	52 504	787 560
2	242-207-0402	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, с прямым встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	37	11 710	433 270
3	245-508-0101	Термостатический смесительный клапан ГОСТ ГОСТ 9871-75 подмешивающий, пределы установки от 25°С до 50°С, Tmax 100°С, Kvs 1,9 $м^3$/ч, DN 20	шт.	13	28 015	364 195
4	241-101-0408	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	75	3 567	267 525
5	244-101-0701	Бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	18	14 800	266 400
6	234-303-0323	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 108 мм	м	111	1 999	221 889
7	244-101-0302	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	комплект	3	61 791	185 373
8	244-301-0704	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 40, Qn 10 $м^3$/ч, Tmax 50°	шт.	1	165 983	165 983
9	241-101-0402	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	103	1 406	144 818
10	244-101-0101	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм	комплект	13	9 998	129 974
11	242-304-0602	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	22	5 785	127 270
12	241-203-0306	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 110х2,7 мм	м	111	1 065	118 215

13	217-701-0208	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	т	0,03938	2 592 508	102 092,97
14	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	39	2 261	88 179
15	242-101-0601	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	27 902	83 706
16	234-103-0601	Плита из пенополиизоцианурата ГОСТ 16381-77 с мягкими облицовками с двух сторон алюминиевой фольгой толщиной 50 мкм толщиной от 30 до 40 мм	$м^3$	0,7776	106 373	82 715,64
17	244-102-0602	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ 28535-90 с одной чашей, сливной полкой, накладная размерами 800х600х150 мм	шт.	5	15 074	75 370
18	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0681166	1 086 502	74 008,82
19	245-401-0102	Полотенцесушитель латунный с гальванопокрытием, диаметром 25 мм	шт.	5	13 690	68 450
20	244-101-0103	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, В 450 мм	комплект	3	20 809	62 427
21	244-104-0404	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	16	3 735	59 760
22	244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	18	2 774	49 932
23	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	19,95	2 469	49 256,55
24	261-301-0221	Хомуты для крепления труб	шт.	75	549	41 175
25	244-104-0311	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 100 мм	комплект	1	38 524	38 524
26	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	21	1 553	32 613
27	261-107-0437	Ткань стеклянная конструкционная, марка Т-11 ГОСТ 19170-2001	$м^2$	23,98	1 255	30 094,9
28	241-101-0403	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	15	1 969	29 535
29	242-404-0105	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	шт.	1	26 015	26 015
30	244-104-0402	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	шт.	5	4 793	23 965
31	242-101-0301	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	21 067	21 067
32	241-216-0203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	110	179	19 690
33	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	8,42	2 284	19 231,28
34	234-303-0315	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 57 мм	м	22	867	19 074
35	261-107-1002	Графит измельченный ГОСТ 23463-79	кг	13,2	1 261	16 645,2

36	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	33	477	15 741
37	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	6	2 340	14 040
38	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	5,198	2 466	12 818,27
39	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,01166	1 054 789	12 298,84
40	241-203-0301	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм	м	22	524	11 528
41	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	21	524	11 004
42	241-101-0211	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	4	2 552	10 208
43	241-219-0104 *РСНБ РК 2022*	Колено полипропиленовое PP-R обводное диаметром 40 мм (110/50)	шт.	20	509	10 180
44	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	775	9 300
45	217-701-0209	Полиэтиленполиамин (ПЭПА)	т	0,00396	2 080 430	8 238,5
46	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	1,9019	3 680	6 998,99
47	241-220-0103 *РСНБ РК 2022*	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм (прочистка)	шт.	8	782	6 256
48	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,1665	31 625	5 265,56
49	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	6	802	4 812
50	261-107-0365	Дибутилфталат технический ГОСТ 8728-88 1 сорта	т	0,00462	1 006 328	4 649,24
51	241-210-0611	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	4 337	4 337
52	245-701-0101	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь	комплект	1	3 894	3 894
53	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,00576	624 830	3 599,02
54	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	1,4992	2 309	3 461,65
55	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2 870	2 870
56	241-220-0101 *РСНБ РК 2022*	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм(прочистка)	шт.	6	335	2 010
57	261-105-0618	Замазка защитная	кг	3,2	472	1 510,4
58	214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	5,2272	286	1 494,98
59	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	6,7652	206	1 393,63
60	241-101-0206	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	1	1 377	1 377
61	241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	22	62	1 364
62	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	1,222	1 041	1 272,1

63	241-703-0502	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,118	10 452	1 233,34
64	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,037	1 136	1 178,03
65	214-209-0213	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 6 мм	кг	2,16	531	1 146,96
66	241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	8	143	1 144
67	241-211-3003	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	4	273	1 092
68	241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	6	176	1 056
69	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,5252	684	1 043,24
70	241-114-0107	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	2	477	954
71	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,266	3 172	843,75
72	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	1,44	566	815,04
73	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,1284	684	771,83
74	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	1,66356	366	608,86
75	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	1,008	563	567,5
76	218-103-0208	Каболка	т	0,00124	423 648	525,32
77	241-101-0201	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	0,6	547	328,2
78	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,6188	426	263,61
79	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,36	571	205,56
80	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00032	333 319	106,66
81	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0000432	570 274	24,64
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**4 511 830**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	513-106-0106 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	11	76 539	841 929
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**841 929**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**5 353 759,09**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э2180140

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э2180140'Q9A1Ж5Д0'Ц8Н2ХМШ2В1+Б''06.01'''''*
2	Ю2''Капитальный ремонт здания и устройство ограждения территории КГКП "Ясли-сад №3 "Карлыгаш" по адресу г.Атырау, мкр. Сарыкамыс, ул.Букен би, 6'218'2-01-01'Основные объекты строительства''2'2-01-01-05'Водопровод и канализация'РП Том 3 Альбом 5''в текущих ценах на 2023г.*
3	П2 Водопровод объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный*
4	У6114-102-207(РМ187490)(РМ296299)(КРЗП=1)'75''Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 65 мм.'м*
5	У6114-102-203(РМ187490)(РМ296299)(КРЗП=1)'15''Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм.'м*
6	У6114-102-202(РМ187490)(РМ296299)(КРЗП=1)'83''Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.'м*
7	У6114-0202-0101(РМ296026)(РМ296299)'25+11''Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм'шт.*
8	С1242-207-0402'25''Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, с прямым встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20'шт.*
9	С1242-304-0602'11''Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 20'шт.*
10	С1261-301-0221'75''Хомуты для крепления труб'шт.*
11	П2 Водопровод хозяйственно-питьевой Т3*
12	У6114-102-202(РМ187490)(РМ296299)(КРЗП=1)'20''Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.'м*
13	У6114-0202-0101(РМ296026)(РМ296299)'12+11''Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм'шт.*
14	С1242-207-0402'12''Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, с прямым встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20'шт.*
15	С1242-304-0602'11''Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 20'шт.*
16	У6115-0301-0201(РС296039)(РМ296318)'11''Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л'комплект*
17	513-106-0106'11''Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л'комплект*
18	П2 Оборудование и арматура*
19	У6115-0103-0102(РМ296070)'3''Установка умывальника одиночного с подводкой холодной воды'комплект*
20	С1244-101-0103'3''Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, В 450 мм'комплект*
21	С1244-104-0601'3''Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ'шт.*
22	У6115-0104-0201(РМ296068)'3''Установка смесителя'шт.*
23	С1244-104-0404'3''Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный'шт.*
24	У6115-102-101(РМ296070)(РМ316046)(КРЗП=1)'3''Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным'комплект*

25	С1244-104-0801(KLink=У6115-102-101 LinkR=316046)'1,0.3''Слив для унитаза диаметром 110 мм'шт.*
26	С1244-101-0302'3''Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 360 мм'комплект*
27	С1244-104-0201'3''Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза'шт.*
28	С1245-508-0101'13''Термостатический смесительный клапан ГОСТ ГОСТ 9871-75 подмешивающий, пределы установки от 25°С до 50°С, Tmax 100°С, Kvs 1,9 м^3/ч, DN 20'шт.*
29	С1244-104-0801'21''Слив для унитаза диаметром 110 мм'шт.*
30	У6115-0103-0102(РМ296070)'13''Установка умывальника одиночного с подводкой холодной воды'комплект*
31	С1244-101-0101'13''Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами I от 400 до 500 мм, B 300 мм'комплект*
32	С1244-104-0601'13''Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ'шт.*
33	У6115-0104-0201(РМ296068)'13''Установка смесителя'шт.*
34	С1244-104-0404'13''Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный'шт.*
35	У6115-102-101(РМ296070)(РМ316046)(КРЗП=1)'15''Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным'комплект*
36	С1244-104-0801(KLink=У6115-102-101 LinkR=316046)'1,0.15''Слив для унитаза диаметром 110 мм'шт.*
37	С1244-101-0303'15''Унитаз размерами L 460 мм, B 340 мм'комплект*
38	С1244-104-0201'15''Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза'шт.*
39	У6115-0104-0102'5''Установка полотенцесушителя латунного хромированного'шт.*
40	У6114-0103-0901'42.0,5''Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре'м подводок*
41	У6115-0103-0201(РМ296070)'5''Установка мойки на одноотделение'комплект*
42	С1244-102-0602'5''Мойка из нержавеющей стали ГОСТ 28535-90 с одной чашей, сливной полкой, накладная размерами 800х600х150 мм'шт.*
43	С1244-104-0601'5''Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ'шт.*
44	У6115-0104-0201(РМ296068)'5''Установка смесителя'шт.*
45	С1244-104-0402'5''Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм'шт.*
46	П2 Канализация хоз-бытовая К1*
47	У6114-103-102(РМ295994)(РМ187490)(РМ296310)(КРЗП=1)'111''Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм'м*
48	С1241-203-0306'111''Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 110х2,7 мм'м*
49	У6114-103-101(РМ295994)(РМ187490)(РМ296310)(КРЗП=1)'22''Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм'м*
50	С1241-203-0301'22''Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм'м*
51	С1241-209-2406'33''Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
52	С1241-209-2401'8''Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
53	С1241-210-1102'6''Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм'шт.*
54	С1241-219-0104'11+9''Колено полипропиленовое PP-R обводное диаметром 40 мм (110/50)'шт.*

55	С1241-220-0204'6''Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм'шт.*
56	С1241-220-0103'8''Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм (прочистка)'шт.*
57	С1241-220-0101'6''Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм(прочистка)'шт.*
58	С1241-216-0203'110''Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм'шт.*
59	С1241-216-0201'22''Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм'шт.*
60	С1241-211-3003'4''Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм'шт.*
61	У6111-0101-1701(РМ295727)'111+22''Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм'м трубопровода*
62	С1234-303-0323'111''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 108 мм'м*
63	С1234-303-0315'22''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 57 мм'м*
64	У6115-0101-0302'1''Установка трапов, диаметр 100 мм.'комплект*
65	У6111-101-1101(РМ295721)(КРЗП=1)'0,72''Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной'м^3*
66	С1234-103-0601'1,08.0,72''Плита из пенополиизоцианурата ГОСТ 16381-77 с мягкими облицовками с двух сторон алюминиевой фольгой толщиной 50 мкм толщиной от 30 до 40 мм'м^3*
67	У6111-0502-0307'22''Оклейка поверхности стеклотканью на эпоксидной смоле ЭД-20, первый слой'м^2*
68	П2 Водомерный узел В1*
69	У6114-501-201(РМ296019)(РМ296074)(РМ296299)(КРЗП=1)'1''Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм'узел*
70	С1241-101-0211'4''Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм'м*
71	С1241-101-0206'1''Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм'м*
72	С1241-101-0201'2.0,3''Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм'м*
73	С1242-101-0601'3''Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50'шт.*
74	С1242-101-0301'1''Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50'шт.*
75	С1241-210-0611'1''Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм'шт.*
76	С1241-116-0207'6''Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм'шт.*
77	С1261-302-0273'1''Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100'комплект*
78	С1241-114-0107'2''Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм'шт.*
79	У6114-502-101(РМ296074)(КРЗП=1)'1''Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.'шт.*
80	С1244-301-0704'1''Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 40, Qn 10 м^3/ч, Tmax 50°'шт.*
81	С1242-404-0105'1''Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40'шт.*

82	К'См.#Каржауова М.М.'ГИП#Сулейменова Р.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания и устройство ограждения территории КГКП "Ясли-сад №3 "Карлыгаш" по адресу г.Атырау, мкр. Сарыкамыс, ул.Букен би, 6

Шифр стройки 218

Наименование объекта - Основные объекты строительства

Шифр объекта 2-01-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-01-05

(Локальный сметный расчет)

на Силовое электрооборудование. Электрическое освещение

(Наименование работ и затрат)

Основание: РП Том 3 Альбом 6

Сметная стоимость	**62740,034**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	15834,537	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3,143	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2023г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**62740034**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			15810834
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*7699683*
		машины и механизмы	тенге			125956
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*23703*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			46803244
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3 143		
		ВРУ1				
1	**У6124-0303-0601** **6124-0303-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**13**	**6 273**	**81549**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			6 243	81159
		в том числе оплата труда рабочих			3 040	39520
1.1.1	20246 004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	14,1934	5 718	81158
1.2		материалы, изделия и конструкции			30	390

1.2.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00026	1 510 113	393
2	**С1247-204-0714** **247-204-0714** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 20А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**734**	**734**
3	**С1247-204-0757** **247-204-0757** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**4**	**2 180**	**8720**
4	**С1247-204-0762** **247-204-0762** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**2 829**	**2829**
5	**С1247-204-0760** **247-204-0760** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**2 253**	**2253**
6	**С1247-204-0709** **247-204-0709** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**3**	**702**	**2106**
7	**С1243-907-6120** **243-907-6120** ***СпрСЦ 11.2023***	**Крепление безвинтовое для проволочного лотка, типа FC, толщина 1,5 мм. (дин рейка)**	**шт.**	**1**	**2 438**	**2438**
8	**С1243-907-6108** **243-907-6108** ***СпрСЦ 11.2023***	**Ограничитель радиуса изгиба кабеля, пластиковый, типа FC (на дин рейку)**	**шт.**	**2**	**313**	**626**
		ВРУ2				
9	**У6124-0303-0601** **6124-0303-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**6**	**6 273**	**37638**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			6 243	37458
		в том числе оплата труда рабочих			3 040	18240
9.1.1	20246 004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,5508	5 718	37457
9.2		материалы, изделия и конструкции			30	180
9.2.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00012	1 510 113	181
10	**С1247-204-0713** **247-204-0713** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**617**	**617**
11	**С1247-204-0759** **247-204-0759** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**2 117**	**2117**
12	**С1247-204-0762** **247-204-0762** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**2 829**	**2829**
13	**С1243-907-6120** **243-907-6120** ***СпрСЦ 11.2023***	**Крепление безвинтовое для проволочного лотка, типа FC, толщина 1,5 мм. (дин рейка)**	**шт.**	**1**	**2 438**	**2438**

14	**С1243-907-6108 243-907-6108 *СпрСЦ 11.2023***	**Ограничитель радиуса изгиба кабеля, пластиковый, типа FC (на дин рейку)**	**шт.**	**2**	**313**	**626**
		ЩО1, ЩО2, ЩО3				
15	**У6119-602-101 6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг**	**шт.**	**3**	**16 756**	**50268**
		из них:				
15.1		затраты на труд рабочих			13 322	39966
		в том числе оплата труда рабочих			6 487	19461
15.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7,4997	5 329	39966
15.2		машины и механизмы			319	957
		в том числе оплата труда машинистов			95	285
15.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,81	16	13
15.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0648	258	17
15.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,044064	12 776	563
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,044064*	*3 829*	*169*
15.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,044064	8 224	362
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,044064*	*2 681*	*118*
15.3		материалы, изделия и конструкции			3 115	9345
15.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0012	1 510 113	1812
15.3.2	145785 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,123	594	73
15.3.3	242966 252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	3	1 446	4338
15.3.4	249387 261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0006	604 794	363
15.3.5	249502 236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	1,74	501	872
15.3.6	274679 217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,3	961	288
15.3.7	279804 214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,003	489 128	1467
15.3.8	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,048	2 740	132
16	**С1247-201-0603 247-201-0603 *РСНБ РК 2022***	**Щит осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа ОЩВ 3-100-12-0 36 УХЛ4 IP31 (ОЩВ-6)**	**шт.**	**3**	**26 337**	**79011**

17	**У6124-0303-0601** **6124-0303-0601** ***ЕСП РСНБ РК 2023***	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**27**	**6 273**	**169371**
		из них:				
17.1		затраты на труд рабочих			6 243	168561
		в том числе оплата труда рабочих			3 040	82080
17.1.1	20246 004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	29,4786	5 718	168559
17.2		материалы, изделия и конструкции			30	810
17.2.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00054	1 510 113	815
18	**С1247-204-2522** **247-204-2522** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А**	**шт.**	**3**	**2 509**	**7527**
19	**С1247-204-0711** **247-204-0711** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**12**	**700**	**8400**
20	**С1247-215-0302** **247-215-0302** ***РСНБ РК 2022***	**Шина соединительная ШС-101 типа PIN (штырь) 2Р до 63А (ШНИ-8х12-16/2-У2)**	**шт.**	**6**	**4 292**	**25752**
21	**С1243-907-6108** **243-907-6108** ***СпрСЦ 11.2023***	**Ограничитель радиуса изгиба кабеля, пластиковый, типа FC (на дин рейку)**	**шт.**	**6**	**313**	**1878**
		ЩО4				
22	**У6119-602-101** **6119-0602-0101** ***ЕСП РСНБ РК 2023***	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг**	**шт.**	**1**	**16 756**	**16756**
		из них:				
22.1		затраты на труд рабочих			13 322	13322
		в том числе оплата труда рабочих			6 487	6487
22.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,4999	5 329	13322
22.2		машины и механизмы			319	319
		в том числе оплата труда машинистов			95	95
22.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,27	16	4
22.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0216	258	6
22.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,014688	12 776	188
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,014688*	*3 829*	*56*
22.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,014688	8 224	121
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,014688*	*2 681*	*39*
22.3		материалы, изделия и конструкции			3 115	3115

22.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0004	1 510 113	604
22.3.2	145785 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	594	24
22.3.3	242966 252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1 446	1446
22.3.4	249387 261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604 794	121
22.3.5	249502 236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	501	291
22.3.6	274679 217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,1	961	96
22.3.7	279804 214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,001	489 128	489
22.3.8	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,016	2 740	44
23	**С1247-201-0603** **247-201-0603** ***РСНБ РК 2022***	**Щит осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа ОЩВ 3-100-12-0 36 УХЛ4 IP31 (ОЩВ-6)**	**шт.**	**1**	**26 337**	**26337**
24	**У6124-0303-0601** **6124-0303-0601** ***ЕСП РСНБ РК 2023***	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**9**	**6 273**	**56457**
		из них:				
24.1		затраты на труд рабочих			6 243	56187
		в том числе оплата труда рабочих			3 040	27360
24.1.1	20246 004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	9,8262	5 718	56186
24.2		материалы, изделия и конструкции			30	270
24.2.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00018	1 510 113	272
25	**С1247-204-2522** **247-204-2522** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А**	**шт.**	**1**	**2 509**	**2509**
26	**С1247-204-0713** **247-204-0713** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**4**	**617**	**2468**
27	**С1247-215-0302** **247-215-0302** ***РСНБ РК 2022***	**Шина соединительная ШС-101 типа PIN (штырь) 2Р до 63А (ШНИ-8х12-16/2-У2)**	**шт.**	**2**	**4 292**	**8584**
28	**С1243-907-6108** **243-907-6108** ***СпрСЦ 11.2023***	**Ограничитель радиуса изгиба кабеля, пластиковый, типа FC (на дин рейку)**	**шт.**	**2**	**313**	**626**
		ЩАО1, ЩАО2, ЩАО3				
29	**У6119-602-101** **6119-0602-0101** ***ЕСП РСНБ РК 2023***	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг**	**шт.**	**3**	**16 756**	**50268**
		из них:				

29.1		затраты на труд рабочих			13 322	39966
		в том числе оплата труда рабочих			6 487	19461
29.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7,4997	5 329	39966
29.2		машины и механизмы			319	957
		в том числе оплата труда машинистов			95	285
29.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,81	16	13
29.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0648	258	17
29.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,044064	12 776	563
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,044064*	*3 829*	*169*
29.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,044064	8 224	362
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,044064*	*2 681*	*118*
29.3		материалы, изделия и конструкции			3 115	9345
29.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0012	1 510 113	1812
29.3.2	145785 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,123	594	73
29.3.3	242966 252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	3	1 446	4338
29.3.4	249387 261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0006	604 794	363
29.3.5	249502 236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	1,74	501	872
29.3.6	274679 217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,3	961	288
29.3.7	279804 214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,003	489 128	1467
29.3.8	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,048	2 740	132
30	**С1247-201-0603** **247-201-0603** ***РСНБ РК 2022***	**Щит осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа ОЩВ 3-100-12-0 36 УХЛ4 IP31 (ОЩВ-6)**	**шт.**	**3**	**26 337**	**79011**
31	**У6124-0303-0601** **6124-0303-0601** ***ЕСП РСНБ РК 2023***	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**27**	**6 273**	**169371**
		из них:				
31.1		затраты на труд рабочих			6 243	168561
		в том числе оплата труда рабочих			3 040	82080
31.1.1	20246 004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	29,4786	5 718	168559
31.2		материалы, изделия и конструкции			30	810

31.2.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00054	1 510 113	815
32	**С1247-204-2522** **247-204-2522** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А**	**шт.**	**3**	**2 509**	**7527**
33	**С1247-204-0711** **247-204-0711** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**9**	**700**	**6300**
34	**С1247-215-0302** **247-215-0302** ***РСНБ РК 2022***	**Шина соединительная ШС-101 типа PIN (штырь) 2Р до 63А (ШНИ-8х12-16/2-У2)**	**шт.**	**6**	**4 292**	**25752**
35	**С1243-907-6108** **243-907-6108** ***СпрСЦ 11.2023***	**Ограничитель радиуса изгиба кабеля, пластиковый, типа FC (на дин рейку)**	**шт.**	**6**	**313**	**1878**
		ЩК1				
36	**У6119-602-107** **6119-0602-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг**	**шт.**	**1**	**11 590**	**11590**
		из них:				
36.1		затраты на труд рабочих			9 506	9506
		в том числе оплата труда рабочих			4 629	4629
36.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,7838	5 329	9506
36.2		машины и механизмы			158	158
		в том числе оплата труда машинистов			48	48
36.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,27	16	4
36.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,007344	12 776	94
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,007344*	*3 829*	*28*
36.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,007344	8 224	60
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,007344*	*2 681*	*20*
36.3		материалы, изделия и конструкции			1 926	1926
36.3.1	145785 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	594	24
36.3.2	242966 252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1 446	1446
36.3.3	249387 261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604 794	121
36.3.4	249502 236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	501	291
36.3.5	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,016	2 740	44

37	**С1247-201-0103** **247-201-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**7 941**	**7941**
38	**С1247-204-3001** **247-204-3001** ***РСНБ РК 2022***	**Расцепитель независимый типа РН47**	**шт.**	**1**	**5 329**	**5329**
39	**У6124-0303-0601** **6124-0303-0601** ***ЕСП РСНБ РК 2023***	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**12**	**6 273**	**75276**
		из них:				
39.1		затраты на труд рабочих			6 243	74916
		в том числе оплата труда рабочих			3 040	36480
39.1.1	20246 004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	13,1016	5 718	74915
39.2		материалы, изделия и конструкции			30	360
39.2.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00024	1 510 113	362
40	**С1247-204-0762** **247-204-0762** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**2 829**	**2829**
41	**С1247-204-0757** **247-204-0757** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**6**	**2 180**	**13080**
42	**С1247-204-0715** **247-204-0715** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**3**	**670**	**2010**
43	**С1247-215-0302** **247-215-0302** ***РСНБ РК 2022***	**Шина соединительная ШС-101 типа PIN (штырь) 2Р до 63А (ШНИ-6х9-20/2)**	**шт.**	**2**	**4 292**	**8584**
		ЩК2				
44	**У6119-602-107** **6119-0602-0107** ***ЕСП РСНБ РК 2023***	**Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг**	**шт.**	**1**	**11 590**	**11590**
		из них:				
44.1		затраты на труд рабочих			9 506	9506
		в том числе оплата труда рабочих			4 629	4629
44.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,7838	5 329	9506
44.2		машины и механизмы			158	158
		в том числе оплата труда машинистов			48	48
44.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,27	16	4
44.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,007344	12 776	94
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,007344*	*3 829*	*28*

44.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,007344	8 224	60
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,007344*	*2 681*	*20*
44.3		материалы, изделия и конструкции			1 926	1926
44.3.1	145785 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	594	24
44.3.2	242966 252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1 446	1446
44.3.3	249387 261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604 794	121
44.3.4	249502 236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	501	291
44.3.5	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,016	2 740	44
45	**С1247-201-0102 247-201-0102 *РСНБ РК 2022***	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**6 763**	**6763**
46	**С1247-204-3001 247-204-3001 *РСНБ РК 2022***	**Расцепитель независимый типа РН47**	**шт.**	**1**	**5 329**	**5329**
47	**У6124-0303-0601 6124-0303-0601 *ЕСП РСНБ РК 2023***	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**12**	**6 273**	**75276**
		из них:				
47.1		затраты на труд рабочих			6 243	74916
		в том числе оплата труда рабочих			3 040	36480
47.1.1	20246 004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	13,1016	5 718	74915
47.2		материалы, изделия и конструкции			30	360
47.2.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00024	1 510 113	362
48	**С1247-204-0762 247-204-0762 *РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**2 829**	**2829**
49	**С1247-204-0757 247-204-0757 *РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**6**	**2 180**	**13080**
50	**С1247-204-0715 247-204-0715 *РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**3**	**670**	**2010**
51	**С1247-215-0302 247-215-0302 *РСНБ РК 2022***	**Шина соединительная ШС-101 типа PIN (штырь) 2Р до 63А (ШНИ-6х9-20/2)**	**шт.**	**2**	**4 292**	**8584**
		ЩК3				
52	**У6119-602-107 6119-0602-0107 *ЕСП РСНБ РК 2023***	**Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг**	**шт.**	**1**	**11 590**	**11590**

		из них:				
52.1		затраты на труд рабочих			9 506	9506
		в том числе оплата труда рабочих			4 629	4629
52.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,7838	5 329	9506
52.2		машины и механизмы			158	158
		в том числе оплата труда машинистов			48	48
52.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,27	16	4
52.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,007344	12 776	94
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,007344*	*3 829*	*28*
52.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,007344	8 224	60
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,007344*	*2 681*	*20*
52.3		материалы, изделия и конструкции			1 926	1926
52.3.1	145785 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	594	24
52.3.2	242966 252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1 446	1446
52.3.3	249387 261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604 794	121
52.3.4	249502 236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	501	291
52.3.5	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,016	2 740	44
53	**С1247-201-0103** **247-201-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**7 941**	**7941**
54	**С1247-204-3001** **247-204-3001** ***РСНБ РК 2022***	**Расцепитель независимый типа РН47**	**шт.**	**1**	**5 329**	**5329**
55	**У6124-0303-0601** **6124-0303-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**15**	**6 273**	**94095**
		из них:				
55.1		затраты на труд рабочих			6 243	93645
		в том числе оплата труда рабочих			3 040	45600
55.1.1	20246 004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	16,377	5 718	93644
55.2		материалы, изделия и конструкции			30	450
55.2.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0003	1 510 113	453
56	**С1247-204-0762** **247-204-0762** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**2 829**	**2829**

57	**С1247-204-0757** **247-204-0757** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**6**	**2 180**	**13080**
58	**С1247-204-0715** **247-204-0715** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**6**	**670**	**4020**
59	**С1247-215-0302** **247-215-0302** ***РСНБ РК 2022***	**Шина соединительная ШС-101 типа PIN (штырь) 2Р до 63А (ШНИ-6х9-20/2)**	**шт.**	**2**	**4 292**	**8584**
60	**С1247-215-0302** **247-215-0302** ***РСНБ РК 2022***	**Шина соединительная ШС-101 типа PIN (штырь) 2Р до 63А (ШНИ-8х12-16/2-У2)**	**шт.**	**2**	**4 292**	**8584**
		ЯТП-0,25				
61	**Ц13-080305-1301** **1308-0305-1301** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26***	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	**шт.**	**10**	**6 534**	**65340**
		из них:				
61.1		затраты на труд рабочих			6 061	60610
		в том числе оплата труда рабочих			2 951	29510
61.1.1	20246 004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	10,6	5 718	60611
61.2		машины и механизмы			449	4490
		в том числе оплата труда машинистов			138	1380
61.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	2,756	16	44
61.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,212	12 776	2709
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,212*	*3 829*	*812*
61.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,212	8 224	1743
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,212*	*2 681*	*568*
61.3		материалы, изделия и конструкции			24	240
61.3.1	145785 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,4	594	238
62	**С1247-203-0107** **247-203-0107** ***РСНБ РК 2022***	**Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30**	**шт.**	**10**	**19 972**	**199720**
		Оборудование светотехническое				
63	**У6119-401-202** **6119-0401-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж светильника с лампами люминесцентными, устанавливаемого на штырях, количество ламп до 4 шт.**	**шт.**	**250**	**8 336**	**2084000**
		из них:				
63.1		затраты на труд рабочих			6 501	1625250
		в том числе оплата труда рабочих			3 166	791500

63.1.1	20238 004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	327,025	4 970	1625314
63.2		машины и механизмы			68	17000
		в том числе оплата труда машинистов			21	5250
63.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,81	12 776	10349
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,81*	*3 829*	*3101*
63.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,81	8 224	6661
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,81*	*2 681*	*2172*
63.3		материалы, изделия и конструкции			1 767	441750
63.3.1	144613 216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,007875	24 800	195
63.3.2	147531 261-107-0646	Шпильки	комплект	510	854	435540
63.3.3	147733 261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	7	492	3444
63.3.4	316048 247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,75	3 436	2577
64	**У6119-401-208** **6119-0401-0208** ***ЕСП РСНБ РК 2023***	**Установка светильника с лампами люминесцентными в подвесном потолке, количество ламп 1**	**шт.**	**269**	**5 763**	**1550247**
		из них:				
64.1		затраты на труд рабочих			5 478	1473582
		в том числе оплата труда рабочих			2 667	717423
64.1.1	20238 004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	296,4649	4 970	1473431
64.2		машины и механизмы			46	12374
		в том числе оплата труда машинистов			14	3766
64.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,58104	12 776	7423
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,58104*	*3 829*	*2225*
64.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,58104	8 224	4778
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,58104*	*2 681*	*1558*
64.3		материалы, изделия и конструкции			239	64291
64.3.1	145782 261-107-0222	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	131,272	253	33212
64.3.2	147184 261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,269	2 313	622
64.3.3	286119 217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	27,976	998	27920
64.3.4	316048 247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,807	3 436	2773

65	**У6119-401-201** **6119-0401-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж светильника с лампами люминесцентными, устанавливаемого на штырях, количество ламп до 2 шт.**	**шт.**	**35**	**6 479**	**226765**
		из них:				
65.1		затраты на труд рабочих			4 666	163310
		в том числе оплата труда рабочих			2 272	79520
65.1.1	20238 004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	32,858	4 970	163304
65.2		машины и механизмы			46	1610
		в том числе оплата труда машинистов			14	490
65.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0756	12 776	966
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0756*	*3 829*	*289*
65.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0756	8 224	622
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0756*	*2 681*	*203*
65.3		материалы, изделия и конструкции			1 767	61845
65.3.1	144613 216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0011025	24 800	27
65.3.2	147531 261-107-0646	Шпильки	комплект	71,4	854	60976
65.3.3	147733 261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,98	492	482
65.3.4	316048 247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,105	3 436	361
66	**С1247-101-0303** **247-101-0303** ***СпрСЦ 11.2023***	**Светильник для медицинских помещений OWP/S 418 HF, мощность 72 Вт, степень защиты IP54**	**шт.**	**152**	**96 236**	**14627872**
67	**С1247-101-0304** **247-101-0304** ***СпрСЦ 11.2023***	**Светильник для медицинских помещений OWP/S 418 HF ES1, мощность 72 Вт, степень защиты IP54**	**шт.**	**38**	**141 989**	**5395582**
68	**С1247-102-2113** **247-102-2113** ***РСНБ РК 2022***	**Светильник светодиодный офисный-1 BACK LED 595 STANDARD EM, мощность 40 Вт, степень защиты IP20**	**шт.**	**70**	**47 647**	**3335290**
69	**С1247-102-2108** **247-102-2108** ***РСНБ РК 2022***	**Светильник светодиодный офисный-1 ARCTIC STANDARD 1200 TH EM, мощность 34 Вт, степень защиты IP65**	**шт.**	**23**	**59 970**	**1379310**
70	**С1247-102-0112** **247-102-0112** ***РСНБ РК 2022***	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20Q, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014**	**шт.**	**135**	**23 306**	**3146310**
71	**С1247-102-2463** **247-102-2463** ***СпрСЦ 11.2023***	**Светильник светодиодный для коммерческого освещения ARS/S UNI LED, мощность 30 Вт, степень защиты IP20**	**шт.**	**46**	**75 559**	**3475714**
72	**С1247-102-2464** **247-102-2464** ***СпрСЦ 11.2023***	**Светильник светодиодный для коммерческого освещения ARS/S UNI LED EM, мощность 30 Вт, степень защиты IP20**	**шт.**	**14**	**131 406**	**1839684**

73	**С1247-101-0402** **247-101-0402** *СпрСШ 11.2023*	**Прожектор наружного освещения для металлогалогенных ламп LEADER UM 150, мощность 150 Вт, степень защиты IP65**	**шт.**	**16**	**132 479**	**2119664**
74	**С1247-102-3715** **247-102-3715** *СпрСШ 11.2023*	**Светильник светодиодный для ЖКХ-2 LED ДПО CELIO 20W 1200Lm d300x95 4000K/6500K IP20**	**шт.**	**16**	**4 176**	**66816**
75	**С1247-101-0301** **247-101-0301** *СпрСШ 11.2023*	**Светильник для медицинских помещений OWP/S 218 HF, мощность 36 Вт, степень защиты IP54**	**шт.**	**12**	**76 833**	**921996**
76	**С1247-102-2510** **247-102-2510** *СпрСШ 11.2023*	**Светильник светодиодный для аварийного освещения URAN 6521-4 LED, мощность 4 Вт, степень защиты IP65**	**шт.**	**32**	**68 691**	**2198112**
77	**У6119-401-501** **6119-0401-0501** *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Установка указателя светового настенного**	**шт.**	**32**	**3 046**	**97472**
		из них:				
77.1		затраты на труд рабочих			2 983	95456
		в том числе оплата труда рабочих			1 453	46496
77.1.1	20236 004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	19,9328	4 789	95458
77.2		машины и механизмы			47	1504
		в том числе оплата труда машинистов			14	448
77.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	2,0736	16	33
77.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,06912	12 776	883
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,06912*	*3 829*	*265*
77.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,06912	8 224	568
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,06912*	*2 681*	*185*
77.3		материалы, изделия и конструкции			16	512
77.3.1	145785 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,3264	594	194
77.3.2	316048 247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,096	3 436	330
78	**С1248-304-0174** **248-304-0174** *СпрСШ 11.2023*	**Оповещатель световой модели ОПОП 1-R3 "ВЫХОД", фон зеленый**	**шт.**	**32**	**9 385**	**300320**
79	**С1247-104-2502** **247-104-2502** *СпрСШ 11.2023*	**Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54**	**шт.**	**10**	**7 781**	**77810**
80	**С1247-106-0112** **247-106-0112** *СпрСШ 11.2023*	**Лампа светодиодная LED ЛАМПА ECO T8 18W 1620Lm 230V 4000K/6500K G13**	**шт.**	**70**	**876**	**61320**
81	**С1247-106-0113** **247-106-0113** *СпрСШ 11.2023*	**Лампа светодиодная LED ЛАМПА ECO T8 28W 2520Lm 230V 6500K G13**	**шт.**	**820**	**1 559**	**1278380**

82	**С1247-106-0108** **247-106-0108** *РСНБ РК 2022*	**Лампа светодиодная типа LEDB,A60, E27, 11W**	**шт.**	**24**	**1 084**	**26016**
83	**С1247-106-0110** **247-106-0110** *СтроСП 11.2023*	**Лампа светодиодная типа LED A70, E27, мощность 15Вт,1500лм, 4000К, 230В, IP20**	**шт.**	**135**	**1 612**	**217620**
84	**С1247-106-0103** **247-106-0103** *РСНБ РК 2022*	**Лампа светодиодная типа LEDF, Свеча, E14/E27, BS, 4W**	**шт.**	**10**	**813**	**8130**
85	**С1247-106-0130** **247-106-0130** *СтроСП 11.2023*	**Лампа светодиодная LED ЛАМПА T160 "PRO" 60W 5400Lm 230V 6500K E27**	**шт.**	**46**	**4 988**	**229448**
		Электроустановочные изделия				
86	**У6119-0402-0101** **6119-0402-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	**шт.**	**199**	**1 182**	**235218**
		из них:				
86.1		затраты на труд рабочих			1 134	225666
		в том числе оплата труда рабочих			552	109848
86.1.1	20237 004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	46,2277	4 880	225591
86.2		машины и механизмы			1	199
86.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0236412	8 224	194
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0236412*	*2 681*	*63*
86.3		материалы, изделия и конструкции			47	9353
86.3.1	144613 216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00597	24 800	148
86.3.2	264508 261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	202,98	42	8525
86.3.3	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,2189	2 740	600
87	**У6119-0402-0102** **6119-0402-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке**	**шт.**	**55**	**1 010**	**55550**
		из них:				
87.1		затраты на труд рабочих			994	54670
		в том числе оплата труда рабочих			484	26620
87.1.1	20238 004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	11	4 970	54670
87.2		машины и механизмы			1	55
87.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0297	23	1
87.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,005346	8 224	44
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,005346*	*2 681*	*14*

87.2.3	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,05346	21	1
87.3		материалы, изделия и конструкции			15	825
87.3.1	145785 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1,122	594	666
87.3.2	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0605	2 740	166
88	**С1247-212-0101** **247-212-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**145**	**478**	**69310**
89	**С1247-212-0104** **247-212-0104** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**54**	**537**	**28998**
90	**С1247-206-0301** **247-206-0301** ***СтрСЦ 11.2023***	**Переключатель кнопочный открытой установки Inspiria, 250 В, 6 А, IP20**	**шт.**	**30**	**2 145**	**64350**
91	**С1247-212-0205** **247-212-0205** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54**	**шт.**	**25**	**1 229**	**30725**
92	**С1247-202-0604** **247-202-0604** ***РСНБ РК 2022***	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм**	**шт.**	**245**	**71**	**17395**
93	**С1247-202-0103** **247-202-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44**	**шт.**	**300**	**870**	**261000**
		Кабельные изделия				
94	**У6119-101-101** **6119-0101-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2**	**м**	**5 927**	**378**	**2240406**
		из них:				
94.1		затраты на труд рабочих			360	2133720
		в том числе оплата труда рабочих			175	1037225
94.1.1	20240 004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	414,2973	5 151	2134045
94.2		машины и механизмы			1	5927
94.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	73,61334	23	1693
94.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1280232	12 776	1636
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1280232*	*3 829*	*490*
94.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0640116	8 224	526
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0640116*	*2 681*	*172*
94.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	139,545288	21	2930

94.2.5	3008 343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	30,725568	144	4424
94.3		материалы, изделия и конструкции			17	100759
94.3.1	286292 243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	23,708	2 250	53343
94.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	12,4467	1 136	14139
94.3.3	308101 252-207-3981	Втулки В17	1000 шт.	0,71124	20 824	14811
94.3.4	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	9,4832	2 740	25984
95	**С1243-107-0905** **243-107-0905** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66**	**км**	**0,051**	**4 105 997**	**209406**
96	**С1243-107-0904** **243-107-0904** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66**	**км**	**0,0408**	**2 302 613**	**93947**
97	**С1243-107-0503** **243-107-0503** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66**	**км**	**0,37434**	**953 276**	**356849**
98	**С1243-107-0902** **243-107-0902** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,204**	**1 041 772**	**212521**
99	**С1243-107-0502** **243-107-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,28764**	**609 368**	**175279**
100	**С1243-107-0701** **243-107-0701** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,51714**	**546 947**	**282848**
101	**С1243-107-0501** **243-107-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66**	**км**	**3,76686**	**419 775**	**1581234**
102	**С1243-107-0301** **243-107-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,39576**	**257 126**	**101760**
103	**С1243-108-0701** **243-108-0701** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,204**	**755 671**	**154157**
104	**С1243-108-0501** **243-108-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,102**	**554 723**	**56582**
105	**С1243-142-0111** **243-142-0111** ***РСНБ РК 2022***	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 6 мм2**	**км**	**0,102**	**306 172**	**31230**
		Заземление (прокат четных металлов)				

106	**У6124-0203-0303** **6124-0203-0303** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 12 мм**	**м**	**65**	**1 365**	**88725**
		из них:				
106.1		затраты на труд рабочих			847	55055
		в том числе оплата труда рабочих			413	26845
106.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	10,335	5 329	55075
106.2		машины и механизмы			142	9230
		в том числе оплата труда машинистов			38	2470
106.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	4,95391	258	1278
106.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,37895	12 776	4841
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,37895*	*3 829*	*1451*
106.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,37895	8 224	3116
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,37895*	*2 681*	*1016*
106.3		материалы, изделия и конструкции			376	24440
106.3.1	127927 214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,325	705	229
106.3.2	249504 261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,56	1 293	2017
106.3.3	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1,17	1 215	1422
106.3.4	279845 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0598	346 485	20720
107	**У6124-0203-0103** **6124-0203-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 12 мм**	**шт.**	**150**	**6 106**	**915900**
		из них:				
107.1		затраты на труд рабочих			3 954	593100
		в том числе оплата труда рабочих			1 925	288750
107.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	111,3	5 329	593118
107.2		машины и механизмы			247	37050
		в том числе оплата труда машинистов			55	8250
107.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	40,386	258	10420
107.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,272	12 776	16251
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,272*	*3 829*	*4870*
107.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,272	8 224	10461
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,272*	*2 681*	*3410*
107.3		материалы, изделия и конструкции			1 905	285750

107.3.1	249504 261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	28,5	1 293	36851
107.3.2	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	10,65	1 215	12940
107.3.3	286033 214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,705	334 661	235936
108	**У6124-0203-0202 6124-0203-0202 *ЕСП РСНБ РК 2023***	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2**	**м**	**50**	**1 535**	**76750**
		из них:				
108.1		затраты на труд рабочих			791	39550
		в том числе оплата труда рабочих			385	19250
108.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7,42	5 329	39541
108.2		машины и механизмы			58	2900
		в том числе оплата труда машинистов			15	750
108.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,6589	258	428
108.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1166	12 776	1490
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1166*	*3 829*	*446*
108.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1166	8 224	959
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1166*	*2 681*	*313*
108.3		материалы, изделия и конструкции			686	34300
108.3.1	249504 261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,85	1 293	2392
108.3.2	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,45	1 215	547
108.3.3	279800 214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,065	482 081	31335
		Электромонтажные устройства и тросы				
109	**У6119-301-201 6119-0301-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023***	**Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм**	**м**	**6 020**	**1 395**	**8397900**
		из них:				
109.1		затраты на труд рабочих			1 373	8265460
		в том числе оплата труда рабочих			669	4027380
109.1.1	20238 004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1 663,326	4 970	8266730
109.2		машины и механизмы			5	30100
109.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	144,98568	23	3335
109.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,195048	12 776	2492
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,195048*	*3 829*	*747*

109.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,130032	8 224	1069
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,130032*	*2 681*	*349*
109.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	274,36752	21	5762
109.2.5	3388 315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	208,0512	85	17684
109.3		материалы, изделия и конструкции			17	102340
109.3.1	181698 241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	5 839,4	12	70073
109.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	24,52548	1 136	27861
110	**У6119-301-204 6119-0301-0204** ***ЕСП РСНБ РК 2023***	**Прокладка открытая по стене с креплением трубыполимерной, диаметр до 63 мм**	**м**	**90**	**1 780**	**160200**
		из них:				
110.1		затраты на труд рабочих			1 647	148230
		в том числе оплата труда рабочих			802	72180
110.1.1	20238 004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	29,835	4 970	148280
110.2		машины и механизмы			9	810
		в том числе оплата труда машинистов			1	90
110.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,13724	23	26
110.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0243	12 776	310
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0243*	*3 829*	*93*
110.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,011664	8 224	96
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,011664*	*2 681*	*31*
110.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	2,15784	21	45
110.2.5	3388 315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	3,888	85	330
110.3		материалы, изделия и конструкции			124	11160
110.3.1	181702 241-221-0107	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63 мм	шт.	45,9	239	10970
110.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,19278	1 136	219
111	**С1241-207-0202 241-207-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм**	**м**	**5 329**	**88**	**468952**
112	**С1241-207-0203 241-207-0203** ***РСНБ РК 2022***	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм**	**м**	**691**	**111**	**76701**

113	**С1241-207-0204** **241-207-0204** ***РСНБ РК 2022***	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм**	**м**	**90**	**172**	**15480**

Составил См.Каржауова М.М.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил ГИПСулейменова Р.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. к Форме 4

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-01-01-05

Составлена в текущих ценах на 2023г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	247-101-0303	Светильник для медицинских помещений OWP/S 418 HF, мощность 72 Вт, степень защиты IP54	шт.	152	96 236	14 627 872
2	247-101-0304	Светильник для медицинских помещений OWP/S 418 HF ES1, мощность 72 Вт, степень защиты IP54	шт.	38	141 989	5 395 582
3	247-102-2463	Светильник светодиодный для коммерческого освещения ARS/S UNI LED, мощность 30 Вт, степень защиты IP20	шт.	46	75 559	3 475 714
4	247-102-2113	Светильник светодиодный офисный-1 BACK LED 595 STANDARD EM, мощность 40 Вт, степень защиты IP20	шт.	70	47 647	3 335 290
5	247-102-0112	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20Q, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	135	23 306	3 146 310
6	247-102-2510	Светильник светодиодный для аварийного освещения URAN 6521-4 LED, мощность 4 Вт, степень защиты IP65	шт.	32	68 691	2 198 112
7	247-101-0402	Прожектор наружного освещения для металлогалогенных ламп LEADER UM 150, мощность 150 Вт, степень защиты IP65	шт.	16	132 479	2 119 664
8	247-102-2464	Светильник светодиодный для коммерческого освещения ARS/S UNI LED EM, мощность 30 Вт, степень защиты IP20	шт.	14	131 406	1 839 684
9	243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	3,76686	419 775	1 581 233,66
10	247-102-2108	Светильник светодиодный офисный-1 ARCTIC STANDARD 1200 TH EM, мощность 34 Вт, степень защиты IP65	шт.	23	59 970	1 379 310
11	247-106-0113	Лампа светодиодная LED ЛАМПА ECO T8 28W 2520Lm 230V 6500K G13	шт.	820	1 559	1 278 380
12	247-101-0301	Светильник для медицинских помещений OWP/S 218 HF, мощность 36 Вт, степень защиты IP54	шт.	12	76 833	921 996
13	261-107-0646	Шпильки	комплект	581,4	854	496 515,6

14	241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	5 329	88	468 952
15	243-107-0503	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	км	0,37434	953 276	356 849,34
16	248-304-0174	Оповещатель световой модели ОПОП 1-R3 "ВЫХОД", фон зеленый	шт.	32	9 385	300 320
17	243-107-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,51714	546 947	282 848,17
18	247-202-0103	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	300	870	261 000
19	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,705	334 661	235 936
20	247-106-0130	Лампа светодиодная LED ЛАМПА T160 "PRO" 60W 5400Lm 230V 6500K E27	шт.	46	4 988	229 448
21	247-106-0110	Лампа светодиодная типа LED A70, E27, мощность 15Вт,1500лм, 4000K, 230В, IP20	шт.	135	1 612	217 620
22	243-107-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,204	1 041 772	212 521,49
23	243-107-0905	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66	км	0,051	4 105 997	209 405,85
24	247-203-0107	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	10	19 972	199 720
25	247-201-0603 *РСНБ РК 2022*	Щит осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа ОЩВ 3-100-12-0 36 УХЛ4 IP31 (ОЩВ-6)	шт.	7	26 337	184 359
26	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,28764	609 368	175 278,61
27	243-108-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,204	755 671	154 156,88
28	243-107-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,39576	257 126	101 760,19
29	243-107-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	км	0,0408	2 302 613	93 946,61
30	247-104-2502	Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54	шт.	10	7 781	77 810
31	241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	691	111	76 701
32	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	5 839,4	12	70 072,8
33	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	145	478	69 310

34	247-215-0302 *РСНБ РК 2022*	Шина соединительная ШС-101 типа PIN (штырь) 2Р до 63А (ШНИ-8х12-16/2-У2)	шт.	16	4 292	68 672
35	247-102-3715	Светильник светодиодный для ЖКХ-2 LED ДПО CELIO 20W 1200Lm d300x95 4000K/6500K IP20	шт.	16	4 176	66 816
36	247-206-0301	Переключатель кнопочный открытой установки Inspiria, 250 В, 6 А, IP20	шт.	30	2 145	64 350
37	247-106-0112	Лампа светодиодная LED ЛАМПА ECO T8 18W 1620Lm 230V 4000K/6500K G13	шт.	70	876	61 320
38	243-108-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,102	554 723	56 581,75
39	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	23,708	2 250	53 343
40	247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	22	2 180	47 960
41	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	37,16496	1 136	42 219,39
42	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	31,91	1 293	41 259,63
43	261-107-0222	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	131,272	253	33 211,82
44	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,065	482 081	31 335,26
45	243-142-0111	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 6 мм2	км	0,102	306 172	31 229,54
46	247-212-0205	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	25	1 229	30 725
47	247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	54	537	28 998
48	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	27,976	998	27 920,05
49	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	9,9226	2 740	27 187,92
50	247-106-0108	Лампа светодиодная типа LEDB,A60, E27, 11W	шт.	24	1 084	26 016
51	247-215-0302 *РСНБ РК 2022*	Шина соединительная ШС-101 типа PIN (штырь) 2Р до 63А (ШНИ-6х9-20/2)	шт.	6	4 292	25 752
52	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0598	346 485	20 719,8
53	247-204-2522	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	7	2 509	17 563
54	247-202-0604	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	245	71	17 395
55	247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	3	5 329	15 987
56	247-201-0103	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	7 941	15 882
57	241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	90	172	15 480
58	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	12,27	1 215	14 908,05
59	252-207-3981	Втулки В17	1000 шт.	0,71124	20 824	14 810,86
60	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	21	700	14 700
61	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	10	1 446	14 460

62	247-204-0762	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	5	2 829	14 145
63	241-221-0107	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63 мм	шт.	45,9	239	10 970,1
64	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	202,98	42	8 525,16
65	247-106-0103	Лампа светодиодная типа LEDF, Свеча, E14/E27, BS, 4W	шт.	10	813	8 130
66	247-204-0715	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	12	670	8 040
67	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00522	1 510 113	7 882,79
68	247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6 763	6 763
69	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	1,758	3 436	6 040,49
70	243-907-6108 *СпрСЦ 11.2023*	Ограничитель радиуса изгиба кабеля, пластиковый, типа FC (на дин рейку)	шт.	18	313	5 634
71	243-907-6120 *СпрСЦ 11.2023*	Крепление безвинтовое для проволочного лотка, типа FC, толщина 1,5 мм. (дин рейка)	шт.	2	2 438	4 876
72	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	7,98	492	3 926,16
73	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,007	489 128	3 423,9
74	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	5	617	3 085
75	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	5,8	501	2 905,8
76	247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 253	2 253
77	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 117	2 117
78	247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	3	702	2 106
79	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	2,2584	594	1 341,49
80	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,002	604 794	1 209,59
81	247-204-0714	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	1	734	734
82	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,7	961	672,7
83	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,269	2 313	622,2
84	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0149475	24 800	370,7
85	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,325	705	229,12
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**46 806 485**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**46 806 485,47**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э2180150

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э2180150'Q9A1Ж5Д0'Ц8Н2ХМШ2В1+Б''06.01'''''*
2	Ю2''Капитальный ремонт здания и устройство ограждения территории КГКП "Ясли-сад №3 "Карлыгаш" по адресу г.Атырау, мкр. Сарыкамыс, ул.Букен би, 6'218'2-01-01'Основные объекты строительства''2'2-01-01-05'Силовое электрооборудование. Электрическое освещение'РП Том 3 Альбом 6''в текущих ценах на 2023г.*
3	П2 ВРУ1*
4	У6124-0303-0601'1+4+1+1+3+1+2''Установка прибора или аппарата'шт.*
5	С1247-204-0714'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 20А 4,5 кА "С"'шт.*
6	С1247-204-0757'4''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*
7	С1247-204-0762'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"'шт.*
8	С1247-204-0760'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"'шт.*
9	С1247-204-0709'3''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"'шт.*
10	С1243-907-6120'1''Крепление безвинтовое для проволочного лотка, типа FC, толщина 1,5 мм. (дин рейка)'шт.*
11	С1243-907-6108'2''Ограничитель радиуса изгиба кабеля, пластиковый, типа FC (на дин рейку)'шт.*
12	П2 ВРУ2*
13	У6124-0303-0601'1+1+1+1+2''Установка прибора или аппарата'шт.*
14	С1247-204-0713'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*
15	С1247-204-0759'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"'шт.*
16	С1247-204-0762'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"'шт.*
17	С1243-907-6120'1''Крепление безвинтовое для проволочного лотка, типа FC, толщина 1,5 мм. (дин рейка)'шт.*
18	С1243-907-6108'2''Ограничитель радиуса изгиба кабеля, пластиковый, типа FC (на дин рейку)'шт.*
19	П2 ЩО1, ЩО2, ЩО3*
20	У6119-602-101(РМ296160)(КРЗП=1)'3''Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг'шт.*
21	С1247-201-0603'3''Щит осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа ОЩВ 3-100-12-0 36 УХЛ4 IP31 (ОЩВ-6)'шт.*
22	У6124-0303-0601'3.(1+4+2+2)''Установка прибора или аппарата'шт.*
23	С1247-204-2522'3.1''Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А'шт.*
24	С1247-204-0711'3.4''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"'шт.*
25	С1247-215-0302'3.2''Шина соединительная ШС-101 типа PIN (штырь) 2Р до 63А (ШНИ-8х12-16/2-У2)'шт.*
26	С1243-907-6108'3.2''Ограничитель радиуса изгиба кабеля, пластиковый, типа FC (на дин рейку)'шт.*
27	П2 ЩО4*
28	У6119-602-101(РМ296160)(КРЗП=1)'1''Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг'шт.*
29	С1247-201-0603'1''Щит осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа ОЩВ 3-100-12-0 36 УХЛ4 IP31 (ОЩВ-6)'шт.*
30	У6124-0303-0601'1.1+4+2+2''Установка прибора или аппарата'шт.*
31	С1247-204-2522'1.1''Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А'шт.*
32	С1247-204-0713'4''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*

33	С1247-215-0302'2''Шина соединительная ШС-101 типа PIN (штырь) 2Р до 63А (ШНИ-8х12-16/2-У2)'шт.*
34	С1243-907-6108'2''Ограничитель радиуса изгиба кабеля, пластиковый, типа FC (на дин рейку)'шт.*
35	П2 ЩАО1, ЩАО2, ЩАО3*
36	У6119-602-101(РМ296160)(КРЗП=1)'3''Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг'шт.*
37	С1247-201-0603'3''Щит осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа ОЩВ 3-100-12-0 36 УХЛ4 IP31 (ОЩВ-6)'шт.*
38	У6124-0303-0601'3.(1+4+2+2)''Установка прибора или аппарата'шт.*
39	С1247-204-2522'3.1''Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А'шт.*
40	С1247-204-0711'3.3''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"'шт.*
41	С1247-215-0302'3.2''Шина соединительная ШС-101 типа PIN (штырь) 2Р до 63А (ШНИ-8х12-16/2-У2)'шт.*
42	С1243-907-6108'3.2''Ограничитель радиуса изгиба кабеля, пластиковый, типа FC (на дин рейку)'шт.*
43	П2 ЩК1*
44	У6119-602-107(РМ296160)(КРЗП=1)'1''Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг'шт.*
45	С1247-201-0103'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
46	С1247-204-3001'1''Расцепитель независимый типа РН47'шт.*
47	У6124-0303-0601'1+6+3+2''Установка прибора или аппарата'шт.*
48	С1247-204-0762'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"'шт.*
49	С1247-204-0757'6''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*
50	С1247-204-0715'3''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"'шт.*
51	С1247-215-0302'2''Шина соединительная ШС-101 типа PIN (штырь) 2Р до 63А (ШНИ-6х9-20/2)'шт.*
52	П2 ЩК2*
53	У6119-602-107(РМ296160)(КРЗП=1)'1''Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг'шт.*
54	С1247-201-0102'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
55	С1247-204-3001'1''Расцепитель независимый типа РН47'шт.*
56	У6124-0303-0601'1+6+3+2''Установка прибора или аппарата'шт.*
57	С1247-204-0762'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"'шт.*
58	С1247-204-0757'6''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*
59	С1247-204-0715'3''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"'шт.*
60	С1247-215-0302'2''Шина соединительная ШС-101 типа PIN (штырь) 2Р до 63А (ШНИ-6х9-20/2)'шт.*
61	П2 ЩК3*
62	У6119-602-107(РМ296160)(КРЗП=1)'1''Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг'шт.*
63	С1247-201-0103'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
64	С1247-204-3001'1''Расцепитель независимый типа РН47'шт.*
65	У6124-0303-0601'1+6+6+2''Установка прибора или аппарата'шт.*
66	С1247-204-0762'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"'шт.*
67	С1247-204-0757'6''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*

68	С1247-204-0715'6''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"'шт.*
69	С1247-215-0302'2''Шина соединительная ШС-101 типа PIN (штырь) 2Р до 63А (ШНИ-6х9-20/2)'шт.*
70	С1247-215-0302'2''Шина соединительная ШС-101 типа PIN (штырь) 2Р до 63А (ШНИ-8х12-16/2-У2)'шт.*
71	П2 ЯТП-0,25*
72	Ц13-080305-1301'10''Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования'шт.*
73	С1247-203-0107'10''Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30'шт.*
74	П2 Оборудование светотехническое*
75	У6119-401-202(РМ296155)(РМ296156)(КРЗП=1)'152+38+46+14''Монтаж светильника с лампами люминесцентными, устанавливаемого на штырях, количество ламп до 4 шт.'шт.*
76	У6119-401-208(РМ296155)(РМ296156)(КРЗП=1)'35+35+135+16+16+32''Установка светильника с лампами люминесцентными в подвесном потолке, количество ламп 1'шт.*
77	У6119-401-201(РМ296155)(РМ296156)(КРЗП=1)'19+4+12''Монтаж светильника с лампами люминесцентными, устанавливаемого на штырях, количество ламп до 2 шт.'шт.*
78	С1247-101-0303'152''Светильник для медицинских помещений OWP/S 418 HF, мощность 72 Вт, степень защиты IP54'шт.*
79	С1247-101-0304'38''Светильник для медицинских помещений OWP/S 418 HF ES1, мощность 72 Вт, степень защиты IP54'шт.*
80	С1247-102-2113'35+35''Светильник светодиодный офисный-1 BACK LED 595 STANDARD EM, мощность 40 Вт, степень защиты IP20'шт.*
81	С1247-102-2108'19+4''Светильник светодиодный офисный-1 ARCTIC STANDARD 1200 TH EM, мощность 34 Вт, степень защиты IP65'шт.*
82	С1247-102-0112'135''Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20Q, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014'шт.*
83	С1247-102-2463'46''Светильник светодиодный для коммерческого освещения ARS/S UNI LED, мощность 30 Вт, степень защиты IP20'шт.*
84	С1247-102-2464'14''Светильник светодиодный для коммерческого освещения ARS/S UNI LED EM, мощность 30 Вт, степень защиты IP20'шт.*
85	С1247-101-0402'16''Прожектор наружного освещения для металлогалогенных ламп LEADER UM 150, мощность 150 Вт, степень защиты IP65'шт.*
86	С1247-102-3715'16''Светильник светодиодный для ЖКХ-2 LED ДПО CELIO 20W 1200Lm d300x95 4000K/6500K IP20'шт.*
87	С1247-101-0301'12''Светильник для медицинских помещений OWP/S 218 HF, мощность 36 Вт, степень защиты IP54'шт.*
88	С1247-102-2510'32''Светильник светодиодный для аварийного освещения URAN 6521-4 LED, мощность 4 Вт, степень защиты IP65'шт.*
89	У6119-401-501(РМ296169)(КРЗП=1)'32''Установка указателя светового настенного'шт.*
90	С1248-304-0174'32''Оповещатель световой модели ОПОП 1-R3 "ВЫХОД", фон зеленый'шт.*
91	С1247-104-2502'10''Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54'шт.*
92	С1247-106-0112'70''Лампа светодиодная LED ЛАМПА ECO T8 18W 1620Lm 230V 4000K/6500K G13'шт.*
93	С1247-106-0113'820''Лампа светодиодная LED ЛАМПА ECO T8 28W 2520Lm 230V 6500K G13'шт.*
94	С1247-106-0108'24''Лампа светодиодная типа LEDB,A60, E27, 11W'шт.*
95	С1247-106-0110'135''Лампа светодиодная типа LED A70, E27, мощность 15Вт,1500лм, 4000К, 230В, IP20'шт.*
96	С1247-106-0103'10''Лампа светодиодная типа LEDF, Свеча, E14/E27, BS, 4W'шт.*
97	С1247-106-0130'46''Лампа светодиодная LED ЛАМПА T160 "PRO" 60W 5400Lm 230V 6500K E27'шт.*
98	П2 Электроустановочные изделия*
99	У6119-0402-0101(РМ296168)'145+54''Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке'шт.*
100	У6119-0402-0102(РМ296168)'30+15+10''Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке'шт.*

101	С1247-212-0101'145''Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20'шт.*
102	С1247-212-0104'54''Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20'шт.*
103	С1247-206-0301'30''Переключатель кнопочный открытой установки Inspiria, 250 В, 6 А, IP20'шт.*
104	С1247-212-0205'15+10''Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54'шт.*
105	С1247-202-0604'245''Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм'шт.*
106	С1247-202-0103'300''Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44'шт.*
107	П2 Кабельные изделия*
108	У6119-101-101(РМ296127)(РМ296162)(КРЗП=1)'50+40+367+200+282+507+3693+388+200+100+100''Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2'м*
109	С1243-107-0905'0,050.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66'км*
110	С1243-107-0904'0,040.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66'км*
111	С1243-107-0503'0,367.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66'км*
112	С1243-107-0902'0,200.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66'км*
113	С1243-107-0502'0,282.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66'км*
114	С1243-107-0701'0,507.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66'км*
115	С1243-107-0501'3,693.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66'км*
116	С1243-107-0301'0,388.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66'км*
117	С1243-108-0701'0,200.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5 (ок)-0,66'км*
118	С1243-108-0501'0,100.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66'км*
119	С1243-142-0111'0,100.1,02''Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 6 мм2'км*
120	П2 Заземление (прокат четных металлов)*
121	У6124-0203-0303'65''Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 12 мм'м*
122	У6124-0203-0103'150''Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 12 мм'шт.*
123	У6124-0203-0202'50''Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2'м*
124	П2 Электромонтажные устройства и тросы*
125	У6119-301-201(РМ296009)(РМ296048)(РМ296163)(КРЗП=1)'5329+691''Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм'м*

126	У6119-301-204(РМ296009)(РМ296048)(РМ296163)(КРЗП=1)'90''Прокладка открытая по стене с креплением трубыполимерной, диаметр до 63 мм'м*
127	С1241-207-0202'5329''Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм'м*
128	С1241-207-0203'691''Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм'м*
129	С1241-207-0204'90''Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм'м*
130	К'См.#Каржауова М.М.'ГИП#Сулейменова Р.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания и устройство ограждения территории КГКП "Ясли-сад №3 "Карлыгаш" по адресу г.Атырау, мкр. Сарыкамыс, ул.Букен би, 6

Шифр стройки 218

Наименование объекта - Основные объекты строительства

Шифр объекта 2-01-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-01-06

(Локальный сметный расчет)

на Пожарная сигнализация

(Наименование работ и затрат)

Основание: РП Том 3 Альбом 7

Сметная стоимость	**17979,212**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	12556,216	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,528	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2023г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**17979212**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			12550244
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*6605669*
		машины и механизмы	тенге			34141
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*5972*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5394827
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 528		
		Раздел 1. Строительные работы				**17979212**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			12550244
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*6605669*
		машины и механизмы	тенге			34141
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*5972*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5394827
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 528		

		Стандартные изделия				
1	**У6125-0601-0101** **6125-0601-0101** ***ЕСП РСНБ РК 2023***	**Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых концентратор блок базовый на 10 лучей**	**шт.**	**2**	**126 213**	**252426**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			125 752	251504
		в том числе оплата труда рабочих			69 142	138284
1.1.1	20460 007-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	48,76	5 158	251504
1.2		машины и механизмы			3	6
1.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,3392	16	5
1.3		материалы, изделия и конструкции			458	916
1.3.1	146848 261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000112	1 576 025	18
1.3.2	147652 261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000112	6 325 216	708
1.3.3	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,168	1 136	191
2	**С1248-301-0512** **248-301-0512** ***РСНБ РК 2022***	**Пульт контроля и управления С2000М**	**шт.**	**1**	**44 753**	**44753**
3	**С1248-301-0511** **248-301-0511** ***РСНБ РК 2022***	**Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ**	**шт.**	**1**	**37 187**	**37187**
4	**У6124-0303-0601** **6124-0303-0601** ***ЕСП РСНБ РК 2023***	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**6 273**	**6273**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			6 243	6243
		в том числе оплата труда рабочих			3 040	3040
4.1.1	20246 004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,0918	5 718	6243
4.2		материалы, изделия и конструкции			30	30
4.2.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00002	1 510 113	30
5	**С1248-301-0114** **248-301-0114** ***СпрСП 11.2023***	**Блок индикации с клавиатурой "С2000-БКИ"**	**шт.**	**1**	**32 234**	**32234**
6	**У6125-0601-0101** **6125-0601-0101** ***ЕСП РСНБ РК 2023***	**Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых концентратор блок базовый на 10 лучей**	**шт.**	**4**	**126 213**	**504852**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			125 752	503008
		в том числе оплата труда рабочих			69 142	276568

6.1.1	20460 007-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	97,52	5 158	503008
6.2		машины и механизмы			3	12
6.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,6784	16	11
6.3		материалы, изделия и конструкции			458	1832
6.3.1	146848 261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000224	1 576 025	35
6.3.2	147652 261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000224	6 325 216	1417
6.3.3	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,336	1 136	382
7	**С1248-303-0233** **248-303-0233** ***РСНБ РК 2022***	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Сигнал-20П исполнение 01**	**шт.**	**2**	**36 659**	**73318**
8	**С1248-303-0701** **248-303-0701** ***РСНБ РК 2022***	**Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01**	**шт.**	**2**	**25 656**	**51312**
9	**У6125-0202-0206** **6125-0202-0206** ***ЕСП РСНБ РК 2023***	**Монтаж оборудования отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания**	**шт.**	**1**	**63 522**	**63522**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			55 590	55590
		в том числе оплата труда рабочих			30 566	30566
9.1.1	20467 007-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	9,54	5 827	55590
9.2		машины и механизмы			5 392	5392
		в том числе оплата труда машинистов			1 250	1250
9.2.1	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,4664	11 560	5392
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4664*	*2 681*	*1250*
9.3		материалы, изделия и конструкции			2 540	2540
9.3.1	144613 216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0003	24 800	7
9.3.2	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0003	1 510 113	453
9.3.3	146848 261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00001	1 576 025	16
9.3.4	147652 261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00006	6 325 216	380
9.3.5	147734 261-107-0784	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,08	809	65
9.3.6	149589 236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00002	250 310	5
9.3.7	242741 252-207-0441	Наконечник кабельный типа П2.5-4Д-МУ3	шт.	10	50	500

9.3.8	242797 261-404-0533	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,02	211	4
9.3.9	244666 214-209-1001	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0,1	7 952	795
9.3.10	249530 261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,03	246	7
9.3.11	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,21	1 136	239
9.3.12	316048 247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,02	3 436	69
10	**С1248-306-0305** **248-306-0305** ***РСНБ РК 2022***	**Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01**	**шт.**	**1**	**18 030**	**18030**
11	**С1248-306-0388** **248-306-0388** ***СтрСЦ 11.2023***	**Аккумулятор 12 В, 40 Ахч срок службы 15 лет (Тип М) АБ 1240М**	**шт.**	**2**	**163 315**	**326630**
12	**У6125-0601-0202** **6125-0601-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении**	**шт.**	**266**	**10 433**	**2775178**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			10 337	2749642
		в том числе оплата труда рабочих			5 684	1511944
12.1.1	20457 007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	563,92	4 876	2749674
12.2		машины и механизмы			3	798
12.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	45,1136	16	722
12.3		материалы, изделия и конструкции			93	24738
12.3.1	144613 216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00266	24 800	66
12.3.2	146848 261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000133	1 576 025	210
12.3.3	147652 261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00133	6 325 216	8413
12.3.4	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	14,098	1 136	16015
13	**С1248-302-0201** **248-302-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141**	**шт.**	**266**	**2 696**	**717136**
14	**У6125-0601-0201** **6125-0601-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении**	**шт.**	**25**	**5 222**	**130550**
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			5 169	129225
		в том числе оплата труда рабочих			2 842	71050

14.1.1	20457 007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	26,5	4 876	129214
14.2		машины и механизмы			1	25
14.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1,59	16	25
14.3		материалы, изделия и конструкции			52	1300
14.3.1	144613 216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00025	24 800	6
14.3.2	146848 261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000005	1 576 025	8
14.3.3	147652 261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00005	6 325 216	316
14.3.4	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,525	1 136	596
14.3.5	295768 261-105-0625	Клей марки 88-СА	кг	0,125	3 088	386
15	**С1248-302-0102** **248-302-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/1-А3**	**шт.**	**25**	**657**	**16425**
16	**У6125-0601-0205** **6125-0601-0205** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж извещателя ОС автоматического ударно-контактного, бесконтактного электромагнитного или пьезоэлектрического, устанавливаемого на стекле**	**шт.**	**27**	**5 330**	**143910**
		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			5 169	139563
		в том числе оплата труда рабочих			2 842	76734
16.1.1	20457 007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	28,62	4 876	139551
16.2		материалы, изделия и конструкции			161	4347
16.2.1	127976 214-209-0517	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с омедненной поверхностью диаметром 2 мм	кг	1,35	1 060	1431
16.2.2	146848 261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000054	1 576 025	9
16.2.3	147652 261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000054	6 325 216	342
16.2.4	147734 261-107-0784	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,03834	809	31
16.2.5	290063 217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	1,35	1 251	1689
16.2.6	295768 261-105-0625	Клей марки 88-СА	кг	0,27	3 088	834
17	**С1248-302-0501** **248-302-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10**	**шт.**	**27**	**2 277**	**61479**
18	**У6119-401-501** **6119-0401-0501** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка указателя светового настенного**	**шт.**	**58**	**3 046**	**176668**

		из них:				
18.1		затраты на труд рабочих			2 983	173014
		в том числе оплата труда рабочих			1 453	84274
18.1.1	20236 004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	36,1282	4 789	173018
18.2		машины и механизмы			47	2726
		в том числе оплата труда машинистов			14	812
18.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	3,7584	16	60
18.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,12528	12 776	1601
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,12528*	*3 829*	*480*
18.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,12528	8 224	1030
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,12528*	*2 681*	*336*
18.3		материалы, изделия и конструкции			16	928
18.3.1	145785 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,5916	594	351
18.3.2	316048 247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,174	3 436	598
19	**С1247-204-2532** **247-204-2532** ***РСНБ РК 2022***	**Модуль поклчюения нагрузки МПН**	**шт.**	**29**	**3 337**	**96773**
20	**С1248-304-0101** **248-304-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"**	**шт.**	**29**	**1 763**	**51127**
21	**С1247-202-0201** **247-202-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP56**	**шт.**	**136**	**1 073**	**145928**
22	**С1261-404-0590** **261-404-0590** ***РСНБ РК 2022***	**Резисторы ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**287**	**63**	**18081**
23	**У6119-602-107** **6119-0602-0107** ***ЕСП РСНБ РК 2023***	**Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг**	**шт.**	**1**	**11 590**	**11590**
		из них:				
23.1		затраты на труд рабочих			9 506	9506
		в том числе оплата труда рабочих			4 629	4629
23.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,7838	5 329	9506
23.2		машины и механизмы			158	158
		в том числе оплата труда машинистов			48	48
23.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,27	16	4
23.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,007344	12 776	94

		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,007344*	*3 829*	*28*
23.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,007344	8 224	60
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,007344*	*2 681*	*20*
23.3		материалы, изделия и конструкции			1 926	1926
23.3.1	145785 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	594	24
23.3.2	242966 252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1 446	1446
23.3.3	249387 261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604 794	121
23.3.4	249502 236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	501	291
23.3.5	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,016	2 740	44
24	**С1247-201-0328** **247-201-0328** ***РСНБ РК 2022***	**Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/12зо-1 38 УХЛ3 IP31//Шщиток ОПС**	**шт.**	**1**	**13 059**	**13059**
25	**У6125-0601-0303** **6125-0601-0303** ***ЕСП РСНБ РК 2023***	**Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля**	**шт.**	**2**	**28 019**	**56038**
		из них:				
25.1		затраты на труд рабочих			27 841	55682
		в том числе оплата труда рабочих			15 306	30612
25.1.1	20461 007-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	10,6	5 253	55682
25.2		машины и механизмы			2	4
25.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,2756	16	4
25.3		материалы, изделия и конструкции			176	352
25.3.1	144613 216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00004	24 800	1
25.3.2	146848 261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000032	1 576 025	5
25.3.3	147652 261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000032	6 325 216	202
25.3.4	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,126	1 136	143
26	**С1248-304-0321** **248-304-0321** ***СпрСЦ 11.2023***	**Оповещатель звуковой модели DS10-24V, BOSCH (Прибор управления оповещением модели Рокот-5-ПУО-100)**	**шт.**	**1**	**374 849**	**374849**
27	**С1248-303-0602** **248-303-0602** ***РСНБ РК 2022***	**Прибор управления оповещением модели Рокот-2 (Усилитель мощности Рокот-5 УМ-100)**	**шт.**	**1**	**78 057**	**78057**

28	**С1248-306-0383** **248-306-0383** ***СпрСЦ 11.2023***	**Аккумулятор 12 В, 17 Ахч срок службы 15 лет (Тип М) АБ 1217М**	**шт.**	**4**	**75 343**	**301372**
29	**У6125-0601-0301** **6125-0601-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж прибора сигнализирующего емкостного**	**шт.**	**69**	**58 143**	**4011867**
		из них:				
29.1		затраты на труд рабочих			57 939	3997791
		в том числе оплата труда рабочих			31 855	2197995
29.1.1	20458 007-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	804,54	4 969	3997759
29.2		машины и механизмы			2	138
29.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	9,5082	16	152
29.3		материалы, изделия и конструкции			202	13938
29.3.1	144613 216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00138	24 800	34
29.3.2	146848 261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000138	1 576 025	217
29.3.3	147652 261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00138	6 325 216	8729
29.3.4	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	4,347	1 136	4938
30	**С1248-202-0501** **248-202-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Громкоговоритель настенный 3/1,5 Вт Sonar SW-01W (АС-4-2)**	**шт.**	**69**	**14 825**	**1022925**
		Кабельные изделия				
31	**У6119-101-101** **6119-0101-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2**	**м**	**5 060**	**378**	**1912680**
		из них:				
31.1		затраты на труд рабочих			360	1821600
		в том числе оплата труда рабочих			175	885500
31.1.1	20240 004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	353,694	5 151	1821878
31.2		машины и механизмы			1	5060
31.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	62,8452	23	1445
31.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,109296	12 776	1396
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,109296*	*3 829*	*418*
31.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,054648	8 224	449
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,054648*	*2 681*	*147*
31.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	119,13264	21	2502

31.2.5	3008 343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	26,23104	144	3777
31.3		материалы, изделия и конструкции			17	86020
31.3.1	286292 243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	20,24	2 250	45540
31.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	10,626	1 136	12071
31.3.3	308101 252-207-3981	Втулки В17	1000 шт.	0,6072	20 824	12644
31.3.4	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	8,096	2 740	22183
32	**С1243-305-0301** **243-305-0301** ***СпрСЦ 11.2023***	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5**	**км**	**3,4986**	**105 729**	**369903**
33	**С1243-305-0303** **243-305-0303** ***СпрСЦ 11.2023***	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75**	**км**	**1,6422**	**145 814**	**239456**
34	**С1243-304-0118** **243-304-0118** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель для структурированных кабельных систем типа UNITRONIC LAN 600 S/FTP Cat.7 LSZH Flex 4х2хAWG26/7, безгалогеновый (FTP 2х2х0,5)**	**км**	**0,0102**	**1 552 841**	**15839**
35	**С1243-108-0501** **243-108-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,0102**	**554 723**	**5658**
36	**С1243-304-0118** **243-304-0118** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель для структурированных кабельных систем типа UNITRONIC LAN 600 S/FTP Cat.7 LSZH Flex 4х2хAWG26/7, безгалогеновый**	**км**	**0,0612**	**1 552 841**	**95034**
37	**С1243-108-1501** **243-108-1501** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,0102**	**549 789**	**5608**
		Защитное заземление				
38	**У6119-201-101** **6119-0201-0101** ***ЕСП РСНБ РК 2023***	**Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2**	**м**	**30**	**1 493**	**44790**
		из них:				
38.1		затраты на труд рабочих			1 437	43110
		в том числе оплата труда рабочих			700	21000
38.1.1	20239 004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	8,517	5 060	43096
38.2		машины и механизмы			5	150
38.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,2474	23	29
38.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00324	12 776	41
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00324*	*3 829*	*12*
38.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,002916	8 224	24

		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,002916*	*2 681*	*8*
38.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	2,36196	21	50
38.3		материалы, изделия и конструкции			51	1530
38.3.1	241448 261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	3,6	300	1080
38.3.2	286292 243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,12	2 250	270
38.3.3	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,063	1 136	72
38.3.4	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,048	2 740	132
39	**С1243-402-0105** **243-402-0105** ***РСНБ РК 2022***	**Монтажный провод плоский, универсальный, гибкий, многопроволочный, на напряжение 250 В, число жил 2, марки ПУГНП 2х2,5 мм2 (ПуГВ 1х2,5)**	**км**	**0,03**	**328 902**	**9867**
40	**С1243-907-5202** **243-907-5202** ***РСНБ РК 2022***	**Болт со стопорным буртом для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М8х65**	**1000 шт.**	**0,001**	**62 798**	**63**
41	**С1243-907-5301** **243-907-5301** ***РСНБ РК 2022***	**Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М6**	**1000 шт.**	**0,001**	**49 696**	**50**
42	**С1243-907-6146** **243-907-6146** ***СпрСП 11.2023***	**Шайба со специальной головкой для соединения проволочного лотка, типа СМ, (в соед. с винтом М6х14)**	**шт.**	**1**	**108**	**108**
43	**С1243-902-1002** **243-902-1002** ***РСНБ РК 2022***	**Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-10**	**100 шт.**	**0,01**	**12 381**	**124**
		Монтажные изделия				
44	**У6119-302-102** **6119-0302-0102** ***ЕСП РСНБ РК 2023***	**Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм**	**м**	**10**	**1 217**	**12170**
		из них:				
44.1		затраты на труд рабочих			1 191	11910
		в том числе оплата труда рабочих			580	5800
44.1.1	20237 004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,44	4 880	11907
44.2		машины и механизмы			6	60
		в том числе оплата труда машинистов			1	10
44.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,2916	16	5
44.2.2	1146 343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,486	34	17
44.2.3	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,648	23	15
44.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00216	8 224	18

		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00216*	*2 681*	*6*
44.2.5	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,621	21	13
44.3		материалы, изделия и конструкции			20	200
44.3.1	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,18	1 136	204
45	**С1243-907-0112** **243-907-0112** ***РСНБ РК 2022***	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 80 мм х 40 мм**	**м**	**10**	**798**	**7980**
46	**У6119-302-101** **6119-0302-0101** ***ЕСП РСНБ РК 2023***	**Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм**	**м**	**2 290**	**1 103**	**2525870**
		из них:				
46.1		затраты на труд рабочих			1 080	2473200
		в том числе оплата труда рабочих			526	1204540
46.1.1	20237 004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	507,006	4 880	2474189
46.2		машины и механизмы			3	6870
46.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	66,7764	16	1068
46.2.2	1146 343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	89,77716	34	3052
46.2.3	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	148,392	23	3413
46.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,074196	8 224	610
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,074196*	*2 681*	*199*
46.2.5	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	142,209	21	2986
46.3		материалы, изделия и конструкции			20	45800
46.3.1	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	41,22	1 136	46826
47	**С1243-907-0108** **243-907-0108** ***РСНБ РК 2022***	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм**	**м**	**130**	**245**	**31850**
48	**С1243-907-0105** **243-907-0105** ***РСНБ РК 2022***	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм**	**м**	**2 160**	**129**	**278640**
49	**С1261-107-0492** **261-107-0492** ***РСНБ РК 2022***	**Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)**	**шт.**	**1**	**640**	**640**
50	**У6119-301-202** **6119-0301-0202** ***ЕСП РСНБ РК 2023***	**Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 32 мм**	**м**	**50**	**1 644**	**82200**
		из них:				
50.1		затраты на труд рабочих			1 624	81200

		в том числе оплата труда рабочих			791	39550
50.1.1	20238 004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	16,34	4 970	81210
50.2		машины и механизмы			5	250
50.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,9072	23	21
50.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00378	12 776	48
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00378*	*3 829*	*14*
50.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00216	8 224	18
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00216*	*2 681*	*6*
50.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,7172	21	36
50.2.5	3388 315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	1,728	85	147
50.3		материалы, изделия и конструкции			15	750
50.3.1	181699 241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	36,5	17	621
50.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,1533	1 136	174
51	**С1241-207-0204** **241-207-0204** ***РСНБ РК 2022***	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм**	**м**	**50**	**172**	**8600**
52	**С1261-105-0654** **261-105-0654** ***РСНБ РК 2022***	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**9**	**1 957**	**17613**
53	**С1241-216-0101** **241-216-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Хомут пластиковый ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм, без монтажного комплекта**	**шт.**	**7 000**	**81**	**567000**
54	**Ц13-080206-0602** **1308-0206-0602** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26***	**Короб металлический длиной 3 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам**	**м**	**36**	**1 710**	**61560**
		из них:				
54.1		затраты на труд рабочих			1 346	48456
		в том числе оплата труда рабочих			655	23580
54.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	9,0936	5 329	48460
54.2		машины и механизмы			347	12492
		в том числе оплата труда машинистов			107	3852
54.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,595296	12 776	7606
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,595296*	*3 829*	*2279*
54.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,595296	8 224	4896

		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,595296*	*2 681*	*1596*
54.2.3	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,824256	21	17
54.3		материалы, изделия и конструкции			17	612
54.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000288	1 510 113	435
54.3.2	145785 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,144	594	86
54.3.3	241448 261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,396	300	119
55	**С1243-907-1201** **243-907-1201** ***РСНБ РК 2022***	**Кабельный лоток глухой, замкового типа высотой 50 мм, шириной 50 мм**	**м**	**36**	**1 282**	**46152**
56	**С1243-907-2501** **243-907-2501** ***РСНБ РК 2022***	**Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 50 мм**	**м**	**36**	**728**	**26208**

Составил См.Каржауова М.М.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил ГИПСулейменова Р.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. к Форме 4

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-01-01-06

Составлена в текущих ценах на 2023г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	248-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Громкоговоритель настенный 3/1,5 Вт Sonar SW-01W (AC-4-2)	шт.	69	14 825	1 022 925
2	248-302-0201	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	266	2 696	717 136
3	241-216-0101	Хомут пластиковый ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм, без монтажного комплекта	шт.	7 000	81	567 000
4	248-304-0321 *СпрСЦ 11.2023*	Оповещатель звуковой модели DS10-24V, BOSCH (Прибор управления оповещением модели Рокот-5-ПУО-100)	шт.	1	374 849	374 849
5	243-305-0301	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	км	3,4986	105 729	369 903,48
6	248-306-0388	Аккумулятор 12 В, 40 Ахч срок службы 15 лет (Тип М) АБ 1240М	шт.	2	163 315	326 630
7	248-306-0383	Аккумулятор 12 В, 17 Ахч срок службы 15 лет (Тип М) АБ 1217М	шт.	4	75 343	301 372
8	243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	2 160	129	278 640
9	243-305-0303	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75	км	1,6422	145 814	239 455,75
10	247-202-0201	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP56	шт.	136	1 073	145 928
11	247-204-2532 *РСНБ РК 2022*	Модуль поклчюения нагрузки МПН	шт.	29	3 337	96 773
12	243-304-0118	Кабель для структурированных кабельных систем типа UNITRONIC LAN 600 S/FTP Cat.7 LSZH Flex 4x2xAWG26/7, безгалогеновый	км	0,0612	1 552 841	95 033,87
13	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	72,0523	1 136	81 851,41
14	248-303-0602 *РСНБ РК 2022*	Прибор управления оповещением модели Рокот-2 (Усилитель мощности Рокот-5 УМ-100)	шт.	1	78 057	78 057
15	248-303-0233	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Сигнал-20П исполнение 01	шт.	2	36 659	73 318
16	248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	27	2 277	61 479
17	248-303-0701	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	2	25 656	51 312
18	248-304-0101	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"	шт.	29	1 763	51 127

19	243-907-1201	Кабельный лоток глухой, замкового типа высотой 50 мм, шириной 50 мм	м	36	1 282	46 152
20	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	20,36	2 250	45 810
21	248-301-0512 *РСНБ РК 2022*	Пульт контроля и управления С2000М	шт.	1	44 753	44 753
22	248-301-0511 *РСНБ РК 2022*	Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ	шт.	1	37 187	37 187
23	248-301-0114 *СпрСЦ 11.2023*	Блок индикации с клавиатурой "С2000-БКИ"	шт.	1	32 234	32 234
24	243-907-0108	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	130	245	31 850
25	243-907-2501	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 50 мм	м	36	728	26 208
26	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	8,16	2 740	22 358,4
27	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,003242	6 325 216	20 506,35
28	261-404-0590	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017	шт.	287	63	18 081
29	248-306-0305	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	18 030	18 030
30	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	9	1 957	17 613
31	248-302-0102	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/1-А3	шт.	25	657	16 425
32	243-304-0118 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем типа UNITRONIC LAN 600 S/FTP Cat.7 LSZH Flex 4x2xAWG26/7, безгалогеновый (FTP 2x2x0,5)	км	0,0102	1 552 841	15 838,98
33	247-201-0328 *РСНБ РК 2022*	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/12зо-1 38 УХЛ3 IP31//Щиток ОПС	шт.	1	13 059	13 059
34	252-207-3981	Втулки В17	1000 шт.	0,6072	20 824	12 644,33
35	243-402-0105 *РСНБ РК 2022*	Монтажный провод плоский, универсальный, гибкий, многопроволочный, на напряжение 250 В, число жил 2, марки ПУГНП 2х2,5 мм2 (ПуГВ 1х2,5)	км	0,03	328 902	9 867,06
36	241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	50	172	8 600
37	243-907-0112	Канал кабельный из ПВХ, размерами 80 мм х 40 мм	м	10	798	7 980
38	243-108-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,0102	554 723	5 658,17
39	243-108-1501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,0102	549 789	5 607,85
40	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	1,35	1 251	1 688,85
41	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1 446	1 446
42	214-209-0517	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с омедненной поверхностью диаметром 2 мм	кг	1,35	1 060	1 431
43	261-105-0625	Клей марки 88-СА	кг	0,395	3 088	1 219,76
44	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	3,996	300	1 198,8
45	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000608	1 510 113	918,15
46	214-209-1001	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0,1	7 952	795,2
47	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,194	3 436	666,58

48	261-107-0492	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	1	640	640
49	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	36,5	17	620,5
50	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0003282	1 576 025	517,25
51	252-207-0441	Наконечник кабельный типа П2.5-4Д-МУ3	шт.	10	50	500
52	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,7766	594	461,3
53	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	501	290,58
54	243-902-1002	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-10	100 шт.	0,01	12 381	123,81
55	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604 794	120,96
56	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00463	24 800	114,82
57	243-907-6146	Шайба со специальной головкой для соединения проволочного лотка, типа СМ, (в соед. с винтом М6х14)	шт.	1	108	108
58	261-107-0784	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,11834	809	95,74
59	243-907-5202	Болт со стопорным буртом для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М8х65	1000 шт.	0,001	62 798	62,8
60	243-907-5301	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М6	1000 шт.	0,001	49 696	49,7
61	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,03	246	7,38
62	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00002	250 310	5,01
63	261-404-0533	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,02	211	4,22
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**5 402 340**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**5 402 340,06**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э2180160

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э2180160'Q9A1Ж5Д0'Ц8Н2ХМШ2В1+Б''06.01'''''*
2	Ю2''Капитальный ремонт здания и устройство ограждения территории КГКП "Ясли-сад №3 "Карлыгаш" по адресу г.Атырау, мкр. Сарыкамыс, ул.Букен би, 6'218'2-01-01'Основные объекты строительства''2'2-01-01-06'Пожарная сигнализация'РП Том 3 Альбом 7''в текущих ценах на 2023г.*
3	Р20*
4	П2 Стандартные изделия*
5	У6125-0601-0101'1+1''Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых концентратор блок базовый на 10 лучей'шт.*
6	С1248-301-0512'1''Пульт контроля и управления С2000М'шт.*
7	С1248-301-0511'1''Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ'шт.*
8	У6124-0303-0601'1''Установка прибора или аппарата'шт.*
9	С1248-301-0114'1''Блок индикации с клавиатурой "С2000-БКИ"'шт.*
10	У6125-0601-0101'2+2''Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых концентратор блок базовый на 10 лучей'шт.*
11	С1248-303-0233'2''Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Сигнал-20П исполнение 01'шт.*
12	С1248-303-0701'2''Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01'шт.*
13	У6125-0202-0206'1''Монтаж оборудования отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания'шт.*
14	С1248-306-0305'1''Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01'шт.*
15	С1248-306-0388'2''Аккумулятор 12 В, 40 Ахч срок службы 15 лет (Тип М) АБ 1240М'шт.*
16	У6125-0601-0202'266''Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении'шт.*
17	С1248-302-0201'266''Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141'шт.*
18	У6125-0601-0201'25''Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении'шт.*
19	С1248-302-0102'25''Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/1-А3'шт.*
20	У6125-0601-0205'27''Монтаж извещателя ОС автоматического ударно-контактного, бесконтактного электромагнитного или пьезоэлектрического, устанавливаемого на стекле'шт.*
21	С1248-302-0501'27''Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10'шт.*
22	У6119-401-501(РМ296169)(КРЗП=1)'29+29''Установка указателя светового настенного'шт.*
23	С1247-204-2532'29''Модуль поклчюения нагрузки МПН'шт.*
24	С1248-304-0101'29''Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"'шт.*
25	С1247-202-0201'136''Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP56'шт.*
26	С1261-404-0590'241+22+24''Резисторы ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
27	У6119-602-107(РМ296160)(КРЗП=1)'1''Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг'шт.*
28	С1247-201-0328'1''Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/12зо-1 38 УХЛ3 IP31//Шщиток ОПС'шт.*
29	У6125-0601-0303'1+1''Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля'шт.*
30	С1248-304-0321'1''Оповещатель звуковой модели DS10-24V, BOSCH (Прибор управления оповещением модели Рокот-5-ПУО-100)'шт.*

31	С1248-303-0602'1''Прибор управления оповещением модели Рокот-2 (Усилитель мощности Рокот-5 УМ-100)'шт.*
32	С1248-306-0383'4''Аккумулятор 12 В, 17 Ахч срок службы 15 лет (Тип М) АБ 1217М'шт.*
33	У6125-0601-0301'69''Монтаж прибора сигнализирующего емкостного'шт.*
34	С1248-202-0501'69''Громкоговоритель настенный 3/1,5 Вт Sonar SW-01W (АС-4-2)'шт.*
35	П2 Кабельные изделия*
36	У6119-101-101(РМ296127)(РМ296162)(КРЗП=1)'3430+1610+10+10''Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2'м*
37	С1243-305-0301'3,43.1,02''Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5'км*
38	С1243-305-0303'1,61.1,02''Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75'км*
39	С1243-304-0118'0,010.1,02''Кабель для структурированных кабельных систем типа UNITRONIC LAN 600 S/FTP Cat.7 LSZH Flex 4x2xAWG26/7, безгалогеновый (FTP 2x2x0,5)'км*
40	С1243-108-0501'0,010.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66'км*
41	С1243-304-0118'0,06.1,02''Кабель для структурированных кабельных систем типа UNITRONIC LAN 600 S/FTP Cat.7 LSZH Flex 4x2xAWG26/7, безгалогеновый'км*
42	С1243-108-1501'0,01.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66'км*
43	П2 Защитное заземление*
44	У6119-201-101(РМ296125)(РМ296162)(КРЗП=1)'30''Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2'м*
45	С1243-402-0105'0,030''Монтажный провод плоский, универсальный, гибкий, многопроволочный, на напряжение 250 В, число жил 2, марки ПУГНП 2х2,5 мм2 (ПуГВ 1х2,5)'км*
46	С1243-907-5202'1''Болт со стопорным буртом для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М8х65'1000 шт.*
47	С1243-907-5301'1''Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М6'1000 шт.*
48	С1243-907-6146'1''Шайба со специальной головкой для соединения проволочного лотка, типа СМ, (в соед. с винтом М6х14)'шт.*
49	С1243-902-1002'1''Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-10'100 шт.*
50	П2 Монтажные изделия*
51	У6119-302-102(РМ296142)(РМ296144)(КРЗП=1)'10''Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм'м*
52	С1243-907-0112'10''Канал кабельный из ПВХ, размерами 80 мм х 40 мм'м*
53	У6119-302-101(РМ296142)(РМ296144)(КРЗП=1)'130+2160''Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм'м*
54	С1243-907-0108'130''Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм'м*
55	С1243-907-0105'2160''Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм'м*
56	С1261-107-0492'1''Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)'шт.*
57	У6119-301-202(РМ296009)(РМ296048)(РМ296163)(КРЗП=1)'50''Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 32 мм'м*
58	С1241-207-0204'50''Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм'м*
59	С1261-105-0654'9''Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл'шт.*
60	С1241-216-0101'5.100+65.100''Хомут пластиковый ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм, без монтажного комплекта'шт.*
61	Ц13-080206-0602'3.12''Короб металлический длиной 3 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам'м*

62	C1243-907-1201'3.12''Кабельный лоток глухой, замкового типа высотой 50 мм, шириной 50 мм'м*
63	C1243-907-2501'3.12''Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 50 мм'м*
64	К'См.#Каржауова М.М.'ГИП#Сулейменова Р.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 3

Наименование стройки Капитальный ремонт здания и устройство ограждения территории КГКП "Ясли-сад №3 "Карлыгаш" по адресу г.Атырау, мкр. Сарыкамыс,

Объектная смета № 7-01-01

(Объектный сметный расчет)

на строительство Генеральный план

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	188383,27	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	10,56	тыс. чел.-ч
Сметная заработная плата	47983,228	тыс.тнг.

в текущих ценах на 01.01.2015 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	7-01-01-01	Генеральный план	185 839,688	2 543,582	--	188 383,27	10,56	47 983,228	--
		Всего :	**185 839,688**	**2 543,582**	**--**	**188 383,27**	**10,56**	**47 983,228**	

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составил

Проверил

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания и устройство ограждения территории КГКП "Ясли-сад №3 "Карлыгаш" по адресу г.Атырау, мкр. Сарыкамыс, ул.Букен би, 6

Шифр стройки 218

Наименование объекта - Генеральный план

Шифр объекта 7-01-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-01-01-01

(Локальный сметный расчет)

на Генеральный план

(Наименование работ и затрат)

Основание: РП Том 3 Альбом 1

Сметная стоимость	**188383,270**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	47983,228	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	10,56	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2023г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**188383270**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			46981527
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*11816275*
		машины и механизмы	тенге			4268352
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*1001701*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			134589809
		оборудование	тенге			2543582
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	10 560		
		Земляные работы				
1	**У6101-0104-0106 6101-0104-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**$м^3$**	**627**	**115**	**72105**
		из них:				
1.1		машины и механизмы			115	72105
		в том числе оплата труда машинистов			28	17556
1.1.1	3093 311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	4,6114596	15 606	71966

		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,6114596*	*3 829*	*17657*
2	**У6101-0201-0201** **6101-0201-0201** ***ЕСП РСНБ РК 2023***	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1**	**м^3**	**306**	**5 734**	**1754604**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			5 734	1754604
		в том числе оплата труда рабочих			2 762	845172
2.1.1	20019 001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	389,9664	4 499	1754459
3	**У6101-0102-0114** **6101-0102-0114** ***ЕСП РСНБ РК 2023***	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**174**	**350**	**60900**
		из них:				
3.1		машины и механизмы			350	60900
		в том числе оплата труда машинистов			74	12876
3.1.1	3102 311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м^3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	3,363768	18 120	60951
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,363768*	*3 829*	*12880*
4	**У6101-0104-0106** **6101-0104-0106** ***ЕСП РСНБ РК 2023***	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**759**	**115**	**87285**
		из них:				
4.1		машины и механизмы			115	87285
		в том числе оплата труда машинистов			28	21252
4.1.1	3093 311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	5,5822932	15 606	87117
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5,5822932*	*3 829*	*21375*
5	**У6101-0104-0114** **6101-0104-0114** ***ЕСП РСНБ РК 2023***	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106**	**м^3**	**759**	**91**	**69069**
		из них:				
5.1		машины и механизмы			91	69069
		в том числе оплата труда машинистов			22	16698
5.1.1	3093 311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	4,4182908	15 606	68952
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,4182908*	*3 829*	*16918*
6	**У6101-0107-0101** **6101-0107-0101** ***ЕСП РСНБ РК 2023***	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м^3**	**683**	**259**	**176897**
		из них:				
6.1		машины и механизмы			259	176897
		в том числе оплата труда машинистов			64	43712
6.1.1	618 321-102-0302	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу массой 25 т	маш.-ч	1,0105668	1 049	1060
6.1.2	1835 334-101-0102	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,0105668	11 091	11208

		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,0105668*	*3 204*	*3238*
6.1.3	3093 311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	10,548252	15 606	164616
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*10,548252*	*3 829*	*40389*
7	**У6101-0107-0107** **6101-0107-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К-5***	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м^3**	**683**	**90**	**61470**
		из них:				
7.1		машины и механизмы			90	61470
		в том числе оплата труда машинистов			24	16392
7.1.1	618 321-102-0302	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу массой 25 т	маш.-ч	5,052834	1 049	5300
7.1.2	1835 334-101-0102	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	5,052834	11 091	56041
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5,052834*	*3 204*	*16189*
8	**У6101-0107-0501** **6101-0107-0501** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м^3**	**76**	**618**	**46968**
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			380	28880
		в том числе оплата труда рабочих			183	13908
8.1.1	20001 001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	8,8616	3 262	28907
8.2		машины и механизмы			238	18088
		в том числе оплата труда машинистов			76	5776
8.2.1	2474 315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	2,1546	8 327	17941
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,1546*	*2 681*	*5776*
8.2.2	2479 343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	8,6184	18	155
9	**У6101-0104-0105** **6101-0104-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 1**	**м^3**	**306**	**93**	**28458**
		из них:				
9.1		машины и механизмы			93	28458
		в том числе оплата труда машинистов			23	7038
9.1.1	3093 311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	1,81764	15 606	28366
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,81764*	*3 829*	*6960*

10	**У6101-0104-0113** **6101-0104-0113** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 .*** ***ТЧ 6101, т абл. 1.10, п. 3.13, Кэм=0,85***	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0105.** ***При перемещении бульдозерами ранее разрыхленных грунт ов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применяет ся коэффициент к ст оимост и эксплуат ации машин - 0,85.***	**$м^3$**	**306**	**68**	**20808**
		из них:				
10.1		машины и механизмы			68	20808
		в том числе оплата труда машинистов			17	5202
10.1.1	3093 311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	1,3371221	15 606	20867
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,3371221*	*3 829*	*5120*
	Асфальтобетонное покрытие проездов Тип 1					
11	**У7101-602-901** **7101-0602-0901** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,4564**	**6 281**	**2867**
		из них:				
11.1		машины и механизмы			6 281	2867
		в том числе оплата труда машинистов			2 007	916
11.1.1	1239 321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,1429445	20 055	2867
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 2 чел.	*чел.-ч*	*0,285889*	*6 408*	*916*
12	**С1216-201-0202** **216-201-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100**	**т**	**0,470092**	**163 296**	**76764**
13	**У7101-602-301** **7101-0602-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$ (Н-6см)**	**$м^2$**	**652**	**456**	**297312**
		из них:				
13.1		затраты на труд рабочих			100	65200
		в том числе оплата труда рабочих			49	31948
13.1.1	20311 005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	12,6488	5 122	64787
13.2		машины и механизмы			354	230808
		в том числе оплата труда машинистов			51	33252
13.2.1	1045 313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,070416	1 545	109
13.2.2	1240 321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0211248	154	3
13.2.3	2106 321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	2,675808	23 012	61576
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,675808*	*3 204*	*8573*
13.2.4	2107 321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	4,013712	21 011	84332
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,013712*	*3 829*	*15369*

13.2.5	2474 315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0,844992	8 327	7036
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,844992*	*2 681*	*2265*
13.2.6	2478 321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,563328	12 288	6922
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,563328*	*2 681*	*1510*
13.2.7	3006 314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,0281664	10 529	297
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0281664*	*3 204*	*90*
13.2.8	3462 321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	1,478736	47 853	70762
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,478736*	*3 829*	*5662*
13.3		материалы, изделия и конструкции			2	1304
13.3.1	144655 216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0070416	214 839	1513
13.3.2	249132 217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,652	33	22
14	**У7101-602-401 7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К-4***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**652**	**37**	**24124**
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			36	23472
		в том числе оплата труда рабочих			16	10432
14.1.1	20318 005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	3,912	5 792	22658
14.2		материалы, изделия и конструкции			1	652
14.2.1	144655 216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0036512	214 839	784
15	**С1212-501-0204 212-501-0204 *РСНБ РК 2022***	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**95,192**	**29 981**	**2853951**
16	**У7101-301-602 7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**166**	**5 690**	**944540**
		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			3 392	563072
		в том числе оплата труда рабочих			1 661	275726
16.1.1	20304 005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	125,1308	4 499	562963
16.2		машины и механизмы			88	14608
		в том числе оплата труда машинистов			26	4316
16.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,093608	12 776	13972
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,093608*	*3 829*	*4187*

16.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,071712	8 224	590
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,071712*	*2 681*	*192*
16.3		материалы, изделия и конструкции			2 210	366860
16.3.1	100533 212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	9,794	34 156	334524
16.3.2	102636 212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,0996	28 631	2852
16.3.3	131571 215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,2822	100 268	28296
16.3.4	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,66	826	1371
17	**С1255-101-0101** **255-101-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91**	**$м^3$**	**7,138**	**66 036**	**471365**
		Брусчатое покрытие тротуара Тип 2				
18	**У6113-0301-0301** **6113-0301-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщина 12 см (Н-10см)**	**$м^2$**	**1 058**	**1 563**	**1653654**
		из них:				
18.1		затраты на труд рабочих			1 181	1249498
		в том числе оплата труда рабочих			578	611524
18.1.1	20304 005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	277,6192	4 499	1249009
18.2		машины и механизмы			381	403098
		в том числе оплата труда машинистов			92	97336
18.2.1	621 321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	14,85432	12 496	185620
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*14,85432*	*3 204*	*47593*
18.2.2	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	13,14036	11 560	151903
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*13,14036*	*2 681*	*35229*
18.2.3	2478 321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	5,370408	12 288	65992
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5,370408*	*2 681*	*14398*
18.3		материалы, изделия и конструкции			1	1058
18.3.1	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	21,16	33	698
19	**У6113-0301-0302** **6113-0301-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К-2***	**добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 6113-0301-0301**	**$м^2$**	**-1 058**	**77**	**-81466**
		из них:				
19.1		затраты на труд рабочих			52	-55016
		в том числе оплата труда рабочих			26	-27508

19.1.1	20304 005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	-12,3786	4 499	-55691
19.2		машины и механизмы			25	-26450
		в том числе оплата труда машинистов			6	-6348
19.2.1	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	-2,28528	11 560	-26418
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-2,28528*	*2 681*	*-6127*
20	**С1211-201-0504** **211-201-0504** ***РСНБ РК 2022***	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	**м^3**	**152,352**	**12 635**	**1924968**
21	**У7101-0401-0101** **7101-0401-0101** ***ЕСП РСНБ РК 2023***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (Н-10см)**	**м^3**	**105,8**	**16 061**	**1699254**
		из них:				
21.1		затраты на труд рабочих			631	66760
		в том числе оплата труда рабочих			309	32692
21.1.1	20298 005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	16,4519	4 056	66729
21.2		машины и механизмы			2 485	262913
		в том числе оплата труда машинистов			500	52900
21.2.1	626 321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	8,0898912	19 838	160487
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*8,0898912*	*3 829*	*30976*
21.2.2	2450 311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	1,771092	20 693	36649
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,771092*	*3 829*	*6782*
21.2.3	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	4,9019256	11 560	56666
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,9019256*	*2 681*	*13142*
21.2.4	2478 321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,742716	12 288	9126
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,742716*	*2 681*	*1991*
21.3		материалы, изделия и конструкции			12 945	1369581
21.3.1	100328 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	116,38	11 766	1369327
21.3.2	249132 217-603-0104	Вода техническая	м^3	5,29	33	175
22	**У6113-301-101** **6113-0301-0101** ***ЕСП РСНБ РК 2023***	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой**	**м^2**	**1 058**	**4 453**	**4711274**
		из них:				
22.1		затраты на труд рабочих			3 514	3717812
		в том числе оплата труда рабочих			1 739	1839862
22.1.1	20378 006-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	788,739	4 714	3718116

22.2		машины и механизмы			262	277196
		в том числе оплата труда машинистов			64	67712
22.2.1	1146 343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	25,13808	34	855
22.2.2	2456 321-212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	11,883456	89	1058
22.2.3	3007 314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	19,653408	12 275	241246
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*19,653408*	*3 204*	*62970*
22.2.4	3444 314-503-0401	Мини-погрузчик на колесном ходу в комплекте с основным погрузочным ковшом (типа МКСМ), грузоподъёмность до 1 т	маш.-ч	1,71396	9 491	16267
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,71396*	*2 681*	*4595*
22.2.5	3452 315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	27,537624	666	18340
22.3		материалы, изделия и конструкции			677	716266
22.3.1	100328 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	60,835	11 766	715785
23	**С1255-102-0606 255-102-0606 *РСНБ РК 2022***	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017**	**$м^2$**	**1 058**	**4 564**	**4828712**
		Резиновое покрытие групповых площадок Тип 3				
24	**У6113-0301-0301 6113-0301-0301 *ЕСП РСНБ РК 2023***	**Устройство основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщина 12 см (Н-5см)**	**$м^2$**	**1 602**	**1 563**	**2503926**
		из них:				
24.1		затраты на труд рабочих			1 181	1891962
		в том числе оплата труда рабочих			578	925956
24.1.1	20304 005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	420,3648	4 499	1891221
24.2		машины и механизмы			381	610362
		в том числе оплата труда машинистов			92	147384
24.2.1	621 321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	22,49208	12 496	281061
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*22,49208*	*3 204*	*72065*
24.2.2	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	19,89684	11 560	230007
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*19,89684*	*2 681*	*53343*
24.2.3	2478 321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	8,131752	12 288	99923
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*8,131752*	*2 681*	*21801*
24.3		материалы, изделия и конструкции			1	1602
24.3.1	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	32,04	33	1057

25	**У6113-0301-0302** **6113-0301-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К-7***	**добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 6113-0301-0301**	**м^2**	**-1 602**	**269**	**-430938**
		из них:				
25.1		затраты на труд рабочих			182	-291564
		в том числе оплата труда рабочих			91	-145782
25.1.1	20304 005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	-65,3616	4 499	-294062
25.2		машины и механизмы			87	-139374
		в том числе оплата труда машинистов			20	-32040
25.2.1	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	-12,11112	11 560	-140005
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-12,11112*	*2 681*	*-32470*
26	**С1211-201-0501** **211-201-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	**м^3**	**110,538**	**12 818**	**1416876**
27	**У6113-301-301** **6113-0301-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщина 12 см (Н-10см)**	**м^2**	**1 602**	**1 563**	**2503926**
		из них:				
27.1		затраты на труд рабочих			1 181	1891962
		в том числе оплата труда рабочих			578	925956
27.1.1	20304 005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	420,3648	4 499	1891221
27.2		машины и механизмы			381	610362
		в том числе оплата труда машинистов			92	147384
27.2.1	621 321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	22,49208	12 496	281061
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*22,49208*	*3 204*	*72065*
27.2.2	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	19,89684	11 560	230007
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*19,89684*	*2 681*	*53343*
27.2.3	2478 321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	8,131752	12 288	99923
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*8,131752*	*2 681*	*21801*
27.3		материалы, изделия и конструкции			1	1602
27.3.1	249132 217-603-0104	Вода техническая	м^3	32,04	33	1057
28	**У6113-0301-0302** **6113-0301-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К-2***	**добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 6113-0301-0301**	**м^2**	**-1 602**	**77**	**-123354**
		из них:				
28.1		затраты на труд рабочих			52	-83304
		в том числе оплата труда рабочих			26	-41652

28.1.1	20304 005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	-18,7434	4 499	-84327
28.2		машины и механизмы			25	-40050
		в том числе оплата труда машинистов			6	-9612
28.2.1	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	-3,46032	11 560	-40001
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-3,46032*	*2 681*	*-9277*
29	**С1211-201-0504 211-201-0504 *РСНБ РК 2022***	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	**м^3**	**230,688**	**12 635**	**2914743**
30	**У6113-0301-0201 6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см (Н-5см)**	**м^2**	**1 602**	**1 009**	**1616418**
		из них:				
30.1		затраты на труд рабочих			811	1299222
		в том числе оплата труда рабочих			397	635994
30.1.1	20312 005-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	249,111	5 212	1298367
30.2		машины и механизмы			10	16020
		в том числе оплата труда машинистов			3	4806
30.2.1	2456 321-212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	14,70636	89	1309
30.2.2	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,519048	11 560	6000
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,519048*	*2 681*	*1392*
30.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,346032	12 776	4421
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,346032*	*3 829*	*1325*
30.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,346032	8 224	2846
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,346032*	*2 681*	*928*
30.3		материалы, изделия и конструкции			188	301176
30.3.1	100328 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	8,01	11 766	94246
30.3.2	144655 216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,9612	214 839	206503
31	**У6113-301-202 6113-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К-4***	**добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6113-0301-0201**	**м^2**	**1 602**	**525**	**841050**
		из них:				
31.1		затраты на труд рабочих			524	839448
		в том числе оплата труда рабочих			256	410112
31.1.1	20312 005-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	160,5204	5 212	836632
31.2		машины и механизмы			1	1602

31.2.1	2456 321-212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	9,688896	89	862
32	**С1212-501-0204 212-501-0204 *РСНБ РК 2022***	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**191,9196**	**29 981**	**5753942**
33	**У6113-0401-0101 6113-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм**	**м^2**	**1 602**	**16 411**	**26290422**
		из них:				
33.1		затраты на труд рабочих			2 906	4655412
		в том числе оплата труда рабочих			1 423	2279646
33.1.1	20304 005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1 034,5716	4 499	4654538
33.2		машины и механизмы			63	100926
		в том числе оплата труда машинистов			17	27234
33.2.1	87 314-503-0702	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 2 т	маш.-ч	0,86508	8 326	7203
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,86508*	*2 681*	*2319*
33.2.2	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	5,017464	16	80
33.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	9,688896	8 224	79681
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*9,688896*	*2 681*	*25976*
33.2.4	3008 343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	98,61912	144	14201
33.3		материалы, изделия и конструкции			13 442	21534084
33.3.1	274782 236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0,11214	848 587	95161
33.3.2	276168 233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м^2	1 634,04	11 311	18482626
33.3.3	315990 217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	1 634,04	1 810	2957612
34	**У7101-301-602 7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**1 080**	**5 690**	**6145200**
		из них:				
34.1		затраты на труд рабочих			3 392	3663360
		в том числе оплата труда рабочих			1 661	1793880
34.1.1	20304 005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	814,104	4 499	3662654
34.2		машины и механизмы			88	95040
		в том числе оплата труда машинистов			26	28080
34.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	7,11504	12 776	90902
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7,11504*	*3 829*	*27243*

34.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,46656	8 224	3837
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,46656*	*2 681*	*1251*
34.3		материалы, изделия и конструкции			2 210	2386800
34.3.1	100533 212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	63,72	34 156	2176420
34.3.2	102636 212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,648	28 631	18553
34.3.3	131571 215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	1,836	100 268	184092
34.3.4	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	10,8	826	8921
35	**С1255-101-0102** **255-101-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91**	**$м^3$**	**17,28**	**71 489**	**1235330**
		Малые архитектурные формы				
36	**У86-010602-0403** **8601-0602-0403** ***УСН РК 8.02-03-2023 0***	**Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов –аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х 2,0 м**	**секция**	**177**	**240 248**	**42523896**
		из них:				
36.1		затраты на труд рабочих			90 208	15966816
36.2		машины и механизмы			1 322	233994
		в том числе оплата труда машинистов			314	55578
36.3		материалы, изделия и конструкции			148 718	26323086
37	**У86-010605-0301** **8601-0605-0301** ***УСН РК 8.02-03-2023 0***	**Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м**	**конструкция**	**2**	**741 065**	**1482130**
		из них:				
37.1		затраты на труд рабочих			196 505	393010
37.2		машины и механизмы			6 111	12222
		в том числе оплата труда машинистов			1 726	3452
37.3		материалы, изделия и конструкции			538 449	1076898
38	**У86-010605-0601** **8601-0605-0601** ***УСН РК 8.02-03-2023 0***	**Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов –аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м**	**конструкция**	**4**	**264 181**	**1056724**
		из них:				
38.1		затраты на труд рабочих			96 154	384616
38.2		машины и механизмы			2 681	10724
		в том числе оплата труда машинистов			693	2772
38.3		материалы, изделия и конструкции			165 346	661384

39	**У86-010101-0105** **8601-0101-0105** ***УСН РК 8.02-03-2023 0***	**Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель "Ромашка"**	**комплект**	**2**	**399 051**	**798102**
		из них:				
39.1		затраты на труд рабочих			39 434	78868
39.2		машины и механизмы			9 710	19420
		в том числе оплата труда машинистов			2 635	5270
39.3		материалы, изделия и конструкции			349 907	699814
40	**У86-010101-0106** **8601-0101-0106** ***УСН РК 8.02-03-2023 0***	**Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель с рулем**	**комплект**	**2**	**408 206**	**816412**
		из них:				
40.1		затраты на труд рабочих			45 159	90318
40.2		машины и механизмы			12 042	24084
		в том числе оплата труда машинистов			3 276	6552
40.3		материалы, изделия и конструкции			351 005	702010
41	**У86-010104-0106** **8601-0104-0106** ***УСН РК 8.02-03-2023 0***	**Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Двойная"**	**комплект**	**3**	**299 207**	**897621**
		из них:				
41.1		затраты на труд рабочих			64 550	193650
41.2		машины и механизмы			792	2376
		в том числе оплата труда машинистов			200	600
41.3		материалы, изделия и конструкции			233 865	701595
42	**У86-010104-0107** **8601-0104-0107** ***УСН РК 8.02-03-2023 0***	**Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Смешарики"**	**комплект**	**2**	**184 100**	**368200**
		из них:				
42.1		затраты на труд рабочих			36 878	73756
42.2		машины и механизмы			538	1076
		в том числе оплата труда машинистов			131	262
42.3		материалы, изделия и конструкции			146 684	293368
43	**У86-010307-0107** **8601-0307-0107** ***УСН РК 8.02-03-2023 0***	**Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для мусорных контейнеров из профнастила**	**шт.**	**1**	**175 545**	**175545**
		из них:				
43.1		затраты на труд рабочих			15 492	15492
43.2		машины и механизмы			552	552
		в том числе оплата труда машинистов			125	125
43.3		материалы, изделия и конструкции			159 501	159501
44	**У86-010307-0403** **8601-0307-0403** ***УСН РК 8.02-03-2023***	**Конструкции контейнеров для ТБО с подразделением по типам (видам): Контейнер для ТБО "Евро"** 86-010307-0403	**шт.**	**2**	**199 449**	**398898**
		из них:				

44.1		материалы, изделия и конструкции			122	244
44.2		оборудование			199 327	398654
45	**У86-010306-0505** **8601-0306-0505** ***УСН РК 8.02-03-2023***	**Декоративные изделия из крошки декоративных камней, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Вазон из травертина, модель: Куба** 86-010306-0505	**шт.**	**3**	**124 339**	**373017**
		из них:				
45.1		материалы, изделия и конструкции			151	453
45.2		оборудование			124 188	372564
46	**У86-010303-0302** **8601-0303-0302** ***УСН РК 8.02-03-2023 0***	**Конструкции урн деревянные, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна подвесная двойная**	**шт.**	**3**	**39 448**	**118344**
		из них:				
46.1		затраты на труд рабочих			7 213	21639
46.2		машины и механизмы			236	708
		в том числе оплата труда машинистов			49	147
46.3		материалы, изделия и конструкции			31 999	95997
47	**У86-010303-0205** **8601-0303-0205** ***УСН РК 8.02-03-2023***	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,30 м х 0,2 м х 0.44 м)** 86-010303-0205	**шт.**	**12**	**18 055**	**216660**
		из них:				
47.1		материалы, изделия и конструкции			4	48
47.2		оборудование			18 051	216612
48	**У86-010302-0405** **8601-0302-0405** ***УСН РК 8.02-03-2023 0***	**Конструкции детских скамеек, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья детская "Гусеница"**	**шт.**	**12**	**103 646**	**1243752**
		из них:				
48.1		затраты на труд рабочих			8 204	98448
48.2		машины и механизмы			391	4692
		в том числе оплата труда машинистов			85	1020
48.3		материалы, изделия и конструкции			95 051	1140612
49	**У86-010302-0302** **8601-0302-0302** ***УСН РК 8.02-03-2023 0***	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная с навесом**	**шт.**	**6**	**109 467**	**656802**
		из них:				
49.1		затраты на труд рабочих			23 147	138882
49.2		машины и механизмы			456	2736
		в том числе оплата труда машинистов			106	636
49.3		материалы, изделия и конструкции			85 864	515184
50	**У86-010301-0104** **8601-0301-0104** ***УСН РК 8.02-03-2023***	**Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик "Солнышко"** 86-010301-0104	**шт.**	**12**	**129 707**	**1556484**

		из них:				
50.1		материалы, изделия и конструкции			61	732
50.2		оборудование			129 646	1555752
51	**У86-010213-0101** **8601-0213-0101** ***УСН РК 8.02-03-2023 0***	**Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 1**	**комплект**	**5**	**176 778**	**883890**
		из них:				
51.1		затраты на труд рабочих			39 517	197585
51.2		машины и механизмы			7 366	36830
		в том числе оплата труда машинистов			1 953	9765
51.3		материалы, изделия и конструкции			129 895	649475
52	**У86-010213-0102** **8601-0213-0102** ***УСН РК 8.02-03-2023 0***	**Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 2**	**комплект**	**3**	**185 810**	**557430**
		из них:				
52.1		затраты на труд рабочих			34 771	104313
52.2		машины и механизмы			8 000	24000
		в том числе оплата труда машинистов			2 149	6447
52.3		материалы, изделия и конструкции			143 039	429117
53	**У86-010113-0102** **8601-0113-0102** ***УСН РК 8.02-03-2023 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,500 м х 5,270 м х 3,330 м)**	**комплект**	**1**	**1 712 250**	**1712250**
		из них:				
53.1		затраты на труд рабочих			235 537	235537
53.2		машины и механизмы			4 950	4950
		в том числе оплата труда машинистов			1 290	1290
53.3		материалы, изделия и конструкции			1 471 763	1471763
54	**У86-010113-0115** **8601-0113-0115** ***УСН РК 8.02-03-2023 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,60 м х 4,30 м х 3,00 м)**	**комплект**	**1**	**1 083 281**	**1083281**
		из них:				
54.1		затраты на труд рабочих			137 219	137219
54.2		машины и механизмы			2 889	2889
		в том числе оплата труда машинистов			752	752
54.3		материалы, изделия и конструкции			943 173	943173
55	**У86-010113-0107** **8601-0113-0107** ***УСН РК 8.02-03-2023 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (5,770 м х 3,260 м х 2,700 м)**	**комплект**	**1**	**2 972 428**	**2972428**
		из них:				
55.1		затраты на труд рабочих			290 002	290002
55.2		машины и механизмы			5 749	5749
		в том числе оплата труда машинистов			1 499	1499
55.3		материалы, изделия и конструкции			2 676 677	2676677

56	**У86-010109-0304** **8601-0109-0304** ***УСН РК 8.02-03-2023 0***	**Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница с крышкой"**	**комплект**	**12**	**238 661**	**2863932**
		из них:				
56.1		затраты на труд рабочих			48 372	580464
56.2		машины и механизмы			691	8292
		в том числе оплата труда машинистов			175	2100
56.3		материалы, изделия и конструкции			189 598	2275176
57	**У86-010106-0401** **8601-0106-0401** ***УСН РК 8.02-03-2023 0***	**Модульные конструкции веранд с подразделением по типам (видам): Веранда "Звездопад"**	**комплект**	**6**	**3 121 323**	**18727938**
		из них:				
57.1		затраты на труд рабочих			275 674	1654044
57.2		машины и механизмы			6 482	38892
		в том числе оплата труда машинистов			1 901	11406
57.3		материалы, изделия и конструкции			2 839 167	17035002
58	**У86-010106-0402** **8601-0106-0402** ***УСН РК 8.02-03-2023 0***	**Модульные конструкции веранд с подразделением по типам (видам): Веранда "Ромашка"**	**комплект**	**6**	**3 102 296**	**18613776**
		из них:				
58.1		затраты на труд рабочих			256 824	1540944
58.2		машины и механизмы			6 403	38418
		в том числе оплата труда машинистов			1 875	11250
58.3		материалы, изделия и конструкции			2 839 069	17034414
59	**У86-010106-0113** **8601-0106-0113** ***УСН РК 8.02-03-2023 0***	**Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка "Стандарт"**	**комплект**	**4**	**319 546**	**1278184**
		из них:				
59.1		затраты на труд рабочих			51 858	207432
59.2		машины и механизмы			1 133	4532
		в том числе оплата труда машинистов			301	1204
59.3		материалы, изделия и конструкции			266 555	1066220
60	**У86-010106-0111** **8601-0106-0111** ***УСН РК 8.02-03-2023 0***	**Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка "Теремок"**	**комплект**	**2**	**423 432**	**846864**
		из них:				
60.1		затраты на труд рабочих			56 509	113018
60.2		машины и механизмы			1 291	2582
		в том числе оплата труда машинистов			353	706
60.3		материалы, изделия и конструкции			365 632	731264
61	**У86-010106-0108** **8601-0106-0108** ***УСН РК 8.02-03-2023 0***	**Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с мини -верандой**	**комплект**	**2**	**1 056 271**	**2112542**
		из них:				
61.1		затраты на труд рабочих			76 579	153158

61.2		машины и механизмы			1 692	3384
		в том числе оплата труда машинистов			458	916
61.3		материалы, изделия и конструкции			978 000	1956000
62	**У86-010106-0106** **8601-0106-0106** ***УСН РК 8.02-03-2023 0***	**Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка "Белоснежка"**	**комплект**	**2**	**776 156**	**1552312**
		из них:				
62.1		затраты на труд рабочих			69 774	139548
62.2		машины и механизмы			1 340	2680
		в том числе оплата труда машинистов			368	736
62.3		материалы, изделия и конструкции			705 042	1410084
63	**У86-010106-0103** **8601-0106-0103** ***УСН РК 8.02-03-2023 0***	**Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка "Опушка"**	**комплект**	**2**	**554 970**	**1109940**
		из них:				
63.1		затраты на труд рабочих			52 693	105386
63.2		машины и механизмы			1 159	2318
		в том числе оплата труда машинистов			310	620
63.3		материалы, изделия и конструкции			501 118	1002236
64	**У86-010104-0407** **8601-0104-0407** ***УСН РК 8.02-03-2023 0***	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой**	**комплект**	**4**	**354 701**	**1418804**
		из них:				
64.1		затраты на труд рабочих			82 724	330896
64.2		машины и механизмы			1 207	4828
		в том числе оплата труда машинистов			233	932
64.3		материалы, изделия и конструкции			270 770	1083080
65	**У86-010103-0305** **8601-0103-0305** ***УСН РК 8.02-03-2023 0***	**Прочие модульные конструкции для лазания с подразделением по типам (видам): Комплект ворот для лазания**	**комплект**	**4**	**101 569**	**406276**
		из них:				
65.1		затраты на труд рабочих			24 999	99996
65.2		машины и механизмы			2 639	10556
		в том числе оплата труда машинистов			701	2804
65.3		материалы, изделия и конструкции			73 931	295724
66	**У86-010102-0104** **8601-0102-0104** ***УСН РК 8.02-03-2023 0***	**Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Кит"**	**комплект**	**2**	**625 359**	**1250718**
		из них:				
66.1		затраты на труд рабочих			25 964	51928
66.2		машины и механизмы			648	1296
		в том числе оплата труда машинистов			146	292
66.3		материалы, изделия и конструкции			598 747	1197494

67	**У86-010102-0103** **8601-0102-0103** ***УСН РК 8.02-03-2023 0***	**Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Дино"**	**комплект**	**2**	**623 904**	**1247808**
		из них:				
67.1		затраты на труд рабочих			29 498	58996
67.2		машины и механизмы			663	1326
		в том числе оплата труда машинистов			151	302
67.3		материалы, изделия и конструкции			593 743	1187486
68	**У86-010201-0114** **8601-0201-0114** ***УСН РК 8.02-03-2023 0***	**Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (4,942 м х 2,053 м х 2,515 м)**	**комплект**	**1**	**689 757**	**689757**
		из них:				
68.1		затраты на труд рабочих			118 858	118858
68.2		машины и механизмы			2 196	2196
		в том числе оплата труда машинистов			595	595
68.3		материалы, изделия и конструкции			568 703	568703
69	**У86-010201-0115** **8601-0201-0115** ***УСН РК 8.02-03-2023 0***	**Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (4,942 м х 4,800 м х 2,515 м)**	**комплект**	**1**	**1 080 841**	**1080841**
		из них:				
69.1		затраты на труд рабочих			168 488	168488
69.2		машины и механизмы			2 846	2846
		в том числе оплата труда машинистов			768	768
69.3		материалы, изделия и конструкции			909 507	909507
		Озеленение				
70	**У6113-0112-0102** **6113-0112-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли вручную**	**$м^2$**	**2 039**	**708**	**1443612**
		из них:				
70.1		затраты на труд рабочих			708	1443612
		в том числе оплата труда рабочих			350	713650
70.1.1	20366 006-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	380,2735	3 796	1443518
71	**У6113-0112-0106** **6113-0112-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную**	**$м^2$**	**2 039**	**684**	**1394676**
		из них:				
71.1		затраты на труд рабочих			252	513828
		в том числе оплата труда рабочих			125	254875
71.1.1	20375 006-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	115,6113	4 453	514817
71.2		машины и механизмы			364	742196
		в том числе оплата труда машинистов			79	161081

71.2.1	2478 321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	60,338088	12 288	741434
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*60,338088*	*2 681*	*161766*
71.3		материалы, изделия и конструкции			68	138652
71.3.1	244576 254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	40,78	3 241	132168
71.3.2	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	203,9	33	6729

Составил Рук.гр.Звегинцева Г.Е.

должност ь, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил См.Звегинцева М.В.

должност ь, подпись (инициалы, фамилия)

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. к Форме 4

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 7-01-01-01

Составлена в текущих ценах на 2023г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	$м^2$	1 634,04	11 311	18 482 626,44
2	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	287,1116	29 981	8 607 892,88
3	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	383,04	12 635	4 839 710,4
4	255-102-0606	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	$м^2$	1 058	4 564	4 828 712
5	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	1 634,04	1 810	2 957 612,4
6	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	73,514	34 156	2 510 944,18
7	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	185,225	11 766	2 179 357,35
8	211-201-0501	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	110,538	12 818	1 416 876,08
9	255-101-0102	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	$м^3$	17,28	71 489	1 235 329,92
10	255-101-0101	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	$м^3$	7,138	66 036	471 364,97
11	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	2,1182	100 268	212 387,68
12	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,9718928	214 839	208 800,48
13	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	40,78	3 241	132 167,98
14	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0,11214	848 587	95 160,55
15	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,470092	163 296	76 764,14
16	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,7476	28 631	21 404,54
17	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	12,46	826	10 291,96
18	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	295,082	33	9 737,71
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**48 297 142**

		Всего по ведомости:	**тенге**			**48 297 141,65**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э2180210

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э2180210'Q9A1Ж5Д0'Ц8Н2ХМШ2В1+Б''06.01'''''*
2	Ю2''Капитальный ремонт здания и устройство ограждения территории КГКП "Ясли-сад №3 "Карлыгаш" по адресу г.Атырау, мкр. Сарыкамыс, ул.Букен би, 6'218'7-01-01'Генеральный план''7'7-01-01-01'Генеральный план'РП Том 3 Альбом 1''в текущих ценах на 2023г.*
3	П2 Земляные работы*
4	У6101-0104-0106'275+352''Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2'м^3*
5	У6101-0201-0201'306''Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1'м^3*
6	У6101-0102-0114'174''Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2'м^3*
7	У6101-0104-0106'759''Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2'м^3*
8	У6101-0104-0114'759''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106'м^3*
9	У6101-0107-0101'683''Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м^3*
10	У6101-0107-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)#К-5'683''Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м^3*
11	У6101-0107-0501'76''Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2'м^3*
12	У6101-0104-0105'306''Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 1'м^3*
13	У6101-0104-0113(П-6101015)'306''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0105.# При перемещении бульдозерами ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применяется коэффициент к стоимости эксплуатации машин - 0,85.'м^3*
14	П2 Асфальтобетонное покрытие проездов Тип 1*
15	У7101-602-901(РС144655)(КРЗП=1)'0,0007.652''Розлив вяжущих материалов'т*
16	С1216-201-0202(KLink=У7101-602-901 LinkR=144655)'1,03.0,0007.652''Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100'т*
17	У7101-602-301(РМ295487)(КРЗП=1)'652''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3 (Н-6см)'м^2*
18	У7101-602-401(РМ295487)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4)#К-4(КРЗП=1)'652''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
19	С1212-501-0204'(0,0976+0,0121.4).652''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II'т*
20	У7101-301-602(РМ295527)(КРЗП=1)'166''Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия'м*
21	С1255-101-0101'0,043.166''Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91'м^3*
22	П2 Брусчатое покрытие тротуара Тип 2*
23	У6113-0301-0301(РС100197)'1058''Устройство основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщина 12 см (Н-10см)'м^2*
24	У6113-0301-0302(РС100197)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)#К-2(ВП)'1058''добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 6113-0301-0301'м^2*

25	С1211-201-0504'(0,174-0,015.2).1058''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм'м^3*
26	У7101-0401-0101'1058.0,1''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (Н-10см)'м^3*
27	У6113-301-101(РС316052)(КРЗП=1)'1058''Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой'м^2*
28	С1255-102-0606'1058''Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017'м^2*
29	П2 Резиновое покрытие групповых площадок Тип 3*
30	У6113-0301-0301(РС100197)'1602''Устройство основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщина 12 см (Н-5см)'м^2*
31	У6113-0301-0302(РС100197)(Н5.7)(Н52.7)(Н53.7)#К-7(ВП)'1602''добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 6113-0301-0301'м^2*
32	С1211-201-0501'(0,174-0,015.7).1602''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм'м^3*
33	У6113-301-301(РС100197)(КРЗП=1)'1602''Устройство основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщина 12 см (Н-10см)'м^2*
34	У6113-0301-0302(РС100197)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)#К-2(ВП)'1602''добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 6113-0301-0301'м^2*
35	С1211-201-0504'(0,174-0,015.2).1602''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм'м^3*
36	У6113-0301-0201(РМ295487)'1602''Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см (Н-5см)'м^2*
37	У6113-301-202(РМ295487)(КРЗП=1)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4)#К-4'1602''добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6113-0301-0201'м^2*
38	С1212-501-0204'(0,0714+0,0121.4).1602''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II'т*
39	У6113-0401-0101'1602''Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм'м^2*
40	У7101-301-602(РМ295527)(КРЗП=1)'1080''Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия'м*
41	С1255-101-0102'0,016.1080''Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91'м^3*
42	П2 Малые архитектурные формы*
43	У86-010602-0403'354:2''Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х 2,0 м'секция*
44	У86-010605-0301'2''Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м'конструкция*
45	У86-010605-0601'4''Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м'конструкция*
46	У86-010101-0105'2''Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель "Ромашка"'комплект*
47	У86-010101-0106'2''Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель с рулем'комплект*
48	У86-010104-0106'3''Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Двойная"'комплект*

49	У86-010104-0107'2''Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Смешарики"'комплект*
50	У86-010307-0107'1''Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для мусорных контейнеров из профнастила'шт.*
51	У86-010307-0403'2''Конструкции контейнеров для ТБО с подразделением по типам (видам): Контейнер для ТБО "Евро"'шт.*
52	У86-010306-0505'3''Декоративные изделия из крошки декоративных камней, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Вазон из травертина, модель: Куба'шт.*
53	У86-010303-0302'3''Конструкции урн деревянные, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна подвесная двойная'шт.*
54	У86-010303-0205'12''Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,30 м х 0,2 м х 0,44 м)'шт.*
55	У86-010302-0405'12''Конструкции детских скамеек, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья детская "Гусеница"'шт.*
56	У86-010302-0302'6''Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная с навесом'шт.*
57	У86-010301-0104'12''Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик "Солнышко"'шт.*
58	У86-010213-0101'5''Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 1'комплект*
59	У86-010213-0102'3''Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 2'комплект*
60	У86-010113-0102'1''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,500 м х 5,270 м х 3,330 м)'комплект*
61	У86-010113-0115'1''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,60 м х 4,30 м х 3,00 м)'комплект*
62	У86-010113-0107'1''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (5,770 м х 3,260 м х 2,700 м)'комплект*
63	У86-010109-0304'12''Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница с крышкой"'комплект*
64	У86-010106-0401'6''Модульные конструкции веранд с подразделением по типам (видам): Веранда "Звездопад"'комплект*
65	У86-010106-0402'6''Модульные конструкции веранд с подразделением по типам (видам): Веранда "Ромашка"'комплект*
66	У86-010106-0113'4''Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка "Стандарт"'комплект*
67	У86-010106-0111'2''Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка "Теремок"'комплект*
68	У86-010106-0108'2''Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с мини -верандой'комплект*
69	У86-010106-0106'2''Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка "Белоснежка"'комплект*
70	У86-010106-0103'2''Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка "Опушка"'комплект*
71	У86-010104-0407'4''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой'комплект*
72	У86-010103-0305'4''Прочие модульные конструкции для лазания с подразделением по типам (видам): Комплект ворот для лазания'комплект*
73	У86-010102-0104'2''Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Кит"'комплект*
74	У86-010102-0103'2''Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Дино"'комплект*

75	У86-010201-0114'1''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (4,942 м х 2,053 м х 2,515 м)'комплект*
76	У86-010201-0115'1''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (4,942 м х 4,800 м х 2,515 м)'комплект*
77	П2 Озеленение*
78	У6113-0112-0102'2039''Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли вручную'м^2*
79	У6113-0112-0106'2039''Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную'м^2*
80	К'Рук.гр.#Звегинцева Г.Е.'См.#Звегинцева М.В.*

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания и устройство ограждения территории КГКП "Ясли-сад №3 "Карлыгаш" по адресу г.Атырау, мкр. Сарыкамыс, ул.Букен би, 6

Объект номер -

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Ведомость ресурсов на стройку

Наименование объекта -

Основание:

Составлен в текущих ценах на 2023г. тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ				
1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4 143,5245145	4 903	20 315 700,69
2	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3 510,907964	4 466	15 679 714,97
3	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2 995,6716	4 499	13 477 526,53
4	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2 387,4742	4 970	11 865 746,77
5	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2 186,69508	4 816	10 531 123,51
6	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1 570,212252	5 164	8 108 576,07
7	007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	1 613,744	4 876	7 868 615,74
8	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1 209,888779	4 991	6 038 554,9
9	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1 156,763704	4 728	5 469 178,79
10	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1 363,2551042	3 805	5 187 185,67

11	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1 061,3729	4 547	4 826 062,58
12	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	822,1494	5 151	4 234 891,56
13	007-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	804,54	4 969	3 997 759,26
14	006-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	788,739	4 714	3 718 115,65
15	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	629,493255	5 252	3 306 098,58
16	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	704,4981132	4 684	3 299 869,16
17	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	655,6662	4 880	3 199 651,06
18	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	644,99153	4 641	2 993 405,69
19	009-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	579,6036	4 636	2 687 042,29
20	009-0121	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	673,419409	3 878	2 611 520,47
21	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	527,564576	4 950	2 611 444,65
22	005-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	449,4394	5 212	2 342 478,15
23	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	454,0801538	4 024	1 827 218,54
24	003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	421,982284	4 312	1 819 587,61
25	001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	389,9664	4 499	1 754 458,83
26	006-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	380,2735	3 796	1 443 518,21
27	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	335,867652	3 881	1 303 502,36
28	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	221,8088	5 718	1 268 302,72

29	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	239,39254	4 789	1 146 450,87
30	003-0151	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	153,252876	6 501	996 296,95
31	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	182,4467	5 060	923 180,3
32	007-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	170,448	5 158	879 170,78
33	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	163,2095	5 329	869 743,43
34	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	157,729104	4 508	711 042,8
35	009-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	169,198	4 172	705 894,06
36	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	176,153064	3 737	658 284
37	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	95,1582	5 506	523 941,05
38	006-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	115,6113	4 453	514 817,12
39	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	101,554752	4 097	416 069,82
40	007-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	67,84	5 253	356 363,52
41	004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	74,2014	4 609	341 994,25
42	002-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	55,082916	5 592	308 023,67
43	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	41,454	4 596	190 522,58
44	003-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	30,3107	5 540	167 921,28
45	003-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	22,88	5 851	133 870,88
46	007-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	15,264	5 827	88 943,33
47	002-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	13,947144	5 126	71 493,06

48	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	16,4519	4 056	66 728,91
49	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	12,6488	5 122	64 787,15
50	002-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	13,49659	4 425	59 722,41
51	003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	11,50848	5 078	58 440,06
52	009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	12,61824	4 316	54 460,32
53	009-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	7,2372	4 814	34 839,88
54	004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7,3605	4 229	31 127,55
55	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	8,8616	3 262	28 906,54
56	003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4,84335	5 335	25 839,27
57	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	3,912	5 792	22 658,3
58	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,9314418	4 773	9 218,77
59	003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,5769233	6 058	3 495
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ	**тенге**			**164 251 099**
		Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**34 830,1746**		
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	10 876,9179	4 634,59	50 410 003
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	914,5294932	55 121,24	(50410003)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**50 410 003**
		Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**10 876,9179**		
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 77,3894% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
1	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м^3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	93,8079517	18 120	1 699 800,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	93,8079517	3 829,0	359 190,65

2	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	140,1198806	8 327	1 166 778,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	140,1198806	2 681,0	375 661,4
3	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	84,591172	12 288	1 039 456,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	84,591172	2 681,0	226 788,93
4	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	61,3398423	15 606	957 269,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	61,3398423	3 829,0	234 870,26
5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	95,8381936	8 224	788 173,3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	95,8381936	2 681,0	256 942,2
6	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	59,83848	12 496	747 741,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	59,83848	3 204,0	191 722,49
7	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м^3/мин	маш.-ч	82,86444	8 185	678 245,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	82,86444	2 681,0	222 159,56
8	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	88,1799203	6 044	532 959,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	88,1799203	2 244,0	197 875,74
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,8079% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
9	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	44,5788984	11 560	515 332,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	44,5788984	2 681,0	119 516,03
10	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	24,290028	12 776	310 329,4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	24,290028	3 829,0	93 006,52
11	321-205-0202	Фрезы самоходные дорожные типа WIRTGEN шириной барабана от 1900 до 2010 мм	маш.-ч	2,41892	100 379	242 808,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел.-ч	4,83784	4 202,5	20 331,02
12	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	19,653408	12 275	241 245,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	19,653408	3 204,0	62 969,52
13	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	8,0898912	19 838	160 487,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	8,0898912	3 829,0	30 976,19
14	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	4,013712	21 011	84 332,1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	4,013712	3 829,0	15 368,5
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 6,8027% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
15	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	1,478736	47 853	70 761,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,478736	3 829,0	5 662,08
16	334-101-0102	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	6,0634008	11 091	67 249,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	6,0634008	3 204,0	19 427,14

17	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	2,675808	23 012	61 575,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	2,675808	3 204,0	8 573,29
18	332-101-0103	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 15 т	маш.-ч	4,768728	11 827	56 399,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	4,768728	3 204,0	15 279,0
19	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	516,7186791	86	44 437,81
20	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	1,8818069	20 693	38 940,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,8818069	3 829,0	7 205,44
21	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	29,6586472	1 114	33 039,73
22	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1 401,8276953	21	29 438,38
23	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	2,2465211	12 890	28 957,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	2,2465211	3 204,0	7 197,85
24	321-212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	2,41892	10 364	25 069,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	2,41892	3 204,0	7 750,22
25	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1 089,6213086	23	25 061,29
26	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	156,326192	144	22 510,97
27	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	73,5284402	258	18 970,34
28	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	27,537624	666	18 340,06
29	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	106,4271936	172	18 305,48
30	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	213,6672	85	18 161,71
31	314-503-0401	Мини-погрузчик на колесном ходу в комплекте с основным погрузочным ковшом (типа МКСМ), грузоподъёмность до 1 т	маш.-ч	1,71396	9 491	16 267,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,71396	2 681,0	4 595,13
32	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,9834626	13 528	13 304,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,9834626	2 681,0	2 636,66
33	331-101-0201	Автомобили бортовые, грузопассажирские грузоподъёмностью до 1,5 т	маш.-ч	1,174904	7 643	8 979,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,174904	2 681,0	3 149,92
34	314-503-0702	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 2 т	маш.-ч	0,86508	8 326	7 202,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,86508	2 681,0	2 319,28
35	321-102-0302	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу массой 25 т	маш.-ч	6,0634008	1 049	6 360,51
36	314-102-0103	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,309852	14 988	4 644,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,309852	3 829,0	1 186,42
37	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	287,5838797	16	4 601,34
38	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	132,1292304	34	4 492,39
39	313-101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,9152	4 837	4 426,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,9152	2 244,0	2 053,71

40	321-212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	38,628792	89	3 437,96
41	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,1429445	20 055	2 866,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел.-ч	0,285889	3 204,0	915,99
42	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	98,6291093	26	2 564,36
43	321-101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т	маш.-ч	0,239616	9 438	2 261,5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,239616	2 681,0	642,41
44	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	21,8403276	85	1 856,43
45	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	15,4247242	92	1 419,07
46	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,0615869	22 733	1 400,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0615869	4 576,0	281,82
47	343-204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	9,9567014	115	1 145,02
48	321-211-0301	Машина подметально-уборочная вакуумная малогабаритная	маш.-ч	0,069112	14 439	997,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,069112	2 244,0	155,09
49	343-501-0601	Термос 100 л	маш.-ч	22,105824	33	729,49
50	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	5,8943902	96	565,86
51	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	17,1107955	33	564,66
52	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,0281664	10 529	296,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0281664	3 204,0	90,25
53	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	14,631732	17	248,74
54	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	2,439008	91	221,95
55	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	6,1401698	36	221,05
56	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	11,684424	18	210,32
57	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,7853285	199	156,28
58	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,070416	1 545	108,79
59	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,52812	154	81,33
60	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,791802	53	41,97
61	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,5154458	77	39,69
62	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0699851	427	29,88
63	324-106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,15552	43	6,69
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**9 833 931**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**2 717 374**

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 80,8338% ПРИ ПОРОГЕ 80%)

1	223-102-0307	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	$м^2$	359,31	52 369	18 816 705,39
2	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	$м^2$	1 634,04	11 311	18 482 626,44
3	247-101-0303	Светильник для медицинских помещений OWP/S 418 HF, мощность 72 Вт, степень защиты IP54	шт.	152	96 236	14 627 872
4	231-102-0104	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета	$м^2$	2 174,392	5 430	11 806 948,56
5	223-301-0107	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом	$м^2$	83,76	116 649	9 770 520,24
6	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	$м^2$	2 404,1888	4 042	9 717 731,13
7	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	287,1116	29 981	8 607 892,88
8	233-101-0106	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	$м^2$	2 404,1888	3 354	8 063 649,24
9	224-104-0309	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм	$м^2$	1 533,68	4 515	6 924 565,2
10	215-304-0110	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15 мм	$м^2$	2 381,0716	2 320	5 524 086,11
11	247-101-0304	Светильник для медицинских помещений OWP/S 418 HF ES1, мощность 72 Вт, степень защиты IP54	шт.	38	141 989	5 395 582
12	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	383,04	12 635	4 839 710,4
13	255-102-0606	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	$м^2$	1 058	4 564	4 828 712
14	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	126	35 212	4 436 712
15	247-102-2463	Светильник светодиодный для коммерческого освещения ARS/S UNI LED, мощность 30 Вт, степень защиты IP20	шт.	46	75 559	3 475 714
16	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	29 970,1478	112	3 356 656,55
17	247-102-2113	Светильник светодиодный офисный-1 BACK LED 595 STANDARD EM, мощность 40 Вт, степень защиты IP20	шт.	70	47 647	3 335 290
18	247-102-0112	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20Q, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	135	23 306	3 146 310
19	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	1 634,04	1 810	2 957 612,4
20	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	199,08	14 746	2 935 633,68
21	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	5,64164	482 081	2 719 727,45

22	246-401-0411	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,72 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 3100 м^3/ч, 220 В	комплект	10	264 234	2 642 340
23	224-204-0102	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	2 373,84	1 085	2 575 616,4
24	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	74,68125	34 156	2 550 812,78
25	233-202-0102	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м^2	564,06	4 293	2 421 509,58
26	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	194,6084	11 766	2 289 762,43
27	223-207-0201	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	м^2	34,23	64 311	2 201 365,53
28	247-102-2510	Светильник светодиодный для аварийного освещения URAN 6521-4 LED, мощность 4 Вт, степень защиты IP65	шт.	32	68 691	2 198 112
29	247-101-0402	Прожектор наружного освещения для металлогалогенных ламп LEADER UM 150, мощность 150 Вт, степень защиты IP65	шт.	16	132 479	2 119 664
30	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	458,8242576	4 204	1 928 897,18
31	247-102-2464	Светильник светодиодный для коммерческого освещения ARS/S UNI LED EM, мощность 30 Вт, степень защиты IP20	шт.	14	131 406	1 839 684
32	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м^2	684,7872	2 523	1 727 718,11
33	223-301-0208	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м^2	12,6	132 887	1 674 376,2
34	243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	3,76686	419 775	1 581 233,66
35	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	4 347,664	355	1 543 420,72
36	211-201-0501	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	110,538	12 818	1 416 876,08
37	247-102-2108	Светильник светодиодный офисный-1 ARCTIC STANDARD 1200 TH EM, мощность 34 Вт, степень защиты IP65	шт.	23	59 970	1 379 310
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,9619% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
38	247-106-0113	Лампа светодиодная LED ЛАМПА ECO T8 28W 2520Lm 230V 6500K G13	шт.	820	1 559	1 278 380
39	255-101-0102	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	м^3	17,28	71 489	1 235 329,92
40	224-101-0505	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия более 50 мкм	м^2	167,006	6 240	1 042 117,44
41	248-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Громкоговоритель настенный 3/1,5 Вт Sonar SW-01W (АС-4-2)	шт.	69	14 825	1 022 925

42	246-102-0106	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	$м^2$	120,8	8 322	1 005 297,6
43	247-101-0301	Светильник для медицинских помещений OWP/S 218 HF, мощность 36 Вт, степень защиты IP54	шт.	12	76 833	921 996
44	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	2 796,51828	326	911 664,96
45	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	619,228062	1 398	865 680,83
46	212-101-0309	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	26,112	32 238	841 798,66
47	224-204-0112	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	1 424,304	588	837 490,75
48	224-204-0103	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	712,152	1 131	805 443,91
49	244-101-0303	Унитаз размерами L 460 мм, В 340 мм	комплект	15	52 504	787 560
50	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	2 692,64	275	740 476
51	248-302-0201	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	266	2 696	717 136
52	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	149	4 785	712 965
53	232-101-0501	Панель отделочная гипсокартонная с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки декоративного типа ПДО или ПДСО толщиной 16 мм	$м^2$	175,72	3 806	668 790,32
54	252-301-1426 *РСНБ РК 2022*	Соединительная скоба (мостик соединительный) (уголок мебельный 30х30х40)	шт.	344	1 915	658 760
55	233-202-0203	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$	83,64	7 242	605 720,88
56	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	18,508104	31 418	581 487,61
57	241-216-0101	Хомут пластиковый ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм, без монтажного комплекта	шт.	7 000	81	567 000
58	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	341,58992	1 590	543 127,97
59	261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	5 600	96	537 600
60	223-502-0903	Ручка на планке	пара	149	3 507	522 543
61	261-107-0646	Шпильки	комплект	581,4	854	496 515,6
62	223-503-0401	Сетка антимоскитная	$м^2$	98,3	4 971	488 649,3
63	223-501-0107	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 450 мм	м	203,85	2 397	488 628,45
64	246-304-0969 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 1000 мм х 1000 мм (1200х800)	шт.	7	69 098	483 686
65	255-101-0101	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	$м^3$	7,138	66 036	471 364,97
66	241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	5 329	88	468 952
67	223-102-0206	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	12,06	37 698	454 637,88

68	242-207-0402	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, с прямым встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	37	11 710	433 270
69	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	336,547	1 223	411 596,98
70	212-501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные СТ РК 1225-2019 типа Д, марки II	т	18,2784	22 137	404 628,94
71	224-106-0202	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	138	2 789	384 882
72	248-304-0321 *СпрСЦ 11.2023*	Оповещатель звуковой модели DS10-24V, BOSCH (Прибор управления оповещением модели Рокот-5-ПУО-100)	шт.	1	374 849	374 849
73	243-305-0301	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	км	3,4986	105 729	369 903,48
74	245-508-0101	Термостатический смесительный клапан ГОСТ ГОСТ 9871-75 подмешивающий, пределы установки от 25°С до 50°С, Tmax 100°С, Kvs 1,9 $м^3$/ч, DN 20	шт.	13	28 015	364 195
75	243-107-0503	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	км	0,37434	953 276	356 849,34
76	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	1,2257396	281 614	345 185,43
77	261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	9 883,6	34	336 042,4
78	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	6 060	55	333 300
79	248-306-0388	Аккумулятор 12 В, 40 Ахч срок службы 15 лет (Тип М) АБ 1240М	шт.	2	163 315	326 630
80	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	155,094196	1 958	303 674,44
81	248-306-0383	Аккумулятор 12 В, 17 Ахч срок службы 15 лет (Тип М) АБ 1217М	шт.	4	75 343	301 372
82	248-304-0174	Оповещатель световой модели ОПОП 1-R3 "ВЫХОД", фон зеленый	шт.	32	9 385	300 320
83	243-107-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,51714	546 947	282 848,17
84	243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	2 160	129	278 640
85	241-101-0408	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	75	3 567	267 525
86	244-101-0701	Бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	18	14 800	266 400
87	235-104-0104	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 280 кПА, толщиной 0,55 мм	$м^2$	167,006	1 567	261 698,4
88	247-202-0103	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	300	870	261 000
89	224-106-0210	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	шт.	130	1 911	248 430
90	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	350	708	247 800

91	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,1254928	214 839	241 799,75
92	243-305-0303	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75	км	1,6422	145 814	239 455,75
93	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,705	334 661	235 936
94	215-204-1202	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм ГОСТ 2695-83 сорт 2	$м^3$	2,214	106 328	235 410,19
95	247-106-0130	Лампа светодиодная LED ЛАМПА T160 "PRO" 60W 5400Lm 230V 6500K E27	шт.	46	4 988	229 448
96	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	7,9387	28 631	227 292,92
97	217-109-0103	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 110 мм	шт.	5 440	41	223 040
98	234-303-0323	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 108 мм	м	111	1 999	221 889
99	246-304-0574	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 150 мм	шт.	27	8 071	217 917
100	247-106-0110	Лампа светодиодная типа LED A70, E27, мощность 15Вт,1500лм, 4000K, 230В, IP20	шт.	135	1 612	217 620
101	243-107-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,204	1 041 772	212 521,49
102	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	2,1182	100 268	212 387,68
103	243-107-0905	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66	км	0,051	4 105 997	209 405,85
104	223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	815,4	248	202 219,2
105	231-102-0402	Подсистема из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов с полимерно-порошковым покрытием тип облицовки: реечные панели	$м^2$	22,29	9 032	201 323,28
106	247-203-0107	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	10	19 972	199 720
107	224-204-0104	Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 85 мм	шт.	332,3376	595	197 740,87
108	214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	т	0,38198	510 108	194 851,05
109	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	2 685,44	72	193 351,68
110	261-105-0703	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 $г/м^2$	$м^2$	1 545	120	185 400
111	244-101-0302	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	3	61 791	185 373
112	247-201-0603 *РСНБ РК 2022*	Щит осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа ОЩВ 3-100-12-0 36 УХЛ4 IP31 (ОЩВ-6)	шт.	7	26 337	184 359

113	246-301-0403	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 1600 мм	шт.	7	25 204	176 428
114	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	15,12	11 629	175 830,48
115	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,28764	609 368	175 278,61
116	217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,071964	2 358 157	169 702,41
117	222-503-0302	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	9,2	18 175	167 210
118	244-301-0704	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 40, Qn 10 $м^3$/ч, Tmax 50°	шт.	1	165 983	165 983
119	223-204-0103	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-2021 БП 21-12	$м^2$	2,94	53 825	158 245,5
120	243-108-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,204	755 671	154 156,88
121	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1 581,376	97	153 393,47
122	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	298	508	151 384
123	233-204-0202	Порог стыкоперекрывающий из поливинилхлорида ГОСТ 19111-2001	м	214,515	703	150 804,04
124	215-202-0703	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	1,209	122 966	148 665,89
125	247-202-0201	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP56	шт.	136	1 073	145 928
126	241-101-0402	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	103	1 406	144 818
127	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	13,056	11 002	143 642,11
128	223-201-0106	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П	$м^2$	11,76	12 146	142 836,96
129	217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	85,097796	1 674	142 453,71
130	232-502-0109	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для монтажа гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	953,355	148	141 096,54
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 3,2043% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
131	222-529-0302	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	427,8	328	140 318,4
132	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	116,3473	1 136	132 170,53
133	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	40,78	3 241	132 167,98

134	244-101-0101	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм	комплект	13	9 998	129 974
135	246-201-0202	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 1-2, сечение обечайки 300х200 мм, масса наполнителя 2,74 кг	шт.	3	42 917	128 751
136	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	$м^2$	396,7712	322	127 760,33
137	242-304-0602	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	22	5 785	127 270
138	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	52,28	2 381	124 478,68
139	241-203-0306	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 110х2,7 мм	м	111	1 065	118 215
140	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	16,9218	6 786	114 831,33
141	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,24255	457 747	111 026,53
142	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	272,555	398	108 476,89
143	217-701-0208	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	т	0,03938	2 592 508	102 092,97
144	243-107-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,39576	257 126	101 760,19
145	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	44,068	2 250	99 153
146	247-204-2532 *РСНБ РК 2022*	Модуль поклчюения нагрузки МПН	шт.	29	3 337	96 773
147	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,8192544	116 869	95 745,44
148	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0,11214	848 587	95 160,55
149	243-304-0118	Кабель для структурированных кабельных систем типа UNITRONIC LAN 600 S/FTP Cat.7 LSZH Flex 4x2xAWG26/7, безгалогеновый	км	0,0612	1 552 841	95 033,87
150	243-107-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	км	0,0408	2 302 613	93 946,61
151	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,22501	409 678	92 181,65
152	224-105-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	60	1 516	90 960
153	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	39	2 261	88 179
154	223-503-0504	Лента бутиловая	м	967,8573	89	86 139,3

155	242-101-0601	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	27 902	83 706
156	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	627,3	132	82 803,6
157	234-103-0601	Плита из пенополиизоцианурата ГОСТ 16381-77 с мягкими облицовками с двух сторон алюминиевой фольгой толщиной 50 мкм толщиной от 30 до 40 мм	$м^3$	0,7776	106 373	82 715,64
158	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,755	106 328	80 277,64
159	248-303-0602 *РСНБ РК 2022*	Прибор управления оповещением модели Рокот-2 (Усилитель мощности Рокот-5 УМ-100)	шт.	1	78 057	78 057
160	247-104-2502	Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54	шт.	10	7 781	77 810
161	222-529-0103	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	264,04	291	76 835,64
162	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,470092	163 296	76 764,14
163	241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	691	111	76 701
164	244-102-0602	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ 28535-90 с одной чашей, сливной полкой, накладная размерами 800х600х150 мм	шт.	5	15 074	75 370
165	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0681166	1 086 502	74 008,82
166	248-303-0233	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Сигнал-20П исполнение 01	шт.	2	36 659	73 318
167	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,8183406	88 056	72 059,8
168	224-106-0204	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	20	3 541	70 820
169	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	5 839,4	12	70 072,8
170	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	145	478	69 310
171	247-215-0302 *РСНБ РК 2022*	Шина соединительная ШС-101 типа PIN (штырь) 2Р до 63А (ШНИ-8х12-16/2-У2)	шт.	16	4 292	68 672
172	245-401-0102	Полотенцесушитель латунный с гальванопокрытием, диаметром 25 мм	шт.	5	13 690	68 450
173	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	268,544	253	67 941,63
174	247-102-3715	Светильник светодиодный для ЖКХ-2 LED ДПО CELIO 20W 1200Lm d300x95 4000K/6500K IP20	шт.	16	4 176	66 816
175	224-106-0203	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	40	1 651	66 040
176	247-206-0301	Переключатель кнопочный открытой установки Inspiria, 250 В, 6 А, IP20	шт.	30	2 145	64 350
177	244-101-0103	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, В 450 мм	комплект	3	20 809	62 427

178	243-108-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,1122	554 723	62 239,92
179	248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	27	2 277	61 479
180	247-106-0112	Лампа светодиодная LED ЛАМПА ECO T8 18W 1620Lm 230V 4000K/6500K G13	шт.	70	876	61 320
181	244-104-0404	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	16	3 735	59 760
182	246-201-0204	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 1-4, сечение обечайки 400х300 мм, масса наполнителя 3,53 кг	шт.	1	57 402	57 402
183	224-106-0211	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	20	2 849	56 980
184	231-102-0301	Заклепка вытяжная алюминиевая для крепления хризотилцементных плит размерами 4 х 18 мм	шт.	1 630	32	52 160
185	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	482,814228	108	52 143,94
186	248-303-0701	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	2	25 656	51 312
187	248-304-0101	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"	шт.	29	1 763	51 127
188	244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	18	2 774	49 932
189	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	18,0826	2 740	49 546,32
190	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	19,95	2 469	49 256,55
191	247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	22	2 180	47 960
192	235-202-0102	Герметик ГОСТ 25621-83 акриловый, 310 мл	шт.	30,55	1 528	46 680,4
193	243-907-1201	Кабельный лоток глухой, замкового типа высотой 50 мм, шириной 50 мм	м	36	1 282	46 152
194	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0304471	1 510 113	45 978,59
195	248-301-0512 *РСНБ РК 2022*	Пульт контроля и управления С2000М	шт.	1	44 753	44 753
196	232-101-0101	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	$м^2$	65	672	43 680
197	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	31,91	1 293	41 259,63
198	261-301-0221	Хомуты для крепления труб	шт.	75	549	41 175
199	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11721	346 485	40 611,51
200	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,44622	90 857	40 542,21
201	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	324,9657	121	39 320,85
202	244-104-0311	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 100 мм	комплект	1	38 524	38 524
203	248-301-0511 *РСНБ РК 2022*	Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ	шт.	1	37 187	37 187

204	261-107-0222	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	131,272	253	33 211,82
205	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	21	1 553	32 613
206	248-301-0114 *СпрСЦ 11.2023*	Блок индикации с клавиатурой "С2000-БКИ"	шт.	1	32 234	32 234
207	243-907-0108	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	130	245	31 850
208	243-142-0111	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 6 мм2	км	0,102	306 172	31 229,54
209	247-212-0205	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	25	1 229	30 725
210	212-101-0614	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	0,86275	35 245	30 407,62
211	261-107-0437	Ткань стеклянная конструкционная, марка Т-11 ГОСТ 19170-2001	$м^2$	23,98	1 255	30 094,9
212	217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	19,729584	1 515	29 890,32
213	241-101-0403	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	15	1 969	29 535
214	218-103-0201	Ветошь	кг	26,711779	1 103	29 463,09
215	247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	54	537	28 998
216	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	27,976	998	27 920,05
217	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	107,254935	259	27 779,03
218	252-207-3981	Втулки В17	1000 шт.	1,31844	20 824	27 455,19
219	224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	10,05	2 689	27 024,45
220	232-101-0601	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	382,47344	69	26 390,67
221	243-907-2501	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 50 мм	м	36	728	26 208
222	247-106-0108	Лампа светодиодная типа LEDB,A60, E27, 11W	шт.	24	1 084	26 016
223	242-404-0105	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	шт.	1	26 015	26 015
224	247-215-0302 *РСНБ РК 2022*	Шина соединительная ШС-101 типа PIN (штырь) 2Р до 63А (ШНИ-6х9-20/2)	шт.	6	4 292	25 752
225	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	29,6260951	826	24 471,15
226	241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	140	172	24 080
227	244-104-0402	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	шт.	5	4 793	23 965
228	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	10,2399	2 284	23 387,93
229	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	8,906	2 466	21 962,2
230	231-102-0302	Втулка ПВХ для заклепки	шт.	1 530	14	21 420

231	242-101-0301	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	21 067	21 067
232	224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	61,8	339	20 950,2
233	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,003242	6 325 216	20 506,35
234	232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	308,919808	64	19 770,87
235	241-216-0203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	110	179	19 690
236	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,22596	85 950	19 421,26
237	234-303-0315	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 57 мм	м	22	867	19 074
238	261-302-0130	Дефлекторы N3 марки ЦАГИ, DN патрубка 280 мм	шт.	3	6 326	18 978
239	212-101-0409	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	0,5508	33 058	18 208,35
240	261-404-0590	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017	шт.	287	63	18 081
241	248-306-0305	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	18 030	18 030
242	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,0495964	360 906	17 899,64
243	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	9	1 957	17 613
244	247-204-2522	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	7	2 509	17 563
245	247-202-0604	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	245	71	17 395
246	224-106-0110	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	12	1 401	16 812
247	261-107-1002	Графит измельченный ГОСТ 23463-79	кг	13,2	1 261	16 645,2
248	248-302-0102	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/1-А3	шт.	25	657	16 425
249	224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	6	2 666	15 996
250	247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	3	5 329	15 987
251	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	11	1 446	15 906
252	247-201-0103	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	7 941	15 882
253	243-304-0118 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем типа UNITRONIC LAN 600 S/FTP Cat.7 LSZH Flex 4x2xAWG26/7, безгалогеновый (FTP 2x2x0,5)	км	0,0102	1 552 841	15 838,98
254	215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,14805	106 328	15 741,86
255	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	33	477	15 741
256	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,025175	624 830	15 730,1

257	235-101-1104	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350	$м^2$	111,0375	138	15 323,18
258	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	12,27	1 215	14 908,05
259	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	21	700	14 700
260	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0135522	1 054 789	14 294,7
261	247-204-0762	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	5	2 829	14 145
262	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	6	2 340	14 040
263	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,123015	109 412	13 459,32
264	247-201-0328 *РСНБ РК 2022*	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/12зо-1 38 УХЛ3 IP31//Шщиток ОПС	шт.	1	13 059	13 059
265	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	11,74992	1 086	12 760,41
266	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	372,9559505	33	12 307,55
267	217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	368	33	12 144
268	241-203-0301	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм	м	22	524	11 528
269	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,02348	478 494	11 235,04
270	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	21	524	11 004
271	224-106-0111	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	3	3 667	11 001
272	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,01863	589 065	10 974,28
273	241-221-0107	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63 мм	шт.	45,9	239	10 970,1
274	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	61,5	177	10 885,5
275	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	2,6616	4 057	10 798,11
276	241-101-0211	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	4	2 552	10 208
277	241-219-0104 *РСНБ РК 2022*	Колено полипропиленовое PP-R обводное диаметром 40 мм (110/50)	шт.	20	509	10 180
278	243-402-0105 *РСНБ РК 2022*	Монтажный провод плоский, универсальный, гибкий, многопроволочный, на напряжение 250 В, число жил 2, марки ПУГНП 2х2,5 мм2 (ПуГВ 1х2,5)	км	0,03	328 902	9 867,06
279	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,8418	11 165	9 398,7
280	232-101-0603	Лента армирующая бумажная	м	547,553824	17	9 308,42
281	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	775	9 300
282	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02573	344 381	8 860,92

283	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	202,98	42	8 525,16
284	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,28083	29 984	8 420,41
285	217-701-0209	Полиэтиленполиамин (ПЭПА)	т	0,00396	2 080 430	8 238,5
286	217-106-0101	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	5,58398	1 475	8 236,37
287	247-106-0103	Лампа светодиодная типа LEDF, Свеча, E14/E27, BS, 4W	шт.	10	813	8 130
288	247-204-0715	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	12	670	8 040
289	224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	3	2 666	7 998
290	243-907-0112	Канал кабельный из ПВХ, размерами 80 мм х 40 мм	м	10	798	7 980
291	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02283	338 265	7 722,59
292	236-201-0803	Лак меламинный МЛ-248 ГОСТ Р 52165-2003	кг	11,6325	627	7 293,58
293	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	1,9019	3 680	6 998,99
294	247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6 763	6 763
295	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	1,952	3 436	6 707,07
296	241-220-0103 *РСНБ РК 2022*	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм (прочистка)	шт.	8	782	6 256
297	243-907-6108 *СпрСЦ 11.2023*	Ограничитель радиуса изгиба кабеля, пластиковый, типа FC (на дин рейку)	шт.	18	313	5 634
298	243-108-1501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,0102	549 789	5 607,85
299	246-103-0111 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 1,0 мм прямоугольного сечения (переход)	$м^2$	0,6	9 036	5 421,6
300	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00585	902 233	5 278,06
301	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,1665	31 625	5 265,56
302	236-203-0105	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,0035705	1 380 719	4 929,91
303	243-907-6120 *СпрСЦ 11.2023*	Крепление безвинтовое для проволочного лотка, типа FC, толщина 1,5 мм. (дин рейка)	шт.	2	2 438	4 876
304	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	6	802	4 812
305	217-105-0201	Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 50 мм	шт.	260	18	4 680
306	261-107-0365	Дибутилфталат технический ГОСТ 8728-88 1 сорта	т	0,00462	1 006 328	4 649,24
307	241-210-0611	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	4 337	4 337
308	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	1,37465	3 059	4 205,05
309	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	7,98	492	3 926,16

310	245-701-0101	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь	комплект	1	3 894	3 894
311	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0012133	2 990 160	3 628,02
312	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	1,4992	2 309	3 461,65
313	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,007	489 128	3 423,9
314	224-105-0211	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	1,8	1 887	3 396,6
315	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	15,975352	206	3 290,92
316	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	6,38	501	3 196,38
317	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	5	617	3 085
318	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2 870	2 870
319	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	6,11064	448	2 737,57
320	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	2,1069	1 251	2 635,73
321	236-101-0108	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,0016913	1 494 528	2 527,71
322	247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 253	2 253
323	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,02614	86 100	2 250,65
324	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,9651244	2 284	2 204,34
325	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 117	2 117
326	247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	3	702	2 106
327	241-220-0101 *РСНБ РК 2022*	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм(прочистка)	шт.	6	335	2 010
328	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	3,035	594	1 802,79
329	261-105-0618	Замазка защитная	кг	3,2	472	1 510,4
330	214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	5,2272	286	1 494,98
331	214-209-0517	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с омедненной поверхностью диаметром 2 мм	кг	1,35	1 060	1 431
332	241-101-0206	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	1	1 377	1 377
333	241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	22	62	1 364
334	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0022	604 794	1 330,55
335	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	1,222	1 041	1 272,1
336	241-703-0502	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,118	10 452	1 233,34

337	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м^2	0,17595	7 007	1 232,88
338	261-105-0625	Клей марки 88-СА	кг	0,395	3 088	1 219,76
339	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	3,996	300	1 198,8
340	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	2,384	484	1 153,86
341	214-209-0213	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 6 мм	кг	2,16	531	1 146,96
342	241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	8	143	1 144
343	241-211-3003	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	4	273	1 092
344	241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	6	176	1 056
345	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,5252	684	1 043,24
346	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,4506903	2 146	967,18
347	241-114-0107	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	2	477	954
348	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,3399	684	916,49
349	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м^3	2,441172	366	893,47
350	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	1,5533176	566	879,18
351	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,266	3 172	843,75
352	261-105-0642	Клей эпоксидный	т	0,0001932	4 159 618	803,64
353	214-209-1001	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0,1	7 952	795,2
354	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0012571	598 418	752,3
355	247-204-0714	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	1	734	734
356	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,7	961	672,7
357	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00091	705 879	642,35
358	261-107-0492	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	1	640	640
359	261-107-0202	Болты анкерные СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,002024	311 740	630,96
360	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,269	2 313	622,2
361	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	36,5	17	620,5
362	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	1,008	563	567,5
363	218-103-0208	Каболка	т	0,00124	423 648	525,32
364	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0003282	1 576 025	517,25

365	252-207-0441	Наконечник кабельный типа П2.5-4Д-МУ3	шт.	10	50	500
366	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0195775	24 800	485,52
367	215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0038544	116 869	450,46
368	241-101-0201	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	0,6	547	328,2
369	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,6188	426	263,61
370	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,325	705	229,12
371	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,36	571	205,56
372	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,001541	106 532	164,17
373	235-101-1001	Толь с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 ТВК-350	$м^2$	0,4623	343	158,57
374	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0002009	760 526	152,77
375	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001296	1 100 829	142,67
376	217-108-0201	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	0,2622	542	142,11
377	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0121178	10 602	128,47
378	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00102	122 966	125,43
379	243-902-1002	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-10	100 шт.	0,01	12 381	123,81
380	243-907-6146	Шайба со специальной головкой для соединения проволочного лотка, типа СМ, (в соед. с винтом М6х14)	шт.	1	108	108
381	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00032	333 319	106,66
382	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0002631	380 806	100,19
383	261-107-0784	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,11834	809	95,74
384	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000648	1 352 536	87,64
385	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0006675	116 869	78
386	243-907-5202	Болт со стопорным буртом для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М8х65	1000 шт.	0,001	62 798	62,8
387	243-907-5301	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М6	1000 шт.	0,001	49 696	49,7
388	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,000693	64 705	44,84
389	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,2332836	153	35,69
390	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,000084	358 557	30,12

391	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0000432	570 274	24,64
392	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,03	246	7,38
393	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00002	250 310	5,01
394	261-404-0533	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,02	211	4,22
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**229 929 674**
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)				
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 100,0% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	513-106-0106 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	11	76 539	841 929
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)	**тенге**			**841 929**
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				
1	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т•км	132,5	27	3 577,5
2	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	5,3	254	1 346,2
		ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	**тенге**			**4 924**
		ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ				
1	8601-0301-0104 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик "Солнышко"	шт.	12	129 707	1 556 484
2	8601-0307-0403 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции контейнеров для ТБО с подразделением по типам (видам): Контейнер для ТБО "Евро"	шт.	2	199 449	398 898
3	8601-0306-0505 *УСН РК 8.02-03-2023*	Декоративные изделия из крошки декоративных камней, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Вазон из травертина, модель: Куба	шт.	3	124 339	373 017
4	8601-0303-0205 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,30 м х 0,2 м х 0,44 м)	шт.	12	18 055	216 660
		ИТОГО ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**2 545 059**
		Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**45 707,0925**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**457 822 172**

Форма 1П

Заказчик: КГКП «Ясли-сад №3 «Қарлығаш» отдела образования г. Атырау Управления образования Атырауской области»

Сводная смета

на проектные работы, инженерные изыскания и калькуляции затрат по объекту

Капитальный ремонт здания и устройство ограждения территории КГКП «Ясли-сад №3 «Қарлығаш» по адресу г.Атырау, мкр. Сарыкамыс, ул Букен би, 6

Смета составлена в текущих ценах на 01.01.2023 года

№ пп	Перечень выполняемых работ и затрат	Ссылка на номера смет, калькуляций	Стоимость, тыс. тенге
1	2	3	4
1	Проектные работы (РП)	Смета № 1 по форме 2П	7 871,325
2	Инженерные изыскания	Смета № 2 по форме 2П	577,297
3	Разработка раздела «Оценка воздействия на окружающую среду»	Калькуляция затрат № 1 по форме 3П	427,809
4	Разработка эскизного проекта (ЭП)	Калькуляция затрат № 2 по форме 3П	488,924
	Итого без НДС		9 365,355
	Итого с НДС		10 489,198
	Стоимость экспертизы проекта без НДС		1 296,393
	Стоимость экспертизы проекта с НДС		1 451,960

Итого по сводной смете: Девять миллионов триста шестьдесят пять тысяч триста пятьдесят пять тенге (без НДС)

Директор ТОО "Дала-Центр" Оспанов А.С.

Составил Нуралиев А.

Форма 2П

Заказчик: КГКП «Ясли-сад №3 «Қарлығаш» отдела образования г. Атырау Управления образования Атырауской области»

Смета № 1

на проектные работы

Капитальный ремонт здания и устройство ограждения территории КГКП «Ясли-сад №3 «Қарлығаш» по адресу г.Атырау, мкр. Сарыкамыс, ул Букен би, 6

Смета составлена в текущих ценах на 01.01.2023 года

№ пп	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ	Номер части, главы, таблицы, указаний (шифр позиции)	Ед.изм	Кол-во, Х	Постоянные величины стоимости разработки раб документации, тыс. тг		Коэффициент стадийности (k1(2)), поправочные коэфф-ты (ki)	Стоимость работ, затрат, тыс. тенге
					a	b		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Здание детского сада общей площадью 2758,6 м2	СЦП РК 8.03-01-2022 Раздел 6, подраздел 2, гл.1 Табл 1706-0201-06 п.1	м2	2758,6	4267	9,00	К2=1,2 К3=0,5 (коэфф на капремонт) Ктр.затрат=42,7% (АС-16%; ОВ-3,5%; ВК-3,5%; ЭО-5%; ПС-3%; ГП, сети-5%, ПОС-2%;, смета-4,7%)	7 453,985
2	Установка МАФ (устройства для игровых детских площадок) в кол-ве 12шт	СЦП РК 8.03-01-2022 Раздел 6, подраздел 1, гл.5 Табл 1706-0105-01 п. 2	наименование МАФ	12	374	0,45	К2=1,10	417,340
	Итого							7 871,325

Составил Нуралиев А.

Форма 2П

Заказчик: КГКП «Ясли-сад №3 «Қарлығаш» отдела образования г. Атырау Управления образования Атырауской области»

Смета № 2

на инженерные изыскания

Капитальный ремонт здания и устройство ограждения территории КГКП «Ясли-сад №3 «Қарлығаш» по адресу г.Атырау, мкр. Сарыкамыс, ул Букен би, 6

Смета составлена в текущих ценах на 01.01.2023 года

№ пп	Виды работ, категория	Номер части, главы, таблицы, указаний (шифр позиции)	Ед.изм	Кол-во	Стоимость единицы измерения, тенге	Поправочные коэффициенты	Стоимость, тенге	Стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Инженерно-геодезические изыскания**							
1.1	Полевые работы							
1.1.1	Изготовление и установка (закладка) геодезических знаков (реперов): Центр полигонометрии 1 и 2 разрядов с установкой на глубину 0,7 м, 1 категория	СЦИ РК 8.03-04-2022 Раздел 1, Табл. 1601-0204-03 п.13	знак	3	5 606		С=Ц*Х	16 818
1.1.2	Топографическая съемка на застроенной территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 0,5 м: I категории сложности - полевые работы	СЦИ РК 8.03-04-2022 Раздел 1, Табл. 1601-0102-01 п.21	га	0,799	38 753	К1=1,2 (Табл.2 п.2)	С=Ц*Х*К1	185 782
						Итого по полевым инженерно-геодезическим работам		**202 600**
1.2	Камеральные работы							
1.2.1	Создание инженерно-топографического плана на застроенной территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 0,5 м: I категории сложности - камеральные работы	СЦИ РК 8.03-04-2022 Раздел 1, Табл. 1601-0102-01 п.22	га	0,799	12 790	К1=1,2 (Табл.2 п.2)	С=Ц*Х*К1	122 631

1.2.2	Составление планов подземных и надземных сооружений, в масштабе 1:500, количество коммуникаций на участке свыше 4 до 6	СЦИ РК 8.03-04-2022 Раздел 1, Табл. 1601-0205-12 п.1	га	0,799	9 562		С=Ц*Х	76 400
Итого по камеральным инженерно-геодезическим работам								**199 031**
1.3	Прочие работы при инженерно-геодезических изысканиях							
1.3.1	Расходы на составление и сдачу техотчета по геодезическим работам	СЦИ РК 8.03-04-2022 Раздел 1, Табл. 1601-0205-16 п.1	техотчет	8,50%	401 631	К=1,2 (прим.2)	С=Ц*Х*К	40 966
1.3.2	Расходы на внешний транспорт, расстояние проезда в одном направлении до 300км	СЦИ РК 8.03-04-2022 Раздел 1, Общие указания, табл 4, п.2	-	28%	202 600		С=Ц*Х	56 728
1.3.3	Расходы на внутренний транспорт, расстояние от базы до участка изысканий до 5км	СЦИ РК 8.03-04-2022 Раздел 1, Общие указания, табл 3, п.4	-	8,75%	202 600		С=Ц*Х	17 727
1.3.4	Организация и ликвидация работ при инженерно-геодезических изысканиях	СЦИ РК 8.03-04-2022 Раздел 1, Общие указания, п.13, прим.1	-	6%	401 631	К=2,5 (прим.1)	С=Ц*Х*К	60 245
Всего по инженерно-геодезическим изысканиям								**577 297**

Составил Нуралиев А.

Форма 3П

Заказчик: КГКП «Ясли-сад №3 «Қарлығаш» отдела образования г. Атырау Управления образования Атырауской области»

Калькуляция затрат № 1

по объекту

Капитальный ремонт здания и устройство ограждения территории КГКП «Ясли-сад №3 «Қарлығаш» по адресу г.Атырау, мкр. Сарыкамыс, ул Букен би, 6

№ п/п	Перечень выполняемых работ	Исполнители		Трудоемкость чел.-ч	Средняя почасовая оплата труда, тенге/чел.-ч	Всего, тенге
		специальность (квалификация)	кол-во			
1	2	3	4	5	6	7
1	Разработка раздела «Оценка воздействия на окружающую среду»	Эколог	1	56	2673,80	149 733
	Итого оплата труда					149 733
	Стоимость проектных работ Спр, тг					427 809

Составил Нуралиев А.

Форма 3П

Заказчик: КГКП «Ясли-сад №3 «Қарлығаш» отдела образования г. Атырау Управления образования Атырауской области»

Калькуляция затрат № 2

по объекту

Капитальный ремонт здания и устройство ограждения территории КГКП «Ясли-сад №3 «Қарлығаш» по адресу г.Атырау, мкр. Сарыкамыс, ул Букен би, 6

№ п/п	Перечень выполняемых работ	Исполнители		Трудоемкость чел.-ч	Средняя почасовая оплата труда, тенге/чел.-ч	Всего, тенге
		специальность (квалификация)	кол-во			
1	2	3	4	5	6	7
1	Разработка эскизного проекта (ЭП)	инженер-дизайнер	1	64	2673,80	171 123
	Итого оплата труда					171 123
	Стоимость выполняемых работ Спр, тг					488 924

Составил Нуралиев А.