Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство улицы № 37 (проектное наименование) на участке от улицы Керей, Жәнібек хандар до проспекта Ұлы Дала

Форма 4

Наименование объекта: Снос жилых домов

Заказ 341

Локальная смета № 2-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома по адресу: р-н Есиль, ж.м. Заречное, ул. Жиделі, д. 25, собственник - ТОО "Элит Групп Астана"

Основание: Ведомость объемов работ № 1

Сметная стоимость	**4952,142**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**1025,629**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,299**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**4 952 142**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**4 949 947**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**4 949 947**
1	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома кирпичного (литер А)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**216,7**	**5513**	**1 194 667**
2	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома кирпичного (литер Б)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**283**	**5513**	**1 560 179**
3	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки кирпичной (литер Б1)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**23,7**	**5513**	**130 658**
4	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения бани и гаража из керамзитобетонных блоков (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**62,7**	**4983**	**312 434**

Заказ 341 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
5	**1101-0703-0102**	**Планировка площади механизированным способом, группа грунта 2**	**м2 спланированной площади**	**1177**	**19**	**22 363**
6	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**989,5**	**266**	**263 207**
7	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**18800,5**	**78**	**1 466 439**
		Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:	тенге			**2 195**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**2 195**
8	**1101-0705-0501**	**Корчевка деревьев**	**дерево**	**2**	**786**	**1 572**
9	**1101-0705-1503**	**Корчевка кустарников**	**га**	**0,0023**	**73348**	**169**
10	**414-104-0501**	**Деревья. Погрузка (прим.)**	**т**	**0,26**	**266**	**69**
11	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**4,94**	**78**	**385**

Составил А. Жайлибекова

Проверил