Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство улицы № 37 (проектное наименование) на участке от улицы Керей, Жәнібек хандар до проспекта Ұлы Дала

Форма 4

Наименование объекта: Снос жилых домов

Заказ 341

Локальная смета № 2-01-00-03
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома по адресу: р-н Есиль, ж.м. Заречное, ул. Ақниет, д. 9, кв.1, собственник - Бенько Р.с.

Основание: Ведомость объемов работ № 3

Сметная стоимость	**1705,393**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**382,865**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,116**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 705 393**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**1 693 831**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 693 831**
1	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома из жб панелей (литер А) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**111,2**	**5513**	**613 046**
2	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения холодной пристройки деревянной (литер а)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**21,2**	**2308**	**48 930**
3	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения сарая шлакоблочного (литер Г1) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**27,6**	**4983**	**137 531**
4	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения летней кухни шлакоблочной (литер Г2) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**22,5**	**4983**	**112 118**

Заказ 341 Локальная смета № 2-01-00-03

1	2	3	4	5	6	7
5	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения гаража шлакоблочного (литер Г3) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**23**	**4983**	**114 609**
6	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части сарая деревянного без сохранения годных материалов (литер Г4)**	**м2 площади застройки**	**6,1**	**6729**	**41 047**
7	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части сарая деревянного без сохранения годных материалов (литер Г5)**	**м2 площади застройки**	**8,8**	**6729**	**59 215**
8	**1101-0703-0102**	**Планировка площади механизированным способом, группа грунта 2**	**м2 спланированной площади**	**1027**	**19**	**19 513**
9	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**313,4**	**266**	**83 364**
10	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**5954,6**	**78**	**464 459**
		Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:	тенге			**11 563**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**11 563**
11	**1101-0705-0501**	**Корчевка деревьев**	**дерево**	**12**	**786**	**9 432**
12	**1101-0705-1503**	**Корчевка кустарников**	**га**	**0,0113**	**73348**	**829**
13	**414-104-0501**	**Деревья. Погрузка (прим.)**	**т**	**0,745**	**266**	**198**
14	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**14,155**	**78**	**1 104**

Составил А. Жайлибекова

Проверил