Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство улицы № 37 (проектное наименование) на участке от улицы Керей, Жәнібек хандар до проспекта Ұлы Дала

Форма 4

Наименование объекта: Снос жилых домов

Заказ 341

Локальная смета № 2-01-00-04
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома по адресу: р-н Есиль, ж.м. Заречное, ул. Ақниет, д. 9, кв.2, собственник - Маньков А.В.

Основание: Ведомость объемов работ № 4

Сметная стоимость	**1476,825**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**312,039**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,090**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 476 825**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**1 469 845**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 469 845**
1	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома кирпичного (литер А)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**97,4**	**5513**	**536 966**
2	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения холодной пристройки деревянной (литер а)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**17,9**	**2308**	**41 313**
3	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения сарая шлакоблочного (литер Г1) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**78,6**	**4983**	**391 664**
4	**1101-0703-0102**	**Планировка площади механизированным способом, группа грунта 2**	**м2 спланированной площади**	**1213**	**19**	**23 047**

Заказ 341 Локальная смета № 2-01-00-04

1	2	3	4	5	6	7
5	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**272,8**	**266**	**72 565**
6	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**5183,2**	**78**	**404 290**
		Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:	тенге			**6 980**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**6 980**
7	**1101-0705-0501**	**Корчевка деревьев**	**дерево**	**8**	**786**	**6 288**
8	**1101-0705-1503**	**Корчевка кустарников**	**га**	**0,003**	**73348**	**220**
9	**414-104-0501**	**Деревья. Погрузка (прим.)**	**т**	**0,27**	**266**	**72**
10	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**5,13**	**78**	**400**

Составил А. Жайлибекова

Проверил