**Наименование стройки:** Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство ул. Асан Кайгы на участке от пр. Богенбай батыра до ул. Иманова

Форма 4

**Наименование объекта:** Снос объектов недвижимости

**Заказ** 338

## Локальная смета № 2-01-00-01
## (Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома по адресу: район Байконыр, ул. Асан Қайғы, д.22. Собственники - Ляхова В.Ю, Шишкина Н.П., Шишкина Н.Е.

Основание: Ведомость объемов работ № 1

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | **1881,834** | тыс. тенге |
| Средства на оплату труда | **452,63** | тыс. тенге |
| Нормативная трудоемкость | **0,133** | тыс. чел.-ч |

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

| Номер по порядку | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО по смете:** | Тенге | | | **1 881 834** |
| | | **Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:** | тенге | | | **1 881 834** |
| | | **Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО** | тенге | | | **1 881 834** |
| **1** | **1146-0401-0401** | **Комплексная разборка методом обрушения жилого дома газобетонного (литер Б) (прим.)** | **м3 строительного объема, включая подвал** | **82,485** | **5513** | **454 740** |
| **2** | **1146-0401-0403** | **Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки деревянной (литер Б1)** | **м3 строительного объема, включая подвал** | **25,2** | **2308** | **58 162** |
| **3** | **1146-0401-0401** | **Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки пеноблочной (литер Б2) (прим.)** | **м3 строительного объема, включая подвал** | **151,665** | **5513** | **836 129** |
| **4** | **1146-0401-0403** | **Комплексная разборка методом обрушения холодной пристройки деревянной (литер б1)** | **м3 строительного объема, включая подвал** | **7,98** | **2308** | **18 418** |

Заказ 338 Локальная смета № 2-01-00-01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **1146-0401-0403** | **Комплексная разборка методом обрушения углярки деревянной (литер Г4)** | **м3 строительного объема, включая подвал** | **13,2** | **2308** | **30 466** |
| **6** | **1101-0703-0102** | **Планировка площади механизированным способом, группа грунта 2** | **м2 спланированной площади** | **551** | **19** | **10 469** |
| **7** | **414-104-0501** | **Мусор строительный (механизированная). Погрузка** | **т** | **399,2** | **266** | **106 187** |
| **8** | **412-102-0110** | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км** | **т·км** | **3992** | **92** | **367 264** |

Составил А. Жайлибекова

Проверил