Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство ул. Асан Кайгы на участке от пр. Богенбай батыра до ул. Иманова

Форма 4

Наименование объекта: Снос объектов недвижимости

Заказ 338

Локальная смета № 2-01-00-02
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома по адресу: район Байконыр, ул. Карагандинская, д.97. Собственник - Сулейменов А.М.

Основание: Ведомость объемов работ № 2

Сметная стоимость	**2041,194**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**490,585**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,144**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**2 041 194**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**2 041 194**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**2 041 194**
1	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома газоблочного (литер Б) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**275,871**	**5513**	**1 520 877**
2	**1101-0703-0102**	**Планировка площади механизированным способом, группа грунта 2**	**м2 спланированной площади**	**569**	**19**	**10 811**
3	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**429,6**	**266**	**114 274**

Заказ 338 Локальная смета № 2-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
4	**412-102-0110**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**4296**	**92**	**395 232**

Составил А. Жайлибекова

Проверил